４．予算編成時における新規採択箇所等

○長安口ダム改造事業

那賀川流域の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持のため、既設長安口ダム（那賀川水系那賀川）の改造を行うとともに、洪水調節容量及び不特定容量の増量を行い、洪水調節機能等を強化。

＜位置図＞

○事業概要
１）位　置：徳島県那賀郡那賀町
２）河川名：那賀川水系那賀川
３）事業内容
・貯水池容量の振り替えによる洪水調節容量及び不特定容量の増量
・洪水調節能力向上のためのオリフィスゲートの新設、減勢工の改造
・ダム下流の水質改善のための選択取水設備の設置
・堆砂による有効貯水容量の減少を防止するための長安口ダム上流における堆砂除去
４）総事業費：約４００億円

○鶴田ダム再開発事業

川内川流域の洪水被害を軽減するため、既設鶴田ダム（川内川水系川内川）の洪水調節容量の増量、放流設備の増設を行い、洪水調節機能を強化。

＜位置図＞

○事業概要
１）位　置：鹿児島県薩摩郡さつま町
２）河川名：川内川水系川内川
３）事業内容：
・利水容量（発電）等を洪水調節容量に振り替え、洪水調節容量を増量
・洪水調節機能の強化のための洪水吐の新設、減勢工の改造
４）総事業費：約４６０億円

○山形県月山地区直轄地すべり対策事業調査の新規着手

過去にも度々地すべり被害が発生している山形県月山地区について、大規模な地すべり災害が発生し、下流域へも激甚な被害を及ぼすおそれのあることに鑑み、当該地区の地すべり地域の実態等を把握するため、直轄地すべり対策事業調査に新規着手。



○直轄新潟海岸の延伸

新潟海岸金衛町工区（延長約２．９ｋｍ）は海岸侵食が著しく、海底地形の侵食傾向が沖合にも進行し、施設災害が頻発している。海岸侵食による新潟市街地への影響が甚大となるおそれがあることから、広域にわたる侵食制御と砂浜安定化を図るため、新たに直轄施工区間として延伸し、抜本的な保全対策を実施。

○宮崎海岸の直轄海岸事業の着工準備調査実施

近年著しい侵食に見舞われ、地域経済への影響が甚大となるおそれがあることから早急な対策が求められている宮崎海岸について、直轄海岸保全施設整備事業の着工準備調査を実施。