

## 工事中の見学が可能なダム

<p>ダム名</p>	<p>ながやすぐち 長安口ダム</p>
<p>見学可能な 工事概要 及び 見学時期</p>	<p>～ 国内で初めてダム本体を大規模に切削しています ～          那賀川流域の洪水や濁水を軽減するため、ゲート(洪水吐)を2門新設するなど長安口ダムの改造を行い機能向上を図る工事です。主な工事内容は、洪水吐新設(2門)、選択取水設備新設等です。          ・期間中の工事内容:導流壁部、11BL堤体切削、減勢工側壁、改良土埋戻工、副ダム(2スパン)、10BL上屋等          (下図:イメージパース参照)          ・見学時期 : 9:00～16:00(土日、祝祭日を除く)          ・見学時間 : 約30分程度          ・見学可能人数 : 10～30人程度          ・注意事項 : 工事状況や天候等により見学できない場合がありますので、事前にお問い合わせの上、ご予約をお願いします。また、大型バスでお越しになられる場合は必ずお知らせ下さい。</p>
<p>現場写真</p>	<div data-bbox="368 607 533 674" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>全景</b></p> </div> <div data-bbox="384 689 884 1055"> <p>H29.11.24撮影</p> </div> <div data-bbox="895 651 1437 1055"> <p style="color: red; text-align: center;">長安口ダム改造事業(完成イメージパース)</p> <p>洪水吐新設 10BL上屋 11BL堤体切削 導流壁部 改良土埋戻工 減勢工側壁部 選択取水設備設置 減勢工改造 副ダム</p> </div> <div data-bbox="368 1066 608 1133" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>工事中</b></p> </div> <div data-bbox="616 1066 1310 1133"> <p>H29.12月の施工状況          【減勢工】側壁ブロック据付、改良土埋戻工【堤体工】導流壁部施工</p> </div> <div data-bbox="400 1137 884 1480"> <p>側壁ブロック据付</p> <p>H29.12.9撮影</p> </div> <div data-bbox="927 1137 1410 1480"> <p>側壁ブロック据付状況</p> <p>H29.12.9撮影</p> </div> <div data-bbox="400 1491 884 1839"> <p>導流壁部施工状況</p> <p>H29.11.30撮影</p> </div> <div data-bbox="927 1491 1410 1839"> <p>【10BL】可動ゲート組立完了</p> <p>H29.12.9撮影</p> </div>
<p>場 所</p>	<p>徳島県那賀郡那賀町 (那賀川水系那賀川)</p>
<p>問い合わせ先 及び 参考URL</p>	<p>国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所          開発工務課 TEL 0884-22-6514          長安口ダム管理所 TEL 0884-66-0121  <a href="http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/">http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/</a></p>