

工事中の見学が可能なダム

<p>ダム名</p>	<p>ながやすぐち 長安口ダム</p>
<p>見学可能な 工事概要 及び 見学時期</p>	<p align="center">～ 国内で初めてダム本体を大規模に切削しています ～</p> <p>那賀川流域の洪水や濁水を軽減するため、ゲート(洪水吐)を2門新設するなど長安口ダムの改造を行い機能向上を図る工事です。主な工事内容は、洪水吐新設(2門)、選択取水設備新設等です。</p> <p>・期間中の工事内容:導流壁部、11BL堤体切削、減勢工側壁、改良土埋戻工、副ダム(2スパン)、10BL上屋等 (下図:イメージパース参照)</p> <p>・見学時期 : 9:00～16:00(土日、祝祭日を除く)</p> <p>・見学時間 : 約30分程度</p> <p>・見学可能人数 : 10～30人程度</p> <p>・注意事項 : 工事状況や天候等により見学できない場合がありますので、事前にお問い合わせの上、ご予約をお願いします。また、大型バスでお越しになられる場合は必ずお知らせ下さい。</p>
<p>現場写真</p>	<div data-bbox="368 607 533 674" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>全景</p> </div> <div data-bbox="379 689 884 1055"> <p align="center">H30.2.24撮影</p> </div> <div data-bbox="895 651 1437 1055"> <p align="center">長安口ダム改造事業(完成イメージパース)</p> </div> <div data-bbox="368 1066 608 1133" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>工事中</p> </div> <div data-bbox="612 1066 1437 1133"> <p>H30.2月の施工状況 【減勢工】側壁ブロック据付、側壁背面改良土埋戻工、副ダム施工【堤体工】11BL堤体切削</p> </div> <div data-bbox="405 1137 890 1480"> <p>11BL:堤体切削中</p> <p align="center">【11BL】堤体切削施工状況 H30.2.12撮影</p> </div> <div data-bbox="927 1137 1417 1480"> <p>副ダム:2スパン施工</p> <p align="center">H30.2.24撮影 減勢工:副ダム施工状況</p> </div> <div data-bbox="405 1491 890 1839"> <p>改良土製造中</p> <p align="center">改良土製造状況 H30.1.31撮影</p> </div> <div data-bbox="927 1491 1417 1839"> <p>側壁背面改良土埋戻し</p> <p align="center">側壁背面:改良土施工状況 H30.1.31撮影</p> </div>
<p>場所</p>	<p>徳島県那賀郡那賀町 (那賀川水系那賀川)</p>
<p>問い合わせ先 及び 参考URL</p>	<p>国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 開発工務課 TEL 0884-22-6514 長安口ダム管理所 TEL 0884-66-0121 http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/</p> <div data-bbox="1091 1839 1394 2074" style="text-align: right;"> <p>りゅうな</p> </div>