

海岸堤防の高さと復旧・復興事業の進捗状況

- 被災6県の海岸線約3,200kmのうち、10mを超える高さの堤防が必要となる海岸は50kmあるが、海岸線延長に対する割合は2%程度
- 被災6県における海岸堤防等の復旧・復興事業(677箇所)については、85%(574箇所)で着工し、このうち、完成は、188箇所の28%となっている。
- 平成32年度をめどにすべての海岸堤防等の完成を目指している。

※県からの聞き取りによる(平成29年1月末現在)



事業進捗状況	地区数
合計	677
完成	188 (28%)
建設中	386 (57%)
未着工※	103 (15%)

(平成29年1月末時点)

※ 設計、用地交渉等、工事着手に向けて準備中。このうち、6箇所地元調整未了であり、背後のまちづくり計画等との調整、地元住民の合意形成を進めるため、丁寧な説明を実施中。