

平成29年10月29日に長野県東筑摩郡生坂村で発生した土砂災害に対して

緊急的に地すべり防止工事を実施します

国土交通省砂防部
平成29年12月21日

平成29年10月29日の台風第22号に伴い発生した地すべりに対して、長野県が緊急に対策工事を実施します。

おおくら

●大倉地区

全景 (対策イメージ)

位置図



東筑摩郡生坂村
大倉地区

【大倉地区】

長野県東筑摩郡生坂村

発生日時 : 平成29年10月29日

保全対象 : 人家33戸、一級河川犀川
県道、公共施設3箇所

崩壊の規模 : 幅90m 長さ285m

主な対策工 : 横ボーリング工、護岸工



地すべりブロック

横ボーリング工

被災ブロック



地すべりブロック頭部の滑落崖
【約30cm】



地すべりブロック下段頭部の滑落崖
【約1000cm】



地すべりブロック下段頭部の滑落崖
【約40cm】

護岸工