

【施設効果事例】深浦地区_急傾斜地崩壊防止施設

位置図



○令和4年8月17日の大雨によりがけ崩れが発生したが、佐賀県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年8月17日

降雨状況 : 連続雨量 281mm (8月16日0時~8月18日6時)

時間最大雨量 32mm (8月17日12時~13時)

きしまぐんしろういしちょう ふかうら

発生箇所 : 佐賀県杵島郡白石町 深浦地区

捕捉量 : 約10m³

がけ崩れ発生状況

全景



急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)

土砂捕捉状況

全景



※周辺人家に被害無し