

【施設効果事例】

太田川砂防堰堤(静岡県賀茂郡松崎町雲見)

かもぐんまつざきちようくもみ

災害発生日：令和4年8月14日

降雨状況：連続雨量 381mm (8月12日5時～14日8時)
時間最大雨量 68mm (8月13日21時～22時)
※大峠雨量観測所

発生箇所：静岡県賀茂郡松崎町雲見

崩壊状況：土石流捕捉量 約600m³

状況：8月14日の大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉し、下流域への被害を軽減させた。

位置図

静岡県賀茂郡松崎町雲見



太田川

全景

土砂災害警戒区域
保全人家戸数 18戸



太田川
砂防堰堤

土石流発生前 (R3年3月)



太田川砂防堰堤
(平成15年完成)
堤高 H=10.0m
堤長 L=78.0m



土石流発生後 (R4年8月14日)



※令和2年度に浚渫債を活用し、除石を実施(令和3年3月 除石完了)