

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道2号 相生有年道路
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 2.2 (経済的純現在価値 (B-C) = 382億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 8%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a (費用便益分析対象区間) について 渋滞損失時間 (現況) : 222,109万人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 142万人・時間/年 (141,316万人・時間/年 ⇒ 141,174万人・時間/年) 区間b (当該区間/並行区間) について : 国道2号 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 : 105万人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率 : 7割削減
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	神姫バス (榊線 [相生駅~榊]、有年線 [赤穂駅~有年駅]、上郡線 [赤穂市民病院~上郡])
	■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	対象駅 : JR相生駅 (新幹線) 対象自治体 : 赤穂市 改善見込み 赤穂市東有年~相生駅 18分→13分
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	対象空港 : 神戸空港 (第三種空港) 対象自治体 : 赤穂市 改善見込み 赤穂市東有年~神戸空港 187分→182分
	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	対象港湾 : 姫路港 (特定重要港湾) 対象自治体 : 赤穂市 改善見込み 赤穂市東有年~姫路港 81分→76分
物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である		
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	有年土地区画整理事業の区域内の幹線道路に位置づけ	
	<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である		
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である		
	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する		
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる		
国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り		
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり		
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する		
	<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する		
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する		
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	日常生活圏中心都市：姫路市 改善見込み 赤穂市東有年～姫路市 78分→73分	
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	大規模イベント：相生ペーロン祭(12万人)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	観光地名：姫路城 年間観光客入り込み数：90万人(H18年度)	
	<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である		
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
	<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である		
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての区間に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り		
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	第三次医療施設：兵庫県姫路循環器病センター 対象自治体：赤穂市 改善見込み 赤穂市東有年～第三次医療施設 78分→73分	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	兵庫県地域防災計画で幹線緊急輸送路（第1次緊急輸送道路）に位置づけられている
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	架替の必要のある老朽橋梁名：有年橋
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：9,060t-co2/年
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（推計結果） 評価対象区間（現道／平行区間等）：国道2号 排出削減量：3t/年、排出削減率：0.3割削減
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（推計結果） 評価対象区間（現道／平行区間等）：国道2号 排出削減量：0.1t/年、排出削減率：0.05割削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	現道等における夜間要請限度超過の状況 騒音レベル：相生市若狹野町入野：80dB、若狹野町福井宇太田：79dB、赤穂市東有年：78dB、有年原宇東西川：77dB 箇所数：4箇所 延長：8.6km、改善の見込：8.6km、環境基準類型指定地域：B地域（東有年：C地域）、騒音規制区域の指定：b地域（東有年：c地域）
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要がある	
		<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	21世紀兵庫長期ビジョン：広域道路ネットワークの整備に位置づけ 兵庫県地域防災計画：緊急輸送道路ネットワークに位置づけ 相生市新総合計画：幹線道路の整備に位置づけ 相生市都市計画マスタープラン：都市施設の整備方針に東西主軸として位置づけ 赤穂市総合計画：広域交通軸で広域幹線道路網の整備として位置づけ 赤穂市都市計画マスタープラン：将来交通体系で広域幹線道路に位置づけ
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	（対象地域や事業に固有の効果等）

(再評価)

様式-2

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道2号	相生有年道路	8.6km	二次改築	BP+現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
12,900~27,000	4	近畿地方整備局

### ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成20年度		
単純合計	309億円	111億円	419億円
うち残事業分	202億円	105億円	308億円
基準年における 現在価値 (C)	289億円	35億円	324億円
うち残事業分	174億円	33億円	207億円

### ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成20年度			
供用年	平成29年度			
単年便益 (初年便益)	44億円	3.1億円	0.69億円	48億円
基準年における 現在価値 (B)	649億円	47億円	10億円	706億円
うち残事業分	608億円	43億円	10億円	661億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.2
経済的純現在価値（事業全体）	382億円
経済的内部収益率（事業全体）	7.9%
費用便益比（残事業）	3.2
経済的純現在価値（残事業）	454億円
経済的内部収益率（残事業）	12.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	12,900～27,000	±10%	2.9～3.5
事業費	202億円	±10%	2.9～3.5
事業期間	8年	±20%	3.1～3.4

# 交通状況の変化

様式-3①

## 事業名：相生有年道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] (2.8km)	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	0	17,800	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	0	4	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	0.00	13.01	
	交通量	[台/日]	14,700	19,800	
	走行時間	[分]	16	8	
	走行時間費用	[億円/年]	42.65	30.05	
[拡幅部] (5.8km)					
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	①現道 (国道2号) (2.8km)	交通量	[台/日]	10,900	600
		走行時間	[分]	7	4
		走行時間費用	[億円/年]	13.60	0.44
	②国道 250号 (11.5km)	交通量	[台/日]	17,000	16,700
		走行時間	[分]	37	36
		走行時間費用	[億円/年]	108.70	105.31
	③姫路上 郡線 (8.1km)	交通量	[台/日]	9,400	3,500
		走行時間	[分]	15	12
		走行時間費用	[億円/年]	27.30	8.02
	(0.0km)	交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他道路合計： (26,413.2km)	走行時間費用	[億円/年]	191,054.84	191,047.40	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26444.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	191,247.08	191,204.23	42.85

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



# 交通状況の変化

様式-3①

## 事業名：相生有年道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] (2.8km)	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	0	17,800	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	0	4	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	0.00	13.01	
	交通量	[台/日]	14,500	19,300	
	走行時間	[分]	14	7	
	走行時間費用	[億円/年]	38.77	27.23	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	①現道 (国道2号) (2.8km)	交通量	[台/日]	11,100	600
		走行時間	[分]	7	4
		走行時間費用	[億円/年]	13.94	0.44
	②国道 250号 (11.5km)	交通量	[台/日]	17,000	16,700
		走行時間	[分]	37	36
		走行時間費用	[億円/年]	108.43	105.31
	③姫路上 郡線 (8.1km)	交通量	[台/日]	9,300	3,500
		走行時間	[分]	15	12
		走行時間費用	[億円/年]	26.82	8.02
	(0.0km)	交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他道路合計： (26,413.6km)	走行時間費用	[億円/年]	191,056.37	191,050.22	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26444.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	191,244.33	191,204.23	40.09

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。



(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



# 費用便益分析の条件

事業名：相生有年道路

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成20年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサスベース)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	最終配分の速度	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。	
	その他( )	<input type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	( ) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表(事業全体)

					維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名:一般国道2号 相生有年道路					単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	
					0.27	8.6	2.32	
年次	年度	評価基準年 割戻し	割引率	事業費(億円)		維持管理費(億円)		
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	
-32年目	S 60	1985	0.9989	2.4647	0.10	0.25		
-31年目	S 61	1986	0.9850	2.3699	0.06	0.14		
-30年目	S 62	1987	0.9829	2.2788	0.50	1.12		
-29年目	S 63	1988	0.9755	2.1911	0.50	1.07		
-28年目	H 1	1989	0.9483	2.1068	0.58	1.16		
-27年目	H 2	1990	0.9253	2.0258	0.49	0.91		
-26年目	H 3	1991	0.9008	1.9479	0.39	0.68		
-25年目	H 4	1992	0.8894	1.8730	0.78	1.29		
-24年目	H 5	1993	0.8860	1.8009	0.29	0.46		
-23年目	H 6	1994	0.8868	1.7317	0.39	0.60		
-22年目	H 7	1995	0.8920	1.6651	0.29	0.43		
-21年目	H 8	1996	0.8964	1.6010	0.28	0.40		
-20年目	H 9	1997	0.8877	1.5395	0.48	0.65		
-19年目	H 10	1998	0.8920	1.4802	3.68	4.85		
-18年目	H 11	1999	0.9052	1.4233	1.30	1.67		
-17年目	H 12	2000	0.9198	1.3686	2.86	3.60		
-16年目	H 13	2001	0.9319	1.3159	2.78	3.41		
-15年目	H 14	2002	0.9493	1.2653	9.03	10.84		
-14年目	H 15	2003	0.9612	1.2167	9.58	11.21		
-13年目	H 16	2004	0.9714	1.1699	12.71	14.45		
-12年目	H 17	2005	0.9839	1.1249	10.08	11.15		
-11年目	H 18	2006	0.9914	1.0816	21.38	22.93		
-10年目	H 19	2007	1.0000	1.0400	15.66	16.28		
-9年目	H 20	2008	1.0000	1.0000	12.57	12.57		
-8年目	H 21	2009	1.0000	0.9615	10.94	10.52		
-7年目	H 22	2010	1.0000	0.9246	42.14	38.97		
-6年目	H 23	2011	1.0000	0.8890	45.70	40.62		
-5年目	H 24	2012	1.0000	0.8548	32.73	27.98		
-4年目	H 25	2013	1.0000	0.8219	25.71	21.13		
-3年目	H 26	2014	1.0000	0.7903	29.41	23.24		
-2年目	H 27	2015	1.0000	0.7599	9.05	6.88		
-1年目	H 28	2016	1.0000	0.7307	6.44	4.70		
供用開始年次	H 29	2017	1.0000	0.7026			2.21	1.55
1年目	H 30	2018	1.0000	0.6756			2.21	1.49
2年目	H 31	2019	1.0000	0.6496			2.21	1.44
3年目	H 32	2020	1.0000	0.6246			2.21	1.38
4年目	H 33	2021	1.0000	0.6006			2.21	1.33
5年目	H 34	2022	1.0000	0.5775			2.21	1.28
6年目	H 35	2023	1.0000	0.5553			2.21	1.23
7年目	H 36	2024	1.0000	0.5339			2.21	1.18
8年目	H 37	2025	1.0000	0.5134			2.21	1.14
9年目	H 38	2026	1.0000	0.4936			2.21	1.09
10年目	H 39	2027	1.0000	0.4746			2.21	1.05
11年目	H 40	2028	1.0000	0.4564			2.21	1.01
12年目	H 41	2029	1.0000	0.4388			2.21	0.97
13年目	H 42	2030	1.0000	0.4220			2.21	0.93
14年目	H 43	2031	1.0000	0.4057			2.21	0.90
15年目	H 44	2032	1.0000	0.3901			2.21	0.86
16年目	H 45	2033	1.0000	0.3751			2.21	0.83
17年目	H 46	2034	1.0000	0.3607			2.21	0.80
18年目	H 47	2035	1.0000	0.3468			2.21	0.77
19年目	H 48	2036	1.0000	0.3335			2.21	0.74
20年目	H 49	2037	1.0000	0.3207			2.21	0.71
21年目	H 50	2038	1.0000	0.3083			2.21	0.68
22年目	H 51	2039	1.0000	0.2965			2.21	0.66
23年目	H 52	2040	1.0000	0.2851			2.21	0.63
24年目	H 53	2041	1.0000	0.2741			2.21	0.61
25年目	H 54	2042	1.0000	0.2636			2.21	0.58
26年目	H 55	2043	1.0000	0.2534			2.21	0.56
27年目	H 56	2044	1.0000	0.2437			2.21	0.54
28年目	H 57	2045	1.0000	0.2343			2.21	0.52
29年目	H 58	2046	1.0000	0.2253			2.21	0.50
30年目	H 59	2047	1.0000	0.2166			2.21	0.48
31年目	H 60	2048	1.0000	0.2083			2.21	0.46
32年目	H 61	2049	1.0000	0.2003			2.21	0.44
33年目	H 62	2050	1.0000	0.1926			2.21	0.43
34年目	H 63	2051	1.0000	0.1852			2.21	0.41
35年目	H 64	2052	1.0000	0.1780			2.21	0.39
36年目	H 65	2053	1.0000	0.1712			2.21	0.38
37年目	H 66	2054	1.0000	0.1646			2.21	0.36
38年目	H 67	2055	1.0000	0.1583			2.21	0.35
39年目	H 68	2056	1.0000	0.1522			2.21	0.34
40年目	H 69	2057	1.0000	0.1463			2.21	0.32
41年目	H 70	2058	1.0000	0.1407			2.21	0.31
42年目	H 71	2059	1.0000	0.1353			2.21	0.30
43年目	H 72	2060	1.0000	0.1301			2.21	0.29
44年目	H 73	2061	1.0000	0.1251			2.21	0.28
45年目	H 74	2062	1.0000	0.1203			2.21	0.27
46年目	H 75	2063	1.0000	0.1157			2.21	0.26
47年目	H 76	2064	1.0000	0.1112			2.21	0.25
48年目	H 77	2065	1.0000	0.1069			2.21	0.24
49年目	H 78	2066	1.0000	0.1028	-69.99	-7.19	2.21	0.23
合計					238.87	288.97	110.57	34.75
単純事業費計					308.86		110.57	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表(残事業)

		維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
		単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
		0.27		8.2		2.21	
年次	年度	評価基準年 割戻し	割引率	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-32年目	S 60	1985	0.9989	2.4647	0.00	0.00	
-31年目	S 61	1986	0.9850	2.3699	0.00	0.00	
-30年目	S 62	1987	0.9829	2.2788	0.00	0.00	
-29年目	S 63	1988	0.9755	2.1911	0.00	0.00	
-28年目	H 1	1989	0.9483	2.1068	0.00	0.00	
-27年目	H 2	1990	0.9253	2.0258	0.00	0.00	
-26年目	H 3	1991	0.9008	1.9479	0.00	0.00	
-25年目	H 4	1992	0.8894	1.8730	0.00	0.00	
-24年目	H 5	1993	0.8860	1.8009	0.00	0.00	
-23年目	H 6	1994	0.8868	1.7317	0.00	0.00	
-22年目	H 7	1995	0.8920	1.6651	0.00	0.00	
-21年目	H 8	1996	0.8964	1.6010	0.00	0.00	
-20年目	H 9	1997	0.8877	1.5395	0.00	0.00	
-19年目	H 10	1998	0.8920	1.4802	0.00	0.00	
-18年目	H 11	1999	0.9052	1.4233	0.00	0.00	
-17年目	H 12	2000	0.9198	1.3686	0.00	0.00	
-16年目	H 13	2001	0.9319	1.3159	0.00	0.00	
-15年目	H 14	2002	0.9493	1.2653	0.00	0.00	
-14年目	H 15	2003	0.9612	1.2167	0.00	0.00	
-13年目	H 16	2004	0.9714	1.1699	0.00	0.00	
-12年目	H 17	2005	0.9839	1.1249	0.00	0.00	
-11年目	H 18	2006	0.9914	1.0816	0.00	0.00	
-10年目	H 19	2007	1.0000	1.0400	0.00	0.00	
-9年目	H 20	2008	1.0000	1.0000	0.00	0.00	
-8年目	H 21	2009	1.0000	0.9615	10.94	10.52	
-7年目	H 22	2010	1.0000	0.9246	42.14	38.97	
-6年目	H 23	2011	1.0000	0.8890	45.70	40.62	
-5年目	H 24	2012	1.0000	0.8548	32.73	27.98	
-4年目	H 25	2013	1.0000	0.8219	25.71	21.13	
-3年目	H 26	2014	1.0000	0.7903	29.41	23.24	
-2年目	H 27	2015	1.0000	0.7599	9.05	6.88	
-1年目	H 28	2016	1.0000	0.7307	6.44	4.70	
供用開始年次	H 29	2017	1.0000	0.7026		2.11	1.48
1年目	H 30	2018	1.0000	0.6756		2.11	1.42
2年目	H 31	2019	1.0000	0.6496		2.11	1.37
3年目	H 32	2020	1.0000	0.6246		2.11	1.32
4年目	H 33	2021	1.0000	0.6006		2.11	1.27
5年目	H 34	2022	1.0000	0.5775		2.11	1.22
6年目	H 35	2023	1.0000	0.5553		2.11	1.17
7年目	H 36	2024	1.0000	0.5339		2.11	1.13
8年目	H 37	2025	1.0000	0.5134		2.11	1.08
9年目	H 38	2026	1.0000	0.4936		2.11	1.04
10年目	H 39	2027	1.0000	0.4746		2.11	1.00
11年目	H 40	2028	1.0000	0.4564		2.11	0.96
12年目	H 41	2029	1.0000	0.4388		2.11	0.93
13年目	H 42	2030	1.0000	0.4220		2.11	0.89
14年目	H 43	2031	1.0000	0.4057		2.11	0.86
15年目	H 44	2032	1.0000	0.3901		2.11	0.82
16年目	H 45	2033	1.0000	0.3751		2.11	0.79
17年目	H 46	2034	1.0000	0.3607		2.11	0.76
18年目	H 47	2035	1.0000	0.3468		2.11	0.73
19年目	H 48	2036	1.0000	0.3335		2.11	0.70
20年目	H 49	2037	1.0000	0.3207		2.11	0.68
21年目	H 50	2038	1.0000	0.3083		2.11	0.65
22年目	H 51	2039	1.0000	0.2965		2.11	0.63
23年目	H 52	2040	1.0000	0.2851		2.11	0.60
24年目	H 53	2041	1.0000	0.2741		2.11	0.58
25年目	H 54	2042	1.0000	0.2636		2.11	0.56
26年目	H 55	2043	1.0000	0.2534		2.11	0.53
27年目	H 56	2044	1.0000	0.2437		2.11	0.51
28年目	H 57	2045	1.0000	0.2343		2.11	0.49
29年目	H 58	2046	1.0000	0.2253		2.11	0.48
30年目	H 59	2047	1.0000	0.2166		2.11	0.46
31年目	H 60	2048	1.0000	0.2083		2.11	0.44
32年目	H 61	2049	1.0000	0.2003		2.11	0.42
33年目	H 62	2050	1.0000	0.1926		2.11	0.41
34年目	H 63	2051	1.0000	0.1852		2.11	0.39
35年目	H 64	2052	1.0000	0.1780		2.11	0.38
36年目	H 65	2053	1.0000	0.1712		2.11	0.36
37年目	H 66	2054	1.0000	0.1646		2.11	0.35
38年目	H 67	2055	1.0000	0.1583		2.11	0.33
39年目	H 68	2056	1.0000	0.1522		2.11	0.32
40年目	H 69	2057	1.0000	0.1463		2.11	0.31
41年目	H 70	2058	1.0000	0.1407		2.11	0.30
42年目	H 71	2059	1.0000	0.1353		2.11	0.29
43年目	H 72	2060	1.0000	0.1301		2.11	0.27
44年目	H 73	2061	1.0000	0.1251		2.11	0.26
45年目	H 74	2062	1.0000	0.1203		2.11	0.25
46年目	H 75	2063	1.0000	0.1157		2.11	0.24
47年目	H 76	2064	1.0000	0.1112		2.11	0.23
48年目	H 77	2065	1.0000	0.1069		2.11	0.23
49年目	H 78	2066	1.0000	0.1028	0.00	0.00	2.11
合計					202.12	174.04	105.43
単純事業費計					202.12		105.43

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

一般国道2号 相生有年道路

年次	年度 (基準年) H 20	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)			割引率 (B)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)						事故減少便益 (億円)			合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全 車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	②=①×(A)	現在価値 ②×(B)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	③ 計	④=③×(A)	現在価値 ④×(B)	⑤	⑥=⑤×(A)	現在価値 ⑥×(B)	便益合計 (①③⑤)	(②④⑥)	現在価値
供用開始年次	H 29	0.99920	0.99740	0.99863	0.7026	20.28	4.45	19.00	43.72	43.72	30.72	1.02	0.15	1.94	3.11	3.11	2.18	0.69	0.69	0.48	47.52	47.52	33.39
1年目	H 30	0.99920	0.99739	0.99862	0.6756	20.26	4.44	18.95	43.65	43.65	29.49	1.02	0.15	1.93	3.10	3.10	2.10	0.69	0.69	0.47	47.44	47.44	32.05
2年目	H 31	0.99920	0.99738	0.99862	0.6496	20.24	4.43	18.90	43.57	43.57	28.30	1.02	0.15	1.93	3.09	3.09	2.01	0.69	0.69	0.45	47.35	47.35	30.76
3年目	H 32	0.99864	0.99842	0.99857	0.6246	20.23	4.42	18.85	43.49	43.49	27.17	1.02	0.15	1.92	3.09	3.09	1.93	0.69	0.69	0.43	47.27	47.27	29.52
4年目	H 33	0.99864	0.99842	0.99857	0.6006	20.20	4.41	18.82	43.43	43.43	26.08	1.02	0.15	1.92	3.08	3.08	1.85	0.69	0.69	0.41	47.20	47.20	28.35
5年目	H 34	0.99864	0.99842	0.99857	0.5775	20.17	4.40	18.79	43.36	43.36	25.04	1.02	0.15	1.92	3.08	3.08	1.78	0.68	0.68	0.40	47.13	47.13	27.22
6年目	H 35	0.99863	0.99841	0.99856	0.5553	20.15	4.40	18.76	43.30	43.30	24.04	1.01	0.15	1.91	3.07	3.07	1.71	0.68	0.68	0.38	47.06	47.06	26.13
7年目	H 36	0.99863	0.99841	0.99856	0.5339	20.12	4.39	18.73	43.24	43.24	23.08	1.01	0.15	1.91	3.07	3.07	1.64	0.68	0.68	0.36	46.99	46.99	25.09
8年目	H 37	0.99863	0.99841	0.99856	0.5134	20.09	4.38	18.70	43.17	43.17	22.16	1.01	0.15	1.91	3.07	3.07	1.57	0.68	0.68	0.35	46.92	46.92	24.09
9年目	H 38	0.99863	0.99841	0.99856	0.4936	20.06	4.38	18.67	43.11	43.11	21.28	1.01	0.15	1.90	3.06	3.06	1.51	0.68	0.68	0.34	46.85	46.85	23.12
10年目	H 39	0.99863	0.99840	0.99856	0.4746	20.04	4.37	18.64	43.04	43.04	20.43	1.01	0.15	1.90	3.06	3.06	1.45	0.68	0.68	0.32	46.78	46.78	22.20
11年目	H 40	0.99863	0.99840	0.99855	0.4564	20.01	4.36	18.61	42.98	42.98	19.62	1.01	0.14	1.90	3.05	3.05	1.39	0.68	0.68	0.31	46.71	46.71	21.32
12年目	H 41	0.99862	0.99840	0.99855	0.4388	19.98	4.35	18.58	42.91	42.91	18.83	1.01	0.14	1.90	3.05	3.05	1.34	0.68	0.68	0.30	46.64	46.64	20.47
13年目	H 42	0.98959	0.99890	0.99254	0.4220	19.95	4.35	18.55	42.85	42.85	18.08	1.00	0.14	1.89	3.04	3.04	1.28	0.68	0.68	0.29	46.57	46.57	19.65
14年目	H 43	0.98948	0.99890	0.99249	0.4057	19.75	4.34	18.53	42.62	42.62	17.29	0.99	0.14	1.89	3.03	3.03	1.23	0.67	0.67	0.27	46.32	46.32	18.79
15年目	H 44	0.98937	0.99890	0.99243	0.3901	19.54	4.34	18.51	42.38	42.38	16.53	0.99	0.14	1.89	3.02	3.02	1.18	0.67	0.67	0.26	46.07	46.07	17.97
16年目	H 45	0.98926	0.99890	0.99237	0.3751	19.33	4.33	18.49	42.15	42.15	15.81	0.97	0.14	1.89	3.00	3.00	1.13	0.66	0.66	0.25	45.82	45.82	17.19
17年目	H 46	0.98914	0.99890	0.99232	0.3607	19.12	4.33	18.47	41.92	41.92	15.12	0.96	0.14	1.88	2.99	2.99	1.08	0.66	0.66	0.24	45.57	45.57	16.44
18年目	H 47	0.98902	0.99890	0.99226	0.3468	18.91	4.32	18.45	41.69	41.69	14.46	0.95	0.14	1.88	2.98	2.98	1.03	0.65	0.65	0.23	45.32	45.32	15.72
19年目	H 48	0.98890	0.99890	0.99220	0.3335	18.71	4.32	18.43	41.45	41.45	13.82	0.94	0.14	1.88	2.97	2.97	0.99	0.65	0.65	0.22	45.07	45.07	15.03
20年目	H 49	0.98877	0.99889	0.99213	0.3207	18.50	4.31	18.41	41.22	41.22	13.22	0.93	0.14	1.88	2.95	2.95	0.95	0.64	0.64	0.21	44.82	44.82	14.37
21年目	H 50	0.98865	0.99889	0.99207	0.3083	18.29	4.31	18.39	40.99	40.99	12.64	0.92	0.14	1.88	2.94	2.94	0.91	0.64	0.64	0.20	44.57	44.57	13.74
22年目	H 51	0.98851	0.99889	0.99201	0.2965	18.08	4.30	18.37	40.75	40.75	12.08	0.91	0.14	1.87	2.93	2.93	0.87	0.63	0.63	0.19	44.31	44.31	13.14
23年目	H 52	0.98838	0.99889	0.99194	0.2851	17.88	4.30	18.35	40.52	40.52	11.55	0.90	0.14	1.87	2.92	2.92	0.83	0.63	0.63	0.18	44.06	44.06	12.56
24年目	H 53	0.98824	0.99889	0.99188	0.2741	17.67	4.30	18.33	40.29	40.29	11.04	0.89	0.14	1.87	2.90	2.90	0.80	0.62	0.62	0.17	43.81	43.81	12.01
25年目	H 54	0.98810	0.99889	0.99181	0.2636	17.46	4.29	18.31	40.06	40.06	10.56	0.88	0.14	1.87	2.89	2.89	0.76	0.62	0.62	0.16	43.56	43.56	11.48
26年目	H 55	0.98796	0.99889	0.99174	0.2534	17.25	4.29	18.29	39.82	39.82	10.09	0.87	0.14	1.87	2.88	2.88	0.73	0.61	0.61	0.15	43.31	43.31	10.98
27年目	H 56	0.98782	0.99889	0.99168	0.2437	17.04	4.28	18.26	39.59	39.59	9.65	0.86	0.14	1.86	2.86	2.86	0.70	0.61	0.61	0.15	43.06	43.06	10.49
28年目	H 57	0.98766	0.99888	0.99161	0.2343	16.84	4.28	18.24	39.36	39.36	9.22	0.85	0.14	1.86	2.85	2.85	0.67	0.60	0.60	0.14	42.81	42.81	10.03
29年目	H 58	0.98751	0.99888	0.99154	0.2253	16.63	4.27	18.22	39.12	39.12	8.81	0.84	0.14	1.86	2.84	2.84	0.64	0.60	0.60	0.13	42.56	42.56	9.59
30年目	H 59	0.98735	0.99888	0.99146	0.2166	16.42	4.27	18.20	38.89	38.89	8.42	0.83	0.14	1.86	2.83	2.83	0.61	0.59	0.59	0.13	42.31	42.31	9.16
31年目	H 60	0.98719	0.99888	0.99139	0.2083	16.21	4.26	18.18	38.66	38.66	8.05	0.82	0.14	1.86	2.81	2.81	0.59	0.59	0.59	0.12	42.06	42.06	8.76
32年目	H 61	0.98702	0.99888	0.99131	0.2003	16.01	4.26	18.16	38.43	38.43	7.70	0.81	0.14	1.85	2.80	2.80	0.56	0.58	0.58	0.12	41.81	41.81	8.37
33年目	H 62	0.98685	0.99888	0.99124	0.1926	15.80	4.25	18.14	38.19	38.19	7.36	0.80	0.14	1.85	2.79	2.79	0.54	0.58	0.58	0.11	41.56	41.56	8.00
34年目	H 63	0.98668	0.99888	0.99116	0.1852	15.59	4.25	18.12	37.96	37.96	7.03	0.79	0.14	1.85	2.78	2.78	0.51	0.57	0.57	0.11	41.31	41.31	7.65
35年目	H 64	0.98650	0.99888	0.99108	0.1780	15.38	4.24	18.10	37.73	37.73	6.72	0.77	0.14	1.85	2.76	2.76	0.49	0.57	0.57	0.10	41.06	41.06	7.31
36年目	H 65	0.98631	0.99887	0.99100	0.1712	15.18	4.24	18.08	37.49	37.49	6.42	0.76	0.14	1.85	2.75	2.75	0.47	0.56	0.56	0.10	40.81	40.81	6.99
37年目	H 66	0.98612	0.99887	0.99092	0.1646	14.97	4.23	18.06	37.26	37.26	6.13	0.75	0.14	1.84	2.74	2.74	0.45	0.56	0.56	0.09	40.56	40.56	6.68
38年目	H 67	0.98593	0.99887	0.99084	0.1583	14.76	4.23	18.04	37.03	37.03	5.86	0.74	0.14	1.84	2.72	2.72	0.43	0.55	0.55	0.09	40.30	40.30	6.38
39年目	H 68	0.98573	0.99887	0.99075	0.1522	14.55	4.22	18.02	36.80	36.80	5.60	0.73	0.14	1.84	2.71	2.71	0.41	0.55	0.55	0.08	40.05	40.05	6.10
40年目	H 69	0.98552	0.99887	0.99067	0.1463	14.34	4.22	18.00	36.56	36.56	5.35	0.72	0.14	1.84	2.70	2.70	0.39	0.54	0.54	0.08	39.80	39.80	5.82
41年目	H 70	0.98531	0.99887	0.99058	0.1407	14.14	4.21	17.98	36.33	36.33	5.11	0.71	0.14	1.83	2.69	2.69	0.38	0.54	0.54	0.08	39.55	39.55	5.57
42年目	H 71	0.98509	0.99887	0.99049	0.1353	13.93	4.21	17.96	36.10	36.10	4.88	0.70	0.14	1.83	2.67	2.67	0.36	0.53	0.53	0.07	39.30	39.30	5.32
43年目	H 72	0.98486	0.99887	0.99040	0.1301	13.72	4.20	17.94	35.86	35.86	4.67	0.69	0.14	1.83	2.66	2.66	0.35	0.53	0.53	0.07	39.05	39.05	5.08
44年目	H 73	0.98463	0.99886	0.99030	0.1251																		

便益の現在価値算定表

一般国道2号 相生有年道路

年次	年度 (基準年)	総走行台口の年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)			割引率 (B)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)						事故減少便益 (億円)			合 計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全 車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	②=①×(A)	現在価値 ②×(B)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	③ 計	④=③×(A)	現在価値 ④×(B)	⑤	⑥=⑤×(A)	現在価値 ⑥×(B)	便益合計 (①③⑤)	(②④⑥)	現在価値
		H 20	H 20	H 20																			
供用開始年次	H 29	0.99920	0.99740	0.99863	0.7026	18.71	4.16	18.04	40.91	40.91	28.74	0.93	0.14	1.82	2.88	2.88	2.02	0.67	0.67	0.47	44.46	44.46	31.24
1年目	H 30	0.99920	0.99739	0.99862	0.6756	18.70	4.15	17.99	40.84	40.84	27.59	0.93	0.14	1.81	2.87	2.87	1.94	0.67	0.67	0.45	44.38	44.38	29.98
2年目	H 31	0.99920	0.99738	0.99862	0.6496	18.68	4.14	17.95	40.77	40.77	26.48	0.93	0.14	1.81	2.87	2.87	1.86	0.67	0.67	0.43	44.30	44.30	28.78
3年目	H 32	0.99864	0.99842	0.99857	0.6246	18.67	4.13	17.90	40.69	40.69	25.42	0.93	0.14	1.80	2.86	2.86	1.79	0.67	0.67	0.42	44.22	44.22	27.62
4年目	H 33	0.99864	0.99842	0.99857	0.6006	18.64	4.12	17.87	40.63	40.63	24.40	0.92	0.14	1.80	2.86	2.86	1.72	0.66	0.66	0.40	44.16	44.16	26.52
5年目	H 34	0.99864	0.99842	0.99857	0.5775	18.62	4.11	17.84	40.57	40.57	23.43	0.92	0.14	1.80	2.85	2.85	1.65	0.66	0.66	0.38	44.09	44.09	25.46
6年目	H 35	0.99863	0.99841	0.99856	0.5553	18.59	4.11	17.82	40.51	40.51	22.50	0.92	0.14	1.79	2.85	2.85	1.58	0.66	0.66	0.37	44.03	44.03	24.45
7年目	H 36	0.99863	0.99841	0.99856	0.5339	18.57	4.10	17.79	40.45	40.45	21.60	0.92	0.14	1.79	2.85	2.85	1.52	0.66	0.66	0.35	43.96	43.96	23.47
8年目	H 37	0.99863	0.99841	0.99856	0.5134	18.54	4.09	17.76	40.39	40.39	20.74	0.92	0.13	1.79	2.84	2.84	1.46	0.66	0.66	0.34	43.89	43.89	22.54
9年目	H 38	0.99863	0.99841	0.99856	0.4936	18.51	4.09	17.73	40.33	40.33	19.91	0.92	0.13	1.78	2.84	2.84	1.40	0.66	0.66	0.33	43.83	43.83	21.63
10年目	H 39	0.99863	0.99840	0.99856	0.4746	18.49	4.08	17.70	40.27	40.27	19.11	0.92	0.13	1.78	2.83	2.83	1.34	0.66	0.66	0.31	43.76	43.76	20.77
11年目	H 40	0.99863	0.99840	0.99855	0.4564	18.46	4.07	17.67	40.21	40.21	18.35	0.92	0.13	1.78	2.83	2.83	1.29	0.66	0.66	0.30	43.70	43.70	19.94
12年目	H 41	0.99862	0.99840	0.99855	0.4388	18.44	4.07	17.65	40.15	40.15	17.62	0.91	0.13	1.78	2.82	2.82	1.24	0.66	0.66	0.29	43.63	43.63	19.15
13年目	H 42	0.98959	0.99890	0.99254	0.4220	18.41	4.06	17.62	40.09	40.09	16.92	0.91	0.13	1.77	2.82	2.82	1.19	0.66	0.66	0.28	43.57	43.57	18.39
14年目	H 43	0.98948	0.99890	0.99249	0.4057	18.22	4.06	17.60	39.88	39.88	16.18	0.90	0.13	1.77	2.81	2.81	1.14	0.65	0.65	0.26	43.34	43.34	17.58
15年目	H 44	0.98937	0.99890	0.99243	0.3901	18.03	4.05	17.58	39.66	39.66	15.47	0.89	0.13	1.77	2.80	2.80	1.09	0.65	0.65	0.25	43.10	43.10	16.81
16年目	H 45	0.98926	0.99890	0.99237	0.3751	17.84	4.05	17.56	39.45	39.45	14.80	0.89	0.13	1.77	2.79	2.79	1.04	0.64	0.64	0.24	42.87	42.87	16.08
17年目	H 46	0.98914	0.99890	0.99232	0.3607	17.65	4.04	17.54	39.23	39.23	14.15	0.88	0.13	1.76	2.77	2.77	1.00	0.64	0.64	0.23	42.64	42.64	15.38
18年目	H 47	0.98902	0.99890	0.99226	0.3468	17.45	4.04	17.52	39.01	39.01	13.53	0.87	0.13	1.76	2.76	2.76	0.96	0.63	0.63	0.22	42.41	42.41	14.71
19年目	H 48	0.98890	0.99890	0.99220	0.3335	17.26	4.03	17.50	38.80	38.80	12.94	0.86	0.13	1.76	2.75	2.75	0.92	0.63	0.63	0.21	42.18	42.18	14.07
20年目	H 49	0.98877	0.99889	0.99213	0.3207	17.07	4.03	17.48	38.58	38.58	12.37	0.85	0.13	1.76	2.74	2.74	0.88	0.62	0.62	0.20	41.94	41.94	13.45
21年目	H 50	0.98865	0.99889	0.99207	0.3083	16.88	4.03	17.46	38.37	38.37	11.83	0.84	0.13	1.76	2.73	2.73	0.84	0.62	0.62	0.19	41.71	41.71	12.86
22年目	H 51	0.98851	0.99889	0.99201	0.2965	16.69	4.02	17.44	38.15	38.15	11.31	0.83	0.13	1.76	2.72	2.72	0.81	0.61	0.61	0.18	41.48	41.48	12.30
23年目	H 52	0.98838	0.99889	0.99194	0.2851	16.50	4.02	17.42	37.94	37.94	10.82	0.82	0.13	1.75	2.70	2.70	0.77	0.61	0.61	0.17	41.25	41.25	11.76
24年目	H 53	0.98824	0.99889	0.99188	0.2741	16.30	4.01	17.40	37.72	37.72	10.34	0.81	0.13	1.75	2.69	2.69	0.74	0.60	0.60	0.17	41.02	41.02	11.24
25年目	H 54	0.98810	0.99889	0.99181	0.2636	16.11	4.01	17.39	37.51	37.51	9.89	0.80	0.13	1.75	2.68	2.68	0.71	0.60	0.60	0.16	40.78	40.78	10.75
26年目	H 55	0.98796	0.99889	0.99174	0.2534	15.92	4.00	17.37	37.29	37.29	9.45	0.79	0.13	1.75	2.67	2.67	0.68	0.59	0.59	0.15	40.55	40.55	10.28
27年目	H 56	0.98782	0.99889	0.99168	0.2437	15.73	4.00	17.35	37.08	37.08	9.04	0.78	0.13	1.75	2.66	2.66	0.65	0.59	0.59	0.14	40.32	40.32	9.83
28年目	H 57	0.98766	0.99888	0.99161	0.2343	15.54	3.99	17.33	36.86	36.86	8.64	0.77	0.13	1.74	2.65	2.65	0.62	0.58	0.58	0.14	40.09	40.09	9.39
29年目	H 58	0.98751	0.99888	0.99154	0.2253	15.35	3.99	17.31	36.64	36.64	8.26	0.76	0.13	1.74	2.63	2.63	0.59	0.58	0.58	0.13	39.86	39.86	8.98
30年目	H 59	0.98735	0.99888	0.99146	0.2166	15.15	3.99	17.29	36.43	36.43	7.89	0.75	0.13	1.74	2.62	2.62	0.57	0.57	0.57	0.12	39.62	39.62	8.58
31年目	H 60	0.98719	0.99888	0.99139	0.2083	14.96	3.98	17.27	36.21	36.21	7.54	0.74	0.13	1.74	2.61	2.61	0.54	0.57	0.57	0.12	39.39	39.39	8.21
32年目	H 61	0.98702	0.99888	0.99131	0.2003	14.77	3.98	17.25	36.00	36.00	7.21	0.73	0.13	1.74	2.60	2.60	0.52	0.56	0.56	0.11	39.16	39.16	7.84
33年目	H 62	0.98685	0.99888	0.99124	0.1926	14.58	3.97	17.23	35.78	35.78	6.89	0.72	0.13	1.73	2.59	2.59	0.50	0.56	0.56	0.11	38.93	38.93	7.50
34年目	H 63	0.98668	0.99888	0.99116	0.1852	14.39	3.97	17.21	35.57	35.57	6.59	0.71	0.13	1.73	2.58	2.58	0.48	0.55	0.55	0.10	38.70	38.70	7.17
35年目	H 64	0.98650	0.99888	0.99108	0.1780	14.20	3.96	17.19	35.35	35.35	6.29	0.70	0.13	1.73	2.56	2.56	0.46	0.55	0.55	0.10	38.46	38.46	6.85
36年目	H 65	0.98631	0.99887	0.99100	0.1712	14.00	3.96	17.17	35.14	35.14	6.02	0.69	0.13	1.73	2.55	2.55	0.44	0.54	0.54	0.09	38.23	38.23	6.55
37年目	H 66	0.98612	0.99887	0.99092	0.1646	13.81	3.95	17.15	34.92	34.92	5.75	0.69	0.13	1.73	2.54	2.54	0.42	0.54	0.54	0.09	38.00	38.00	6.25
38年目	H 67	0.98593	0.99887	0.99084	0.1583	13.62	3.95	17.13	34.70	34.70	5.49	0.68	0.13	1.72	2.53	2.53	0.40	0.53	0.53	0.08	37.77	37.77	5.98
39年目	H 68	0.98573	0.99887	0.99075	0.1522	13.43	3.95	17.11	34.49	34.49	5.25	0.67	0.13	1.72	2.52	2.52	0.38	0.53	0.53	0.08	37.54	37.54	5.71
40年目	H 69	0.98552	0.99887	0.99067	0.1463	13.24	3.94	17.10	34.27	34.27	5.01	0.66	0.13	1.72	2.51	2.51	0.37	0.52	0.52	0.08	37.30	37.30	5.46
41年目	H 70	0.98531	0.99887	0.99058	0.1407	13.05	3.94	17.08	34.06	34.06	4.79	0.65	0.13	1.72	2.50	2.50	0.35	0.52	0.52	0.07	37.07	37.07	5.22
42年目	H 71	0.98509	0.99887	0.99049	0.1353	12.85	3.93	17.06	33.84	33.84	4.58	0.64	0.13	1.72	2.48	2.48	0.34	0.51	0.51	0.07	36.84	36.84	4.98
43年目	H 72	0.98486	0.99887	0.99040	0.1301	12.66	3.93	17.04	33.63	33.63	4.37	0.63	0.13	1.71	2.47	2.47	0.32	0.51	0.51	0.07	36.61	36.61	4.76
44年目	H 73	0.98463	0.99886	0.99030	0.1251																		