様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道6号　常磐バイパス
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指　　標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全　体：費用便益比（B/C）＝1.3（経済的純現在価値（B-C）＝651億円、経済的内部収益率（EIRR）＝4.5%） 残事業：費用便益比（B/C）＝3.5（経済的純現在価値（B-C）＝285億円、経済的内部収益率（EIRR）＝13.9%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1．活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	当該区間の渋滞損失時間が削減される 現況181万人時間/年⇒119万人時間/年（62万人時間/年削減、削減率34%）
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	いわき市内勿来地区（旅行速度：18.6km/h）
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	いわき駅（特急停車駅） 小名浜港～勿来駅　21分⇒12分
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	小名浜港（重要港湾・国際コンテナ航路） 小名浜港～いわき勿来IC　24分⇒16分
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	広域道路整備計画(福島県)において広域道路(交流促進型)の位置づけあり
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	錦町地区土地区画整理事業
		□ 中心市街地内で行う事業である	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
1．活力	国土・地域ネットワークの構築	□ 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけ有り	
		■ 地域高規格道路の位置づけあり	候補路線（いわき東道路）
		□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	

		□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		□ 現道等における交通不能区間を解消する	
		□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		□ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	ふくしま沿岸地域総合利用構想、いわき振興拠点地域構想
		■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	いわき・ら・ら・ミュウ、アクアマリンふくしま(小名浜港) 年間観光客入り込み数(H22)：312万人 小名浜港～いわき勿来IC　24分⇒16分
		□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2．暮らし	歩行者･自転車のための生活空間の形成	□ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り	
		□ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	いわき市南部 勿来地区(中迎交差点)～いわき市立総合磐城共立病院救命救急センター　30分⇒28分(オフピーク)
3．安全	安全な生活環境の確保	□ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		□ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	緊急輸送道路ネットワーク計画における一次確保路線として位置づけあり　　（設定：福島県道路防災情報連絡協議会）
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	常磐自動車道の代替（いわき勿来IC～いわき四倉IC）
		□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4．環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	ＣＯ２排出量（4,931t-CO2/年）が削減される
	生活環境の改善・保全	○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		□ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5．その他	他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	一般国道49号平バイパス
		□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	

		■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	小名浜港東港地区（H26年度一部供用）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道6号	常磐バイパス	L=27.7km	二次改築	ＢＰ

計画交通量（台/日）	車線数	事業主体
29,100	4	東北地方整備局

① 費　用

	事　業　費	維持管理費	合　　計
基 準 年	平成２３年度		
単純合計	1,014億円	304億円	1,318億円
うち残事業分	107億円	92億円	199億円
基準年における現在価値（C）	2,376億円	92億円	2,467億円
うち残事業分	87億円	28億円	115億円

② 便　益

	走行時間短縮便益	走行経費減少便益	交通事故減少便益	合　　計
基 準 年	平成２３年度			
供 用 年	平成３３年度			
単年便益（初年便益）	202億円	13億円	14億円	229億円
基準年における現在価値（B）	2,747億円	179億円	192億円	3,118億円
うち残事業分	372億円	2億円	27億円	400億円

③ 結　果

費用便益比（事業全体）	1.3
経済的純現在価値（事業全体）	651億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.5%
費用便益比（残事業）	3.5
経済的純現在価値（残事業）	285億円
経済的内部収益率（残事業）	13.9%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析　（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（Ｂ／Ｃ）
交通量	23,200	±10%	1.1～1.5
事業費	1014億円	±10%	1.3～1.3
事業期間	55年	±2年	1.2～1.4

④ 感 度 分 析　（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（Ｂ／Ｃ）
交通量	23,200	±10%	2.7～4.0
事業費	107億円	±10%	3.2～3.8
事業期間	9年	±2年	3.2～3.7

様式－３①

交通状況の変化

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(全体)

（推計時点　　Ｈ４２年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 :27.7km		交通量※1	[台/日]	0	29,100
		走行時間※2	[分]	0	29
		走行時間費用※3	[億円/年]	0.00	158.46
②主な周辺道路※4	現道 :30.1km	交通量	[台/日]	18,800	11,600
		走行時間	[分]	69	53
		走行時間費用	[億円/年]	235.97	109.95
	小名浜四倉線 :20.3km	交通量	[台/日]	8,200	5,300
		走行時間	[分]	34	30
		走行時間費用	[億円/年]	55.26	30.40
	豊間四倉線 :14.3km	交通量	[台/日]	3,700	1,700
		走行時間	[分]	23	22
		走行時間費用	[億円/年]	13.62	6.15
	小名浜平線 :9.6km	交通量	[台/日]	36,200	17,200
		走行時間	[分]	18	14
		走行時間費用	[億円/年]	111.61	43.48
	常磐勿来線 :12.9km	交通量	[台/日]	9,500	4,600
		走行時間	[分]	28	22
		走行時間費用	[億円/年]	44.62	16.42
③その他道路合計 3855.4km		走行時間費用	[億円/年]	10,998.48	10,902.09

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A － B)
合計：3970.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	11,459.56	11,266.95	192.61

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：一般国道6号　常磐バイパス（全体）

（２）　図面（①、②に該当する道路を明示）



様式－３①

交通状況の変化

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(残事業)

（推計時点　　Ｈ４２年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 :10.9km		交通量※1	[台/日]	18,100	23,200
		走行時間※2	[分]	16	11
		走行時間費用※3	[億円/年]	54.27	47.95
②主な周辺道路※4	小名浜四倉線 :20.3km	交通量	[台/日]	5,600	5,300
		走行時間	[分]	30	30
		走行時間費用	[億円/年]	32.22	30.40
	豊間四倉線 :14.3km	交通量	[台/日]	1,900	1,700
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	7.13	6.15
	小名浜平線 :9.6km	交通量	[台/日]	17,200	17,200
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	43.35	43.48
	常磐勿来線 :12.9km	交通量	[台/日]	5,000	4,600
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	17.94	16.42
③その他道路合計 3902.3km		走行時間費用	[億円/年]	11,137.95	11,122.55

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A － B)
合計：3970.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	11,292.86	11,266.95	25.91

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：一般国道6号　常磐バイパス（残事業）

（２）　図面（①、②に該当する道路を明示）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(全体・残事業)

（2）

項目				チェック欄
算出マニュアル		費用便益分析マニュアル （平成20年11月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）		■
		その他		□
分析の基本的事項		分析対象期間		50年
		社会的割引率		4%
		基準年次		平成23年
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計		■（平成42年）
		複数時点での推計		□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■
		整備の有無のいずれかのみ推計		□ 有　□ 無
		いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 （三段階推定法）		■ （H17センサス）
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 （四段階推定法）		□
		その他（　　）		□
	開発交通量の考慮	無		■
		有		□
		有の場合のみ	考慮した開発交通量（トリップ数）	（　）台ﾄﾘｯﾌﾟ／日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		□
		転換率式を用いた配分		□
		Q－V式と転換率式の併用による配分		■
		均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分）		□
		簡易手法		□
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
			その他（　　）	
		簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）		
		その他（　　）		□
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		■
		採用理由を記載	交通量が、交通容量（Qmax～Qmin）以上の路線、交通容量（Qmin～Qmax）の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
		最終配分の速度		□
		その他（　　）		□

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(全体・残事業)

（3）

項目				チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数	（　　）％
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	（　　）日
			とり止め交通を考慮する	□
	冬期交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	（　　）日
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■
		その他（　　）		□
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		■
		中央分離帯の有無を考慮しない		□
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		■
		考慮する		□
	その他			

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(全体・残事業)

（4）

項目			チェック欄
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	□
		標準投資パターンを採用	□
		その他（概算事業計画による値を採用）	■
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出	
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	□
	その他		

４．その他

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道		
単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.230	27.7	6.38

箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(全体)

年次	年度	割戻率	GDPデフレータ	事業費(億円) 単純価値	事業費(億円) 現在価値	維持管理費(億円) 単純価値	維持管理費(億円) 現在価値
-55年目	S 41	5.8412	32.4	0.20	3.25		
-54年目	S 42	5.6165	34.2	0.20	2.96		
-53年目	S 43	5.4005	36.0	1.00	13.50		
-52年目	S 44	5.1928	38.1	2.47	30.30		
-51年目	S 45	4.9931	40.7	5.20	57.41		
-50年目	S 46	4.8010	42.6	8.73	88.55		
-49年目	S 47	4.6164	45.5	11.57	105.65		
-48年目	S 48	4.4388	52.4	7.50	57.18		
-47年目	S 49	4.2681	62.5	9.88	60.72		
-46年目	S 50	4.1039	66.1	8.64	48.28		
-45年目	S 51	3.9461	71.7	11.20	55.48		
-44年目	S 52	3.7943	76.0	18.23	81.91		
-43年目	S 53	3.6484	79.2	30.70	127.28		
-42年目	S 54	3.5081	81.3	30.30	117.67		
-41年目	S 55	3.3731	86.4	30.05	105.59		
-40年目	S 56	3.2434	88.6	32.70	107.74		
-39年目	S 57	3.1187	89.6	30.50	95.54		
-38年目	S 58	2.9987	90.5	15.71	46.85		
-37年目	S 59	2.8834	92.3	9.54	26.82		
-36年目	S 60	2.7725	93.0	9.70	26.03		
-35年目	S 61	2.6658	94.6	6.40	16.23		
-34年目	S 62	2.5633	94.4	9.30	22.73		
-33年目	S 63	2.4647	94.9	38.65	90.34		
-32年目	H 1	2.3699	97.4	36.90	80.81		
-31年目	H 2	2.2788	99.6	32.96	67.87		
-30年目	H 3	2.1911	102.0	27.23	52.64		
-29年目	H 4	2.1068	103.4	26.02	47.71		
-28年目	H 5	2.0258	103.7	35.25	61.98		
-27年目	H 6	1.9479	103.6	34.45	58.30		
-26年目	H 7	1.8730	103.0	38.18	62.49		
-25年目	H 8	1.8009	102.4	51.63	81.72		
-24年目	H 9	1.7317	103.4	36.43	54.91		
-23年目	H 10	1.6651	102.8	53.83	78.47		
-22年目	H 11	1.6010	101.3	34.91	49.66		
-21年目	H 12	1.5395	99.7	20.81	28.92		
-20年目	H 13	1.4802	98.4	28.10	38.04		
-19年目	H 14	1.4233	96.6	26.38	34.98		
-18年目	H 15	1.3686	95.4	18.79	24.26		
-17年目	H 16	1.3159	94.4	20.53	25.76		
-16年目	H 17	1.2653	93.2	11.33	13.84		
-15年目	H 18	1.2167	92.5	11.81	13.98		
-14年目	H 19	1.1699	91.7	4.18	4.80		
-13年目	H 20	1.1249	91.2	5.04	5.59		
-12年目	H 21	1.0816	90.0	8.50	9.19		
-11年目	H 22	1.0400	90.0	4.73	4.92		
-10年目	H 23	1.0000	90.0	10.67	10.67		
-9年目	H 24	0.9615	90.0	12.38	11.90		
-8年目	H 25	0.9246	90.0	20.87	19.30		
-7年目	H 26	0.8890	90.0	7.33	6.52		
-6年目	H 27	0.8548	90.0	4.90	4.19		
-5年目	H 28	0.8219	90.0	0.57	0.47		
-4年目	H 29	0.7903	90.0	13.68	10.81		
-3年目	H 30	0.7599	90.0	9.80	7.45		
-2年目	H 31	0.7307	90.0	17.32	12.66		
-1年目	H 32	0.7026	90.0	19.89	13.97		
供用年次	H 33	0.6756	90.0			6.08	4.11
1年目	H 34	0.6496	90.0			6.08	3.95
2年目	H 35	0.6246	90.0			6.08	3.80
3年目	H 36	0.6006	90.0			6.08	3.65
4年目	H 37	0.5775	90.0			6.08	3.51
5年目	H 38	0.5553	90.0			6.08	3.38
6年目	H 39	0.5339	90.0			6.08	3.25
7年目	H 40	0.5134	90.0			6.08	3.12
8年目	H 41	0.4936	90.0			6.08	3.00
9年目	H 42	0.4746	90.0			6.08	2.89
10年目	H 43	0.4564	90.0			6.08	2.77
11年目	H 44	0.4388	90.0			6.08	2.67
12年目	H 45	0.4220	90.0			6.08	2.57
13年目	H 46	0.4057	90.0			6.08	2.47

年次	年度	割戻率	GDP デフレータ	事業費（億円） 単純価値	事業費（億円） 現在価値	維持管理費（億円） 単純価値	維持管理費（億円） 現在価値
14年目	H 47	0.3901	90.0			6.08	2.37
15年目	H 48	0.3751	90.0			6.08	2.28
16年目	H 49	0.3607	90.0			6.08	2.19
17年目	H 50	0.3468	90.0			6.08	2.11
18年目	H 51	0.3335	90.0			6.08	2.03
19年目	H 52	0.3207	90.0			6.08	1.95
20年目	H 53	0.3083	90.0			6.08	1.87
21年目	H 54	0.2965	90.0			6.08	1.80
22年目	H 55	0.2851	90.0			6.08	1.73
23年目	H 56	0.2741	90.0			6.08	1.67
24年目	H 57	0.2636	90.0			6.08	1.60
25年目	H 58	0.2534	90.0			6.08	1.54
26年目	H 59	0.2437	90.0			6.08	1.48
27年目	H 60	0.2343	90.0			6.08	1.42
28年目	H 61	0.2253	90.0			6.08	1.37
29年目	H 62	0.2166	90.0			6.08	1.32
30年目	H 63	0.2083	90.0			6.08	1.27
31年目	H 64	0.2003	90.0			6.08	1.22
32年目	H 65	0.1926	90.0			6.08	1.17
33年目	H 66	0.1852	90.0			6.08	1.13
34年目	H 67	0.1780	90.0			6.08	1.08
35年目	H 68	0.1712	90.0			6.08	1.04
36年目	H 69	0.1646	90.0			6.08	1.00
37年目	H 70	0.1583	90.0			6.08	0.96
38年目	H 71	0.1522	90.0			6.08	0.93
39年目	H 72	0.1463	90.0			6.08	0.89
40年目	H 73	0.1407	90.0			6.08	0.86
41年目	H 74	0.1353	90.0			6.08	0.82
42年目	H 75	0.1301	90.0			6.08	0.79
43年目	H 76	0.1251	90.0			6.08	0.76
44年目	H 77	0.1203	90.0			6.08	0.73
45年目	H 78	0.1157	90.0			6.08	0.70
46年目	H 79	0.1112	90.0			6.08	0.68
47年目	H 80	0.1069	90.0			6.08	0.65
48年目	H 81	0.1028	90.0			6.08	0.63
49年目	H 82	0.0989	90.0	−112.42	−11.12	6.08	0.60
合　計				901.35	2,375.67	304.00	91.78

単純事業費計		1,013.77	304.00

注1）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道		
単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.177	10.9	1.93

箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(残事業)

年次	年度	割戻率	GDPデフレータ	事業費(億円) 単純価値	事業費(億円) 現在価値	維持管理費(億円) 単純価値	維持管理費(億円) 現在価値
-9年目	H 24	0.9615	90.0	12.38	11.90		
-8年目	H 25	0.9246	90.0	20.87	19.30		
-7年目	H 26	0.8890	90.0	7.33	6.52		
-6年目	H 27	0.8548	90.0	4.90	4.19		
-5年目	H 28	0.8219	90.0	0.57	0.47		
-4年目	H 29	0.7903	90.0	13.68	10.81		
-3年目	H 30	0.7599	90.0	9.80	7.45		
-2年目	H 31	0.7307	90.0	17.32	12.66		
-1年目	H 32	0.7026	90.0	19.89	13.97		
供用年次	H 33	0.6756	90.0			1.84	1.24
1年目	H 34	0.6496	90.0			1.84	1.20
2年目	H 35	0.6246	90.0			1.84	1.15
3年目	H 36	0.6006	90.0			1.84	1.11
4年目	H 37	0.5775	90.0			1.84	1.06
5年目	H 38	0.5553	90.0			1.84	1.02
6年目	H 39	0.5339	90.0			1.84	0.98
7年目	H 40	0.5134	90.0			1.84	0.94
8年目	H 41	0.4936	90.0			1.84	0.91
9年目	H 42	0.4746	90.0			1.84	0.87
10年目	H 43	0.4564	90.0			1.84	0.84
11年目	H 44	0.4388	90.0			1.84	0.81
12年目	H 45	0.4220	90.0			1.84	0.78
13年目	H 46	0.4057	90.0			1.84	0.75
14年目	H 47	0.3901	90.0			1.84	0.72
15年目	H 48	0.3751	90.0			1.84	0.69
16年目	H 49	0.3607	90.0			1.84	0.66
17年目	H 50	0.3468	90.0			1.84	0.64
18年目	H 51	0.3335	90.0			1.84	0.61
19年目	H 52	0.3207	90.0			1.84	0.59
20年目	H 53	0.3083	90.0			1.84	0.57
21年目	H 54	0.2965	90.0			1.84	0.55
22年目	H 55	0.2851	90.0			1.84	0.52
23年目	H 56	0.2741	90.0			1.84	0.50
24年目	H 57	0.2636	90.0			1.84	0.49
25年目	H 58	0.2534	90.0			1.84	0.47
26年目	H 59	0.2437	90.0			1.84	0.45
27年目	H 60	0.2343	90.0			1.84	0.43
28年目	H 61	0.2253	90.0			1.84	0.41
29年目	H 62	0.2166	90.0			1.84	0.40
30年目	H 63	0.2083	90.0			1.84	0.38
31年目	H 64	0.2003	90.0			1.84	0.37
32年目	H 65	0.1926	90.0			1.84	0.35
33年目	H 66	0.1852	90.0			1.84	0.34
34年目	H 67	0.1780	90.0			1.84	0.33
35年目	H 68	0.1712	90.0			1.84	0.32
36年目	H 69	0.1646	90.0			1.84	0.30
37年目	H 70	0.1583	90.0			1.84	0.29
38年目	H 71	0.1522	90.0			1.84	0.28
39年目	H 72	0.1463	90.0			1.84	0.27
40年目	H 73	0.1407	90.0			1.84	0.26
41年目	H 74	0.1353	90.0			1.84	0.25
42年目	H 75	0.1301	90.0			1.84	0.24
43年目	H 76	0.1251	90.0			1.84	0.23
44年目	H 77	0.1203	90.0			1.84	0.22
45年目	H 78	0.1157	90.0			1.84	0.21
46年目	H 79	0.1112	90.0			1.84	0.20
47年目	H 80	0.1069	90.0			1.84	0.20
48年目	H 81	0.1028	90.0			1.84	0.19
49年目	H 82	0.0989	90.0	0.00	0.00	1.84	0.18
合　計				106.74	87.27	92.00	27.77

単純事業費計		106.74	92.00

注1）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(全体)

年次	年度 (基準年) H23	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 乗用車類	小型貨物	貨物車類	全　車	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円) 乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×(A)	走行経費減少便益(億円) 乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 (A)×②	事故減少便益(億円) ③	現在価値 ③×(A)	合　計 (億円) 便益合計 (①～③)	現在価値 割戻率4%
供用開始年次	H 33	0.99657	0.98859	0.99110	0.99459	0.6756	90.0	147.85	21.54	32.67	202.06	136.51	8.78	1.10	3.26	13.14	8.88	14.20	9.59	229.40	154.98
1年目	H 34	0.99656	0.98845	0.99102	0.99456	0.6496	90.0	147.34	21.29	32.38	201.01	130.58	8.75	1.09	3.23	13.07	8.49	14.12	9.17	228.20	148.24
2年目	H 35	0.99655	0.98832	0.99094	0.99453	0.6246	90.0	146.83	21.04	32.09	199.96	124.90	8.72	1.08	3.20	13.00	8.12	14.04	8.77	227.00	141.79
3年目	H 36	0.99654	0.98818	0.99085	0.99450	0.6006	90.0	146.32	20.79	31.80	198.91	119.47	8.69	1.07	3.17	12.93	7.77	13.96	8.38	225.80	135.62
4年目	H 37	0.99652	0.98804	0.99077	0.99447	0.5775	90.0	145.81	20.54	31.51	197.86	114.26	8.66	1.06	3.14	12.86	7.43	13.88	8.02	224.60	129.71
5年目	H 38	0.99651	0.98789	0.99068	0.99444	0.5553	90.0	145.30	20.29	31.22	196.81	109.29	8.63	1.05	3.11	12.79	7.10	13.80	7.66	223.40	124.05
6年目	H 39	0.99650	0.98775	0.99059	0.99441	0.5339	90.0	144.79	20.04	30.93	195.76	104.52	8.60	1.04	3.08	12.72	6.79	13.72	7.33	222.20	118.64
7年目	H 40	0.99649	0.98759	0.99050	0.99438	0.5134	90.0	144.28	19.79	30.64	194.71	99.96	8.57	1.03	3.05	12.65	6.49	13.64	7.00	221.00	113.45
8年目	H 41	0.99647	0.98744	0.99041	0.99434	0.4936	90.0	143.77	19.54	30.35	193.66	95.59	8.54	1.02	3.02	12.58	6.21	13.56	6.69	219.80	108.49
9年目	H 42	0.99646	0.98728	0.99032	0.99431	0.4746	90.0	143.26	19.29	30.06	192.61	91.41	8.51	1.01	2.99	12.51	5.94	13.48	6.40	218.60	103.75
10年目	H 43	0.99161	0.99346	1.00115	0.99298	0.4564	90.0	142.06	19.16	30.09	191.31	87.31	8.44	1.00	2.99	12.43	5.67	13.39	6.11	217.13	99.09
11年目	H 44	0.99154	0.99342	1.00115	0.99293	0.4388	90.0	140.86	19.03	30.12	190.01	83.38	8.37	0.99	2.99	12.35	5.42	13.30	5.84	215.66	94.64
12年目	H 45	0.99147	0.99338	1.00115	0.99288	0.4220	90.0	139.66	18.90	30.15	188.71	79.64	8.30	0.98	2.99	12.27	5.18	13.21	5.57	214.19	90.39
13年目	H 46	0.99139	0.99333	1.00115	0.99283	0.4057	90.0	138.46	18.77	30.18	187.41	76.03	8.23	0.97	2.99	12.19	4.95	13.12	5.32	212.72	86.30
14年目	H 47	0.99132	0.99329	1.00115	0.99278	0.3901	90.0	137.26	18.64	30.21	186.11	72.60	8.16	0.96	2.99	12.11	4.72	13.03	5.08	211.25	82.40
15年目	H 48	0.99124	0.99324	1.00115	0.99273	0.3751	90.0	136.06	18.51	30.24	184.81	69.32	8.09	0.95	2.99	12.03	4.51	12.94	4.85	209.78	78.68
16年目	H 49	0.99117	0.99320	1.00115	0.99268	0.3607	90.0	134.86	18.38	30.27	183.51	66.19	8.02	0.94	2.99	11.95	4.31	12.85	4.63	208.31	75.13
17年目	H 50	0.99109	0.99315	1.00115	0.99262	0.3468	90.0	133.66	18.25	30.30	182.21	63.19	7.95	0.93	2.99	11.87	4.12	12.76	4.43	206.84	71.74
18年目	H 51	0.99101	0.99310	1.00114	0.99257	0.3335	90.0	132.46	18.12	30.33	180.91	60.33	7.88	0.92	2.99	11.79	3.93	12.67	4.23	205.37	68.49
19年目	H 52	0.99093	0.99305	1.00114	0.99251	0.3207	90.0	131.26	17.99	30.36	179.61	57.60	7.81	0.91	2.99	11.71	3.76	12.58	4.03	203.90	65.39
20年目	H 53	0.99084	0.99301	1.00114	0.99246	0.3083	90.0	130.06	17.86	30.39	178.31	54.97	7.74	0.90	2.99	11.63	3.59	12.49	3.85	202.43	62.41
21年目	H 54	0.99076	0.99296	1.00114	0.99240	0.2965	90.0	128.86	17.73	30.42	177.01	52.48	7.67	0.89	2.99	11.55	3.42	12.40	3.68	200.96	59.58
22年目	H 55	0.99067	0.99291	1.00114	0.99234	0.2851	90.0	127.66	17.60	30.45	175.71	50.09	7.60	0.88	2.99	11.47	3.27	12.31	3.51	199.49	56.87
23年目	H 56	0.99058	0.99286	1.00114	0.99228	0.2741	90.0	126.46	17.47	30.48	174.41	47.81	7.53	0.87	2.99	11.39	3.12	12.21	3.35	198.01	54.28
24年目	H 57	0.99049	0.99280	1.00114	0.99222	0.2636	90.0	125.26	17.34	30.51	173.11	45.63	7.46	0.86	2.99	11.31	2.98	12.12	3.19	196.54	51.80
25年目	H 58	0.99040	0.99275	1.00113	0.99216	0.2534	90.0	124.06	17.21	30.54	171.81	43.54	7.39	0.85	2.99	11.23	2.85	12.02	3.05	195.06	49.44
26年目	H 59	0.99031	0.99270	1.00113	0.99210	0.2437	90.0	122.86	17.08	30.57	170.51	41.55	7.32	0.84	2.99	11.15	2.72	11.93	2.91	193.59	47.18
27年目	H 60	0.99022	0.99265	1.00113	0.99203	0.2343	90.0	121.66	16.95	30.60	169.21	39.65	7.25	0.83	2.99	11.07	2.59	11.83	2.77	192.11	45.01
28年目	H 61	0.99012	0.99259	1.00113	0.99197	0.2253	90.0	120.46	16.82	30.63	167.91	37.83	7.18	0.82	2.99	10.99	2.48	11.74	2.65	190.64	42.96
29年目	H 62	0.99002	0.99254	1.00113	0.99191	0.2166	90.0	119.26	16.69	30.66	166.61	36.09	7.11	0.81	2.99	10.91	2.36	11.65	2.52	189.17	40.97
30年目	H 63	0.98992	0.99248	1.00113	0.99184	0.2083	90.0	118.06	16.56	30.69	165.31	34.43	7.04	0.80	2.99	10.83	2.26	11.55	2.41	187.69	39.10
31年目	H 64	0.98982	0.99242	1.00113	0.99177	0.2003	90.0	116.86	16.43	30.72	164.01	32.85	6.97	0.79	2.99	10.75	2.15	11.45	2.29	186.21	37.29
32年目	H 65	0.98971	0.99237	1.00113	0.99171	0.1926	90.0	115.66	16.30	30.75	162.71	31.34	6.90	0.78	2.99	10.67	2.06	11.36	2.19	184.74	35.59
33年目	H 66	0.98960	0.99231	1.00112	0.99164	0.1852	90.0	114.46	16.17	30.78	161.41	29.89	6.83	0.77	2.99	10.59	1.96	11.27	2.09	183.27	33.94
34年目	H 67	0.98949	0.99225	1.00112	0.99157	0.1780	90.0	113.26	16.04	30.81	160.11	28.50	6.76	0.76	2.99	10.51	1.87	11.17	1.99	181.79	32.36
35年目	H 68	0.98938	0.99219	1.00112	0.99149	0.1712	90.0	112.06	15.91	30.84	158.81	27.19	6.69	0.75	2.99	10.43	1.79	11.07	1.90	180.31	30.88
36年目	H 69	0.98927	0.99213	1.00112	0.99142	0.1646	90.0	110.86	15.78	30.87	157.51	25.93	6.62	0.74	2.99	10.35	1.70	10.98	1.81	178.84	29.44
37年目	H 70	0.98915	0.99206	1.00112	0.99135	0.1583	90.0	109.66	15.65	30.90	156.21	24.73	6.55	0.73	2.99	10.27	1.63	10.89	1.72	177.37	28.08
38年目	H 71	0.98903	0.99200	1.00112	0.99127	0.1522	90.0	108.46	15.52	30.93	154.91	23.58	6.48	0.72	2.99	10.19	1.55	10.79	1.64	175.89	26.77
39年目	H 72	0.98891	0.99194	1.00112	0.99119	0.1463	90.0	107.26	15.39	30.96	153.61	22.47	6.41	0.71	2.99	10.11	1.48	10.69	1.56	174.41	25.51
40年目	H 73	0.98879	0.99187	1.00112	0.99112	0.1407	90.0	106.06	15.26	30.99	152.31	21.43	6.34	0.70	2.99	10.03	1.41	10.60	1.49	172.94	24.33
41年目	H 74	0.98866	0.99180	1.00111	0.99104	0.1353	90.0	104.86	15.13	31.02	151.01	20.43	6.27	0.69	2.99	9.95	1.35	10.51	1.42	171.47	23.20
42年目	H 75	0.98853	0.99174	1.00111	0.99095	0.1301	90.0	103.66	15.01	31.05	149.72	19.48	6.20	0.68	2.99	9.87	1.28	10.41	1.35	170.00	22.11
43年目	H 76	0.98840	0.99167	1.00111	0.99087	0.1251	90.0	102.46	14.88	31.08	148.42	18.57	6.13	0.67	2.99	9.79	1.22	10.31	1.29	168.52	21.08
44年目	H 77	0.98826	0.99160	1.00111	0.99079	0.1203	90.0	101.26	14.76	31.11	147.13	17.70	6.06	0.66	2.99	9.71	1.17	10.22	1.23	167.06	20.10
45年目	H 78	0.98812	0.99153	1.00111	0.99070	0.1157	90.0	100.06	14.63	31.14	145.83	16.87	5.99	0.65	2.99	9.63	1.11	10.12	1.17	165.58	19.15
46年目	H 79	0.98798	0.99145	1.00111	0.99062	0.1112	90.0	98.86	14.50	31.17	144.53	16.07	5.92	0.64	2.99	9.55	1.06	10.03	1.12	164.11	18.25
47年目	H 80	0.98783	0.99138	1.00111	0.99053	0.1069	90.0	97.66	14.38	31.20	143.24	15.31	5.85	0.63	2.99	9.47	1.01	9.94	1.06	162.65	17.38
48年目	H 81	0.98768	0.99130	1.00111	0.99044	0.1028	90.0	96.46	14.25	31.23	141.94	14.59	5.78	0.62	2.99	9.39	0.97	9.84	1.01	161.17	16.57
49年目	H 82	0.98753	0.99123	1.00110	0.99034	0.0989	90.0	95.26	14.13	31.26	140.65	13.91	5.71	0.61	2.99	9.31	0.92	9.74	0.96	159.70	15.79
合　計								6,201.95	869.33	1,540.65	8,611.93	2,746.99	369.45	42.75	150.85	563.05	179.12	601.89	192.28	9,776.87	3,118.39

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(残事業)

年次	年度 (基準年) H23	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック) 乗用車類	小型貨物	貨物車類	全　車	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円) 乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×(A)	走行経費減少便益(億円) 乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 (A)×②	事故減少便益(億円) ③	現在価値 ③×(A)	合　計 (億円) 便益合計 (①～③)	現在価値 割戻率4%
供用開始年次	H 33	0.99657	0.98859	0.99110	0.99459	0.6756	90.0	19.06	2.96	5.24	27.26	18.42	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.07	1.93	1.30	29.30	19.79
1年目	H 34	0.99656	0.98845	0.99102	0.99456	0.6496	90.0	18.99	2.93	5.19	27.11	17.61	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.07	1.92	1.25	29.14	18.93
2年目	H 35	0.99655	0.98832	0.99094	0.99453	0.6246	90.0	18.92	2.90	5.14	26.96	16.84	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.07	1.91	1.19	28.98	18.10
3年目	H 36	0.99654	0.98818	0.99085	0.99450	0.6006	90.0	18.85	2.87	5.09	26.81	16.10	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.07	1.90	1.14	28.82	17.31
4年目	H 37	0.99652	0.98804	0.99077	0.99447	0.5775	90.0	18.78	2.84	5.04	26.66	15.40	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.06	1.89	1.09	28.66	16.55
5年目	H 38	0.99651	0.98789	0.99068	0.99444	0.5553	90.0	18.71	2.81	4.99	26.51	14.72	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.06	1.88	1.04	28.50	15.82
6年目	H 39	0.99650	0.98775	0.99059	0.99441	0.5339	90.0	18.64	2.78	4.94	26.36	14.07	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.06	1.87	1.00	28.34	15.13
7年目	H 40	0.99649	0.98759	0.99050	0.99438	0.5134	90.0	18.57	2.75	4.89	26.21	13.46	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.06	1.86	0.95	28.18	14.47
8年目	H 41	0.99647	0.98744	0.99041	0.99434	0.4936	90.0	18.50	2.72	4.84	26.06	12.86	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.05	1.85	0.91	28.02	13.82
9年目	H 42	0.99646	0.98728	0.99032	0.99431	0.4746	90.0	18.43	2.69	4.79	25.91	12.30	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.05	1.84	0.87	27.86	13.22
10年目	H 43	0.99161	0.99346	1.00115	0.99298	0.4564	90.0	18.28	2.67	4.80	25.75	11.75	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.05	1.83	0.84	27.69	12.64
11年目	H 44	0.99154	0.99342	1.00115	0.99293	0.4388	90.0	18.13	2.65	4.81	25.59	11.23	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.05	1.82	0.80	27.52	12.08
12年目	H 45	0.99147	0.99338	1.00115	0.99288	0.4220	90.0	17.98	2.63	4.82	25.43	10.73	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.05	1.81	0.76	27.35	11.54
13年目	H 46	0.99139	0.99333	1.00115	0.99283	0.4057	90.0	17.83	2.61	4.83	25.27	10.25	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.80	0.73	27.18	11.02
14年目	H 47	0.99132	0.99329	1.00115	0.99278	0.3901	90.0	17.68	2.59	4.84	25.11	9.80	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.79	0.70	27.01	10.54
15年目	H 48	0.99124	0.99324	1.00115	0.99273	0.3751	90.0	17.53	2.57	4.85	24.95	9.36	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.78	0.67	26.84	10.07
16年目	H 49	0.99117	0.99320	1.00115	0.99268	0.3607	90.0	17.38	2.55	4.86	24.79	8.94	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.77	0.64	26.67	9.62
17年目	H 50	0.99109	0.99315	1.00115	0.99262	0.3468	90.0	17.23	2.53	4.87	24.63	8.54	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.76	0.61	26.50	9.19
18年目	H 51	0.99101	0.99310	1.00114	0.99257	0.3335	90.0	17.08	2.51	4.88	24.47	8.16	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.75	0.58	26.33	8.78
19年目	H 52	0.99093	0.99305	1.00114	0.99251	0.3207	90.0	16.93	2.49	4.89	24.31	7.80	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.04	1.74	0.56	26.16	8.40
20年目	H 53	0.99084	0.99301	1.00114	0.99246	0.3083	90.0	16.77	2.47	4.90	24.14	7.44	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.73	0.53	25.98	8.00
21年目	H 54	0.99076	0.99296	1.00114	0.99240	0.2965	90.0	16.62	2.45	4.91	23.98	7.11	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.72	0.51	25.81	7.65
22年目	H 55	0.99067	0.99291	1.00114	0.99234	0.2851	90.0	16.46	2.43	4.92	23.81	6.79	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.71	0.49	25.63	7.31
23年目	H 56	0.99058	0.99286	1.00114	0.99228	0.2741	90.0	16.30	2.41	4.93	23.64	6.48	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.70	0.47	25.45	6.98
24年目	H 57	0.99049	0.99280	1.00114	0.99222	0.2636	90.0	16.14	2.39	4.94	23.47	6.19	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.69	0.45	25.27	6.67
25年目	H 58	0.99040	0.99275	1.00113	0.99216	0.2534	90.0	15.99	2.37	4.95	23.31	5.91	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.68	0.43	25.10	6.37
26年目	H 59	0.99031	0.99270	1.00113	0.99210	0.2437	90.0	15.84	2.35	4.96	23.15	5.64	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.67	0.41	24.93	6.08
27年目	H 60	0.99022	0.99265	1.00113	0.99203	0.2343	90.0	15.69	2.33	4.97	22.99	5.39	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.03	1.66	0.39	24.76	5.81
28年目	H 61	0.99012	0.99259	1.00113	0.99197	0.2253	90.0	15.53	2.31	4.98	22.82	5.14	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.65	0.37	24.58	5.53
29年目	H 62	0.99002	0.99254	1.00113	0.99191	0.2166	90.0	15.38	2.29	4.99	22.66	4.91	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.64	0.36	24.41	5.29
30年目	H 63	0.98992	0.99248	1.00113	0.99184	0.2083	90.0	15.22	2.27	5.00	22.49	4.68	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.63	0.34	24.23	5.04
31年目	H 64	0.98982	0.99242	1.00113	0.99177	0.2003	90.0	15.07	2.25	5.01	22.33	4.47	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.62	0.32	24.06	4.81
32年目	H 65	0.98971	0.99237	1.00113	0.99171	0.1926	90.0	14.91	2.23	5.02	22.16	4.27	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.61	0.31	23.88	4.60
33年目	H 66	0.98960	0.99231	1.00112	0.99164	0.1852	90.0	14.75	2.21	5.03	21.99	4.07	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.60	0.30	23.70	4.39
34年目	H 67	0.98949	0.99225	1.00112	0.99157	0.1780	90.0	14.59	2.19	5.04	21.82	3.88	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.59	0.28	23.52	4.18
35年目	H 68	0.98938	0.99219	1.00112	0.99149	0.1712	90.0	14.44	2.17	5.05	21.66	3.71	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.58	0.27	23.35	4.00
36年目	H 69	0.98927	0.99213	1.00112	0.99142	0.1646	90.0	14.29	2.15	5.06	21.50	3.54	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.57	0.26	23.18	3.82
37年目	H 70	0.98915	0.99206	1.00112	0.99135	0.1583	90.0	14.13	2.13	5.07	21.33	3.38	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.56	0.25	23.00	3.65
38年目	H 71	0.98903	0.99200	1.00112	0.99127	0.1522	90.0	13.97	2.11	5.08	21.16	3.22	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.55	0.24	22.82	3.48
39年目	H 72	0.98891	0.99194	1.00112	0.99119	0.1463	90.0	13.82	2.09	5.09	21.00	3.07	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.54	0.23	22.65	3.32
40年目	H 73	0.98879	0.99187	1.00112	0.99112	0.1407	90.0	13.67	2.07	5.10	20.84	2.93	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.02	1.53	0.22	22.48	3.17
41年目	H 74	0.98866	0.99180	1.00111	0.99104	0.1353	90.0	13.51	2.05	5.11	20.67	2.80	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.52	0.21	22.30	3.02
42年目	H 75	0.98853	0.99174	1.00111	0.99095	0.1301	90.0	13.36	2.03	5.12	20.51	2.67	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.51	0.20	22.13	2.88
43年目	H 76	0.98840	0.99167	1.00111	0.99087	0.1251	90.0	13.21	2.01	5.13	20.35	2.55	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.50	0.19	21.96	2.75
44年目	H 77	0.98826	0.99160	1.00111	0.99079	0.1203	90.0	13.05	1.99	5.14	20.18	2.43	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.49	0.18	21.78	2.62
45年目	H 78	0.98812	0.99153	1.00111	0.99070	0.1157	90.0	12.89	1.97	5.15	20.01	2.32	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.48	0.17	21.60	2.50
46年目	H 79	0.98798	0.99145	1.00111	0.99062	0.1112	90.0	12.74	1.95	5.16	19.85	2.21	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.47	0.16	21.43	2.38
47年目	H 80	0.98783	0.99138	1.00111	0.99053	0.1069	90.0	12.58	1.93	5.17	19.68	2.10	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.46	0.16	21.25	2.27
48年目	H 81	0.98768	0.99130	1.00111	0.99044	0.1028	90.0	12.43	1.91	5.18	19.52	2.01	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.45	0.15	21.08	2.17
49年目	H 82	0.98753	0.99123	1.00110	0.99034	0.0989	90.0	12.27	1.89	5.19	19.35	1.91	−0.17	0.00	0.28	0.11	0.01	1.44	0.14	20.90	2.06
合　計								799.12	119.45	249.95	1,168.52	371.56	−8.50	0.00	14.00	5.50	1.64	84.25	26.62	1,258.27	399.82