

様式－1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道56号 片坂バイパス
事業主体	四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体:費用便益比(3便益)(B/C)=1.04、経済的純現在価値(B-C)=12億円、経済的内部収益率(EIRR)=4.2% 残事業:費用便益比(3便益)(B/C)=11.8、経済的純現在価値(B-C)=263億円、経済的内部収益率(EIRR)=77.6%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間の削減量:288千人・時間/年(819千人・時間/年⇒531千人・時間/年) 渋滞損失時間の削減率:35%削減 区間b(当該区間/並行区間)について:(一般国道56号) 渋滞損失時間の削減量:296千人・時間/年(301千人・時間/年⇒5千人・時間/年) 渋滞損失時間の削減率:98%削減
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	現道等の路線バスの利便性や快適性の向上が見込まれる (高速バス:しまんとライナー(高知～四万十・足摺・大月)、しまんとブルーライナー(宿毛・四万十～神戸・大阪・京都)、その他:通院バス(くぼかわ病院～大方))
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	高知龍馬空港までの所要時間の短縮が見込まれる ・黒潮町～高知龍馬空港間の所要時間:【現況】116分→【片坂バイパス供用時】111分(約5分短縮)
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	高知県西南部における農林水産品(清水さば等)の流通の利便性向上が見込まれる ・清水漁協～高知龍馬空港間の所要時間:【現況】167分→【片坂バイパス供用時】162分(約5分短縮)
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	四国8の字ネットワークを形成
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線としての位置づけがある場合)	高知市(中央地方生活圏)~四万十市(幡多地方生活圏)を連絡する高規格幹線道路の一部を構成する ・高知市~四万十市間の所要時間:【現況】130分→【片坂バイパス供用時】125分(約5分短縮)
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	須崎市(高幡地方生活圏中心都市)~四万十市(幡多地方生活圏中心都市)を最短時間で連絡する路線を構成する ・須崎市~四万十市間の所要時間:【現況】83分→【片坂バイパス供用時】78分(約5分短縮)
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	黒潮町~四万十町間のアクセス向上が期待される ・黒潮町~四万十町間の所要時間:【現況】42分→【片坂バイパス供用時】37分(約5分短縮)
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	観光地へのアクセス向上が期待される(四万十川観光開発、足摺海洋館、西土佐カヌー館等) ・四万十市~高知IC間の所要時間:【現況】112分→【片坂バイパス供用時】107分(約5分短縮)
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	

2. 暮らし	歩行者・自転車 のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による 美しい町並みの 形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できる くらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	第二次救急医療施設から第三次救急医療施設に転院搬送する際のアクセス向上が期待される 【第二次救急医療施設】くぼかわ病院（四万十町）、幡多けんみん病院（宿毛市） 【第三次救急医療施設】高知医療センター、高知赤十字病院、近森病院 ・黒潮町佐賀地区～くぼかわ病院間の所要時間：【現況】23分→【片坂バイパス供用時】18分（約5分短縮）	
3. 安全	安全な生活環境 の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所道路寸断で孤立化する集落を解消する	唯一の幹線道路である国道56号（現道）を補完し、孤立の危険性を軽減 ・並行する現道区間の防災点検箇所：17箇所、南海トラフ地震の浸水区域：黒潮町、中土佐町中心部等
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道56号は第一次緊急輸送道路に位置づけられている	
	<input checked="" type="checkbox"/> 急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	現道である国道56号が土砂災害等により通行止めになった場合の代替路を形成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	四国横断自動車道の代替路線を形成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	現道の防災点検箇所（17箇所）を回避するルートを形成	
	<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する		
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出量の削減が見込まれる ・CO2排出削減量：1.9千t-CO2/年、CO2排出削減率：8%（費用便益分析の対象リンク）
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	NOX排出量の削減が見込まれる ・NO2排出削減量：11.8t-NO2/年、NO2排出削減率：98%（並行する現道区間）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	SPM排出量の削減が見込まれる ・SPM排出削減量：0.7t-SPM/年、SPM排出削減率：99%（並行する現道区間）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	

5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	現道の線形不良箇所を回避したルートを形成 ・ 曲線半径100m未満の箇所数：5箇所→0箇所

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,000	2	四国地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成28年度		
単純合計	235億円	34億円	269億円
うち残事業分	11億円	34億円	45億円
基準年における 現在価値(C)	262億円	14億円	275億円
うち残事業分	11億円	14億円	24億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成28年度			
供用年	平成31年度			
単年便益 (初年便益)	13億円	2.1億円	0.68億円	16億円
基準年における 現在価値(B)	238億円	37億円	12億円	287億円
うち残事業分	238億円	37億円	12億円	287億円

### ③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.04
経済的純現在価値（事業全体）	12億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.2%
費用便益比（残事業）	11.8
経済的純現在価値（残事業）	263億円
経済的内部収益率（残事業）	77.6%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

### ④ 感度分析（全事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	7,000	±10%	0.9~1.2
事業費	11億円	±10%	1.04~1.05
事業期間	2年	±20%	0.99~1.1

#### （残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	7,000	±10%	10.3~13.4
事業費	11億円	±10%	11.3~12.0
事業期間	2年	±20%	11.7~12.1

交通状況の変化

【事業全体】

様式-3①

事業名：片坂バイパス

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 片坂バイパス : 6.1km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]		7,008	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]		5	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]		5.75	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	一般国道 56号 : 8.7km	交通量	[台/日]	6,333	246
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	18.77	0.56
	一般国道 381号 : 15.3km	交通量	[台/日]	2,203	1,832
		走行時間	[分]	23	23
		走行時間費用	[億円/年]	8.96	7.40
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 : 76.3km	走行時間費用	[億円/年]	45.65	47.13	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 106.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	73.38	60.84	12.54

- ※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。
- ※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

【残事業】

様式-3①

事業名：片坂バイパス

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 片坂バイパス : 6.1km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]		7,008	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]		5	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]		5.75	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	一般国道 56号 : 8.7km	交通量	[台/日]	6,333	246
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	18.77	0.56
	一般国道 381号 : 15.3km	交通量	[台/日]	2,203	1,832
		走行時間	[分]	23	23
		走行時間費用	[億円/年]	8.96	7.40
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 : 76.3km	走行時間費用	[億円/年]	45.65	47.13	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 106.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	73.38	60.84	12.54

- ※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)





(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	( ) %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	( ) 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
	とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>	
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	( ) 日
採用した冬期日数の考え方を記載				
冬期の走行速度と交通容量の関係				
設定の考え方を記載				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表

【事業全体】

箇所名：片坂バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率 (基準年：H28)	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.12	6.1	0.73	
-14年目	H 17	1.5395	99.6	0.19	0.27		
-13年目	H 18	1.4802	98.7	0.38	0.53		
-12年目	H 19	1.4233	97.6	6.18	8.41		
-11年目	H 20	1.3686	96.8	9.39	12.39		
-10年目	H 21	1.3159	95.6	8.63	11.09		
-9年目	H 22	1.2653	93.7	9.89	12.46		
-8年目	H 23	1.2167	92.1	15.30	18.86		
-7年目	H 24	1.1699	91.3	17.17	20.52		
-6年目	H 25	1.1249	91.1	36.57	42.13		
-5年目	H 26	1.0816	93.3	42.39	45.85		
-4年目	H 27	1.0400	93.3	44.61	46.40		
-3年目	H 28	1.0000	93.3	32.60	32.60		
-2年目	H 29	0.9615	93.3	10.84	10.43		
-1年目	H 30	0.9246	93.3	0.37	0.34		
供用開始年次	H 31	0.8890	93.3			0.68	0.60
1年目	H 32	0.8548	93.3			0.68	0.58
2年目	H 33	0.8219	93.3			0.68	0.56
3年目	H 34	0.7903	93.3			0.68	0.54
4年目	H 35	0.7599	93.3			0.68	0.52
5年目	H 36	0.7307	93.3			0.68	0.50
6年目	H 37	0.7026	93.3			0.68	0.48
7年目	H 38	0.6756	93.3			0.68	0.46
8年目	H 39	0.6496	93.3			0.68	0.44
9年目	H 40	0.6246	93.3			0.68	0.42
10年目	H 41	0.6006	93.3			0.68	0.41
11年目	H 42	0.5775	93.3			0.68	0.39
12年目	H 43	0.5553	93.3			0.68	0.38
13年目	H 44	0.5339	93.3			0.68	0.36
14年目	H 45	0.5134	93.3			0.68	0.35
15年目	H 46	0.4936	93.3			0.68	0.34
16年目	H 47	0.4746	93.3			0.68	0.32
17年目	H 48	0.4564	93.3			0.68	0.31
18年目	H 49	0.4388	93.3			0.68	0.30
19年目	H 50	0.4220	93.3			0.68	0.29
20年目	H 51	0.4057	93.3			0.68	0.28
21年目	H 52	0.3901	93.3			0.68	0.27
22年目	H 53	0.3751	93.3			0.68	0.26
23年目	H 54	0.3607	93.3			0.68	0.25
24年目	H 55	0.3468	93.3			0.68	0.24
25年目	H 56	0.3335	93.3			0.68	0.23
26年目	H 57	0.3207	93.3			0.68	0.22
27年目	H 58	0.3083	93.3			0.68	0.21
28年目	H 59	0.2965	93.3			0.68	0.20
29年目	H 60	0.2851	93.3			0.68	0.19
30年目	H 61	0.2741	93.3			0.68	0.19
31年目	H 62	0.2636	93.3			0.68	0.18
32年目	H 63	0.2534	93.3			0.68	0.17
33年目	H 64	0.2437	93.3			0.68	0.17
34年目	H 65	0.2343	93.3			0.68	0.16
35年目	H 66	0.2253	93.3			0.68	0.15
36年目	H 67	0.2166	93.3			0.68	0.15
37年目	H 68	0.2083	93.3			0.68	0.14
38年目	H 69	0.2003	93.3			0.68	0.14
39年目	H 70	0.1926	93.3			0.68	0.13
40年目	H 71	0.1852	93.3			0.68	0.13
41年目	H 72	0.1780	93.3			0.68	0.12
42年目	H 73	0.1712	93.3			0.68	0.12
43年目	H 74	0.1646	93.3			0.68	0.11
44年目	H 75	0.1583	93.3			0.68	0.11
45年目	H 76	0.1522	93.3			0.68	0.10
46年目	H 77	0.1463	93.3			0.68	0.10
47年目	H 78	0.1407	93.3			0.68	0.10
48年目	H 79	0.1353	93.3			0.68	0.09
49年目	H 80	0.1301	93.3	-3.34	-0.43	0.68	0.09
合計				231.18	261.85	34.00	13.55
単純事業費計				234.52		34.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表

【残事業】

箇所名：片坂バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率 (基準年：H28)	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.12	6.1	0.73	
-2年目	H 29	0.9615	93.3	10.84	10.43		
-1年目	H 30	0.9246	93.3	0.37	0.34		
供用開始年次	H 31	0.8890	93.3			0.68	0.60
1年目	H 32	0.8548	93.3			0.68	0.58
2年目	H 33	0.8219	93.3			0.68	0.56
3年目	H 34	0.7903	93.3			0.68	0.54
4年目	H 35	0.7599	93.3			0.68	0.52
5年目	H 36	0.7307	93.3			0.68	0.50
6年目	H 37	0.7026	93.3			0.68	0.48
7年目	H 38	0.6756	93.3			0.68	0.46
8年目	H 39	0.6496	93.3			0.68	0.44
9年目	H 40	0.6246	93.3			0.68	0.42
10年目	H 41	0.6006	93.3			0.68	0.41
11年目	H 42	0.5775	93.3			0.68	0.39
12年目	H 43	0.5553	93.3			0.68	0.38
13年目	H 44	0.5339	93.3			0.68	0.36
14年目	H 45	0.5134	93.3			0.68	0.35
15年目	H 46	0.4936	93.3			0.68	0.34
16年目	H 47	0.4746	93.3			0.68	0.32
17年目	H 48	0.4564	93.3			0.68	0.31
18年目	H 49	0.4388	93.3			0.68	0.30
19年目	H 50	0.4220	93.3			0.68	0.29
20年目	H 51	0.4057	93.3			0.68	0.28
21年目	H 52	0.3901	93.3			0.68	0.27
22年目	H 53	0.3751	93.3			0.68	0.26
23年目	H 54	0.3607	93.3			0.68	0.25
24年目	H 55	0.3468	93.3			0.68	0.24
25年目	H 56	0.3335	93.3			0.68	0.23
26年目	H 57	0.3207	93.3			0.68	0.22
27年目	H 58	0.3083	93.3			0.68	0.21
28年目	H 59	0.2965	93.3			0.68	0.20
29年目	H 60	0.2851	93.3			0.68	0.19
30年目	H 61	0.2741	93.3			0.68	0.19
31年目	H 62	0.2636	93.3			0.68	0.18
32年目	H 63	0.2534	93.3			0.68	0.17
33年目	H 64	0.2437	93.3			0.68	0.17
34年目	H 65	0.2343	93.3			0.68	0.16
35年目	H 66	0.2253	93.3			0.68	0.15
36年目	H 67	0.2166	93.3			0.68	0.15
37年目	H 68	0.2083	93.3			0.68	0.14
38年目	H 69	0.2003	93.3			0.68	0.14
39年目	H 70	0.1926	93.3			0.68	0.13
40年目	H 71	0.1852	93.3			0.68	0.13
41年目	H 72	0.1780	93.3			0.68	0.12
42年目	H 73	0.1712	93.3			0.68	0.12
43年目	H 74	0.1646	93.3			0.68	0.11
44年目	H 75	0.1583	93.3			0.68	0.11
45年目	H 76	0.1522	93.3			0.68	0.10
46年目	H 77	0.1463	93.3			0.68	0.10
47年目	H 78	0.1407	93.3			0.68	0.10
48年目	H 79	0.1353	93.3			0.68	0.09
49年目	H 80	0.1301	93.3			0.68	0.09
合計				11.21	10.77	34.00	13.55
単純事業費計				11.21		34.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表

【事業全体】

箇所名：片坂バイパス

年次	年度	総走行台和の年次別伸び率 (四国ブロック：H22)				割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円/年)					走行費用減少便益 (億円/年)					事故減少便益 (億円/年)		合計 (億円/年)		
		基準年 H 28	乗用車類	小型貨物	普通貨物			全 車	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
完成供用開始年次	H 31	0.99361	0.98871	0.99469	0.99258	0.8890	93.3	8.69	1.93	2.67	13.29	11.81	1.29	0.29	0.47	2.05	1.83	0.68	0.61	16.03	14.25	
1年目	H 32	0.99357	0.98858	0.99466	0.99252	0.8548	93.3	8.63	1.91	2.66	13.20	11.28	1.28	0.29	0.47	2.04	1.74	0.68	0.58	15.92	13.61	
2年目	H 33	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	0.8219	93.3	8.59	1.89	2.65	13.13	10.79	1.28	0.29	0.47	2.03	1.67	0.68	0.56	15.84	13.02	
3年目	H 34	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	0.7903	93.3	8.55	1.87	2.65	13.07	10.33	1.27	0.28	0.47	2.02	1.60	0.67	0.53	15.76	12.45	
4年目	H 35	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	0.7599	93.3	8.50	1.85	2.65	13.00	9.88	1.26	0.28	0.46	2.01	1.53	0.67	0.51	15.68	11.91	
5年目	H 36	0.99507	0.98920	0.99856	0.99406	0.7307	93.3	8.46	1.83	2.64	12.93	9.45	1.26	0.28	0.46	2.00	1.46	0.66	0.49	15.60	11.40	
6年目	H 37	0.99505	0.98908	0.99856	0.99402	0.7026	93.3	8.42	1.81	2.64	12.87	9.04	1.25	0.28	0.46	1.99	1.40	0.66	0.46	15.52	10.90	
7年目	H 38	0.99502	0.98896	0.99855	0.99398	0.6756	93.3	8.38	1.79	2.64	12.80	8.65	1.24	0.27	0.46	1.98	1.34	0.66	0.44	15.44	10.43	
8年目	H 39	0.99500	0.98883	0.99855	0.99395	0.6496	93.3	8.34	1.77	2.63	12.74	8.27	1.24	0.27	0.46	1.97	1.28	0.65	0.42	15.36	9.98	
9年目	H 40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.6246	93.3	8.29	1.75	2.63	12.67	7.91	1.23	0.27	0.46	1.96	1.22	0.65	0.40	15.28	9.54	
10年目	H 41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.6006	93.3	8.25	1.73	2.62	12.61	7.57	1.23	0.26	0.46	1.95	1.17	0.64	0.39	15.20	9.13	
11年目	H 42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.5775	93.3	8.21	1.71	2.62	12.54	7.24	1.22	0.26	0.46	1.94	1.12	0.64	0.37	15.12	8.73	
12年目	H 43	0.99044	0.99323	1.00173	0.99206	0.5553	93.3	8.13	1.70	2.62	12.45	6.92	1.21	0.26	0.46	1.93	1.07	0.63	0.35	15.02	8.34	
13年目	H 44	0.99035	0.99318	1.00173	0.99200	0.5339	93.3	8.05	1.69	2.63	12.37	6.60	1.20	0.26	0.46	1.91	1.02	0.63	0.34	14.91	7.96	
14年目	H 45	0.99025	0.99313	1.00173	0.99193	0.5134	93.3	7.97	1.68	2.63	12.28	6.31	1.19	0.25	0.46	1.90	0.98	0.62	0.32	14.81	7.60	
15年目	H 46	0.99015	0.99309	1.00172	0.99187	0.4936	93.3	7.90	1.66	2.64	12.20	6.02	1.17	0.25	0.46	1.89	0.93	0.62	0.31	14.71	7.26	
16年目	H 47	0.99006	0.99304	1.00172	0.99180	0.4746	93.3	7.82	1.65	2.64	12.11	5.75	1.16	0.25	0.46	1.88	0.89	0.61	0.29	14.60	6.93	
17年目	H 48	0.98996	0.99299	1.00172	0.99173	0.4564	93.3	7.74	1.64	2.65	12.03	5.49	1.15	0.25	0.46	1.86	0.85	0.61	0.28	14.50	6.62	
18年目	H 49	0.98986	0.99294	1.00171	0.99167	0.4388	93.3	7.66	1.63	2.65	11.94	5.24	1.14	0.25	0.47	1.85	0.81	0.60	0.27	14.40	6.32	
19年目	H 50	0.98975	0.99289	1.00171	0.99160	0.4220	93.3	7.58	1.62	2.66	11.86	5.00	1.13	0.25	0.47	1.84	0.78	0.60	0.25	14.29	6.03	
20年目	H 51	0.98965	0.99284	1.00171	0.99152	0.4057	93.3	7.50	1.61	2.66	11.77	4.78	1.12	0.24	0.47	1.83	0.74	0.59	0.24	14.19	5.76	
21年目	H 52	0.98954	0.99279	1.00170	0.99145	0.3901	93.3	7.43	1.59	2.67	11.68	4.56	1.10	0.24	0.47	1.81	0.71	0.59	0.23	14.09	5.50	
22年目	H 53	0.98943	0.99274	1.00170	0.99138	0.3751	93.3	7.35	1.58	2.67	11.60	4.35	1.09	0.24	0.47	1.80	0.68	0.58	0.22	13.98	5.25	
23年目	H 54	0.98931	0.99268	1.00170	0.99130	0.3607	93.3	7.27	1.57	2.67	11.51	4.15	1.08	0.24	0.47	1.79	0.65	0.58	0.21	13.88	5.01	
24年目	H 55	0.98920	0.99263	1.00170	0.99123	0.3468	93.3	7.19	1.56	2.68	11.43	3.96	1.07	0.24	0.47	1.78	0.62	0.57	0.20	13.78	4.78	
25年目	H 56	0.98908	0.99257	1.00169	0.99115	0.3335	93.3	7.11	1.55	2.68	11.34	3.78	1.06	0.24	0.47	1.76	0.59	0.57	0.19	13.67	4.56	
26年目	H 57	0.98896	0.99252	1.00169	0.99107	0.3207	93.3	7.03	1.54	2.69	11.26	3.61	1.05	0.23	0.47	1.75	0.56	0.56	0.18	13.57	4.35	
27年目	H 58	0.98884	0.99246	1.00169	0.99099	0.3083	93.3	6.95	1.52	2.69	11.17	3.44	1.03	0.23	0.47	1.74	0.54	0.56	0.17	13.47	4.15	
28年目	H 59	0.98871	0.99240	1.00168	0.99091	0.2965	93.3	6.88	1.51	2.70	11.09	3.29	1.02	0.23	0.47	1.73	0.51	0.55	0.16	13.36	3.96	
29年目	H 60	0.98858	0.99235	1.00168	0.99082	0.2851	93.3	6.80	1.50	2.70	11.00	3.14	1.01	0.23	0.47	1.71	0.49	0.55	0.16	13.26	3.78	
30年目	H 61	0.98845	0.99229	1.00168	0.99074	0.2741	93.3	6.72	1.49	2.71	10.91	2.99	1.00	0.23	0.48	1.70	0.47	0.54	0.15	13.16	3.61	
31年目	H 62	0.98831	0.99223	1.00168	0.99065	0.2636	93.3	6.64	1.48	2.71	10.83	2.85	0.99	0.22	0.48	1.69	0.44	0.54	0.14	13.05	3.44	
32年目	H 63	0.98818	0.99217	1.00167	0.99056	0.2534	93.3	6.56	1.47	2.72	10.74	2.72	0.98	0.22	0.48	1.67	0.42	0.53	0.14	12.95	3.28	
33年目	H 64	0.98803	0.99211	1.00167	0.99047	0.2437	93.3	6.48	1.46	2.72	10.66	2.60	0.96	0.22	0.48	1.66	0.41	0.53	0.13	12.85	3.13	
34年目	H 65	0.98789	0.99204	1.00167	0.99038	0.2343	93.3	6.40	1.44	2.72	10.57	2.48	0.95	0.22	0.48	1.65	0.39	0.52	0.12	12.75	2.99	
35年目	H 66	0.98774	0.99198	1.00167	0.99029	0.2253	93.3	6.33	1.43	2.73	10.49	2.36	0.94	0.22	0.48	1.64	0.37	0.52	0.12	12.64	2.85	
36年目	H 67	0.98759	0.99191	1.00166	0.99019	0.2166	93.3	6.25	1.42	2.73	10.40	2.25	0.93	0.22	0.48	1.62	0.35	0.51	0.11	12.54	2.72	
37年目	H 68	0.98743	0.99185	1.00166	0.99010	0.2083	93.3	6.17	1.41	2.74	10.32	2.15	0.92	0.21	0.48	1.61	0.34	0.51	0.11	12.44	2.59	
38年目	H 69	0.98727	0.99178	1.00166	0.99000	0.2003	93.3	6.09	1.40	2.74	10.23	2.05	0.91	0.21	0.48	1.60	0.32	0.50	0.10	12.33	2.47	
39年目	H 70	0.98711	0.99171	1.00165	0.98990	0.1926	93.3	6.01	1.39	2.75	10.14	1.95	0.89	0.21	0.48	1.59	0.31	0.50	0.10	12.23	2.36	
40年目	H 71	0.98694	0.99164	1.00165	0.98979	0.1852	93.3	5.93	1.37	2.75	10.06	1.86	0.88	0.21	0.48	1.57	0.29	0.49	0.09	12.13	2.25	
41年目	H 72	0.98677	0.99157	1.00165	0.98969	0.1780	93.3	5.85	1.36	2.76	9.97	1.78	0.87	0.21	0.48	1.56	0.28	0.49	0.09	12.02	2.14	
42年目	H 73	0.98659	0.99150	1.00165	0.98958	0.1712	93.3	5.78	1.35	2.76	9.89	1.69	0.86	0.21	0.48	1.55	0.27	0.48	0.08	11.92	2.04	
43年目	H 74	0.98641	0.99143	1.00164	0.98947	0.1646	93.3	5.70	1.34	2.77	9.80	1.61	0.85	0.20	0.49	1.54	0.25	0.48	0.08	11.82	1.94	
44年目	H 75	0.98622	0.99135	1.00164	0.98936	0.1583	93.3	5.62	1.33	2.77	9.72	1.54	0.84	0.20	0.49	1.52	0.24	0.47	0.07	11.71	1.85	
45年目	H 76	0.98603	0.99128	1.00164	0.98925	0.1522	93.3	5.54	1.32	2.77	9.63	1.47	0.82	0.20	0.49	1.51	0.23	0.47	0.07	11.61	1.77	
46年目	H 77	0.98583	0.99120	1.00164	0.98913	0.1463	93.3	5.46	1.30	2.78	9.55	1.40	0.81	0.20	0.49	1.50	0.22	0.46	0.07	11.51	1.68	
47年目	H 78	0.98563	0.99112	1.00163	0.98901	0.1407	93.3	5.38	1.29	2.78	9.46	1.33	0.80	0.20	0.49	1.49	0.21	0.46	0.06	11.40	1.60	
48年目	H 79	0.98542	0.99104	1.00163	0.98889	0.1353																

## 便益の現在価値算定表

【残事業】

箇所名：片坂バイパス

年次	年度	総走行台和の年次別伸び率 (四国ブロック：H22)				割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円/年)					走行費用減少便益 (億円/年)					事故減少便益 (億円/年)		合計 (億円/年)		
		基準年 H 28	乗用車類	小型貨物	普通貨物			全 車	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
完成供用開始年次	H 31	0.99361	0.98871	0.99469	0.99258	0.8890	93.3	8.69	1.93	2.67	13.29	11.81	1.29	0.29	0.47	2.05	1.83	0.68	0.61	16.03	14.25	
1年目	H 32	0.99357	0.98858	0.99466	0.99252	0.8548	93.3	8.63	1.91	2.66	13.20	11.28	1.28	0.29	0.47	2.04	1.74	0.68	0.58	15.92	13.61	
2年目	H 33	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	0.8219	93.3	8.59	1.89	2.65	13.13	10.79	1.28	0.29	0.47	2.03	1.67	0.68	0.56	15.84	13.02	
3年目	H 34	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	0.7903	93.3	8.55	1.87	2.65	13.07	10.33	1.27	0.28	0.47	2.02	1.60	0.67	0.53	15.76	12.45	
4年目	H 35	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	0.7599	93.3	8.50	1.85	2.65	13.00	9.88	1.26	0.28	0.46	2.01	1.53	0.67	0.51	15.68	11.91	
5年目	H 36	0.99507	0.98920	0.99856	0.99406	0.7307	93.3	8.46	1.83	2.64	12.93	9.45	1.26	0.28	0.46	2.00	1.46	0.66	0.49	15.60	11.40	
6年目	H 37	0.99505	0.98908	0.99856	0.99402	0.7026	93.3	8.42	1.81	2.64	12.87	9.04	1.25	0.28	0.46	1.99	1.40	0.66	0.46	15.52	10.90	
7年目	H 38	0.99502	0.98896	0.99855	0.99398	0.6756	93.3	8.38	1.79	2.64	12.80	8.65	1.24	0.27	0.46	1.98	1.34	0.66	0.44	15.44	10.43	
8年目	H 39	0.99500	0.98883	0.99855	0.99395	0.6496	93.3	8.34	1.77	2.63	12.74	8.27	1.24	0.27	0.46	1.97	1.28	0.65	0.42	15.36	9.98	
9年目	H 40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.6246	93.3	8.29	1.75	2.63	12.67	7.91	1.23	0.27	0.46	1.96	1.22	0.65	0.40	15.28	9.54	
10年目	H 41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.6006	93.3	8.25	1.73	2.62	12.61	7.57	1.23	0.26	0.46	1.95	1.17	0.64	0.39	15.20	9.13	
11年目	H 42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.5775	93.3	8.21	1.71	2.62	12.54	7.24	1.22	0.26	0.46	1.94	1.12	0.64	0.37	15.12	8.73	
12年目	H 43	0.99044	0.99323	1.00173	0.99206	0.5553	93.3	8.13	1.70	2.62	12.45	6.92	1.21	0.26	0.46	1.93	1.07	0.63	0.35	15.02	8.34	
13年目	H 44	0.99035	0.99318	1.00173	0.99200	0.5339	93.3	8.05	1.69	2.63	12.37	6.60	1.20	0.26	0.46	1.91	1.02	0.63	0.34	14.91	7.96	
14年目	H 45	0.99025	0.99313	1.00173	0.99193	0.5134	93.3	7.97	1.68	2.63	12.28	6.31	1.19	0.25	0.46	1.90	0.98	0.62	0.32	14.81	7.60	
15年目	H 46	0.99015	0.99309	1.00172	0.99187	0.4936	93.3	7.90	1.66	2.64	12.20	6.02	1.17	0.25	0.46	1.89	0.93	0.62	0.31	14.71	7.26	
16年目	H 47	0.99006	0.99304	1.00172	0.99180	0.4746	93.3	7.82	1.65	2.64	12.11	5.75	1.16	0.25	0.46	1.88	0.89	0.61	0.29	14.60	6.93	
17年目	H 48	0.98996	0.99299	1.00172	0.99173	0.4564	93.3	7.74	1.64	2.65	12.03	5.49	1.15	0.25	0.46	1.86	0.85	0.61	0.28	14.50	6.62	
18年目	H 49	0.98986	0.99294	1.00171	0.99167	0.4388	93.3	7.66	1.63	2.65	11.94	5.24	1.14	0.25	0.47	1.85	0.81	0.60	0.27	14.40	6.32	
19年目	H 50	0.98975	0.99289	1.00171	0.99160	0.4220	93.3	7.58	1.62	2.66	11.86	5.00	1.13	0.25	0.47	1.84	0.78	0.60	0.25	14.29	6.03	
20年目	H 51	0.98965	0.99284	1.00171	0.99152	0.4057	93.3	7.50	1.61	2.66	11.77	4.78	1.12	0.24	0.47	1.83	0.74	0.59	0.24	14.19	5.76	
21年目	H 52	0.98954	0.99279	1.00170	0.99145	0.3901	93.3	7.43	1.59	2.67	11.68	4.56	1.10	0.24	0.47	1.81	0.71	0.59	0.23	14.09	5.50	
22年目	H 53	0.98943	0.99274	1.00170	0.99138	0.3751	93.3	7.35	1.58	2.67	11.60	4.35	1.09	0.24	0.47	1.80	0.68	0.58	0.22	13.98	5.25	
23年目	H 54	0.98931	0.99268	1.00170	0.99130	0.3607	93.3	7.27	1.57	2.67	11.51	4.15	1.08	0.24	0.47	1.79	0.65	0.58	0.21	13.88	5.01	
24年目	H 55	0.98920	0.99263	1.00170	0.99123	0.3468	93.3	7.19	1.56	2.68	11.43	3.96	1.07	0.24	0.47	1.78	0.62	0.57	0.20	13.78	4.78	
25年目	H 56	0.98908	0.99257	1.00169	0.99115	0.3335	93.3	7.11	1.55	2.68	11.34	3.78	1.06	0.24	0.47	1.76	0.59	0.57	0.19	13.67	4.56	
26年目	H 57	0.98896	0.99252	1.00169	0.99107	0.3207	93.3	7.03	1.54	2.69	11.26	3.61	1.05	0.23	0.47	1.75	0.56	0.56	0.18	13.57	4.35	
27年目	H 58	0.98884	0.99246	1.00169	0.99099	0.3083	93.3	6.95	1.52	2.69	11.17	3.44	1.03	0.23	0.47	1.74	0.54	0.56	0.17	13.47	4.15	
28年目	H 59	0.98871	0.99240	1.00168	0.99091	0.2965	93.3	6.88	1.51	2.70	11.09	3.29	1.02	0.23	0.47	1.73	0.51	0.55	0.16	13.36	3.96	
29年目	H 60	0.98858	0.99235	1.00168	0.99082	0.2851	93.3	6.80	1.50	2.70	11.00	3.14	1.01	0.23	0.47	1.71	0.49	0.55	0.16	13.26	3.78	
30年目	H 61	0.98845	0.99229	1.00168	0.99074	0.2741	93.3	6.72	1.49	2.71	10.91	2.99	1.00	0.23	0.48	1.70	0.47	0.54	0.15	13.16	3.61	
31年目	H 62	0.98831	0.99223	1.00168	0.99065	0.2636	93.3	6.64	1.48	2.71	10.83	2.85	0.99	0.22	0.48	1.69	0.44	0.54	0.14	13.05	3.44	
32年目	H 63	0.98818	0.99217	1.00167	0.99056	0.2534	93.3	6.56	1.47	2.72	10.74	2.72	0.98	0.22	0.48	1.67	0.42	0.53	0.14	12.95	3.28	
33年目	H 64	0.98803	0.99211	1.00167	0.99047	0.2437	93.3	6.48	1.46	2.72	10.66	2.60	0.96	0.22	0.48	1.66	0.41	0.53	0.13	12.85	3.13	
34年目	H 65	0.98789	0.99204	1.00167	0.99038	0.2343	93.3	6.40	1.44	2.72	10.57	2.48	0.95	0.22	0.48	1.65	0.39	0.52	0.12	12.75	2.99	
35年目	H 66	0.98774	0.99198	1.00167	0.99029	0.2253	93.3	6.33	1.43	2.73	10.49	2.36	0.94	0.22	0.48	1.64	0.37	0.52	0.12	12.64	2.85	
36年目	H 67	0.98759	0.99191	1.00166	0.99019	0.2166	93.3	6.25	1.42	2.73	10.40	2.25	0.93	0.22	0.48	1.62	0.35	0.51	0.11	12.54	2.72	
37年目	H 68	0.98743	0.99185	1.00166	0.99010	0.2083	93.3	6.17	1.41	2.74	10.32	2.15	0.92	0.21	0.48	1.61	0.34	0.51	0.11	12.44	2.59	
38年目	H 69	0.98727	0.99178	1.00166	0.99000	0.2003	93.3	6.09	1.40	2.74	10.23	2.05	0.91	0.21	0.48	1.60	0.32	0.50	0.10	12.33	2.47	
39年目	H 70	0.98711	0.99171	1.00165	0.98990	0.1926	93.3	6.01	1.39	2.75	10.14	1.95	0.89	0.21	0.48	1.59	0.31	0.50	0.10	12.23	2.36	
40年目	H 71	0.98694	0.99164	1.00165	0.98979	0.1852	93.3	5.93	1.37	2.75	10.06	1.86	0.88	0.21	0.48	1.57	0.29	0.49	0.09	12.13	2.25	
41年目	H 72	0.98677	0.99157	1.00165	0.98969	0.1780	93.3	5.85	1.36	2.76	9.97	1.78	0.87	0.21	0.48	1.56	0.28	0.49	0.09	12.02	2.14	
42年目	H 73	0.98659	0.99150	1.00165	0.98958	0.1712	93.3	5.78	1.35	2.76	9.89	1.69	0.86	0.21	0.48	1.55	0.27	0.48	0.08	11.92	2.04	
43年目	H 74	0.98641	0.99143	1.00164	0.98947	0.1646	93.3	5.70	1.34	2.77	9.80	1.61	0.85	0.20	0.49	1.54	0.25	0.48	0.08	11.82	1.94	
44年目	H 75	0.98622	0.99135	1.00164	0.98936	0.1583	93.3	5.62	1.33	2.77	9.72	1.54	0.84	0.20	0.49	1.52	0.24	0.47	0.07	11.71	1.85	
45年目	H 76	0.98603	0.99128	1.00164	0.98925	0.1522	93.3	5.54	1.32	2.77	9.63	1.47	0.82	0.20	0.49	1.51	0.23	0.47	0.07	11.61	1.77	
46年目	H 77	0.98583	0.99120	1.00164	0.98913	0.1463	93.3	5.46	1.30	2.78	9.55	1.40	0.81	0.20	0.49	1.50	0.22	0.46	0.07	11.51	1.68	
47年目	H 78	0.98563	0.99112	1.00163	0.98901	0.1407	93.3	5.38	1.29	2.78	9.46	1.33	0.80	0.20	0.49	1.49	0.21	0.46	0.06	11.40	1.60	
48年目	H 79	0.98542	0.99104	1.00163	0.98889	0.1353																