# 新規事業採択時評価結果(令和3年度新規事業化箇所)

# 事業の概要

 
 事業名
 地高ICアクセス 一般国道140号 秘第ICアクセス
 事業 区分
 山梨県

 直: 山梨県 東帝市 後期町 至: 山梨県 東帝市 秘第町
 延長
 1.1km

#### 事業概要

国道140号桜井ICアクセスは、新山梨環状道路北部区間と西関東連絡道路を円滑に接続し、甲府市街で発生している渋滞緩和及び移動時間の短縮を図るとともに、甲府都市圏と東東地域を結ぶ広域的なネットワークの形成を図るアクセス道路であり、甲府市桜井町を起点とする延長1.1kmの路線である。

### 事業の目的、必要性

①広域ネットワークの形成

甲府市、管ぐ市、山梨市などの主要拠点間を連絡する広域ネットワークを形成し、拠点間を連結することで、地域家政科に寄与する。

②主要渋滞箇所の渋滞緩和

現道の国道140号は甲府市と峡東地域を結ぶ幹線道路であり、朝夕のピーク時には慢性的な交通渋滞が発生する主要渋滞箇所が存在する。当該事業の整備により、交通量が分散され、主要渋滞箇所での交通量が減少し渋滞緩和が期待される。

### 関係する地方公共団体等の意見

新山梨環状道路整備促進期成同盟会、新山梨環状道路甲運地区対策委員会、甲運地区自治会連合会から本事業の早期整備を平成22年度から複数回要望されている。

### 学識経験者等の第三者委員会の意見

事業化が妥当である。

#### 事業採択の前提条件

費用対便益:便益が費用を上回っている。

沿線自治体から早期整備の要望を受けており、円滑な事業執行の環境が整っている。

# 事業評価結果

総費用 36億円 総便益 45億円 基準年 費用対便 事業費 35億円 走行時間短縮便益: 40億円 B/C 1. 2 維持管理費: 1.1億円 令和2年 走行費用減少便益: 1.5億円 益 交通事故減少便益: 3.0億円 交通量変動 B/C=1.1 (交通量 -10%) B/C=1.4 (交通量 +10%) 事業費変動 B/C=1.1 B/C=1.4 感度分析の結果 (事業費 +10%) (事業費 -10%) B/C=1.3 事業期間変動 B/C=1.1 (事業期間 +20%) (事業期間 -20%) 評価 評価項目 根拠 事業の影響 西関東連絡道路から甲府市街へ向かう現道の140号において、主要渋滞箇所が連続 ている。本路線が整備されることにより、新山梨環状道路と西関東連絡道路が円滑に 接続され、交通渋滞の緩和が期待される。 渋滞対策 動車 【主要渋滞箇所の交通渋滞の緩和】 Tや歩行者 主要渋滞区間及び箇所(H25.1 山梨県道路交通円滑化・安全委員会) 十郎橋西交差点、横根跨線橋南交差点、東部市民センター南交差点 当該道路の整備により西関東連絡道路のトンネル内に発生している渋滞が解消さ ^ れ、追突事故等の発生が軽減される。 事故対策 の 影響 注目すべき影響はない 歩行空間 当該道路の整備により自動車専用道路への交通点間が図られ、周辺道路環境の向上 住民生活 が見込まれる。 新山梨環状道路は西部区間に中部横断道を含んでおり、西関東連絡道路と接続する 地域経済 ことで山梨県内における主要観光地である峡東地区及び西沢渓谷地域への周遊ルー 社会全体 トの信頼性向上 第一次緊急輸送道路として位置づけられている西関東連絡道路と新山梨環状道路を 災害 円滑に接続することで被災時の緊急車両の移動時間軽減 ^ の 影響 注目すべき影響はない 環境 新山梨環状道路と西関東連絡道路をJCT形式で円滑に接続することで、峡東地域~甲 地域社会  $\bigcirc$ 府市街への通勤、通学、高次医療である山梨県立中央病院へのアクセスも向上が図 られる 新山梨環状道路整備促進期成同盟会、新山梨環状道路甲運地区対策委員会、甲運 事業実施環境 地区自治会連合会から本事業の早期整備を平成22年度から複数回要望されてい

担 当 課:道路局 国道・技術課

担当課長名:前佛 和秀

# 採択の理由

事業主体である山梨県が実施した公共事業評価結果に基づけば、費用便益比が1.2と便益が費用を上回っており、事業採択の前提条件が確認できる。

また、甲府市街主要渋滞箇所の解消、交通事故発生の軽減、交通転換による周辺道路環境の向上、周遊ルートの信頼性向上、緊急輸送道路の機能強化、高次医療機関へのアクセス向上など、当該事業の整備の必要性、効果は高いものと判断される。

以上のことから、本事業は令和3年度新規事業化書として妥当であると考えられる。

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。