

公園緑地工事標準歩掛 新旧対照表

令和5年5月

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課

令和元年5月						令和5年3月改定案						改定理由等
2-5 集水桝・マンホール工 (1) 施工歩掛 人孔用コンクリートブロック、蓋、足掛金物の据付歩掛は次表を標準とする。						2-5 集水桝・マンホール工 (1) 施工歩掛 人孔用コンクリートブロック、蓋、足掛金物の据付歩掛は次表を標準とする。						
表 2.3 人孔用コンクリートブロック等据付歩掛表（1個、1組、1本当り）						表 2.3 人孔用コンクリートブロック等据付歩掛表（1個、1組、1本当り）						
名 称	規 格	単 位	斜 壁 直 壁 等 スラブ（各種） 据 付	蓋（受枠） 及 び 調 整 コンクリートブロッ ク 据 付	足掛金物	名 称	規 格	単 位	斜 壁 直 壁 等 スラブ（各種） 据 付	蓋（受枠） 及 び 調 整 コンクリートブロッ ク 据 付	足掛金物	
世 話 役		人	0.10	0.13 (0.08)	—	世 話 役		人	0.10	0.13 (0.08)	—	
特殊作業員		〃	0.10	0.13 (0.08)	0.07	特殊作業員		〃	0.10	0.13 (0.08)	0.07	
普通作業員		〃	0.20	0.26 (0.16)	0.07	普通作業員		〃	0.20	0.26 (0.16)	0.07	
トラックレン賃料	油圧式伸縮ジ ブ型 4.9t 吊	日	0.10	0.13 (0.08)	—	トラックレン賃料	油圧式伸縮ジ ブ型 4.9t 吊	日	0.10	0.13 (0.08)	—	
諸 雑 費		%	3	6 (5)	—	諸 雑 費		%	3	6 (5)	—	
(注) 1. 斜壁、直壁等、スラブ（各種）、蓋（受枠とも）、調整コンクリートブロック据付の諸雑費は、モルタル工（配合1：2、敷圧1cm）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 調整コンクリートブロックを使用しない場合には、（ ）内の値を計上する。 3. 高流動性無収縮超早強モルタル及び受枠変形防止調整金具を使用する場合は別途計上する。 4. 蓋・受枠を仮据付けする場合、及び据付けの箇所を本据付けにする場合は、労力及びトラックレン賃料は歩掛の50%とし、その歩掛に対し諸雑費を計上する。 5. 足掛金物取付については、側壁に削孔して足掛金物を取付ける場合に適用する。						(注) 1. 斜壁、直壁等、スラブ（各種）、蓋（受枠とも）、調整コンクリートブロック据付の諸雑費は、モルタル工（配合1： 3 、敷圧1cm）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 調整コンクリートブロックを使用しない場合には、（ ）内の値を計上する。 3. 高流動性無収縮超早強モルタル及び受枠変形防止調整金具を使用する場合は別途計上する。 4. 蓋・受枠を仮据付けする場合、及び 仮 据付けの箇所を本据付けにする場合は、労力及びトラックレン賃料は歩掛の50%とし、その歩掛に対し諸雑費を計上する。 5. 足掛金物取付については、側壁に削孔して足掛金物を取付ける場合に適用する。						土木工事基準改定によりコンクリート工「CB240060 モルタル練」のモルタル材料の混合比が「1:3」固定となったことに伴い修正。 より明確な表現とするため注を修正

令和元年5月	令和5年3月改定案	改定理由等																																																																												
<p>3 汚水排水設備工 3-2 汚水柵・マンホール工 3-2-1 インバート上塗り (2)単価表 インバート上塗り 1㎡当り単価表 (WC692600)</p> <table border="1" data-bbox="216 462 1127 808"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モ ル タ ル</td> <td>1 : 2</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>左 官 工</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>表 3.1</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) モルタルは、「平成 31 年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章 ①コンクリート工」により計上し、これにより難い場合は別途計上する。</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	モ ル タ ル	1 : 2	m ³			左 官 工		人		表 3.1	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1		計					<p>3 汚水排水設備工 3-2 汚水柵・マンホール工 3-2-1 インバート上塗り (2)単価表 インバート上塗り 1㎡当り単価表 (WC692600)</p> <table border="1" data-bbox="1255 462 2166 808"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モ ル タ ル</td> <td>1 : 3</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>左 官 工</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>表 3.1</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) モルタルは、「平成 31 年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章 ①コンクリート工」により計上し、これにより難い場合は別途計上する。</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	モ ル タ ル	1 : 3	m ³			左 官 工		人		表 3.1	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1		計					<p>土木工事基準改定によりコンクリート工「CB240060 モルタル練」のモルタル材料の混合比が「1:3」固定となったことに伴い修正。</p>																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																										
モ ル タ ル	1 : 2	m ³																																																																												
左 官 工		人		表 3.1																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																										
諸 雑 費		式	1																																																																											
計																																																																														
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																										
モ ル タ ル	1 : 3	m ³																																																																												
左 官 工		人		表 3.1																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																										
諸 雑 費		式	1																																																																											
計																																																																														
<p>7-3-3 モルタル仕上げ (1)施工歩掛 モルタル金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げの施工歩掛は次表を標準とする。</p> <p>①モルタル金ゴテ仕上げ 表 7.4 モルタル金ゴテ仕上げ歩掛表 (1㎡当り)</p> <table border="1" data-bbox="169 1228 1175 1537"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="3">数 量</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>床</th> <th>壁</th> <th>特 殊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モ ル タ ル</td> <td>1 : 2</td> <td>m³</td> <td>0.02</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>1 : 3</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>左 官 工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.048</td> <td>0.150</td> <td>0.225</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.006</td> <td>0.018</td> <td>0.027</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量			備 考	床	壁	特 殊	モ ル タ ル	1 : 2	m ³	0.02	—	—		〃	1 : 3	〃	—	0.02	0.02		左 官 工		人	0.048	0.150	0.225		普通作業員		〃	0.006	0.018	0.027		<p>7-3-3 モルタル仕上げ (1)施工歩掛 モルタル金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げの施工歩掛は次表を標準とする。</p> <p>①モルタル金ゴテ仕上げ 表 7.4 モルタル金ゴテ仕上げ歩掛表 (1㎡当り)</p> <table border="1" data-bbox="1205 1228 2211 1537"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="3">数 量</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>床</th> <th>壁</th> <th>特 殊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モ ル タ ル</td> <td>1 : 3</td> <td>m³</td> <td>0.02</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>1 : 3</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>左 官 工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.048</td> <td>0.150</td> <td>0.225</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.006</td> <td>0.018</td> <td>0.027</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量			備 考	床	壁	特 殊	モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.02	—	—		〃	1 : 3	〃	—	0.02	0.02		左 官 工		人	0.048	0.150	0.225		普通作業員		〃	0.006	0.018	0.027		<p>土木工事基準改定によりコンクリート工「CB240060 モルタル練」のモルタル材料の混合比が「1:3」固定となったことに伴い修正。</p>
名 称				規 格	単 位	数 量			備 考																																																																					
	床	壁	特 殊																																																																											
モ ル タ ル	1 : 2	m ³	0.02	—	—																																																																									
〃	1 : 3	〃	—	0.02	0.02																																																																									
左 官 工		人	0.048	0.150	0.225																																																																									
普通作業員		〃	0.006	0.018	0.027																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考																																																																								
			床	壁	特 殊																																																																									
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.02	—	—																																																																									
〃	1 : 3	〃	—	0.02	0.02																																																																									
左 官 工		人	0.048	0.150	0.225																																																																									
普通作業員		〃	0.006	0.018	0.027																																																																									

令和元年5月							令和5年3月改定案							改定理由等		
②モルタルハケ引き仕上げ 表 7.5 モルタルハケ引き仕上げ歩掛表 (1㎡当り)							②モルタルハケ引き仕上げ 表 7.5 モルタルハケ引き仕上げ歩掛表 (1㎡当り)							土木工事基準改定によりコンクリート工「CB240060 モルタル練」のモルタル材料の混合比が「1:3」固定となったことに伴い修正。 上記と同様。		
名称		規格	単位	数量			備考	名称		規格	単位	数量			備考	
				床	壁	特殊						床	壁			特殊
モルタル		1:2	m ³	0.02	—	—		モルタル		1:3	m ³	0.02	—		—	
〃		1:3	〃	—	0.02	0.02		〃		1:3	〃	—	0.02		0.02	
左官工			人	0.038	0.120	0.180		左官工			人	0.038	0.120		0.180	
普通作業員			〃	0.006	0.018	0.027		普通作業員			〃	0.006	0.018		0.027	
③防水モルタル塗り 表 7.6 防水モルタル塗り歩掛表 (1㎡当り)							③防水モルタル塗り 表 7.6 防水モルタル塗り歩掛表 (1㎡当り)									
名称		規格	単位	数量			備考	名称		規格	単位	数量			備考	
				床	壁	特殊						床	壁			特殊
モルタル		1:2	m ³	0.02	0.02	0.02		モルタル		1:3	m ³	0.02	0.02	0.02		
防水剤			kg	0.6	0.6	0.6		防水剤			kg	0.6	0.6	0.6		
左官工			人	0.048	0.150	0.225		左官工			人	0.048	0.150	0.225		
普通作業員			〃	0.006	0.018	0.027		普通作業員			〃	0.006	0.018	0.027		
(2)単価表 ①モルタル金ゴテ仕上げ(床)(壁)(特殊)1㎡当り単価表 (WC696100)							(2)単価表 ①モルタル金ゴテ仕上げ(床)(壁)(特殊)1㎡当り単価表 (WC696100)									
名称		規格	単位	数量	摘要		名称		規格	単位	数量	摘要				
モルタル		1:〇	m ³		表7.4		モルタル		1:3	m ³		表7.4				
左官工			人		〃		左官工			人		〃				
普通作業員			〃		〃		普通作業員			〃		〃				
諸雑費			式	1			諸雑費			式	1					
計							計									
(注) モルタルは、「平成31年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により計上し、これにより難しい場合は別途考慮する。							(注) モルタルは、「平成31年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により計上し、これにより難しい場合は別途考慮する。									

令和元年5月					令和5年3月改定案					改定理由等	
②モルタルハケ引き仕上げ(床)(壁)(特殊) 1㎡当り単価表 (WC696200)					②モルタルハケ引き仕上げ(床)(壁)(特殊) 1㎡当り単価表 (WC696200)					土木工事基準改定によりコンクリート工「CB240060 モルタル練」のモルタル材料の混合比が「1:3」固定となったことに伴い修正。	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		
モルタル	1:〇	m ³		表7.5	モルタル	1:3	m ³		表7.5		
左官工		人		〃	左官工		人		〃		
普通作業員		〃		〃	普通作業員		〃		〃		
諸雑費		式	1		諸雑費		式	1			
計					計						
(注) モルタルは、「平成31年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により計上し、これにより難しい場合は別途計上する。					(注) モルタルは、「平成31年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により計上し、これにより難しい場合は別途計上する。						
③防水モルタル塗り(床)(壁)(特殊) 1㎡当り単価表 (WC696300)					③防水モルタル塗り(床)(壁)(特殊) 1㎡当り単価表 (WC696300)						上記と同様。
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		
モルタル	1:2	m ³		表7.6	モルタル	1:3	m ³		表7.6		
防水剤		kg		〃	防水剤		kg		〃		
左官工		人		〃	左官工		人		〃		
普通作業員		〃		〃	普通作業員		〃		〃		
諸雑費		式	1		諸雑費		式	1			
計					計						
(注) モルタルは、「平成31年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により計上し、これにより難しい場合は別途計上する。					(注) モルタルは、「平成31年度 国土交通省土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により計上し、これにより難しい場合は別途計上する。						