

公園緑地工事積算体系用語定義集 改定箇所一覧

修正箇所以外は「公園緑地工事積算体系用語定義集 24年度版」による

平成 24 年 10 月

【M-082-04】

プレキャスト~~L~~型擁壁

総括表用単位 m

積算用単位 m


【用語の定義】

プレキャスト~~L~~型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・基礎コンクリート費
- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。



プレキャストL型擁壁の例【出典：改訂3版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト L 型擁壁

工種体系ツリー図の名称変更に伴う修正

【M-082-04】

プレキャスト逆T型擁壁（削除）

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト逆T型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・基礎コンクリート費
- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト逆T型擁壁

工種体系ツリー図の変更に伴い削除（プレキャスト擁壁の規格で対応）

【M-082-04】

側溝付プレキャスト擁壁（削除）

総括表用単位 m

積算用単位 m


【用語の定義】

側溝付プレキャスト擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・基礎コンクリート費
- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。



側溝付プレキャスト擁壁の例

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	側溝付プレキャスト擁壁

工種体系ツリー図の変更に伴い削除（プレキャスト擁壁の規格で対応）

【M-315-04】

止杭

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ブロック張においてブロックを固定するための杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・止杭設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工	止杭
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	止杭
自然育成	自然育成施設工	かご工	止杭

工種体系ツリー図の変更に伴い追加

【M-336-24】

加工仕上げ

総括表用単位 式 or m^2
積算用単位 m^2

【用語の定義】

石材面、**コンクリート面**を**はつりやつつき**加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	加工仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	加工仕上げ

表記内容の適正化のために加筆修正

【M-336-25】

左官仕上げ

総括表用単位 式 or m^2
積算用単位 m^2

【用語の定義】

コンクリート面を~~はつりやつつき~~**モルタル**や**人造石**で仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	左官仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	左官仕上げ

表記内容の適正化のために修正