下水道用設計標準歩掛表 平成 25 年度 正誤表

平成 25 年 9 月 2 日

貢	図表番	誤	正	
第 1 巻 管路 263	D-412-1 高濃度泥水注入設備工 備考 2	組立工、撤去工、別計上の場合それぞれ数量の 1/2 とする。	組立工、撤去工、別計上の場合は <u>60%を組立工、</u> <u>40%を撤去工</u> とする。	
第 1 巻 管路 263	D-412-2 吸泥排土設備工 備考 2	組立工、撤去工、別計上の場合 <u>それぞれ数量の 1/2</u> とする。	組立工、撤去工、別計上の場合は <u>60%を組立工、</u> <u>40%を撤去工</u> とする。	
第 1 巻 管路 116	表-93-9 標準機械 1 時間当り 燃料消費量 油圧ポンプ(標準管用) 呼び径 600 mm	機関出力(kW) <u>22.0</u>	機関出力(kW) <u>11.0</u>	
		電力消費量(kWh/台) <u>11.7</u>	電力消費量(kWh/台) <u>5.9</u>	

貢	図表番	誤		正	
	B-34 仮設備工(泥水式・ 泥濃式推進)	(一式)			
第 1 巻 管路 223		種目形状寸沒	総括表単 単位 位 数量	は 単価(円) 金額(円)	摘 要
		支 圧 壁	箇所 式or箇所		C-103
		クレーン設備組立撤去	箇所 式or箇所		C-113
		坑口	箇所 式or箇所		C-114
		鏡切り	箇所 式or箇所		C-100
	表中 種目 6 行目 掘進機発進用受台 1 行削除	推進用機器据付撤去	箇所 式or箇所		C-120 (下位代価なし)
		掘進機発進用受台	箇所 式or箇所		C-121
		掘進機引上用受台	箇所 式or箇所		C-121
		掘進機据付	台式or台		C-122
		掘進機回転据付	台式or台		C-123
		掘 進 機 搬 出	台 式or台		C-124
		立 坑 基 礎	箇所 式or箇所		C-99
		中押し装置	箇所 式or箇所		C-116
		殼 搬 出	m³ 式or m³		C-117
		殼 運 搬 処 理	m³ 式or m³		C-118 (下位代価なし)
		計			