

災害公営住宅の供給円滑化に向けたさらなる取組み

供給上の 主な課題	人材の不足	資材の不足	建設費の上昇	小規模地区 が多い	面整備による 盛土に時間
供給円滑化 に向けた 取組み	多様な発注方式の活用				資料6
	○設計・施工一括発注方式 ○買取方式				
	○標準設計の活用				
	○業者の地域等要件の拡大		○地元協議会の活用		○複数地区一括発注
	省力化、工場生産化された工法の活用				資料6
	〔低層〕  S造プレハブ工法 〔中層〕  木造パネル工法  RC造PC工法  S造				
これまでの不調要因への対応の徹底				資料3	
			予定価格の 適切な設定等	資料4-1	敷地の先行 造成等による 工夫で早期着手
			標準建設費 の引き上げ	資料4-2	
					資料6



〔低層〕

〔中層〕



S造プレハブ工法



木造パネル工法



RC造PC工法



S造

資料6