第７回　平成２８年（２０１６年）熊本地震に関する
非常災害対策本部会議

平成 28 年 4 月 18 日 10：00~
国土交通省防災センター（２号館１４階）

議事次第


１．政府、国土交通省の対応状況報告
水管理・国土保全局

２．地方整備局等からの報告
九州地方整備局
九州運輸局

３．関係局からの報告等

国土交通省非常災害対策本部会議　配席図

日時：平成28年　4月18日（月）　10:00～
場所：中央合同庁舎2号館14F　国土交通省防災センター



4月18日6時00分時点

平成２８年熊本地震についての国土交通省の対応状況

国土交通省の主な対応状況

（１） 住環境

■二次的避難場所の確保

・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）に対して、九州全域における旅館・ホテルへの被災者の受入れを要請。
受入れ可能人数は、まず熊本県で1,500人程度になる見込み。さらに、他県の宿泊施設についても、全旅連より、熊本県からの要請があれば、受け入れる用意があるとの回答を受けている。

・ホテルシップについては熊本県の意向を確認し、民間事業者2社と調整中

■応急的な住まいの確保等

・被災建築物の応急危険度判定を熊本県において他県からの応援も受け17日より再開、実施中。大分県においては18日以降実施予定。

・公営住宅等の空き住戸の状況について各地方公共団体等において調査中

公営住宅等の空き住戸数　平成28年4月17日現在判明分
熊本県内：237戸
大分県内：209戸
熊本県・大分県以外の九州各県合計：1,776戸
ただし、建物の状態について未確認のものを含む

・不動産団体に対し、地方公共団体から依頼があった場合には、民間賃貸住宅の情報提供等に関して必要な協力を要請。
（熊本県内の空き室数　約1,500戸（発災前時点。ただし、建物の状態について未確認））

・応急仮設住宅について、要請があり次第、速やかに対応できるよう(一社)プレハブ建築協会に対し準備を指示。

■飲料水等の確保

・海洋環境整備船2隻および巡視船5隻により、三角港、熊本港、八代港にて給水(飲料水)実施中。16日の給水量 計約7トン、17日の給水量 計 約45トン。今後、9隻追加予定。

・巡視船5隻により食料支援、入浴･トイレ提供、携帯電話の充電等実施中。海上保安庁航空機により17日、水・食料その他生活物資を南阿蘇村へ搬送。

・九州地方整備局の散水車（4台）等による給水支援（生活用水）
九重町（ここのえまち）役場に1台供与・運用中。
3台は立野ダム事務所で待機中（要請次第、対応可）

・ペットボトル（2リットル等）を益城町等に約7千本提供済み。
17日、約9千本提供予定。

・下水処理場については、一部被害があるものの、全ての処理場において処理機能は確保されている。
下水管については、熊本市において優先順位の高い緊急輸送路・拠点病院と処理場を結ぶものについて異常がないことを点検済み。
仮設トイレの汚泥は、運搬や下水処理場での受入を含め協力するよう、熊本県・熊本市へ要請。

（2）物流

■緊急物資輸送への支援

○大手物流事業者の協力を得て、プッシュ型の支援物資を搬入する拠点を確保するとともに、市町村の指定する場所への輸送についても熊本県と連携して調整中。

○輸送手段の確保

・熊本県庁から内閣府非常災害対策本部に支援依頼のあった輸送について全日本トラック協会に支援を依頼
20件(17日20時現在) 主なもの 毛布、アルファ米、保存用パン等

・熊本県・熊本市から支援依頼のあった輸送について同県トラック協会が支援を実施
24件(17日18時現在) 主なもの 毛布、アルファ米、飲料水等

・トラック輸送のほか、鉄道・内航海運の利用について調整中。

（3）交通

■道路

○高速自動車道の新たな開通状況（17 日 14:30 分以降）

宇佐別府道路大分自動車道　安心院（あじむ）IC～日出（ひじ）IC
約 22km（17 日 15:00）

大分自動車道　日田（ひた）IC ～ 玖珠（くす）IC 約 24km（17 日 21:00）
別府（べっぷ）IC ～ 大分（おおいた）IC
約 15km（17 日 21:00）

○通行止め状況（6 時時点）

【高速自動車道】（3 路線・107km 4/17 21 時：39km 解除）※について復旧工事着手済

九州自動車道　植木（うえき）IC～八代（やつしろ）IC

※御船（みふね）IC～松橋（まつばせ）IC 間 跨道橋が落橋（撤去作業中）

※益城（ましき）熊本空港 IC～御船（みふね）IC　法面の崩落や橋梁部ジョイントの段差（現地調査・施工方法 検討中）

大分自動車道　玖珠（くす）IC～別府（べっぷ）IC 等

※湯布院（ゆふいん）IC～日出（ひじ）JCT　土砂崩落（撤去作業中）

九州中央自動車道　嘉島（かしま）JCT～小池高山（おいけたかやま）IC

【国道・県道・市町村道】（大規模被災箇所）

国道57号・国道 325 号（南阿蘇村にて大規模土砂崩壊、阿蘇大橋落橋など）

※専門家の意見を聴きながら、土砂撤去用進入路の確保等のため、現地作業に着手予定

東海大学周辺では複数回通行止め。

※17 日に TEC-FORCE が応急対策を実施し、車両での通行ルートを確保

熊本県道西原村熊本高森線　俵山トンネル（2km）（覆工コンクリート崩落）

※県の要請を受け、専門家を派遣

■鉄道関係

○新たな開通状況（17 日 14:30 分以降）

・くま川鉄道　湯前（ゆのまえ）線　全線運転再開（17 日 15:21）

・熊本電気鉄道　菊池線　一部運転再開（18 日始発）
藤崎線　全線運転再開（18 日始発）

○運転休止

・新幹線　九州新幹線（全線運転休止）

※熊本駅～熊本車両基地間（本線上）回送列車１本　全車脱線

※新大牟田～新水俣間施設点検実施中

・在来線　５事業者１２路線（運転休止）

ＪＲ九州	4路線※
熊本市交通局	全線（５路線）
肥薩おれんじ鉄道	一部（１路線）
熊本電気鉄道	一部（１路線）
南阿蘇鉄道	全線（１路線）

※ＪＲ豊肥（ほうひ）線 赤水（あかみず）駅付近の踏切で回送列車脱線事故（4月17日13時29分　道路支障解消）

■空港関係

・熊本空港

救援業務等に対応するため24時間利用可能（24日まで）

災害派遣医療チーム(DMAT)や救援物資を輸送(自衛隊、JAL貨物臨時便)

民間航空機定期便は18日は全て欠航

・大分空港　救援業務に対応するため、24時間利用可能(19日まで)

・九州の他の空港　通常どおり運用中

航空会社が福岡－鹿児島間等に臨時便を運航

（４）土砂災害

○被害状況

・土砂災害　71件

・土砂災害により孤立していた垂玉温泉・地獄温泉の宿泊客の孤立は解消

○取組状況と今後の予定

・重要交通の復旧支援や家屋被害発生箇所の被害拡大防止等のための現地調査と専門家による技術的助言の実施

・土砂災害による二次災害の防止のための「土砂災害現地調査チーム」による危険箇所の点検

・土砂災害による二次災害防止のための注意喚起と土砂災害警戒情報等の適切な提供

その他、救命救助、市町村支援等

■救命救助

○16日、回転翼機２機(海上保安庁)により、南阿蘇地区にて、救出された負傷者２名を大分県立病院へ搬送、DMAT等医療関係者３名を南阿蘇地区に搬送

■市町村支援等

○TEC-FORCE　２６０名（本日の派遣予定）　※17日240名派遣

・関東18、北陸13、中部13、近畿24、中国21、四国16、九州117の各地方整備局及び国総研・土木研究所32、地理院6から派遣

→橋梁等点検調査、道路被災等調査、UAVによる緊急撮影を実施

・照明車、対策本部車、衛星通信車等46台（九州、関東、中部、近畿、中国の各地整から派遣）

○リエゾン　38名（本日の派遣予定）

・熊本県庁3、熊本県現地対策本部2、熊本市2、益城町4、御船町2、嘉島町2、西原村2、南阿蘇村1、菊池市2、宇土市2、大津町1、宇城市1、合志市1、大分県庁3、阿蘇市2、高森町2、産山村2、菊陽町1、日田市2、JR九州1

○ヘリ調査（九州はるかぜ号、四国愛らんど号、北陸ほくりく号）

・通行可能な道路の調査、被災状況調査の実施

○支援拠点としての港湾の利用状況

熊本港：16日より９隻･日が利用

(国土交通省海洋環境整備船５隻･日、海上保安庁巡視船４隻･日)

八代港：17日より７隻･日が利用(海上保安庁巡視船３隻･日、自衛隊艦船４隻･日)

三角港：16日より５隻･日が利用(全て海上保安庁巡視船)

熊本港：17日より１隻･日が利用(自衛隊艦船)

（参考）地震及び雨の状況（気象庁情報）

（1）地震の状況

平成 28 年 4 月 14 日　21:26（M6.5、最大震度 7）

震度 7　　熊本県益城町（ましきまち）

平成 28 年 4 月 16 日　1:25（M7.3、最大震度 6 強）

震度 6 強　熊本県南阿蘇村（みなみあそむら）、菊池市（きくちし）

大津町（おおづまち）、宇城市（うきし）、合志市（こうしし）、熊本市

（2）雨の状況（16 日降り始めから 17 日 24 時まで）

南阿蘇村（南阿蘇観測所）　32.5mm（最大時間雨量 13.5mm）

益城町（熊本空港観測所）　24.5mm（最大時間雨量　9.5mm）

（参考）被害状況

○河川（被害箇所）　国管理:121 箇所　県管理:85 箇所 ※応急復旧を実施中

○下水道（被害箇所）処理施設　機能上の問題なし（管路点検中）

○港湾(被害箇所)　熊本港：岸壁背後の道路に亀裂(う回路確保済み)

八代港：一部液状化（応急復旧完了）

別府港：一部液状化、水道管破裂等

(応急復旧中、港湾利用に支障なし)

二次的避難場所の確保

国土交通省

【機密性2】

○ 全国旅館ホテル衛生同業組合連合会（全旅連）に対して、九州全域における旅館・ホテルへの被災者の受け入れを要請。

○ 具体的な受け入れ可能数としては、まず熊本県内で１５００人程度になる見込み。さらに他県の宿泊施設についても、熊本県からの要請があれば受け入れる用意があるとの回答。

○ 熊本県内における被災者への宿泊施設の提供※について、プレスリリースにて周知。



※「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定」
（熊本県、熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合の間で締結）

【対象】高齢者、障がい者であって避難所での生活において特別の配慮を要するもの
その他宿泊施設の利用が必要であると熊本県が認める者
【内容】宿泊場所、食事及び入浴施設の提供
（専門的な介護又は特別な配慮を要する食事の提供を除く。）
【期間】応急仮設住宅等の整備により避難所としての利用の必要がなくなるまでの期間
【費用】利用者の自己負担はなし

⇒利用希望者は各市町村に申し出る
各市町村にて申し出を受理後、熊本県において利用可能な施設の調整、手配がある

民間船舶によるホテルシップサービスの提供

国土交通省
【機密性2】

○ 宿泊、入浴、食事の提供が可能なフェリー等の民間船舶を、被災者が十分な休息をとれる避難所として活用できるよう、民間旅客船事業者に協力を依頼。

○ 4月17日までに、下記2社から、地元からの要請があれば避難所として被災者のためにフェリーを提供するとの回答あり。水深の関係で熊本港が利用できないため、八代港他の利用を調整の予定。

○ 4月18日に、九州運輸局から詳細説明の上、熊本県において利用の要否を判断の予定。

○ 水、食料の積込、回航等の準備のため、避難者受け入れは早くても今週後半の見込み。

使用するフェリーの候補（調整中）

① フェリー「はくおう」

船舶運航者：ゆたかシッピング
（新日本海フェリー系列）
〔受入可能人数：500名程度〕



② フェリー「さんふらわあふらの」又は「さんふらわあさっぽろ」

船舶運航者：商船三井フェリー
〔さんふらわあふらの　：705名乗り
さんふらわあさっぽろ：632名乗り〕



飲料水等の確保

国土交通省
JCG 海上保安庁

① 飲料水

○ 熊本港の応急復旧等が早期に完了し、安全性が確認できたことから、早期に飲料水の提供を開始
○ 海洋環境整備船2隻及び巡視船5隻により給水実施中。16日の給水量約7トン 、17日の給水量約44．5トン



かいこう（熊本港）



かいき（熊本港）



あまぎ （三角港）



でじま （熊本港）



※ 今後、熊本方面へ7隻追加予定 （港湾局3隻、海上保安庁4隻）

飲料水等の確保

国土交通省
JCG 海上保安庁

② 食糧支援等

○ 海上保安庁の巡視船・ヘリコプターにより、食糧支援、入浴提供、携帯充電を実施。
○ 全国各地に配備している港湾局の船舶（大型浚渫兼油回収船等）及び海上保安庁の巡視船を熊本方面、大分方面へ追加派遣し、飲料水や食料などの支援物資を輸送。





巡視船による食糧支援・入浴提供



海保ヘリによる空からの食糧支援
※17日、南阿蘇村へ搬送

今後派遣する船舶の事例

大型浚渫兼油回収船
清龍丸（せいりゅうまる）
＜中部地方整備局所管＞



総トン数：4，792トン
全　長：104．00m
全　幅：17．40m

大型浚渫兼油回収船
白山（はくさん）
＜北陸地方整備局所管＞



総トン数：4，185トン
全　長：93．90m
全　幅：17．00m

0-2

平成２８年度熊本地震における土砂災害への重点対策箇所について

土砂災害が広域に多数発生している中で、下記の観点から早急に対応が必要な箇所を選定し、重点的に対策を図ることとする

（１）重要交通施設が寸断されており、早期復旧に向けた調査・対策工検討が必要な箇所

○立野（たての）地区（南阿蘇村）

〔状　　況〕国道 57 号、国道 325 号阿蘇大橋および JR 豊肥本線が大規模な崩落土砂により寸断

〔対応方針〕専門家による現地調査やドローンによる調査を実施中。専門家の意見を聴きながら、土砂撤去用進入路の確保のため、現地作業に着手予定

（２）人的被害が発生している可能性があり、二次被害防止のための安全対策が必要な箇所

○火の鳥温泉地区（南阿蘇村）

〔状　　況〕土石流が温泉宿に到達し宿泊客 2 名と連絡が取れず

〔対応方針〕専門家による現地調査を実施し土砂災害対策を検討する

（３）家屋への被害が今後さらに拡大するおそれが高い箇所

○高野台地区（南阿蘇村）

〔状　　況〕家屋への被害が発生し住民と連絡が取れず。崩壊箇所に家屋が隣接しており、今後被害が拡大するおそれ

〔対応方針〕専門家による現地調査を実施し土砂災害対策を検討する

（４）土砂崩れにより宿泊客の孤立が発生した箇所

○垂玉（たるたま）温泉地区（南阿蘇村）


○地獄温泉地区（南阿蘇村）

〔状　　況〕土砂崩れにより宿泊客 68 人等が孤立していた

〔対応方針〕孤立化していた宿泊客等は 4 月 17 日に救出された

平成28年熊本地震における土砂災害への重点対策箇所について

0－2




0-2

立野地区（南阿蘇村）における土砂災害への重点対策について

（１）重要交通施設が寸断されており、早期復旧に向けた調査・対策工検討が必要な箇所

〔対応方針〕専門家による現地調査やドローンによる調査を実施中。専門家の意見を聴きながら、土砂撤去用進入路の確保のため、現地作業に着手予定








ドローンによる撮影（4月16日）

火の鳥温泉地区（南阿蘇村）における土砂災害への重点対策


（２）人的被害が発生している可能性があり、二次被害防止のための安全対策が必要な箇所

〔対応方針〕専門家による現地調査を実施し、土砂災害対策を検討する




高野台地区（南阿蘇村）における土砂災害への重点対策について


（３）家屋への被害が今後さらに拡大するおそれが高い箇所
〔対応方針〕専門家による現地調査を実施し、土砂災害対策を検討する



垂玉温泉、地獄温泉地区（南阿蘇村）における土砂災害への重点対策

（４）土砂崩れにより孤立が発生した地区の箇所
〔対応方針〕孤立化していた宿泊客等は4月17日に救出された







０－２

○土砂災害による二次災害の防止のための「土砂災害現地調査チーム」による危険箇所の点検

・土砂災害専門家及びTEC-FORCEからなる「土砂災害現地調査チーム」により、調査員の安全に留意しながら緊急度の高い箇所から点検を実施中

○土砂災害による二次災害防止のための注意喚起と土砂災害警戒情報等の適切な提供

・地震によって地盤が緩んでいることから、土砂災害に関し注意すべき点を県を通じて住民に周知

・今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため、土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げた暫定的な運用を実施

○土砂災害発生件数

・全体：７１件（１８日　６時現在）
　人的被害：死者２名
・土石流等：４１件（熊本県４１）
・地すべり：１５件（熊本県１５）
・がけ崩れ：１５件（熊本県４　佐賀県１　長崎県１
　大分県４　宮崎県５）

熊本地方を震源とする地震について（国土交通省関連）
4月18日6時00分現在

0-3

大分自動車道
玖珠IC～別府IC 等　（49km）

熊本空港
24時間利用可能

南阿蘇村
土砂災害　28件
国道57、325号通行止

九州自動車道
植木IC～八代IC（56km）

益城町
土砂災害　3件

九州中央自動車道
嘉島JCT～小池高山IC（2km）

JR豊肥線
（熊本～大分）
運休（脱線あり）

九州新幹線
（博多～鹿児島中央）
運休（脱線あり）

凡例

- 土砂災害
- 鉄道　運休
- 鉄道　再開
- 高速通行止
- 高速　解除

国土交通省 統合災害情報システム（DiMAPS）

国土交通省非常災害対策本部会議（第７回）
平成 28 年 4 月 18 日（9 時 00 分時点）
気　　象　　庁

地震の状況、及び気象の見通しについて

１．地震の状況

・14 日 21 時 26 分の地震以降、18 日 08 時 00 分現在、震度１以上を観測する地震が 515 回発生。
（震度７：１回、震度６強３回、震度６弱：３回、震度５強：１回、震度５弱：６回）
・熊本県から大分県にかけて活発な地震活動が続いている。
・17 日に観測された地震は、以下のとおり。（震度７：０回、震度６強：０回、震度６弱：０回、震度５強：０回、震度５弱：０回）

２．気象の見通し

・　１８日は、曇りで昼過ぎにかけて雨の降る所がありますが、次第に晴れる見込み。
・　１９日は、晴れる見込み。
・　地震で揺れの大きかったところでは、地盤が緩んでいる可能性があり、土砂災害が起こるおそれがあるので留意。

平成28年4月17日09時00分
気　　象　　庁

「平成28年（2016年）熊本地震」について

地震の概要

4月14日21時26分以降に発生した震度6弱以上を観測した地震
（4月18日08時現在）

発生時刻	震央地名	マグニチュード	最大震度
4月14日 21時26分	熊本県熊本地方	6.5	7
4月14日 22時07分	熊本県熊本地方	5.7	6弱
4月15日 00時03分	熊本県熊本地方	6.4	6強
4月16日 01時25分	熊本県熊本地方	7.3	6強
4月16日 01時46分	熊本県熊本地方	6.0	6弱
4月16日 03時55分	熊本県阿蘇地方	5.8	6強
4月16日 09時48分	熊本県熊本地方	5.4	6弱

○ 防災上の留意事項

熊本県から大分県にかけて地震活動が活発になっています。揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、身の安全を図ってください。

○ 地震活動の状況

14日21時26分の地震以降、18日08時00分現在、震度1以上を観測する地震が515回発生しています（震度7：1回、震度6強：3回、震度6弱：3回、震度5強：1回、震度5弱：6回、震度4：68回、震度3：125回、震度2：212回、震度1：96回）。

※地震回数は速報値で、後日の調査で変更になることがあります。

平成28年4月18日08時現在
気象庁地震火山部

「平成28年(2016年)熊本地震」(平成28年4月14日21時～　)


熊本県熊本地方、熊本県阿蘇地方、大分県西部、大分県中部の震度1以上の最大震度別地震回数表

※この資料は速報値であり、後日の調査で変更されることがあります。

時間帯	最大震度別回数									震度1以上を観測した回数		備考
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	回数	累計	
4/14 21時-24時	12	10	6	9	1	0	1	0	1	40	40	
4/15 00時-24時	30	51	19	10	1	0	0	1	0	112	152	
4/16 00時-24時	20	70	67	36	4	1	2	2	0	202	354	


時間帯	最大震度別回数									震度1以上を観測した回数		備考
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	回数	累計	
4/17 00時-01時	0	2	4	3	0	0	0	0	0	9	363	
01時-02時	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	365	
02時-03時	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	367	
03時-04時	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4	371	
04時-05時	0	5	1	1	0	0	0	0	0	7	378	
05時-06時	1	5	1	0	0	0	0	0	0	7	385	
06時-07時	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	388	
07時-08時	1	7	0	0	0	0	0	0	0	8	396	
08時-09時	2	3	2	0	0	0	0	0	0	7	403	
09時-10時	1	4	0	2	0	0	0	0	0	7	410	
10時-11時	1	3	1	0	0	0	0	0	0	5	415	
11時-12時	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	417	
12時-13時	6	3	3	0	0	0	0	0	0	12	429	
13時-14時	2	3	1	1	0	0	0	0	0	7	436	
14時-15時	3	3	2	0	0	0	0	0	0	8	444	
15時-16時	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	448	
16時-17時	3	6	1	0	0	0	0	0	0	10	458	
17時-18時	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	464	
18時-19時	2	3	1	0	0	0	0	0	0	6	470	
19時-20時	0	3	1	1	0	0	0	0	0	5	475	
20時-21時	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	478	
21時-22時	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	480	
22時-23時	2	5	0	1	0	0	0	0	0	8	488	
23時-24時	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4	492	
4/18 00時-01時	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	494	
01時-02時	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	498	
02時-03時	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	500	
03時-04時	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	502	
04時-05時	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4	506	
05時-06時	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	508	
06時-07時	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	511	
07時-08時	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	515	
総計	96	212	125	68	6	1	3	3	1		515	

※16日02時までは熊本県熊本地方で発生した地震の回数であり、02時以降は領域を広げてカウントしている。



「平成28年（2016年）熊本地震」
熊本県から大分県にかけての地震活動の状況（4月18日04時00分現在）

震央分布図
（2016年4月14日21時00分～18日04時00分、M全て、深さ0～20km）




震央分布図中の細線は、地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。

＜資料の利用上の留意点＞
・表示している震源は、自動処理による結果です。ただし、M5.0以上の地震は、手作業により精査した震源を表示しています。
・M5.0未満の震源には、発破等の地震以外のものや、震源決定時の計算誤差の大きなものが表示されることがあります。
・個々の震源の位置や規模ではなく、震源の分布具合や活動の盛衰に着目して地震活動の把握にご利用ください。

内陸及び沿岸で発生した主な地震の
地震回数比較（※本震を含む）（マグニチュード3.5以上）

2016年04月18日04時00分現在



※本震を含む。
※この資料は速報値であり、後日の調査で変更することがあります。
※今回の地震は14日21時26分の地震からの経過日数および積算回数

気象庁作成

気象庁 Japan Meteorological Agency

九州北部地方の今後1週間の天気予報

天気概況（4月18日から4月24日まで）

向こう一週間は、期間の前半には高気圧に覆われて晴れる日もありますが、
気圧の谷や前線の影響で雲が広がりやすく、雨が降る日もあるでしょう。
最高気温は、平年並か平年より高いでしょう。
最低気温は、期間の前半は平年並で、後半は平年より高いでしょう。
降水量は、平年並の見込みです。

熊本県の週間天気予報

4月18日7時 熊本県の週間天気予報

日付		18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日
熊本県 府県天気予報へ		雨のち晴	晴	晴のち曇	曇一時雨	曇	曇	曇
降水確率(%)		-/50/20/0	0/0/0/0	30	80	30	40	40
信頼度		／	／	A	A	C	C	C
熊本	最高(℃)	16	21	26 (25～27)	24 (21～26)	25 (22～28)	24 (20～27)	23 (20～26)
	最低(℃)	／	7	10 (9～13)	16 (13～18)	15 (13～17)	15 (13～17)	14 (12～16)

平年値	降水量の合計	最高最低気温	
		最低気温	最高気温
熊本	平年並 17 - 35mm	11.2 ℃	22.2 ℃

大分県の週間天気予報

4月18日5時 大分県の週間天気予報

日付		18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日
大分県 府県天気予報へ		曇のち晴	晴	晴のち曇	曇一時雨	曇	曇	曇
降水確率(%)		-/30/10/0	0/0/0/0	20	80	30	40	40
信頼度		／	／	A	B	C	C	C
大分	最高(℃)	19	22	24 (22～26)	23 (20～26)	24 (21～27)	22 (18～26)	21 (17～24)
	最低(℃)	／	10	9 (8～11)	14 (13～16)	14 (13～16)	15 (13～16)	14 (12～15)

平年値	降水量の合計	最高最低気温	
		最低気温	最高気温
大分	平年並 14 - 38mm	10.8 ℃	20.2 ℃

気象庁の対応状況

○体制
・非常体制（4 月 14 日 21:26）

○警報等の暫定運用
・揺れの大きかった熊本県の 16 市町村について、大雨警報・注意報基準及び土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用を開始（4 月 15 日）
・16 日未明の地震により揺れの大きかった熊本県、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県の市町村について、大雨警報・注意報基準及び土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用を開始（4 月 16 日）
・揺れの大きかった熊本県の 23 市町村について、洪水警報・注意報の発表基準の暫定的な運用を開始（4 月 16 日）

○災害時気象支援資料の提供
・揺れの大きかった市町村を対象に気象支援資料を提供（4 月 14 日）するとともに、4 月 15 日 17 時から同資料の気象庁ホームページへの掲載を実施。1 日 3 回（05 時、11 時、17 時の予報発表時）きめ細かく内容を更新する。
・気象支援資料の避難所への掲示等有効活用について、県側に依頼するとともに報道投げ込み（4 月 16 日）

○ポータルサイトの設置（4 月 15 日）
・気象庁ホームページに「平成２８年（２０１６年）熊本地震の関連情報」のポータルサイトを設置。

○機動調査
・震度 7～6 弱が観測された地域を中心に、地震動による被害調査及び震度観測点の状況確認のため、気象庁本庁、福岡管区気象台及び熊本地方気象台より、5 班 13 名を熊本県に派遣（気象庁機動調査班（JMA-MOT））（4 月 15 日）

○命名
・「平成 28 年（2016 年）熊本地震」と命名（4 月 15 日 10:30）

○報道発表・記者会見
・21 時 26 分地震の解析結果、及び地震活動の状況について報道発表（4 月 14 日 23:30）、記者会見（4 月 14 日 23:37）
・地震活動の状況等について報道発表を実施（4 月 15 日 03:30）
・地震活動の状況等について報道発表・記者会見を実施(4 月 15 日 06:30、10:30、15:30、16 日 03:30)
・地震活動の状況等について報道発表を実施（4 月 16 日 07:30）
（以降、定期・随時に報道発表・記者会見を実施）

2－1

災害情報
平成28年4月18日 6:00作成
国土交通省

熊本県熊本地方を震源とする地震について（第8報）

1．本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	4月14日	21:26	非常体制				
		22:10	非常災害対策本部				
中部地方整備局	4月14日	21:28	注意体制	中国運輸局	4月16日	1:30	注意体制
中国地方整備局	4月16日	1:25	注意体制	四国運輸局	4月16日	1:25	警戒体制
四国地方整備局	4月16日	1:25	警戒体制	九州運輸局	4月14日	21:38	非常体制
		7:40	注意体制	気象庁	4月14日	21:26	非常体制
		13:25	体制解除				
九州地方整備局	4月14日	21:26	非常体制				
国土地理院	4月14日	21:26	非常体制				
国土技術政策総合研究所	4月14日	21:26	非常体制				

2．地震の概要及び雨の状況、気象の見通し

＜4月14日　21時26分＞

○発生日時　平成28年4月14日　21時26分
○震源地　熊本県熊本地方（北緯32度44.5分、東経130度48.5分）
○震源の深さは11km、地震の規模（マグニチュード）は6.5（暫定値：速報値6.4から更新）
○各地の震度（震度5強以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

震度7	熊本県	益城町宮園＊		
震度6弱	熊本県	玉名市天水町＊	西原村小森＊	宇城市松橋町
		宇城市不知火町＊	宇城市小川町＊	宇城市豊野町＊
		熊本東区佐土原＊	熊本西区春日	熊本南区城南町＊
		熊本南区富合町＊		
震度5強	熊本県	玉名市横島町＊	菊池市旭志＊	宇土市浦田町＊
		大津町大津＊	菊陽町久保田＊	御船町御船＊
		熊本美里町永富＊	熊本美里町馬場＊	
		山都町下馬尾＊	氷川町島地＊	合志市竹迫＊
		熊本中央区大江＊	熊本北区植木町＊	

○津波情報
この地震による津波の心配はなし。

＜4月16日　1時25分＞

○発生日時　平成28年4月16日　1時25分頃
○震源地　熊本県熊本地方（北緯32度45.2分、東経130度45.7分）
○震源の深さは12km、地震の規模（マグニチュード）は7.3と推定されます。
○各地の震度（震度5強以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度6強	熊本県	南阿蘇村河陽＊	菊池市旭志＊	大津町大津＊
		宇城市松橋町	宇城市小川町＊	宇城市豊野町＊
		合志市竹迫＊	熊本中央区大江＊	熊本東区佐土原＊
		熊本西区春日		
震度6弱	熊本県	阿蘇市一の宮町＊	阿蘇市内牧＊	南阿蘇村中松
		南阿蘇村河陰＊	八代市鏡町＊	玉名市横島町＊
		玉名市天水町＊	菊池市隈府＊	菊池市泗水町＊
		大津町引水＊	菊陽町久保田＊	御船町御船＊
		熊本美里町永富＊	宇城市不知火町＊	

		山都町下馬尾＊	氷川町島地＊	合志市御代志＊
		和水町江田＊	熊本南区城南町＊	熊本南区富合町＊
		熊本北区植木町＊	上天草市大矢野町	
		天草市五和町＊		
	大分県	別府市鶴見		
震度5強	熊本県	南小国町赤馬場＊	熊本小国町宮原＊	産山村山鹿＊
		熊本高森町高森＊	南阿蘇村吉田＊	八代市平山新町
		八代市松江城町＊	八代市千丁町＊	玉名市中尾＊
		山鹿市菊鹿町＊	山鹿市鹿本町＊	山鹿市鹿央町＊
		菊池市七城町＊	玉東町木葉＊	長洲町長洲＊
		芦北町芦北	芦北町田浦町＊	上天草市松島町＊
	大分県	別府市天間	豊後大野市清川町＊	日田市前津江町＊
		竹田市直入町＊	竹田市荻町＊	九重町後野上＊
	福岡県	久留米市津福本町	柳川市三橋町＊	大川市酒見＊
		みやま市高田町＊		
	佐賀県	佐賀市久保田＊	上峰町坊所＊	神埼市千代田＊
	長崎県	南島原市北有馬町＊		
	宮崎県	椎葉村下福良＊	高千穂町三田井	宮崎美郷町田代＊

○地震活動の状況

14日21時26分には、熊本県益城町で最大震度7を観測する地震(M6.5、暫定値)が発生しました。
これらの地震を含め、18日05時00分現在、震度1以上を観測する地震が506回発生しています。
(震度7:1回、震度6強3回、震度6弱:3回、震度5強1回、震度5弱:6回、震度4:67回、
震度3:123回、震度2:209回、震度1:93回)

○津波情報

津波注意報発表　4月16日　1時27分
津波注意報解除　4月16日　2時14分

○気象の見通し

・18日は、曇りで昼過ぎにかけて雨の降る所がありますが、次第に晴れる見込み。
・19日は、晴れる見込み。
・地震で揺れの大きかったところでは、地盤が緩んでいる可能性があり、土砂災害が起こるおそれがあるので留意。

○大雨等の状況(4月16日00時～17日03時)

・主な1時間降水量(アメダス観測値)

山口県	和田	31.0ミリ	17日 2時06分まで
長崎県	諫早	27.0ミリ	17日 0時53分まで
佐賀県	北山	24.0ミリ	17日 2時58分まで
鹿児島県	中甑	24.0ミリ	17日 1時25分まで
長崎県	福江	23.5ミリ	16日23時59分まで
鹿児島県	加世田	23.5ミリ	17日 2時10分まで
鹿児島県	内之浦	22.5ミリ	17日 2時48分まで
山口県	鹿野	21.5ミリ	17日 2時34分まで
鹿児島県	鹿児島	21.0ミリ	17日 2時31分まで
長崎県	芦辺	20.5ミリ	17日 2時02分まで

・主な24時間降水量(アメダス観測値)

長崎県	厳原	83.5ミリ	17日 3時00分まで
佐賀県	北山	83.0ミリ	17日 3時00分まで
長崎県	美津島	81.5ミリ	17日 3時00分まで
鹿児島県	中甑	75.5ミリ	17日 3時00分まで
長崎県	有川	74.0ミリ	17日 3時00分まで
長崎県	諫早	73.0ミリ	17日 3時00分まで
山口県	和田	72.0ミリ	17日 3時00分まで

東京都	父島	64.0ミリ	16日 0時10分まで
長崎県	福江	62.0ミリ	17日 3時00分まで
長崎県	長浦岳	57.5ミリ	17日 3時00分まで

・主な期間降水量(アメダス観測値)

長崎県	厳原	83.5ミリ
佐賀県	北山	83.0ミリ
長崎県	美津島	81.5ミリ
鹿児島県	中甑	75.5ミリ
長崎県	有川	74.0ミリ
長崎県	諫早	73.0ミリ
山口県	和田	72.0ミリ
長崎県	福江	62.0ミリ
長崎県	長浦岳	57.5ミリ
長崎県	平戸	56.0ミリ

○風の状況(4月16日00時～17日03時)

・主な風速　(4月16日から17日までの各観測所の最大値)

愛媛県	瀬戸	25.4m/s	(南)	16日22時21分
長崎県	野母崎	23.5m/s	(南東)	16日23時29分
和歌山県	友ケ島	23.0m/s	(南南東)	17日 1時38分
長崎県	雲仙岳	21.0m/s	(南東)	16日22時07分
島根県	高津	19.8m/s	(南南東)	16日21時47分
長崎県	大村	19.0m/s	(南西)	17日 2時57分
長崎県	頭ヶ島	18.9m/s	(南南東)	16日17時39分
福井県	敦賀	18.2m/s	(南南東)	17日 2時12分
鳥取県	鳥取	18.2m/s	(南南東)	16日23時33分
兵庫県	家島	18.0m/s	(南南東)	17日 2時29分

・主な瞬間風速　(4月16日から17日までの各観測所の最大値)

長崎県	雲仙岳	32.8m/s	(南東)	16日22時00分
愛媛県	瀬戸	31.4m/s	(南)	17日 1時11分
鳥取県	鳥取	31.2m/s	(南南東)	16日23時24分
愛媛県	新居浜	30.8m/s	(南南東)	16日22時27分
島根県	弥栄	30.6m/s	(南南東)	16日20時59分
島根県	高津	30.3m/s	(南南東)	17日 0時11分
山口県	須佐	30.1m/s	(南南東)	17日 0時02分
和歌山県	友ケ島	29.8m/s	(南南東)	17日 1時10分
兵庫県	和田山	29.7m/s	(南西)	17日 0時57分
長崎県	野母崎	28.9m/s	(南東)	17日 0時40分

3. 国土交通省の対応

○4月14日23:00　第1回非常災害対策本部会議を開催
○4月15日 1:00　第2回非常災害対策本部会議を開催
○4月15日17:00　第3回非常災害対策本部会議を開催
○4月16日 7:00　第4回非常災害対策本部会議を開催
○4月16日14:00　第5回非常災害対策本部会議を開催
○4月17日10:00　第6回非常災害対策本部会議を開催
○リエゾン(情報連絡員)派遣【2県16市町村へ、38人派遣(4/18)】

九州地方整備局　　（単位：人）

月日 派遣場所	4					合計
	14	15	16	17	18	
熊本県庁	2	2	2	2	2	10
熊本市	2	2	2	2	2	10
益城町	4	4	4	2	2	16
御船町	1	1	2	2	2	8
嘉島町	1	1	2	2	2	8
西原村	2	2	2	2	2	10
南阿蘇村			3	1	1	5
菊池市			2	2	2	6
宇土市			2	2	2	6
大津町			1	1	1	3
宇城市			1	1	1	3
合志市			1	1	1	3
和水町			2	0	0	2
阿蘇市			2	2	2	6
高森町			2	2	2	6
産山村			2	2	2	6
菊陽町			1	1	1	3
八代市			2	0	0	2
大分県庁	2	2	2	2	2	10
大分市			2	0	0	2
日田市				2	2	4
合　計	14	14	39	31	31	129

九州運輸局　　（単位：人）

月日 派遣場所	4					合計
	14	15	16	17	18	
熊本県庁	0	2	1	1	1	5
益城町	0	0	2	2	2	6
大分県庁	0	0	1	1	1	3
国対策本部	0	2	2	2	2	8
JR九州	0	1	1	1	1	4
合　計	0	5	7	7	7	26

○TEC-FORCEの派遣【228人派遣(4/18)】

・ 関東地方整備局より、18人派遣(4/18)。

（単位：人）

派　遣　元	派　遣　先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
関東地方整備局	九州地方整備局	先遣隊	0	0	5	5	5	15
	南阿蘇村	道路班	0	0	5	5	5	15
	益城町	道路班	0	0	4	4	4	12
	熊本港	港湾班	0	0	4	4	4	12
合　計			0	0	18	18	18	54

・ 北陸地方整備局より、13人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
北陸地方整備局	九州地方整備局	先遣隊	0	0	5	5	5	15
	大津町	道路班	0	0	4	4	4	12
	益城町	道路班	0	0	4	4	4	12
合計			0	0	13	13	13	39

・ 中部地方整備局より、13人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
中部地方整備局	九州地方整備局	先遣隊	0	0	5	5	5	15
	西原村	先遣隊	0	0	4	4	4	12
	益城町	道路班	0	0	4	4	4	12
合計			0	0	13	13	13	39

・ 近畿地方整備局より、24人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
近畿地方整備局	九州地方整備局	先遣隊	0	3	7	7	7	24
	菊池市	道路班	0	0	5	5	5	15
	南阿蘇村	道路班	0	0	7	7	7	21
	熊本市	道路班	0	4	0	0	0	4
	熊本港	港湾班	0	0	0	5	5	10
合計			0	7	19	24	24	74

・ 中国地方整備局より、21人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
中国地方整備局	九州地方整備局	先遣隊	0	3	8	9	9	29
	熊本市	道路班	0	5	13	0	0	18
	阿蘇市	道路班	0	0	0	5	5	10
	南阿蘇村	道路班	0	0	0	7	7	14
合計			0	8	21	21	21	71

・ 四国地方整備局より、16人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
四国地方整備局	熊本県内	被災調査(ヘリ)	0	1	0	0	0	1
	九州地方整備局	先遣隊	0	5	6	6	6	23
	熊本市	道路班	0	0	4	4	4	12
	南阿蘇村	道路班	0	0	6	6	6	18
	玉名市	道路班	0	0	0	0	0	0
合計			0	6	16	16	16	54

・ 九州地方整備局より、117人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
九州地方整備局	ヘリ調査	被災調査(ヘリ)	0	4	5	4	4	17
	九州地方整備局	TEC司令部	0	0	9	12	12	33
	熊本市	橋梁等点検調査		6	22	18	18	64
	菊池市	道路被災等調査				4	4	8
	阿蘇市					12	12	24
	大津町					4	4	8
	西原村					4	4	8
	南阿蘇村					14	14	28
	益城町			30	30	30	30	120
	嘉島町				7	7	7	21
	御船町				8	8	8	24
合計			0	40	81	117	117	355

・ 国土地理院より、6人派遣(4/18)。

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4					合計
			14	15	16	17	18	
国土地理院	熊本県内	緊急撮影	0	6	6	6	2	20
		地理情報支援	0	2	0	0	0	2
		UAV調査	0	0	0	0	4	4
合計			0	8	6	6	6	26

○防災ヘリ

・ 九州はるかぜ号 4/15～ 被災状況調査
・ 四国アイランド号 4/15～ 被災状況調査
・ 北陸ほくりく号 4/17～ 被災状況調査

○災害対策用機械等出動状況

・九州地整管内で照明車、対策本部車、待機支援車等、計74台派遣中
(関東、北陸、中部、近畿、中国地整からの応援派遣含む)

整備局名	出動先	出動理由	機械名	台数	期間
九州地整	熊本県益城町(益城町役場)	夜間照明確保	照明車	1	4/16～
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	夜間照明確保	照明車	1	4/14～
九州地整	熊本県(R57迂回 ミルクロード)	夜間照明確保	照明車	2	4/17～
九州地整	益城総合運動公園内避難所	夜間照明確保	照明車	2	4/14～
九州地整	嘉島町役場	夜間照明確保	照明車	1	4/16～
九州地整	熊本県民総合運動公園	夜間照明確保	照明車	3	4/15～
九州地整	大津町役場	夜間照明確保	照明車	1	4/16～
九州地整	熊本県(緑川めどまち橋右岸公園)	夜間照明確保	照明車	2	4/16～
九州地整	熊本県(緑川めどまち橋右岸公園)	夜間照明確保	照明車	3	4/17～
九州地整	宇土市役所	夜間照明確保	照明車	1	4/16～
九州地整	久木野中学校体育館	夜間照明確保	照明車	1	4/16～
九州地整	南阿蘇村役場久木野庁舎	夜間照明確保	照明車	1	4/16～
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	現地対策本部設置	対策本部車	1	4/14～
九州地整	熊本県(R57法面崩落箇所)	作業支援	待機支援車	1	4/14～
九州地整	熊本県益城町福富(グランメッセ熊本)	現地調査	情報収集車	1	4/14～
九州地整	大分県九重町	給水支援	排水管清掃車	1	4/16～
九州地整	立野ダム工事事務所	給水支援	散水車	3	4/16～

九州地整	熊本県熊本市(土木センター)	橋梁点検支援	橋梁点検車	1	4/15～
九州地整	熊本県R57法面崩落箇所	広域派遣による支援	分解組立型バックホウ	1	4/17～
九州地整	熊本県R57法面崩落箇所	広域派遣による支援	遠隔操作型バックホウ	1	4/17～
九州地整	熊本県R57法面崩落箇所	広域派遣による支援	簡易遠隔操縦装置	3	4/17～
中国地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	対策本部車	1	4/15～
中国地整	熊本県阿蘇市(阿蘇維持出張所)	広域派遣による支援	照明車	3	4/16～
中国地整	九州技術事務所	広域派遣による支援	照明車	6	4/16～
中国地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	分解組立型バックホウ	1	4/17～
中国地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	簡易遠隔操縦装置	2	4/17～
中部地整	熊本河川国道事務所	広域派遣による支援	待機支援車	1	4/16～
中部地整	西原村役場	広域派遣による支援	待機支援車	1	4/16～
中部地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	分解組立型バックホウ	2	4/17～
関東地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	対策本部車	1	4/16～
関東地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	待機支援車	2	4/16～
近畿地整	菊池市役所	広域派遣による支援	対策本部車	2	4/16～
近畿地整	熊本県(緑川めどまち橋右岸公園)	広域派遣による支援	照明車	3	4/17～
近畿地整	九州技術事務所	広域派遣による支援	照明車	4	4/18～
近畿地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	分解組立型バックホウ	1	4/17～
北陸地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	分解組立型バックホウ	1	4/17～
北陸地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	遠隔操作型バックホウ	1	4/17～
四国地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	分解組立型バックホウ	1	4/17～
四国地整	九州地方整備局	広域派遣による支援	遠隔操作型バックホウ	1	4/17～
九州地整	熊本県益城町役場	現地状況配信	衛星通信車	1	4/15～
九州地整	熊本県益城町木山	現地状況配信	衛星通信車	1	4/15～
九州地整	熊本県阿蘇郡南阿蘇村(R57崩落現場)	現地状況配信	衛星通信車	2	4/15～
九州地整	熊本県益城町役場	現地状況配信	衛星通信車	1	4/17～
九州地整	熊本県阿蘇郡南阿蘇村(R57崩落現場)	現地状況配信	Ku-SAT	1	4/15～
九州地整	熊本県益城町福富(ｸﾞﾗﾝﾒｯｾ熊本)	現地状況配信	Ku-SAT	2	4/15～

4. 気象庁の対応

○本震の解析結果、及び余震活動の状況について報道発表(4月14日23:30)
○記者会見を実施(4月14日23:37)
○余震活動の状況等について報道発表(4月15日03:30)
○余震活動の状況等について報道発表・記者会見を実施(4月15日06:30、10:30)

○震度7～6弱が観測された地域を中心に、地震動による被害調査及び震度観測点の状況確認のため、気象庁本庁、福岡管区気象台及び熊本地方気象台より熊本県に派遣(気象庁機動調査班(JMA-MOT))(4月15日)

○揺れの大きかった熊本県の16市町村について、大雨警報・注意報基準及び土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用を開始(4月15日)
○「平成28年(2016年)熊本地震」と命名(4月15日)
○地震活動の状況について報道発表4月16日　3:30
○記者会見4月16日　3:40
○地震活動の状況について報道発表4月16日　7:30
○地震活動の状況について報道発表4月16日　10:30
○記者会見4月16日　10:30
○地震活動の状況について報道発表4月16日　15:30
○記者会見4月16日　15:30
○土砂警、大雨警報・注意報、洪水警報・注意報暫定運用について報道発表4月16日　15:00

5. 海上保安庁の対応

1. 海上保安庁の対応

14日(木)
21:26頃　地震発生、第十管区地震災害対策本部設置
21:31　海上保安庁対策本部設置
21:36　巡視船艇・航空機に発動指示
21:37　日本航行警報、NAVTEX航行警報発出
22:20　AIS(船舶自動識別装置)、MICS(沿岸域情報提供システム)により地震情報を発出
16日(土)
01:26頃　地震発生。津波注意報発令
01:30　第七管区地震対策本部設置
01:40　NAVTEX航行警報発出
01:41　日本航行警報発出
01:50　十管区地域航行警報発出
02:14　津波注意報解除
02:45　長官指示発出
05:35　長官指示発出

2 対応勢力

(1)17日の対応勢力

○ 船 艇:12隻(七管区2隻、八管区1隻、十管区9隻)

○ 航空機:4機(回転翼3機、固定翼1機)

○ 機動救難士等:6名

(2)14日以降のべ数

○ 船 艇:のべ167隻(七管区92隻、八管区1隻、十管区74隻)

○ 航空機:のべ34機(固定翼16機、回転翼18機)

○ 特殊救難隊のべ12名、機動救難士のべ15名、潜水士のべ2名

3. 対応状況

(1)被害状況調査

15日08:15まで船艇・航空機により沿岸部の状況調査を実施するも、被害認めず

16日(土)

02:45 航空機により、被害状況調査開始

03:10 熊本県のリエゾンからの情報によると沿岸部の被害情報なし

17日(日)

航空機により沿岸部の状況調査を実施するも、被害認めず

(2)負傷者救助状況等

○熊本県の要請により、機動救難士及び潜水士を同乗させ、鹿児島基地ヘリコプターMH977・おおすみ搭載

ヘリコプターMH912は南阿蘇地区(東海大学農学部グラウンド)にて、救助された負傷者を大分県立病院へ

搬送(16日10:01～10:50)

○MH977は復路にて搬送先病院から同グラウンドへDMAT2名を輸送(16日10:47～12:50)

○MH912は復路にて搬送先病院から同グラウンドへ看護師1名を輸送(16日11:10～11:37)

○MH976は同グラウンドにて負傷者にかかる情報収集(16日10:42～11:01)

(3)給水等住民支援

○三角港

宇城市の要請により、巡視船あまぎ、巡視船さつまにより給水・食料支援、携帯電話充電等の住民支援実施

(あまぎ16日14:00～17:20、さつま16日14:15～)

巡視船さつまにより入浴提供実施(17日13:00～)

○八代港

巡視船おおすみ、給水・食料支援、入浴提供、携帯電話充電等の住民支援等を実施(17日14:00～)

○熊本港

熊本市の要請により、巡視船あまぎ、巡視船でじま、給水・食料支援、携帯電話充電等の住民支援実施

(あまぎ17日09:54～、でじま17日08:00～)

巡視船でじまにより入浴提供実施(17日13:00～)

○ その他

巡視船くにさき、17日11:05門司港出港、18日09:00三角港着予定(充電器等支援物資搭載)

巡視船とから、17日14:35串木野港出港、20:10三角港沖錨泊

巡視船こしき、17日19:00鹿児島港出港、18日(08:00)熊本港着予定

巡視船いわみ、17日16:30隠岐島沖出港、18日08:00福岡港着予定(給水支援のため、清水搭載予定)

MH912、MH976及びMH977は、南阿蘇地区(東海大学農学部グラウンド)にて、水、食糧等を搬送(17日17:49～19:11)

17日 船体重計 約31.192t、他食糧等

4. 船舶への避難勧告等

16日(土)

01:27～ 福岡県及び熊本県の計11港に発出

02:14 すべて解除

5 航路標識状況

九州地域の航路標識については、異常を認めず

6 リエゾンの派遣状況

○ 熊本県災害対策本部にリエゾン4名派遣

(14日23:50～)

○ 政府現地対策本部にリエゾン4名派遣
（15日10:40～）
○ 大分県庁にリエゾン2名派遣（16日04:30～）
※鹿児島県庁リエゾン派遣解除（14日22:00～15日08:15）
※佐賀県庁リエゾン派遣解除（16日02:09～16日13:55）
※長崎県庁リエゾン派遣解除（16日02:53～1232）
※福岡県庁リエゾン派遣解除（16日05:20～1200）

7 重要施設の被害状況
玄海原発・伊方原発・川内原発被害なし

6. 国土地理院の対応

○益城・熊本・熊本南・宇城地区の緊急撮影を実施（4/15）
○宇土・熊本中央・合志・西原・阿蘇・南阿蘇・別府地区の緊急撮影を実施（4/16）
○南阿蘇村でUAV測量による被災状況調査のため国土地理院ランドバード（GSI-LB)を派遣
○益城・熊本・熊本南・宇城地区地区の空中写真等を関係機関へ提供（4/15～）
○益城・熊本・熊本南・宇城地区地区の空中写真等をホームページで公開（4/15～）
○南阿蘇村・益城町で撮影したUAV測量による被災状況調査の動画をホームページで公開(4/17)
○宇土・合志・西原・阿蘇・南阿蘇・別府地区の空中写真等をホームページで公開（4/17）
○南阿蘇村で撮影したUAV測量による被災状況調査の動画をホームページで公開(4/17)
○西原2地区の緊急撮影を実施予定（4/18）

7. 国土技術政策総合研究所等の対応

○4/14 23:00、23:54、25:25、4/15 9:00、15:00、4/16 7:30、14:00、4/17 9:00 国総研災害対策本部会議を開催
○国土技術政策総合研究所から11名、土木研究所から13名、建築研究所から2名、
港湾空港技術研究所から6名の専門家を派遣(4/18現在)。

・ 国土技術政策総合研究所より、11人派遣(4/18)。
下水道施設、河川堤防・ダム等の河川施設、大規模崩壊地、橋梁等の道路施設、
木造家屋等の建築物、空港・港湾施設の被災調査および二次災害防止、被災施設
の復旧等に関する高度技術指導

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4				合計
			15	16	17	18	
国土技術政策総合研究所	益城町	下水道状況調査	2	2	2	2	6
	緑川水系・白川水系沿線	河川堤防復旧工法等調査	6	6	2	2	10
	南阿蘇村等、熊本県山間地	土砂災害状況調査	1	2	2	1	5
	熊本県内全域道路沿線	道路橋梁等調査	3	5	5	2	12
	熊本市、益城町	建築物状況調査	1	3	3	2	8
	熊本市	公園緑地	2	2	0	0	2
	熊本市、八代市、別府市	港湾・空港・海岸調査	2	3	5	2	10
合計			17	23	19	11	53

・ 土木研究所より、13人派遣(4/18)。
河川堤防・ダム等の河川施設、大規模崩壊地、橋梁等の道路施設の被災調査
および二次災害防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4				合計
			15	16	17	18	
土木研究所	熊本市、益城町他	河川堤防復旧工法等調査	3	3	3	3	9
		土砂災害状況調査	1	2	2	2	6
		道路橋梁等調査	2	9	10	8	27
合計			6	14	15	13	42

・ 建築研究所より、2人派遣(4/18)。
木造家屋等の建築物の被災調査および二次災害防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4				合計
			15	16	17	18	
建築研究所	熊本市、益城町	建築物状況調査	1	3	3	2	8
合計			1	3	3	2	8

・ 港湾空港技術研究所より、6人派遣(4/18)。
空港・港湾施設の被災調査および二次災害防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導

（単位：人）

派遣元	派遣先	派遣内容	4				合計
			15	16	17	18	
港湾空港技術研究所	熊本市、八代市、別府市	港湾・空港・海岸調査	1	4	9	6	19
合計			1	4	9	6	19

8. 所管施設等の状況

○河川

■点検状況

＜国管理河川＞

整備局等	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
九州	緑川	緑川	4/15 5:00	4/15 8:30	4/15 8:30	4/16 15:07
	白川	白川	4/15 5:00	4/15 7:44	4/15 7:45	4/16 15:25
	菊池川	菊池川	4/15 1:55	4/15 6:00	4/15 6:00	4/16 9:00
	球磨川	球磨川	4/15 2:40	4/15 7:00	4/15 6:00	4/16 8:00
	矢部川	矢部川	4/16 2:12	4/16 3:52	4/16 6:39	4/16 8:50
	筑後川	筑後川	4/16 2:12	4/16 6:03	4/16 5:52	4/16 10:05
	嘉瀬川	嘉瀬川	4/16 2:37	4/16 3:40	4/16 5:47	4/16 6:27
	遠賀川	遠賀川	4/16 3:30	4/16 5:42	4/16 8:21	4/16 10:10
	大分川	大分川	4/16 2:40	4/16 5:01	4/16 7:50	4/16 8:10
	大野川	大野川	4/16 3:10	4/16 4:50	4/16 6:15	4/16 9:05
	番匠川	番匠川	4/16 2:20	4/16 4:17	4/16 6:00	4/16 8:00
	六角川	六角川	4/16 4:00	4/16 5:30	4/16 5:47	4/16 8:10

＜都道府県管理河川＞

都道府県	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
愛媛県		全5河川	4/16 5:35	4/16 6:20		
大分県		全60河川	4/16 5:00	4/16 11:30		
福岡県		全98河川	4/16 5:35	4/16 13:30		
熊本県		全209河川	4/15 5:30	※		
佐賀県		全85河川	4/16 2:30	4/16 10:30		
宮崎県		全9河川	4/15 5:00	4/15 11:30		
長崎県		全34河川	4/16 6:30	4/16 14:30		
鹿児島県		全5河川	4/16 5:50	4/16 12:00		

※ 209河川中159河川は点検完了

■被害状況

＜国管理河川＞

1）一般被害

・なし

2）河川管理施設等被害（12水系の点検結果：4/18 0:00時点でとりまとめた箇所数）

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量（約m）	
九州	白川	白川	熊本市	左岸	0k000	堤防本体以外の被災（パラペット）	W=5cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	7k200	堤防天端の亀裂 張りブロック沈下	W=5cm （沈下） H=9cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	7k300	堤防本体以外の被災（護岸）	L=14m W=10cm H=40cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	8k600	堤防天端の横断亀裂	L=11m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	8k700	高水敷の亀裂	W=30cm H=1.44m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	9k200	堤防天端の亀裂	W=5mm H=6cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	11k200	堤防本体以外の被災（高水敷）	L=200m、幅2cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	11k500	パラペットコンクリート剥離	L=1m、クラック有り	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	12k800	堤防本体以外の被災（護岸）	L=9.2m W=3cm H=1.3m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	13k000	石積ブロック崩落 （川表・川裏）	（川表） L=1m,H=2m （川裏） L=1.4m,H=2m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	13k200	堤防本体以外の被災（護岸）	L=33m W=2mm H=5mm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	14k400	堤防本体以外の被災（護岸）	L=13.8m W=3mm H=1mm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	15k600	パラペット開き	W=5mm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	左岸	16k800	堤防本体以外の被災（パラペット）	L=0.8m W=1mm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	0k200	堤防本体以外の被災（パラペット）	W=3cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	0k400	堤防本体以外の被災（護岸）	L=15m W=8mm H=7cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	0k900	堤防本体以外の被災（パラペット）	W=1cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	2k700	堤防天端の横断亀裂	L=7m W=14cm H=2cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	3k100	堤防天端の横断亀裂	W=1cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	3k300	堤防天端の横断亀裂	L=4m W=3～7cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	5k300	堤防本体以外の被災（天端ずれ）	車道部W=7cm 歩道部W=5cm	応急対応済

九州	白川	白川	熊本市	右岸	8k600	堤防本体以外の被災（パラペット）	W=1cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	8k600	堤防本体以外の被災（高水敷）	L=15m、幅3cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	8k700	堤防本体以外の被災（パラペット）	W=5cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	9k400	堤防天端の縦断亀裂	L=4m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	10k800	堤防本体以外の被災（天端ずれ）	W=5cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	11k200	堤防天端の縦断亀裂	L=4m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	12k600	堤体のすべり崩壊	L=10m	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	14k600	堤防本体以外の被災（パラペット）	W=1cm H=20cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	15k200～17k400	パラペット舗装の亀裂	W=15mm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	16k400～430	堤防天端の横断亀裂	L=15m W=5mm H=6cm	応急対応済
九州	白川	白川	熊本市	右岸	17k200	堤防本体以外の被災（護岸）	L=10m W=10cm H=50cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	宇土市	左岸	0k-200	堤体の沈下（段差）	W=6cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	宇土市	左岸	0k750	堤体沈下	L=12.5m W=35mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	3k800	川裏亀裂	W=40mm H=130mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	6k400	堤体の沈下（段差）	L=200m H=30cm W=50cm	【緊急災】堤防復旧作業中 4/16 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	8k700	堤防天端の縦断亀裂	L=200m H=100cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	8k400	堤体の沈下（段差）	L=200m H=100cm W=20cm	【緊急災】堤防復旧作業中 4/16 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	9k400	堤防天端の縦断亀裂	H=200m W=100cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	9k450～9k550	堤体の沈下（段差）	L=100m	【緊急災】堤防復旧作業中 4/16 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	9k900～10k000	堤体の沈下（段差）	L=100m H=30cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	10k200	坂路下地割れ	L=15m W=5cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	10k200	堤防天端の縦断亀裂	L=20m	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	10k300	堤防天端の縦断亀裂	L=8m H=100m W=100cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	10k500	堤防天端の縦断亀裂	L=20m W=3cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	10k600	堤防天端の縦断亀裂	L=20m H=1.5cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	10k900	堤防天端の横断亀裂	W=1cm	【緊急災】堤防復旧作業中 4/16 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	11k400～13k500	堤防天端の縦断亀裂	L=100m W=10m	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	12k400～470	堤防天端の縦断亀裂	L=70m H=50m W=40cm	【緊急災】堤防復旧作業中

九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	13k000	坂路段差	H=30mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	15k300～500	堤防天端の縦断亀裂	100m程度 W=3cm H=40cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	左岸	16k250～500	堤防天端の縦断亀裂	L=160m程度 W=3cm H=80cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	17k400～17k590	堤防天端の縦断亀裂	L=15m W=20～30mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	18k200	堤防天端の縦断亀裂	L=10m W=30mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	18k400～600	堤防天端の縦断亀裂	200m程度 H=230cm	【緊急災】堤防復旧作業中 4/15 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	18k600	堤防天端の横断亀裂	L=15m W=2cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	19k400	堤体の沈下（段差）	H=6cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	20k400	堤防天端の縦断亀裂	L=100m W=5cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	20k500	堤防天端の縦断亀裂	L=15m W=10cm H=50cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	20k600	堤体のすべり崩壊	L=100m W=5cm	【緊急災】堤防復旧作業中 4/15 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	21k900	堤防天端の縦断亀裂	L=15m W=3cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	22k400	堤防天端の縦断亀裂	L=15m W=3cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	左岸	24k400	堤体の沈下（段差）	W=2cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	6k700	堤防天端の横断亀裂	W=2cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	7k500	護岸沈下	L=2m H=20mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	8k800	堤防天端の横断亀裂	L=200m	【緊急災】堤防復旧作業中 4/16 専門家調査実施済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	9k100～9k150	堤防天端の横断亀裂	L=80m W=100mm H=100～200mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	9k150～300	堤防天端の縦断亀裂	L=150m W=5cm H=7cm	【緊急災】堤防復旧作業中
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	9k400	堤防天端の横断亀裂	L=100m W=70mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	9k800～9k900	堤防天端の横断亀裂	L=48m W=10mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	10k200	堤体の沈下（段差）	調査中	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	10k600	堤防天端の縦断亀裂	70m W=4cm，H=2cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	10k800	堤防天端の横断亀裂	L=50m W=30mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	11k400	堤防天端の縦断亀裂	108m W=8cm， H=108cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	熊本市	右岸	11k590	堤体の沈下（段差）	H=4cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	11k600	堤防天端の横断亀裂	L=300m W=200mm H=100mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	12k000	堤防天端の横断亀裂	L=350m W=200mm H=500mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	12k400	堤防天端の横断亀裂	L=450m W=300mm H=1000mm	応急対応済

九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	12k800～12k800	堤防天端の横断亀裂	L=190m W=20～50mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	13k000～13k200	堤防天端の横断亀裂	L=63m W=20～50mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	嘉島町	右岸	13k400	堤防天端の横断亀裂	L=150m W=20mm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	右岸	15k600～15k600	堤防天端の亀裂 法肩の沈下	（天端亀裂） L=40m W=30mm （法肩沈下） L=200m	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	右岸	20k400	堤防天端の横断亀裂	L=50m W=4cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	右岸	23k000	堤防天端の縦断亀裂	L=40m W=2cm	応急対応済
九州	緑川	緑川	甲佐町	右岸	23k400～23k600	堤防天端の亀裂	L=35m W=5～20mm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	6k200	堤体の沈下（陥開）	W=1.5cm L=15m	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	7k400	堤体の沈下（陥開）	H=7m W=1.5cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	9k500	堤防天端の横断亀裂	H=6cm W=2cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	9k800	堤体の沈下（陥開）	W=1.5cm H=4cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	10k300	堤防天端の横断亀裂	W=2cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	10k800	堤防天端の縦断亀裂 堤防天端の横断亀裂	H=6cm W=2cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	10k900	堤防天端の縦断亀裂	W=1cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	11k300	堤防天端の縦断亀裂	H=4m	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	左岸	11k500	堤体の沈下（段差）	W=4.0cm H=1.5cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	右岸	1k800	堤防天端の横断亀裂	L=6m H=20cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	右岸	5k600	堤防天端の縦断亀裂	L=10m W=1cm	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	右岸	6k800	堤体の沈下（段差）	H=1.5m	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	右岸	7k600	堤防天端の縦断亀裂	L=15m W=1.5m	応急対応済
九州	緑川	加勢川	熊本市	右岸	9k800	堤防天端の横断亀裂	H=30cm 横断方向3本	【緊急災】堤防復旧作業中 警察により通行止め 4/15 専門家調査実施済
九州	緑川	浜戸川	宇土市	左岸	2k800	川裏亀裂	L=20m W=40mm t=130mm	応急対応済
九州	緑川	浜戸川	宇土市	右岸	2k800	堤防天端の亀裂	W=15mm	応急対応済
九州	緑川	浜戸川	宇土市	右岸	3k100	堤防天端の横断亀裂	W=15mm	応急対応済
九州	緑川	浜戸川	宇土市	右岸	3k700	橋台背面付近に開き	W=20mm H=150mm	応急対応済
九州	緑川	浜戸川	宇土市	右岸	3k900	堤防天端の横断亀裂	L=30m W=40mm H=570mm	応急対応済

九州	緑川	浜戸川	宇土市	右岸	4k800	堤防天端の横断亀裂	W=15mm	応急対応済
九州	緑川	浜戸川	宇土市	右岸	5k100	堰取付部に亀裂	L=6m	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	左岸	1k800	堤体の沈下（段差）	約10～15m H=20cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	左岸	1k900	堤防天端の亀裂	L=2m W=10mm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	左岸	2k900	堤防天端の横断亀裂	L=80m W=4cm W=47cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	左岸	4k000～4k700	堤防天端の亀裂	L=12m W=20～30mm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	左岸	5k200	堤防天端の亀裂	L=2m W=20mm	応急対応済
九州	緑川	御船川	嘉島町	右岸	0k200	堤体の沈下（段差）	車道H=3cm 歩道H=6cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	嘉島町	右岸	1k800	堤体の沈下（段差）	L=約10～15m H=20cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	嘉島町	右岸	1k800～2k000	堤防天端の横断亀裂	L=15m W=20～50mm	応急対応済
九州	緑川	御船川	嘉島町	右岸	2k200	堤体の陥没	H=20cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	右岸	2k600～3k000	堤防天端の縦断亀裂	L=100m W=30mm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	右岸	3k000	堤体の沈下（段差）	L=10m W=20cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	右岸	3k000	堤防天端の亀裂	L=50m W=20～40mm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	右岸	3k800	堤体の沈下（段差）	L=150m H=0～20cm	応急対応済
九州	緑川	御船川	御船町	右岸	4k000	堤体の沈下（段差）	L=7m H=10cm	応急対応済
九州	菊池川	菊池川	玉名市	左岸	8k600～800	天端クラック	L=25m	
合計	121箇所（白川32箇所、緑川88箇所、菊池川1箇所） （現在とりまとめ中のため、今後変更となる可能性がある）							

＜ヘリ（九州地整はるかぜ号　確認状況＞
4/15 11時頃～12時頃　白川上空より直轄及び指定区間の一部を確認。河道閉塞は無し。

＜都道府県管理河川＞

1）一般被害

・なし

2）河川管理施設等被害（熊本県は、点検対象209河川中159河川の点検結果）

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量（約m）	
熊本県	緑川	木山川	益城町	左岸	5k500	護岸崩壊	L=50m	
熊本県	緑川	木山川	西原村	左右岸	13k800	護岸変異（若干）	約1km	
熊本県	緑川	木山川	熊本市	左岸	14k500	管理用道路にクラック	1箇所（約50m）	
熊本県	緑川	矢形川	嘉島町	左岸	新矢形橋上流	堤防天端クラック	L=80m	

熊本県	緑川	矢形川	嘉島町	右岸	9k500	堤防天端クラック	(3箇所) L=150m	
熊本県	緑川	矢形川	御船町	右岸	11k	堤防沈下、クラック	(3箇所) L=90m	
熊本県	緑川	秋津川	上益城	右岸	3k	堤防天端クラック	(11箇所) 980m	
熊本県	緑川	秋津川	上益城	左岸	4k500	堤防天端クラック	(4箇所) 220m	
熊本県	緑川	秋津川	熊本市	右岸	1k	護岸にクラック	6箇所 (約30m)	
熊本県	緑川	秋津川	熊本市	左岸	1k300	管理用道路にクラック	2箇所 (約100m)	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	左岸	国道3号下流左岸	堤防天端舗装面亀裂	100m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	左岸	雨水下水処理場前1	堤防天端舗装面亀裂	10m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	左岸	雨水下水処理場前2	堤防天端舗装面亀裂	10m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	右岸	田迎木原線下流1	堤防天端舗装面亀裂	20m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	右岸	田迎木原線下流2	護岸端部クラック	1m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	右岸	田迎木原線下流3	堤防天端舗装面亀裂	5m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	右岸	田迎木原線下流4	堤防天端舗装面亀裂	50m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市元三町	右岸	田迎木原線下流5	堤防天端舗装面亀裂	10m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市八幡1	右岸	国道3号下流右岸	堤防天端舗装面亀裂	15m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市	右岸	元三町	陥没	1箇所	
熊本県	緑川	木部川	熊本市	右岸	元三町	天端ブロックずれ	50m	
熊本県	緑川	木部川	熊本市	右岸	元三町	漏水	1箇所	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	左岸	隈庄橋付近	堤防天端クラック	(1箇所) 10m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	左岸	火の君橋付近	堤防天端クラック	(1箇所) 20m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	左右岸	富合町、城南町	1～9右岸、10～37左岸、38～40右岸沈下、構造物クラック	1000m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	浜戸川大橋付近	堤防天端クラック 橋梁取付段差	(3箇所) 50m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	浜戸川橋付近	堤防天端クラック 橋梁取付段差	(3箇所) 30m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	六田橋付近	堤防天端クラック	(1箇所) 80m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	水位局付近	堤防天端クラック	(2箇所) 40m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	沈目橋付近	堤防天端クラック ブロック積クラック	(2箇所) 15m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	市口橋付近	堤防天端クラック	(2箇所) 30m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	志導寺橋付近	ブロック積傾斜 As舗装クラック	(1箇所) 50m	
熊本県	緑川	浜戸川	熊本市	右岸	富合町、城南町	沈下、構造物クラック	500m	

熊本県	緑川	天明新川	熊本市	左岸	南高江	橋梁と堤防との境クラック	30m	
熊本県	緑川	天明新川	熊本市	左岸	美登里	橋梁と堤防との境クラック	50m	
熊本県	緑川	天明新川	熊本市	左岸	奥古閑	松の木堤取付ブロック積崩壊	10m	
熊本県	緑川	天明新川	熊本市	左岸	奥古閑	ブロック積クラック	40m	
熊本県	緑川	天明新川	熊本市	左岸	奥古閑	石積のゆるみ	20m	
熊本県	緑川	天明新川	熊本市	左岸	八幡6丁目	ブロック積倒れ	25m	
熊本県	緑川	天明新川	熊本市	右岸	近見8丁目	樋管 フラップゲート開閉不可	1箇所	
熊本県	緑川	無田川	熊本市	左岸	中無田町	石積みゆるみ	10m	
熊本県	緑川	無田川	熊本市	左岸	中無田町	ブロック積天端クラック	1箇所	
熊本県	緑川	木葉川	熊本市	左岸	赤尾橋下流左岸	ブロックはらみ	10m	
熊本県	緑川	木葉川	熊本市	左右岸	第2轟橋上流	岩盤崩壊、河川埋塞（河川水は岩の空隙部を流下）	30m	
熊本県	緑川	滑川	熊本市	右岸	R266上流付近	堤防天端クラック	(3箇所) 100m	
熊本県	白川	白川	熊本市	左岸	18k800～19k200	表層法面崩壊	(5箇所) 360m	
熊本県	白川	白川	熊本市	左岸	18k950	護岸上部の道路横民地にクラック、法面表層すべり	2箇所 (約10m)	
熊本県	白川	白川	熊本市	左岸	23K400	管理用道路にクラック	4箇所 (約140m)	
熊本県	白川	白川	熊本市	左岸	23k000～23k500	表層法面崩壊、管理用道路路肩クラック	(7箇所) 500m	
熊本県	白川	黒川	南阿蘇村	調査中	調査中	河道閉塞	調査中	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	左岸	0k500	ブロック積傾き	20m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	左岸	小島中町	ブロック積中折れ パラペット亀裂	20m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	左右岸	小島中町	左岸 パラペット崩壊 右岸 ブロック積中折れ	30m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	右岸	0k000	排水機場排水管路面クラック	20m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	右岸	14k500	護岸クラック	30m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	右岸	小島下町	ブロック積ずれ	30m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	右岸	小島下町	ブロック積ずれ(前出し)	10m	
熊本県	坪井川	坪井川	熊本市	右岸	小島下町	被覆ブロック破損、路面クラック	5m	

熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	左右岸	4k	段差・クラック	5m	
熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	左岸	4k800	段差・クラック	5m	
熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	左岸	花園	西回り幹線道下部工全面護岸中折れ	40m	
熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	右岸	3k200	段差・クラック	5m	
熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	右岸	3k700	段差・クラック	5m	
熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	右岸	島崎	ブロック積破損	10m	
熊本県	坪井川	井芹川	熊本市	右岸	島崎	水門のアンカー浮きブロック積破損	15m	
熊本県	坪井川	西浦川	熊本市北区	左岸	貢町	橋梁と堤防との境クラック	1ヶ所	
熊本県	坪井川	西浦川	熊本市北区	左岸	貢町	橋梁接続部段差	1ヶ所	
熊本県	坪井川	西浦川	熊本市北区	右左岸	貢町	右岸：護岸ブロックはらみ左岸：橋梁と堤防の境クラック	40m 80m	
熊本県	坪井川	西浦川	熊本市北区	右岸	貢町	法面崩れ	20m	
熊本県	坪井川	西浦川	熊本市北区	右岸	貢町	橋梁接続部段差、照明落下、高欄落下	1ヶ所	
熊本県	坪井川	西谷川	熊本市北区	右岸	太郎迫町	護岸ブロック落下	1ヶ所	
熊本県	坪井川	万石川	熊本市	右岸	0k950	護岸崩壊	12m	
熊本県	唐人川	唐人川	玉名市	左岸	0k100	護岸の沈下	100m	
熊本県	唐人川	唐人川	玉名市	両岸	1k000	護岸一部崩壊	約13か所 60m	
熊本県	八間川	八間川	氷川	左岸	6k500	軽微な護岸の押し出し	L=10m	
熊本県	鏡川	鏡川	八代市	左岸	2k500	家屋倒壊	1件	撤去完了
熊本県	鏡川	鏡川	八代市	左岸	3k050	家屋倒壊	2件	撤去中
熊本県	大鞘川	大鞘川	八代市	左岸	2k800	護岸崩壊	L=50m	応急工事完了
熊本県	大鞘川	大鞘川	八代市	左岸	3k100	堤防天端クラック	L=10m	応急対策依頼済
熊本県	大鞘川	大鞘川	八代市	右岸	0k900	護岸欠損	L=10m	応急対策依頼済
熊本県	大野川	大野川	宇城市	右岸	0k800	水叩き開き、クラック	300m	クラック補修済
熊本県	大野川	大野川	宇城市	右岸	3k100	堤防クラック	50m	シート張実施済
熊本県	砂川	砂川	宇城市	左右岸	0k000～6k000	堤防クラック（点在）	500m	
熊本県	砂川	砂川	宇城市	左岸	0k800	クラック（塩浜樋門）	1基	
大分県	大分川	宮川	由布市	右岸	0k300	堤防天端クラック	L=10m	18日に表面対策（ブルーシート）ならびに詳細調査予定。
合計	熊本県：全84箇所（22河川） 大分県：全1箇所（1河川） （現在とりまとめ中のため、今後変更となる可能性がある）							

○管理ダム

■点検状況　全体合計：14日87ダム、16日（1:25）221ダム、16日（16:02）7ダム、17日（13:14）1ダム、17日（19:23）1ダム

・直轄管理ダム　14日5ダム、16日（1:25）10ダム、16日（16:02）2ダム

ダム名	水系名	河川名	都道府県名	一次点検	二次点検
4月14日発生地震対応					
鶴田ダム	川内川	川内川	鹿児島県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
緑川ダム	緑川	緑川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
松原ダム	筑後川	筑後川	大分県	一次点検終了（異常なし）	点検省略
下筌ダム	筑後川	津江川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了
竜門ダム	菊池川	迫間川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
4月16日1:25発生地震対応					
中筋川ダム	渡川	中筋川	高知県	一次点検終了（異常なし）	点検省略
遠賀川河口堰	遠賀川	遠賀川	福岡県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
厳木ダム	松浦川	厳木川	佐賀県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
佐賀導水路	筑後川	筑後川・佐賀導水路	佐賀県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
緑川ダム	緑川	緑川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常あり） 脇ダム天端舗装においてクラック発生　※管理に支障なし
竜門ダム	菊池川	迫間川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
下筌ダム	筑後川	津江川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常あり） 貯水池斜面において小規模崩落発生 ※管理に支障なし
松原ダム	筑後川	筑後川	大分県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常あり） 光ケーブル破断によるダム下流監視カメラの画像データ不通発生 ※管理に支障なし
耶馬渓ダム	山国川	山移川	大分県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
鶴田ダム	川内川	川内川	鹿児島県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
4月16日16:02発生地震対応					
緑川ダム	緑川	緑川	熊本県	一次点検終了（異常なし）	点検省略
竜門ダム	菊池川	迫間川	熊本県	1:25発生地震に伴う点検と併せて二次点検を実施。（異常なし）	

・水資源機構管理ダム　14日1ダム、16日（1:25）3ダム

ダム名	水系名	河川名	都道府県名	一次点検	二次点検
4月14日発生地震対応					
大山ダム	筑後川	赤石川	大分県	一次点検終了（異常なし）	点検省略
4月16日1:25発生地震対応					
寺内ダム	筑後川	佐田川	福岡県	一次点検終了（異常なし）	点検省略
筑後大堰	筑後川	筑後川	福岡県・佐賀県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）
大山ダム	筑後川	赤石川	大分県	一次点検終了（異常なし）	二次点検終了（異常なし）

・県管理ダム　　14日22ダム、16日(1:25)84ダム、16日(16:02)3ダム、17日(19:23)1ダム

ダム名	水系名	河川名	都道府県名	一次点検	二次点検
4月14日発生地震対応					
牛頸ダム	御笠川	牛頸川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
山神ダム	筑後川	山口川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
力丸ダム	遠賀川	八木山川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
犬鳴ダム	遠賀川	犬鳴川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
矢筈ダム	六角川	六角川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
深浦ダム	塩田川	深浦川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
横竹ダム	塩田川	吉田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
岩屋川内ダム	塩田川	岩屋川内川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
床木ダム	番匠川	床木川	大分県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
北川ダム	五ヶ瀬川	北川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
青江ダム	青江川	青江川	大分県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
祝子ダム	五ヶ瀬川	祝子川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
沖田ダム	沖田川	沖田川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
長与ダム	長与川	長与川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
土師野尾ダム	東大川	楠原川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
西山ダム	中島川	西山川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
中尾ダム	八郎川	中尾川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
伊木力ダム	伊木力川	山川内川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
氷川ダム	氷川	氷川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
亀川ダム	亀川	亀川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石打ダム	波多川	八柳川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上津浦ダム	上津浦川	上津浦川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
4月16日1:25発生地震対応					
笹倉ダム	益田川	波田川	島根県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
益田川ダム	益田川	益田川	島根県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
大峠ダム	益田川	馬谷川	島根県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
佐波川ダム	佐波川	佐波川	山口県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
黒杭川ダム	柳井川	黒杭川	山口県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
黒杭川上流ダム	柳井川	黒杭川	山口県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
真締川ダム	増締川	増締川	山口県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
今富ダム	有帆川	今富川	山口県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
厚東川ダム	厚東川	厚東川	山口県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
台ダム	台本川	台本川	愛媛県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
山財ダム	岩松川	御代の川	愛媛県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
坂本ダム	松田川	松田川	高知県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
山神ダム	筑後川	山口川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
陣屋ダム	遠賀川	中元寺川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
力丸ダム	遠賀川	八木山川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
日向神ダム	矢部川	矢部川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
犬鳴ダム	遠賀川	犬鳴川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略

福智山ダム	遠賀川	福地川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
藤波ダム	筑後川	巨瀬川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
油木ダム	今川	今川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
南畑ダム	那珂川	那珂川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
瑞梅寺ダム	瑞梅寺川	瑞梅寺川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
牛頸ダム	御笠川	牛頸川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
北谷ダム	御笠川	山の神川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
猪野ダム	多々良川	猪野川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
鳴淵ダム	多々良川	鳴渕川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
矢筈ダム	六角川	六角川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
伊岐佐ダム	松浦川	左伊岐佐川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
平木場ダム	松浦川	町田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
本部ダム	松浦川	川古川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
狩立・日ノ峯ダム	松浦川	狩立川、日ノ峯川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
井手口川ダム	松浦川	井手口川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
有田ダム	有田川	白川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
岩屋川内ダム	塩田川	岩屋川内川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
横竹ダム	塩田川	吉田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
都川内ダム	伊万里川	都川内川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
中木庭ダム	鹿島川	中川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
深浦ダム	塩田川	深浦川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
江永ダム	小森川	江永川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
野々川ダム	川棚川	野々川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
萱瀬ダム	郡川	郡川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
神浦ダム	神浦川	神浦川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
式見ダム	式見川	式見川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
中山ダム	子々川川	子々川川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
鳴見ダム	多以良川	二股川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
樋口ダム	樋口川	二股川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
船津ダム	船津川	船津川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
つづらダム	小佐々川	つづら川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
笛吹ダム	志佐川	笛吹川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
黒沢ダム	番匠川	堅田川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
稲葉ダム	大野川	稲葉川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
野津ダム	大野川	垣河内川	大分県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
安岐ダム	安岐川	安岐川	大分県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
行入ダム	田深川	横手川	大分県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
芹川ダム	大分川	芹川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
床木ダム	番匠川	床木川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
北川ダム	五ヶ瀬川	北川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
青江ダム	青江川	青江川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
祝子ダム	五ヶ瀬川	祝子川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
渡川ダム	小丸川	渡川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
松尾ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

綾北ダム	大淀川	綾北川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
綾南ダム	大淀川	本庄川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
岩瀬ダム	大淀川	岩瀬川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
瓜田ダム	大淀川	瓜田川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
田代八重ダム	大淀川	綾北川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
立花ダム	一ツ瀬川	三財川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
長谷ダム	一ツ瀬川	三納川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
日南ダム	広渡川	酒谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
広渡ダム	広渡川	広渡川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
沖田ダム	沖田川	沖田川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
長与ダム	長与川	長与川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
土師野尾ダム	東大川	楠原川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
西山ダム	中島川	西山川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
中尾ダム	八郎川	中尾川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
伊木力ダム	伊木力川	山川内川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
市房ダム	球磨川	球磨川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
路木ダム	路木川	路木川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
氷川ダム	氷川	氷川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
亀川ダム	亀川	亀川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石打ダム	波多川	八柳川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上津浦ダム	上津浦川	上津浦川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
西之谷ダム	新川	新川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
川辺ダム	万之瀬川	万之瀬川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
4月16日16:02発生地震対応					
石打ダム	波多川	八柳川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
氷川ダム	氷川	氷川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上津浦ダム	上津浦川	上津浦川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
4月17日19:23発生地震対応					
石打ダム	波多川	八柳川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	

・利水ダム　　14日59ダム、16日(1:25)124ダム、16日(16:02)2ダム、17日(13:14)1ダム

ダム名	水系名	河川名	都道府県名	一次点検	二次点検
4月14日発生地震対応					
夜明ダム	筑後川	筑後川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
高瀬川ダム	筑後川	高瀬川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
松木ダム	筑後川	松木川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
水呑ダム	筑後川	山口川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
河内ダム	筑後川	大木川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
広川ダム	筑後川	広川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
松瀬ダム	矢部川	矢部川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
北山ダム	嘉瀬川	嘉瀬川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
天ヶ瀬ダム	六角川	瓦川内川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
庭木ダム	六角川	庭木川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

小ヶ倉ダム	本明川	小ヶ倉川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
瀬戸石ダム	球磨川	球磨川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
内谷ダム	球磨川	五木小川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
油谷ダム	球磨川	油谷川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
船津ダム	緑川	緑川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
天君ダム	緑川	矢形川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大谷ダム	大野川	大野川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大蘇ダム	大野川	大蘇川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
桑野内ダム	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
星山ダム	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
芋洗谷調整池ダム	五ヶ瀬川	芋洗谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
下赤逆調整池ダム	五ヶ瀬川	北川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
浜砂ダム	五ヶ瀬川	祝子川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
戸崎ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
川原ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石河内ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
大瀬内ダム	小丸川	大瀬内谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
かなすみダム	小丸川	大瀬内谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
十曽ダム	川内川	十曽川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
川内川第二ダム	川内川	川内川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
古賀ダム	大根川	谷山川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
八田ダム	八田川	八田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上倉ダム	田野新田川	田野新田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
赤坂ダム	座川	座川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
藤ノ平ダム	有浦川	有浦川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
浦上ダム	浦上川	大井手川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
本河内高部ダム	中島川	中島川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
本河内低部ダム	中島川	中島川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
別所ダム	千々石川	加持川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
五和ダム	内野川	古道川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
志岐ダム	志岐川	志岐川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
教良木ダム	教良木川	祝口川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
都呂々ダム	都呂々川	都呂々川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
五和東部ダム	内野川	横尾川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
中ノ川ダム	末広川	中ノ川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
末広ダム	末広川	末広川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
杉安ダム	一ツ瀬川	一ツ瀬川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上椎葉ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
岩屋戸ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
宮の元ダム	耳川	七ツ山川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
塚原ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
一ツ瀬ダム	一ツ瀬川	一ツ瀬川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
諸塚ダム	耳川	柳原川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
門川ダム	鳴子川	鳴子川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

青鹿ダム	平田川	平田川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
高尾野ダム	高尾野川	高尾野川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
御手洗ダム	高尾野川	御手洗川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
高松ダム	高松川	高松川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
高川ダム	米之津川	高川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
4月16日1:25発生地震対応					
津田川ダム	津田川	津田川	島根県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
嵯峨谷ダム	益田川	都茂川	島根県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
宇部丸山ダム	厚東川	薬師川	山口県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
歌野川ダム	木屋川	歌野川川	山口県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
内日ダム	木屋川	山瀬川	山口県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石井ダム	柳井川	柳井川	山口県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
湯の原ダム	木屋川	木屋川	山口県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
伊方調整池	伊方新川	伊方新川	愛媛県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
東蓮寺ダム	立間川	高畑川	愛媛県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
布喜川調整池	千丈川	流田川	愛媛県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
広川ダム	筑後川	広川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
水呑ダム	筑後川	山口川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
松瀬ダム	矢部川	矢部川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
夜明ダム	筑後川	筑後川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
江川ダム	筑後川	小石原川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
合所ダム	筑後川	隈上川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
山口調整池	筑後川	兎ヶ原川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
切畑ダム	遠賀川	切畑川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
久保白ダム	遠賀川	穂波川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
弁城ダム	遠賀川	岩屋川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
福地ダム	遠賀川	福地川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
畑ダム	遠賀川	黒川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
背振ダム	那珂川	那珂川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
吉田ダム	釣川	吉田川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
多礼ダム	釣川	四十里川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
松川ダム	御笠川	御笠川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大佐野ダム	御笠川	大佐野川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
須恵ダム	多々良川	須恵川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
山谷池ダム	角田川	角田川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
古賀ダム	大根川	谷山川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
河内ダム	筑後川	大木川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
北山ダム	嘉瀬川	嘉瀬川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
天ヶ瀬ダム	六角川	瓦川内川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
繁昌ダム	六角川	高橋川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
庭木ダム	六角川	庭木川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
天山ダム	六角川	天山川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
厳木ダム	松浦川	厳木川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
八田ダム	八田川	八田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

古木場ダム	有田川	有田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
後川内ダム	有浦川	後川内川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上倉ダム	田野新田川	田野新田川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
赤坂ダム	座川	座川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
藤ノ平ダム	有浦川	有浦川	佐賀県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
小ヶ倉ダム	本明川	小ヶ倉川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
本河内高部ダム	中島川	中島川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
本河内低部ダム	中島川	中島川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
別所ダム	千々石川	加持川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
下ノ原ダム	小森川	鷹巣川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
神曽根ダム	神曽根川	神曽根川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
久吹ダム	久吹川	久吹川	長崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
松木ダム	筑後川	松木川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
若杉ダム	古道川	古道川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
日出生ダム	駅館川	日出生川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
深見ダム	駅館川	深見川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
地蔵原ダム	筑後川	地蔵原川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検中 堤体最上部の一部にクラック発生、詳細調査実施予定
高瀬川ダム	筑後川	高瀬川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大中尾ダム	番匠川	木立川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
直川ダム	番匠川	道の内川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
中ノ川ダム	末広川	中ノ川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
末広ダム	末広川	末広川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
乙原ダム	朝見川	乙原川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
鮎返ダム	朝見川	鮎返川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
篠原ダム	大分川	大分川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石場ダム	大野川	三重谷川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
師田原ダム	大野川	十時川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
日指ダム	駅館川	山蔵川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
鍋倉ダム	天村川	天村川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
乙見ダム	臼杵川	臼杵川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石山ダム	高山川	船部川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
香下ダム	駅館川	妙見川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
並石ダム	桂川	都甲川	大分県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
星山ダム	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
芋洗谷調整池ダム	五ヶ瀬川	芋洗谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
山須原ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
西郷ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大内原ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
下赤逆調整池ダム	五ヶ瀬川	北川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
浜砂ダム	五ヶ瀬川	祝子川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
上椎葉ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
岩屋戸ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
宮の元ダム	耳川	七ツ山川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

塚原ダム	耳川	耳川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
諸塚ダム	耳川	柳原川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
戸崎ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
川原ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
高鍋防災ダム	小丸川	宮田川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大淀川第一ダム	大淀川	大淀川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
高岡ダム	大淀川	大淀川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
古賀根橋ダム	大淀川	綾北川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
広沢ダム	大淀川	浦之名川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
天神ダム	大淀川	境川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
石河内ダム	小丸川	小丸川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
大瀬内ダム	小丸川	大瀬内谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
かなすみダム	小丸川	大瀬内谷川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
木之川内ダム	大淀川	木之川内川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
切原ダム	小丸川	切原川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	点検省略
杉安ダム	一ツ瀬川	一ツ瀬川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
寒川ダム	一ツ瀬川	三財川	宮崎県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
船津ダム	緑川	緑川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
天君ダム	緑川	矢形川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
五和ダム	内野川	古道川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
五和東部ダム	内野川	横尾川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
瀬戸石ダム	球磨川	球磨川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大谷ダム	大野川	大野川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大蘇ダム	大野川	大蘇川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
桑野内ダム	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
教良木ダム	教良木川	祝口川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
内谷ダム	球磨川	五木小川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
油谷ダム	球磨川	油谷川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
幸野ダム	球磨川	球磨川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
清願寺ダム	球磨川	免田川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
第1ヤイラギダム	桜川	桜川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
第2ヤイラギダム	桜川	桜川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
楠浦ダム	方原川	方原川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
志岐ダム	志岐川	志岐川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
都呂々ダム	都呂々川	都呂々川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
中岳ダム	大淀川	大淀川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
十曽ダム	川内川	十曽川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
清浦ダム	川内川	樋脇川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
川内川第二ダム	川内川	川内川	鹿児島県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
大井ダム	鈎川	大井川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
長谷ダム	多々良川	長谷川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
小川ダム	岩丸川	小川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
山口ダム	長峡川	箕田川	福岡県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

4月16日16:02発生地震対応					
船津ダム	緑川	緑川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
教良木ダム	教良木川	祝口川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)
4月17日13:14発生地震対応					
大谷ダム	大野川	大野川	熊本県	一次点検終了(異常なし)	二次点検終了(異常なし)

○土砂災害

●土砂災害発生状況

1）土石流等

都道府県名		市町村名		人的被害			人家被害		
				死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
熊本県	41件	阿蘇市	7件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		御船町	1件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		大津町	4件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		西原村	4件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		南阿蘇村	22件	2名	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		益城町	3件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
合計	41件			2名	名	名	戸	戸	戸

2）地すべり

都道府県名		市町村名		人的被害			人家被害		
				死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
熊本県	15件	阿蘇市	2件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		大津町	2件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		産山町	1件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		西原村	4件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
		南阿蘇村	6件	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
合計	15件			名	名	名	戸	戸	戸

3）がけ崩れ

都道府県名		市町村名		人的被害			人家被害		
				死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
佐賀県	1件	武雄市	1件	－	－	－	－	－	－
長崎県	1件	佐世保市	1件	－	－	－	－	－	－
熊本県	4件	八代市	1件	－	－	－	－	－	－
		菊池市	1件	－	－	－	－	－	－
		宇城市	1件	－	－	－	－	－	－
		大津町	1件	－	－	－	－	－	－
大分県	4件	中津市	1件	－	－	－	－	1戸	1戸
		日田市	1件	－	－	－	－	－	－
		竹田市	1件	－	－	－	－	－	－
		九重町	1件	－	－	－	－	－	－
宮崎県	5件	延岡市	1件	－	－	－	－	－	1戸
		日之影町	2件	－	－	－	－	－	－
		椎葉村	2件	－	－	－	－	－	2戸
合計	15件			名	名	名	戸	1戸	4戸

●砂防関係施設点検状況(4月16日発生地震対応)

・点検対象

〔直轄〕

震度5弱	大隅河川国道事務所	(点検対象施設 125)	点検終了(異常なし)
震度4	川辺川ダム砂防事務所	(点検対象施設 33)	点検終了(異常なし)
震度4	雲仙復興事務所	(点検対象施設 95)	点検終了(異常なし)

●砂防関係施設点検状況(4月14日発生地震対応)

・点検対象

〔直轄〕

震度4	川辺川ダム砂防事務所	(点検対象施設 136)	点検終了(異常なし)
震度4	雲仙復興事務所	(点検対象施設 73)	点検終了(異常なし)

〔都道府県〕

震度7	熊本県	上益城郡益城町	(点検対象施設 33)	点検終了(異常なし)
震度6強	熊本県	宇城市豊野町	(点検対象施設 15)	点検中
震度6弱～4	熊本県	上記以外	(点検対象施設 764)	点検中
震度5弱	宮崎県		(点検対象施設 11)	点検終了(異常なし)
震度4	佐賀県		(点検対象施設 11)	点検終了(異常なし)
震度4	大分県		(点検対象施設 90)	点検終了(異常なし)
震度4	長崎県		(点検対象施設 4)	点検終了(異常なし)
震度4	鹿児島県		(点検対象施設 5)	点検終了(異常なし)
震度4	福岡県		(点検対象施設 13)	点検終了(異常なし)

●土砂災害警戒情報の発表状況等(4月17日04時現在)

・現在、発表中の土砂災害警戒情報 なし

・一連の地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用

通常基準の7割:

熊本県益城町、宇城市、玉名市、西原村、熊本市、氷川町、南阿蘇村、産山村、八代市西部、菊池市、宇土市、大津町、嘉島町、合志市、阿蘇市、菊陽町、御船町、美里町、山都町西部、和水町、上天草市、天草市東部

大分県別府市、由布市

通常基準の8割:

熊本県南小国町、小国町、高森町、山鹿市、甲佐町、芦北町、玉東町、長州町

大分県豊後大野市、日田市、竹田市、九重町

福岡県久留米市、みやま市

佐賀県佐賀市、神埼市、上峰町

長崎県南島原市

宮崎県高千穂町、美郷町、椎葉村

●土砂災害に関する警戒の呼びかけ

・「熊本県をはじめとする一連の地震に伴う土砂災害から身を守るために知っていただきたいこと」を報道発表するとともに九州地方各県に周知、国土交通省ホームページに公表(4月16日)

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

4月16日発生地震による点検及び被害状況

1）水門・陸閘等の操作状況（4月16日発生地震）

■直轄海岸

・なし

■都道府県管理海岸

・なし

2）点検対象及び点検状況（4月16日発生地震）

■直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	一次点検開始時間	一次点検終了時間
九州	宮崎県	宮崎海岸	異常なし	16日6:00	16日　8:52
中国	鳥取県	皆生海岸	異常なし	16日6:10	16日　7:30

■都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	一次点検開始時間	一次点検終了時間
九州	熊本県	湯の児海岸等52海岸	1箇所	16日　6:00	16日　16:00
九州	福岡県	芦屋海岸等　31海岸	異常なし	16日　6:00	16日　13:00
九州	佐賀県	川副海岸等　9海岸	異常なし	16日　5:00	16日　12:00
九州	長崎県	長里海岸等　74海岸	異常なし	16日　6:00	16日　17:00
九州	大分県	中津海岸等　24海岸	異常なし	16日　5:30	16日　10:50
九州	宮崎県	長浜海岸等　2海岸	異常なし	16日　5:00	16日　7:15
九州	鹿児島県	長島海岸等　3海岸	異常なし	16日　6:00	16日　10:30
四国	愛媛県	穴井海岸等　10海岸	異常なし	16日　6:30	16日　7:35
四国	高知県	佐賀海岸等　10海岸	異常なし	16日　5:40	16日　7:30
中国	鳥取県	点検対象海岸なし			
中国	広島県	能美海岸1海岸	異常なし	16日　5:23	16日　6:45

中国	島根県	大社海岸等 3海岸	異常なし	16日 7:00	16日 9:50
中国	山口県	東和海岸等 9海岸	異常なし	16日 8:30	16日 11:08

3)被害状況(4月16日発生地震)

■直轄海岸

・被害情報なし

■都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	応急・緊急対策状況等
九州	熊本県	不知火海岸	護岸天端部	クラック、開き	砕石充填により応急対策済み

4月14日発生地震による点検及び被害状況

1)水門・陸閘等の操作状況(4月14日発生地震)

■直轄海岸

・なし

■都道府県管理海岸

・なし

2)点検対象及び点検状況(4月14日発生地震)

■直轄海岸

・点検対象無し

■都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	一次点検開始時間	一次点検終了時間
九州	熊本県	荒尾海岸等 39海岸	異常なし	15日6:00	15日16:30
九州	福岡県	玄海海岸等 11海岸	異常なし	15日6:00	15日16:00
九州	佐賀県	川副海岸等 6海岸	異常なし	15日6:00	15日17:30
九州	長崎県	大正海岸等 18海岸	異常なし	15日6:00	15日16:00
九州	大分県	臼杵海岸等 5海岸	異常なし	15日6:00	15日8:30
九州	宮崎県	点検対象海岸なし			
九州	鹿児島県	東市来海岸等 6海岸	異常なし	15日6:00	15日13:00
中国	山口県	木屋川沖海岸等 2海岸	異常なし	15日8:30	15日12:10

3）被害状況（4月14日発生地震）

■直轄海岸

・点検対象無し、被害情報無し

■都道府県管理海岸

・被害情報なし

○道路

1．高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

（1）高速道路

被災による通行止め：4区間

	路線名	区間名	被災状況	備考
○	九州自動車道	植木（ウエキ）IC～八代（ヤツシロ）IC	点検中	益城熊本空港IC～松橋IC ・路面陥没、路面段差、路面隆起、路面クラック等　多数発生 ・橋梁ジョイント部段差　4橋 ・路面損傷による車両被害　3件 ⇒人的被害なし ・御船IC～松橋IC間の緑川PA付近で、府領跨道橋（熊本県道）が落橋 【通行止め】 ・益城熊本空港IC～松橋IC 通行止め開始：４月１４日２１：２８～ ・古賀IC～植木IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ６：３０　通行止め解除 ・植木IC～益城熊本空港IC、松橋IC～八代IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ・八代IC～えびのIC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ １６：００　通行止め解除 ・えびのIC～栗野IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ９：３０　通行止め解除

○	大分自動車道	玖珠(クス)IC～別府(ベップ)IC	点検中	・湯布院IC～日出JCT 下り(93.4kp)において、土砂崩落 【通行止め】 ・長崎自動車道 東脊振IC～大分自動車道 日田IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ６：３０ 通行止め解除 ・大分自動車道 日田IC～玖珠IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ４月１７日２１：００ 通行止め解除 ・大分自動車道 玖珠IC～別府IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ・大分自動車道 別府IC～大分IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ４月１７日２１：００ 通行止め解除 ・大分自動車道 大分IC～東九州道 佐伯IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ２０：００ 通行止め解除
○	大分自動車道	速見(ハヤミ)IC・JCT～日出(ヒジ)JCT	点検中	・宇佐別府道路 安心院IC～速見IC・JCT 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ４月１７日１５：００ 通行止め解除 ・大分自動車道 速見IC・JCT～日出JCT 通行止め開始：４月１６日１：２６～
○	九州中央自動車道	嘉島(カシマ)JCT～小池高山(オイケタカヤマ)IC	点検中	通行止め開始：４月１４日２１：２８～

※「○」は通行止め中

※解除済み

道路名 ： 宮崎自動車道
区間名 ： えびのJCT～都城IC 4/16 1:26(規制開始) ～ 4/16 09:30(規制解除)

道路名 ： 南九州西回り自動車道
区間名 ： 八代JCT～津奈木IC 4/16 1:26(規制開始) ～ 4/16 16:00(規制解除)

道路名 ： 日出バイパス
区間名 ： 速水IC・JCT～日出IC 4/16 1:26(規制開始) ～ 4/17 15:00(規制解除)

(2)直轄国道

被災による通行止め：2区間

	路線名	地点名	被災状況	備考
○	国道５７号	南阿蘇村(ミナミアソムラ) ８１ｋ１００付近	土砂崩落等	通行止め開始：４月１６日５：３０～ ※確認できた時間
○	国２１０号	日田市(ヒタシ)天瀬町(アマガセマチ)～玖珠郡(クスグン)玖珠町(クスマチ) ５１ｋ２８０～６４ｋ６４０	落石のおそれ	通行止め開始：４月１６日２１：０５～ 迂回路あり

※「○」は通行止め中

※解除済み
道路名 ： 国道3号
地点名 ： 坪井川橋 184k100 4/16 3:31(規制開始)～ 4/16 8:40(規制解除)
道路名 ： 国道3号
地点名 ： 松崎跨線橋 184k360 4/16 02:07(規制開始)～ 4/16 21:00(規制解除)
道路名 ： 国道57号
地点名 ： 立野跨線橋 83k700 4/16 02:27(規制開始)～ 4/16 16:00(規制解除)
道路名 ： 国道57号
地点名 ： 宇土跨線橋 125k300 4/16 06:40(規制開始)～ 4/16 20:00(規制解除)
道路名 ： 国道57号
地点名 ： 江津齋藤橋 111k360 4/16 02:51(規制開始)～ 4/16 22:10(規制解除)

(3)公社有料
被災による通行止め:なし
※解除済み
道路名 ：松島道路
区間名 ：合津IC ～ 知十IC 4/14 21:45(規制開始) ～ 4/15 8:05(規制解除)

2. その他の道路の通行止め及び被災状況

(1)補助国道
被災による通行止め:17区間

	路線名	所在地	被災状況	備考
○	国道445号	クマモトケン ミフネマチ 熊本県御船町	法面崩壊	・通行止め開始：４月１５日 ３：１８～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め延長（Ｌ＝２．０ｋｍ）
○	国道443号	クマモトケン マシキマチ テラサコ 熊本県益城町寺迫	路面陥没	・通行止め開始：４月１４日 ２３：００～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め延長（Ｌ＝０．７ｋｍ）
○	国道442号	オオイタケン オオイタシ キオウエ 大分県大分市木上	落石	・通行止め開始：４月１６日 ２：５５～ ・人身物損：無し、孤立なし、迂回路あり
○	国道212号	オオイタケンヒタ シ オオヤママチ 大分県日田市大山町	落石	・通行止め開始：４月１６日 ２：２５～ ・人身物損：無し、孤立なし、迂回路あり
○	国道212号	オオイタケンヒタ シ オオヤママチ 大分県日田市大山町	落石	・通行止め開始：４月１６日 ２：４４～ ・人身物損：無し、孤立なし、迂回路あり

○	国道442号	フクオカケンヤメシ 福岡県八女市	落石	・通行止め開始：４月１６日　４：５０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道325号	クマモトケン ミナミアソ ムラカワヨウ 熊本県南阿蘇村河陽	落橋	・通行止め開始：４月１６日　（不明） ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中
○	国道212号	オオイタケン ヒタ シ アマガセマチ 大分県日田市天瀬町	落石	・通行止め開始：４月１６日　３：１５～ ・人身物損：あり、孤立なし、迂回路あり （１名：腰骨骨折、２名：軽傷）
○	国道265号	ミヤザキケンヒガシウスキグンシイバソン 宮崎県東臼杵郡椎葉村	落石のおそれ	・通行止め開始：４月１６日　８：３０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道325号	クマモトケン ミナミアソ ムラカワヨウ 熊本県南阿蘇村河陽	法面崩壊	・通行止め開始：４月１６日　１０：３０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道218号	クマモトケン ウキシ トヨノ テラムラ 熊本県宇城市豊野寺村	崩土	・通行止め開始：４月１６日　３：２０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道445号	クマモトケン ミフネマチ シモヅル 熊本県御船町下鶴	落石	・通行止め開始：４月１６日　（不明） ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道443号	クマモトケン マシキマチ テラサコ 熊本県益城町寺迫	路面陥没	・通行止め開始：４月１５日　１７：００～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
	国道387号	クマモトケン キクチシ ハラ 熊本県菊池市原	落石	・通行止め開始：４月１６日　３：２０～ ・人身物損なし、孤立：確認中、迂回路あり ・通行止め解除：４月１７日　１７：００
	国道325号	クマモトケン オオヅマチ ムロ 熊本県大津町室	段差	・通行止め開始：４月１６日　６：１０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め解除：４月１７日　１４：００
○	国道212号	クマモトケン オグニマチ ツエタテ 熊本県小国町杖立	坑口部異状	・通行止め開始：４月１６日　２：１２～ ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中
○	国道212号	クマモトケン オグニマチ ツエタテ 熊本県小国町杖立	陥没	・通行止め開始：４月１６日　２：１２～ ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中
○	国道443号	クマモトケン マシキマチ テラサコ 熊本県益城町寺迫	施設倒壊	・通行止め開始：４月１６日　１１：３０～ ・人身物損：確認中、孤立なし、迂回路あり
	国道266号	クマモトシ ヒガシクエズマチ 熊本市東区画図町	路面亀裂	・通行止め開始：４月１６日　５：４０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め解除：４月１７日　９：５０
○	国道325号	クマモトシ アソグン タカモリマチ 熊本市阿蘇郡高森町	橋梁段差	・通行止め開始：４月１６日　１２：００～ ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中

※「○」は通行止め中

※解除済み

道路名：国道445号

所在地：熊本県八代市　4/14 23:30(規制開始) ～ 4/15 6:00(規制解除)

道路名：国道251号

所在地：長崎県雲仙市　4/14 22:30(規制開始) ～ 4/15 6:00(規制解除)

道路名：国道218号

所在地：熊本県宇城市　4/15 00:53(規制開始) ～ 4/15 17:00(規制解除)
道路名：国道498号
所在地：佐賀県武雄市　4/15 00:33(規制開始) ～ 4/15 17:00(規制解除)
道路名：国道212号
所在地：大分県日田市天瀬町　4/16 2:10(規制開始) ～ 4/16 14:30(規制解除)
道路名：国道442号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 3:32(規制開始) ～ 4/16 10:00(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 4:05(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市上津江町　4/16 5:20(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 2:40(規制開始) ～ 4/16 18:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 4:05(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市上津江町　4/16 5:20(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道218号
所在地：熊本県宇城市豊野町　4/16 4:20(規制開始) ～ 4/16 15:30(規制解除)
道路名：国道265号
所在地：熊本県山都町二瀬本　4/16 3:20(規制開始) ～ 4/16 5:10(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：熊本県菊池市原　4/16 3:20(規制開始) ～ 4/17 17:00(規制解除)
道路名：国道325号
所在地：熊本県大津町室　4/16 6:10(規制開始) ～ 4/17 14:00(規制解除)
道路名：国道266号
所在地：熊本県熊本市東区画図町　4/16 5:40(規制開始) ～ 4/17 9:50(規制解除)

(2)都道府県・政令市道

4月17日　13:00（迂回路確認中・孤立確認中）
被災による通行止め：計118区間
→・熊本県　68区間　（落石19、橋梁段差10、路面亀裂4、路面段差3、家屋崩壊4、橋梁ひび割れ1、背面盛土沈下1、法面崩落8、路肩亀裂1、トンネル崩落1、落橋1、路面隆起0、橋台ずれ1火災1、JR脱線1、土砂崩れ0、土砂流出1、路肩崩壊1、路面陥没10）
→・熊本市　23区間　（橋梁段差8、法面崩壊1、路面陥没5、路面段差2、高欄転倒0、橋梁ずれ1、落石1、路面冠水1、路面隆起2、路面亀裂2）
→・大分県　21区間　（落石14、法面崩落1、路面亀裂2、路面陥没1、電柱倒壊1、家屋崩壊2）
→・宮崎県　6区間　（落石6）
→・福岡県　0区間　（落石0）

4月18日　6:00　（迂回路確認中・孤立確認中）
被災による通行止め：計114区間
→・熊本県　67区間　（落石19、橋梁段差10、路面亀裂4、路面段差3、家屋崩壊5、橋梁ひび割れ1、背面盛土沈下1、法面崩落7、路肩亀裂1、トンネル崩落1、落橋1、橋台ずれ1、火災0、JR脱線1、土砂流出1、路肩崩壊1、路面陥没10）
→・熊本市　23区間　（橋梁段差8、法面崩壊2、路面陥没5、路面段差2、橋梁ずれ1、落石1、路面冠水
路面隆起1、路面亀裂2）
→・大分県　20区間　（落石13、法面崩落1、路面亀裂3、電柱倒壊1、家屋崩壊2）
→・宮崎県　4区間　（落石4）

○鉄道

・新幹線の状況
九州新幹線　営業列車　脱線なし
熊本駅～熊本車両基地間（本線上）　回送列車1本（6両編成）全車脱線
※当該脱線事故は、運輸安全委員会が15日より16日まで事故調査官3名を派遣して現地調査を実施
山陽新幹線　脱線なし
・在来線の状況
JR　4/16の余震　豊肥線　赤水駅構内　回送列車脱線（負傷者なし）、4/17 13:29 列車を移動させ道路支障を
民鉄　4/16の余震　脱線なし

（施設被害）
・新幹線
九州新幹線　新玉名駅～熊本駅間　防音壁落下、固定ボルト浮き上がり、高架橋の柱のヒビ、調整桁ズレ
沿線の煙突倒壊（線路を支障）
熊本駅　防風スクリーンガラス、可動式ホーム柵、エスカレータの一部損傷
熊本駅～新八代駅間　スラブ軌道損傷、締結ボルト折損、防音壁落下、調整桁ズレ、高架橋の柱の
本線から車庫への回送線　軌道変状
熊本総合車両所構内　路盤損傷
熊本保守基地　天井クレーン落下
新八代駅　ホーム桁損傷
山陽新幹線　被害なし
・在来線
JR　豊肥線　竹中駅～犬飼駅間　斜面点検（落石）点検終了（被害なし）
豊肥線　熊本駅～平成駅間　軌道沈下
豊肥線　赤水駅～立野駅間　土砂流入（4/16）（現地に係員入れず詳細不明）
豊肥線　豊後荻駅～玉来駅間　落石
鹿児島線　小川駅～有佐駅間　軌道沈下、電柱下部露出
久大線　由布院駅～野矢駅間　道床沈下、由布院駅～南由布駅間 架道橋土留め壁亀裂
民鉄 南阿蘇鉄道　阿蘇下田城ふれあい温泉駅　瓦が落下し線路を支障（撤去済み）
立野駅～長陽駅間トンネル内壁クラック、橋梁に変状等が認められるが詳細不明（4/16）
熊本電気鉄道 北熊本駅ホーム一部損壊　等（4/16）

御代志駅、須屋駅ホーム地割(4/16)
北熊本駅～亀井駅間　跨線橋(国道)沈下(4/16)
線路脇ブロック塀の倒壊(数カ所)(4/16)
架線吊りはずれ(多数)(4/16)
軌道ズレ(黒髪町駅～藤崎宮前駅、坪井川公園駅～打越駅間)(4/16)
ホームの石積みの一部倒壊(池田駅)(4/16)
ホームに地割れ(亀井駅)(4/16)
熊本市　段山町停留場～杉塘停留場間　軌道破断(4/16)
交通局前歩道橋照明灯倒壊(4/16)
動植物園入口停留場～健軍交番前停留場間　軌道陥没(4/16)
上熊本駅前停留場～県立体育館前停留場間　軌道破断(4/17)
上熊本駅前停留場　ホーム損傷(4/17)

(運行状況)
・新幹線の状況
1　事業者　1　路線　運転休止
　九州新幹線　駅間停車　3列車　15日1:17までに救済完了(乗客58人救済済み、30人救済済み、約250人救済
・在来線の状況
5　事業者　12　路線　運転休止

事業者名	線　名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
JR九州	九州新幹線	全線	4/14	21:26			・回送列車1編成脱線 ・新玉名駅～熊本駅間　防音壁落下、固定ボルト浮き上がり、高架橋の柱のヒビ、調整桁ズレ、沿線の煙突倒壊(線路を支障) ・熊本駅　防風スクリーン、可動式ホーム柵、エスカレータの一部損傷 ・熊本駅～新八代駅間　スラブ軌道損傷、締結ボルト折損、防音壁落下、調整桁ズレ、高架橋の柱のヒビ ・本線から車庫への回送線軌道変状 ・熊本総合車両所構内　路盤損傷 ・熊本保守基地　天井クレーン落下 ・新八代駅　ホーム桁損傷
JR九州	鹿児島線	熊本～八代	4/14	21:26			・小川駅～有佐駅間　軌道沈下、電柱下部露出
JR九州	鹿児島線	荒尾～熊本	4/16	始発			
JR九州	豊肥線	熊本～宮地	4/14	21:26			・熊本駅～平成駅間　軌道沈下 ・赤水駅構内回送列車脱線(4/16) 4/17 13:29 道路支障は解消 ・赤水駅～立野駅間土砂流入(4/16)
JR九州	豊肥線	宮地～豊後竹田	4/16	始発			・豊後荻駅～玉来駅間　落石
JR九州	肥薩線	八代～吉松	4/14	21:26			
JR九州	三角線	全線	4/16	始発			
JR九州	久大線	日田～由布院	4/16	始発	4/17	14:15	・由布院駅～野矢駅間　道床沈下 ・由布院駅～南由布駅間 架道橋土留め壁亀裂
熊本市	幹線	全線	4/16	始発			
熊本市	水前寺線	全線	4/16	始発			・軌道上の歩道橋照明灯倒壊

熊本市	健軍線	全線	4/16	始発			・動植物園入口停留場～健軍交番前停留場間　軌道陥没
熊本市	上熊本線	全線	4/16	始発			・段山町停留場～杉塘停留場間　軌道破断 ・上熊本駅前停留場～県立体育館前停留場間　軌道破断 ・上熊本駅前停留場　ホーム損傷
熊本市	田崎線	全線	4/16	始発			
肥薩おれんじ鉄道	肥薩おれんじ鉄道線	八代～肥後高田	4/16	始発			
熊本電気鉄道	菊池線	上熊本～北熊本	4/16	始発			・坪井川公園駅～打越駅　軌道ズレ ・ホームの石積みの一部倒壊（池田駅） ・架線吊り　外れ
熊本電気鉄道	菊池線	北熊本～御代志	4/16	始発	4/18	始発	・御代志駅、須屋駅ホーム一部地割 ・北熊本駅～亀井駅間跨線橋沈下 ・ホームに地割れ（亀井駅） ・架線吊り　外れ
熊本電気鉄道	藤崎線	全線	4/16	始発	4/18	始発	・北熊本駅ホーム一部損壊 ・黒髪前町～藤崎宮前駅　軌道ズレ ・線路脇ブロック塀倒壊 ・架線吊り　外れ
南阿蘇鉄道	高森線	全線	4/16	始発			・立野駅～長陽駅間トンネル内壁クラック、橋梁に変状等が認められるが詳細不明
くま川鉄道	湯前線	全線	4/16	始発	4/17	15:21	

○航空

●熊本空港（震度6弱）

・24時間航空保安業務提供中で、救援業務などに従事する航空機を中心に利用中

・管制官は管制塔から気象事務室へ避難し、小型の無線機により航空機に必要な情報を提供。

・進入路指示灯が一部不点だったが、すべて復旧。なお、従来より運用への支障はなし

・ターミナルビル、終日閉鎖中（旅客導線について仮補修作業中）

・18日の定期便は全便欠航。

・被災地支援活動

・災害派遣医療チーム（DMAT）、支援物資等を搭載した自衛隊機C－1やC－130が離着陸

・ドクターヘリはじめ救難業務に従事する航空機を支援

・支援物資を搭載したJAL臨時便が到着（17日）

●空港運用の24時間化について

・大分空港の航空保安業務の提供時間を24時間化。（4月19日7時30分まで）

・熊本空港の航空保安業務の提供時間の24時間化。（4月24日7時30分まで）

●九州の他の空港は、通常どおり運用中

●臨時便の状況（4月18日分、4月17日20:00現在）

・福岡＝鹿児島　　12往復

・鹿児島＝伊丹　　2往復

○港湾

1）施設等の点検状況

・全港湾施設点検完了

2）港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	港湾地区名・海岸名及び被害状況等
熊本県	熊本県	重要港湾	熊本港	・橋梁両端ジョイント部にズレがあるため、徐行規制中で通行は背後企業と緊急車両のみに限定。 ・ボーディングブリッジが故障。 ・岸壁背後の道路に亀裂があったが、迂回路を確保。 ・コンテナターミナルのガントリークレーンに不具合あり。詳細点検中。
熊本県	熊本県	重要港湾	八代港	・背後道路に見られた一部液状化は応急復旧完了。
大分県	大分県	重要港湾	別府港	【石垣地区】 ・岸壁の沈下、背後の液状化、水道管破裂による水吹き出し（港湾利用への支障はない） 【別府港海岸北浜1地区】 ・護岸クラック発生

3）港湾運送事業者の被害状況

・現在のところ被害の報告なし

4）支援に係る利用状況（4/18 2:00時点）

県名	港湾名	施設名	利用船舶	利用内容	入出港日時
熊本県	熊本港	-7.5m岸壁（延長130m）	でじま（海保庁）	水供給	4/17 8:00～（利用中）
			あまぎ（海保庁）	水供給	4/17 9:54～（利用中）
		-3m浮桟橋	かいき（九州地方整備局）	水供給	4/16 15:00～19:00
		-4.5m岸壁	かいこう（九州地方整備局）	水供給	4/17 7:00～21:00
			かいき（九州地方整備局）	水供給	4/17 7:00～21:00
			かいこう（九州地方整備局）	水供給	（予定）4/18 7:00～21:00
			かいき（九州地方整備局）	水供給	（予定）4/18 7:00～21:00
	八代港	-4m浮桟橋（延長165m）	かいこう（九州地方整備局）	水補給	4/16～4/17 2:00
		-9m岸壁（延長165m）	おおすみ（海保庁）	緊急物資輸送	4/17 14:00～（利用中）
		-10m岸壁(1)（延長740mの内数）	おおすみ（海保庁）	緊急物資輸送	4/17 10:00～13:00
		-12m岸壁（延長200m）	おおすみ（自衛隊）	緊急物資輸送	4/17 15:00～4/24（利用中）
		（沖泊）	ひゅうが（自衛隊）	ヘリ拠点	（予定）4/17夜
	三角（ミスミ）港	-10m岸壁（延長170m）	あまぎ（海保庁）	水供給	4/16 14:00～17:20（支援時間）
			さつま（海保庁）	水供給	4/16 14:15～（利用中）
大分県	大分港	-12m岸壁（延長240m）	しもきた（自衛隊）	緊急物資輸送	4/17 8:30～11:30

○官庁施設

・4月14日の地震以降、現在までに20施設について、壁クラックなどの被害情報あり。被害の詳細を確認中。
・4月15日、熊本市内に職員6名を派遣し、現地調査を実施。
・4月16日以降も熊本営繕事務所職員により、熊本市内の施設について現地調査を継続中。

○電気通信施設

・国道57号、筑後川管内、筑後川ダム管内で光ケーブル断線

○住宅・建築物

1. 被災建築物応急危険度判定

・4月14日発生の地震を受け、熊本県、宮崎県に対し、被害の状況を把握し、判定の実施準備を連絡。
・熊本県益城町において、判定を実施(4月15日に20件)。
・4月16日発生の地震を受け、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に対し、判定の実施検討を連絡。

・熊本県益城町において、熊本県外からの応援も受けつつ、4月17日に判定を再開、実施中。
・熊本県内の他の市町村及び大分県においても、判定実施予定。

(被災建築物の応急危険度判定の実施状況)

判定日	実施市町村	実施状況	
		実施件数	対応人数
4/15	熊本県益城町	20件	12名
4/17	熊本県益城町	334件	59名

2. 被災者支援について

・九州各県及びURに対し、公営住宅等の空き住戸状況を報告するよう連絡。
・不動産業界団体に対し、地方公共団体から依頼があった場合には、民間賃貸住宅の情報提供等に関して必要な協力を要請。
・応急仮設住宅について、(一社)プレハブ建築協会に対して、県からの要請があり次第、速やかに対応できるよう準備を指示。
・(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度により低利な融資の受付けを4月15日に開始。

(公営住宅等の空き住戸の状況)

	住宅種別	空き住戸数(戸)※
熊本県	公営住宅	237戸
大分県	公営住宅	209戸
福岡県	公営住宅・公社住宅	365戸
	UR住宅	67戸
佐賀県	公営住宅	184戸
長崎県	公営住宅・公社住宅	176戸
宮崎県	公営住宅	583戸
鹿児島県	公営住宅・公社住宅	401戸
合計		2,222戸

※建物の状態について未確認のものを含む

3. 被災状況について

・九州各県及びURに対し、公営住宅等の被災状況を報告するよう連絡。

（公営住宅等の被災状況）

	住宅種別	被害状況
熊本県	熊本県営住宅	確認中 ・これまで全壊・半壊の報告なし ・配水管からの漏水等部分的な不具合が生じたものはある
	市町村営住宅	南阿蘇村営住宅において、土砂崩れにより半壊2棟、土砂に2棟が埋まり、4名不明との報道あり（確認中）
	UR住宅	2団地で部分的な不具合 ・給水塔の破損による断水壁面のひび割れ、EVホールのガラス破損など ・現時点で倒壊の危険なし
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 鹿児島県	公営住宅 公社住宅	確認中 ・これまで全壊・半壊の報告なし ・屋根や外壁、給水塔の破損、配水管からの漏水等部分的な不具合が生じたものはある
	UR住宅	被害なし

4. エレベーター閉じ込めについて

・(一社)日本エレベーター協会に対し、閉じ込められた方の速やかな救出を指示するとともに、エレベーターの閉じ込め状況を調査し報告するよう連絡。

（エレベータ閉じ込めへの対応状況）

		閉じ込め	
			うち救出済み
4月14日発生の地震によるもの	熊本県	27台	27台
4月16日発生の地震及びそれ以降の地震によるもの	熊本県、大分県、福岡県	22台	22台

※ 大手5社（三菱、日立、東芝、オーチス、フジテック）の状況

○都市関係

・宅地擁壁

・現地等で被害の報道があるため被災宅地の危険度判定のため九州地方及び中国地方から派遣可能な被災宅地危険度判定士を九州ブロック幹事県が調整中。

・被災宅地の危険度判定のため鳥取県職員が4月17日より調査中。

・都市公園

・都市公園については、4月14日の地震で熊本市内の熊本城公園等40公園で被害あり、4月16日の地震で7公園被害あり。

今後も地整を通じ引き続き情報収集を進める。

・国営公園

国営海の中道海浜公園　施設被害なし

国営吉野ヶ里歴史公園　施設被害なし

・立体駐車場

・東横イン熊本駅前の立体駐車場から車両3台が落下との情報あり。（4月14日の地震による被害）

（公社）立体駐車場工業会等を通じ引き続き情報収集を進める。

○下水道

＜処理施設＞

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
熊本県	水俣市	水俣市浄化センター	エアレーションタンク全2系列の内、1系は漏水により機能停止	漏水タンクを空にし、正常なタンクにより、継続運転中
熊本県	菊池市	菊池浄水センター	掻き寄せ機機能停止（初沈1池） 地下管廊エキスパンションジョイントの床部にズレ、クラック。 エアレーションタンク覆蓋の一部が槽内に落下（1池）	通常運転中
熊本県	阿蘇市	阿蘇市浄化センター	停電、エアレーションタンクからの管廊への漏水	自家発電にて運転中 漏水量が少なく管廊の排水ポンプ汲み上げにより適正な処理が可能なため、継続運転中。
熊本県	大津町	大津町浄化センター	停電（商用電源復帰）、掻き寄せ機1基損傷	通常運転中
熊本県	御船町	御船浄水センター	停電（商用電源復帰）	通常運転中
熊本県	嘉島町	嘉島浄化センター	停電（商用電源復帰）	通常運転中
熊本県	益城町	益城町浄化センター	停電、エアレーションタンク全3系列の内、1、2系は漏水により機能停止	自家発電にて運転中 漏水タンクを空にし、正常なタンクにより継続運転中
熊本県	熊本市	東部浄化センター	掻寄機故障により掻寄せ機能停止（初沈8池、終沈9池） （駆動装置が槽内に脱落、チェーン脱落、チェーンギア部故障） 重力濃縮機掻寄機故障により掻寄せ機能停止（1池） （駆動装置電力過負荷により停止、覆蓋が槽内に落下）	運転は継続中
		西部浄化センター	掻寄機故障により掻寄せ機能停止（駆動装置の電力が過負荷）（初沈1池） 反応タンク覆蓋の一部が槽内に落下（1池）	運転は継続中
		南部浄化センター	掻寄機故障により掻寄せ機能停止（軌道装置が槽内に脱落、駆動装置の電力が過負荷）（初沈2池、終沈1池）	運転は継続中
		中部浄化センター	掻寄機故障により掻寄せ機能停止（初沈1池、終沈2池）（チェーン脱落）	運転は継続中

大分県	別府市	別府市中央浄化センター	塩素混和池横の処理場内作業道に最大で深さ10cmのクラックを確認	運転状況異常なし

※その他の処理場については、機能保全できていることを確認済み

＜管渠・ポンプ場＞

（熊本市）

マンホールポンプ：274箇所中、243箇所は運転に支障なし。31箇所について可搬式発電機6台で巡回対応中。

管渠：液状化によるマンホールの隆起24箇所（うち浄化センター2箇所）、マンホール周囲の路面沈下9箇所、マンホール周辺の路面陥没：11箇所うち1箇所で陥没による車両損傷（けが人なし）4/15発生分（うち浄化センター2箇所）緊急輸送路及び拠点病院から浄化センターまでの管渠点検：100%完了

（益城町）

マンホールポンプ　：　自家発電にて運転中

管路施設　：　4/16の時点ではマンホール周辺の沈下24か所　→　引き続き調査中

中継ポンプ場　：該当なし

（嘉島町）

マンホールポンプ　：　調査中

管路施設　：　4/16の時点ではマンホール内の漏水（2か所）→引き続き調査中

中継ポンプ場　：　自家発電機にて運転中

（阿蘇市）

マンホールポンプ　：23か所停電により稼働停止（溢水の被害報告なし）

管路施設　：破断箇所2箇所→今後上水道の復旧状況に併せて検討予定

※熊本県人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、長洲町、大津町、南小国町、御船町、苓北町については管渠、マンホールポンプの被害状況確認中

※福岡県宝満川流域、熊本県八代市、南関町は管渠の被害状況調査中

※熊本県菊陽町、宇土市、合志市、御船町については中継ポンプ場の被害状況確認中

※支援状況

4月15日　1:50　熊本県が、下水道対策本部を立ち上げ。

4月15日　6:30　下水道事業団熊本事務所職員が益城町、嘉島町の被害状況を確認（発災後速やかに本社に対策本部を立ち上げ）。

4月15日 14:20　国総研の職員2名が熊本県に到着し熊本県と打合せ。→16日3:00熊本県特別本部に参加

4月15日 16:50　大阪市職員4名が熊本市に到着。→16日9:00から現地調査開始。

4月16日　3:40　大分県が、下水道対策本部を立ち上げ。→10:00被害無しが確認できたため体制縮小

4月17日 13:46 熊本県及び熊本市に対し、下水処理場での仮設トイレの汚泥受入等に関する協力を要請。

4月17日 18:28　本省の職員2名が熊本県庁に到着し、熊本県と熊本市との調整会議を実施。

○海事関係

（1）施設等の被害状況

・所管施設等において現時点で被害情報なし

（2）運航状況

・2事業者2航路で運休中。

事業者名	航路名	運航状況	被害状況
九商フェリー	島原～熊本	運休	4/20までの運休確定
熊本フェリー	熊本～島原	運休	4/20までの運休確定

○自動車

・バス関係

高速バスが56路線で運休、1路線で一部運休中。

事業者名	路線（方面）名	被害状況	備考
鹿児島交通(株)	福岡～鹿児島（夜行便）	運休	
鹿児島交通(株)	福岡～鹿児島	運休	
鹿児島交通(株)	熊本～鹿児島	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～福岡	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～熊本	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～新八代	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～長崎	運休	
西鉄グループ	福岡～熊本	運休	
西鉄グループ	福岡～延岡	運休	
西鉄グループ	福岡～宮崎	運休	
西鉄グループ	福岡～鹿児島	運休	
西鉄グループ	福岡～鹿児島(夜行便)	運休	
九州産交バス(株)	福岡～熊本	運休	
九州産交バス(株)	宮崎～新八代	運休	
九州産交バス(株)	熊本～北九州	運休	
JR九州バス(株)	鹿児島～広島	運休	
JR九州バス(株)	宮崎～新八代	運休	
JR九州バス(株)	福岡～宮崎	運休	
九州産交バス(株)	熊本～鹿児島	運休	
南国交通(株)	鹿児島～熊本	運休	
南国交通(株)	鹿児島～福岡	運休	
南国交通(株)	鹿児島～長崎	運休	
神園交通(株)	八代港～熊本	運休	
南九州観光バス	宮崎～福岡	運休	
南九州観光バス	鹿児島～福岡	運休	
美登観光	福岡～宮崎	運休	
長崎県交通局	長崎～熊本	運休	
長崎県交通局	長崎～鹿児島	運休	
長崎県交通局	長崎～宮崎	運休	
九州産交バス(株)	福岡～黒川温泉	運休	
ハッコートラベル	福岡～高千穂・延岡・日向	運休	
近鉄バス(株)	大分・別府～三宮・大阪・京都	運休	
宮崎交通(株)	延岡～福岡	運休	
亀の井バス(株)	大分～京都	運休	
西鉄グループ	福岡～黒川温泉	運休	
日田バス(株)	福岡～黒川温泉	運休	
宮崎交通(株)	宮崎～京都	運休	
九州産交バス(株)	福岡～宮崎	運休	
九州産交バス(株)	長崎～熊本	運休	

九州産交バス(株)	宮崎～熊本	運休	
大分バス(株)	大分・別府～三宮・大阪・京都	一部運休	
鹿児島交通観光バス(株)	福岡～鹿児島	運休	
鹿児島交通(株)	鹿児島～広島	運休	
西鉄グループ	福岡～荒尾	通常運行	
大分交通(株)	福岡～大分・別府	運休	
大分バス(株)	福岡～大分・別府	運休	
亀の井バス(株)	福岡～湯布院、別府	運休	
長崎県交通局	北九州～長崎	運休	
長崎自動車(株)	長崎～大分	運休	
大分バス(株)	長崎～大分	運休	
大分交通(株)	長崎～大分	運休	
産交バス(株)	熊本～人吉	運休	
大分交通(株)	湯布院～大分空港	運休	
亀の井バス(株)	湯布院～大分空港	運休	
九州産交バス(株)	熊本～名古屋	運休	
九州産交バス(株)	熊本～神戸・大阪・京都	運休	
大分交通(株)	大分～長崎	運休	
日田バス(株)	福岡～大分、湯布院	運休	

熊本県内、大分県内の主な路線バス会社で、終日運休を決めている。

事業者名	路線(方面)名	被害状況	備考
九州産交バス(株)	ほぼ全線(熊本県内)	一部運休	
熊本都市バス	全線(熊本県内)	運休	
産交バス	全線(熊本県内)	運休	
熊本バス	全線(熊本県内)	運休	
熊本電気鉄等	全線(熊本県内)	運休	
日田バス(株)	ほぼ全線(日田市内)	一部運休	
大分バス(株)	ほぼ全線(大分県内)	一部運休	
亀の井バス(株)	湯布院方面	一部運休	

・外国人旅行客の移動のための輸送
＜バス協会、タクシー協会への協力指示＞
4月16日:外国人観光客の被災地以外への移動等の輸送の確保について、最大限積極的に協力するよう日本バス協会及び全国ハイヤー・タクシー連合会に対し文書で協力を指示
＜大分県＞
4月16日:韓国総領事館の要請により、大分県がチャーターして湯布院、別府、大分の韓国人、個人旅行者、約210名(湯布院約90名、別府約100名、大分約20名)を6台の大型バスで福岡空港へ輸送を実施済み。
・ 別府市からは、韓国人ツアー客以外に他国外国人も含め約100名乗車。
・ 由布市では、市内各避難所に避難していた外国人(人数不明)が乗車(うち、由布院小学校に避難していたは35名(韓国21名、香港7名、タイ6名、シンガポール1名))。
4月17日:韓国総領事から帰国予定の韓国人旅行者を別府駅発でバス2台により送迎する予定。

＜熊本県＞
4月16日:台湾旅行者が熊本空港から帰国予定だったが、運休となったため、福岡空港まで貸切バス1台で輸送済み。
4月17日:韓国総領事館は、熊本市内で避難している韓国人旅行者を福岡空港にバスで輸送し帰国させる予定。

孤立集落からの脱出輸送
4月16日:九州運輸局、熊本、大分、宮崎各運輸支局に対し、各県のバス協会及びタクシー協会並びに地方自治体と情報を密にし、孤立集落からの脱出に関する輸送ニーズを把握し積極的に対応するよう指示した。
4月16日:自動車局長から日本バス協会及び全国ハイヤー・タクシー連合会に対し協力を要請。

鉄道の運休によるバスの代替輸送
4月16日：九州運輸局、熊本、大分、宮崎各運輸支局に対し、各県のバス協会、鉄道事業者及び地方自治体等と情報を密にし、鉄道の運休によるバスの代替輸送に関する輸送ニーズを把握し積極的に対応するよう指示した。
4月16日：自動車局長か日本バス協会に対し被災地を離れる際の輸送の確保について協力を要請した。
熊本県タクシー協会に確認したところ県内のタクシー運転手の中には被災した者がいるものの、平時の半分程度は稼ている。

・トラック関係
熊本県及び熊本市からの要請により、緊急物資輸送を実施。
・アルファ化米、毛布（10t車1台）（4月15日：熊本県庁～県立体育館）
・毛布、食料（4t車1台）（4月15日：熊本県庁～益城町保健福祉センター）
・食料、飲料水（4t車1台）（4月15日：熊本県八代地域振興局～氷川町役場）
・食料、ロールマット、パネル、断熱材（10t車2台、4t車6台、2t車4台）
（4月15日：熊本県民総合運動公園陸上競技場～熊本市各区役所）
・おむつ、ミルク（4t車1台）（4月15日：熊本県庁～益城町役場）
・毛布、食料品（2t車1台）（4月15日：熊本県庁～富合町役場）
・飲料水60,000本（手配中：鹿児島県～熊本県内15カ所）
・カップラーメン50,400食（手配中：福岡県～鳥栖流通センター（佐賀県））
・簡易トイレ1,250個（手配中：千葉県～鳥栖流通センター（佐賀県））
・熊本県から同県トラック協会に支援依頼のあった輸送は、依頼された物資を指定の場所（熊本県庁、熊本県民総合運動公園（KKWING））から区役所等へ移送（4月16日：20件輸送済）。
・便袋90,000個（手配中：富士梱包運送(株)～日通鳥栖流通センター（佐賀県））
・ミネラルウォーター60,000本（手配中：(株)ミツウロコビバレッジ～日通鳥栖流通センター（佐賀県））
・パン5,000食（手配中：タカキベーカリー～プッシュ輸送拠点（調整中））
・災害用トイレ750基（手配中：千葉県（柏市、船橋市、佐倉市）～プッシュ輸送拠点（調整中））
・パン5,000食（手配中：(株)オイシス～プッシュ輸送拠点（調整中））
・菓子パン9,600食（手配中：(株)コモ～日通鳥栖流通センター（佐賀県））
・簡易トイレ2,000個（手配中：東京都（渋谷区、新宿区、江戸川区）～日通鳥栖流通センター（佐賀県））
・飲料水、ブルーシート（12t車1台）（4月17日：遠野市～熊本県菊池市）
・飲料水（12t車1台）（4月17日：北上市～熊本県菊池市）
・毛布、アルファ米、パン、水、簡易トイレ（10t車2台、4t車2台）（4月16日：佐賀市内～熊本県内）
・水、ブルーシート（4t車1台）（4月17日：さいたま市大宮災害対策庫～熊本県庁）
・食料品、飲料水、毛布、簡易トイレ、紙おむつ、生活用品（15t車1台）（4月17日：鹿児島市・姶良市～熊本KKWINGスタジアム）
・飲料水、ブルーシート、紙おむつ、毛布（4t車1台）（4月17日：鹿児島市・姶良市～宇城市役所・宇土市役所）
・食料品、飲料水、紙おむつ、簡易トイレ、ブルーシート（7t車1台）（4月17日：鹿児島市・姶良市～人吉城歴史観・八代市役所）
・毛布他（4月15日：東京都渋谷区～熊本県宇土市）
・水、ブルーシート（4t車1台）（4月17日：さいたま市大宮災害対策庫～熊本県庁）
・飲料水（10t車1台）（4月16日：サントリービバレッジ～県庁）
・飲料水（10t車5台）（4月16日：臼杵運送鳥栖配送センター～県庁）
・飲料水（10t車1台）（4月16日：サントリービバレッジ熊本南支店～県庁）
・飲料水（13t車7台）（4月17日：コカコーラえびの工場～Kkwing）
・飲料水（10t車5台）（4月17日：クリーンアクアビレッジ～県庁）
・毛布（10t車1台）（4月17日：KKwing～阿蘇熊本空港）
・毛布、紙おむつ、生活用品（10t車8台、4t車2台）（4月16日：広島～鳥栖）
・水、食料品（10t車1台）（4月17日：広島～熊本）
・菓子パン（4t車1台）（調整中：第一屋製パン（株）～日通鳥栖流通センター）
・パン缶（確認中）（調整中：(株)トクスイコーポレーション～日通鳥栖流通センター）
・菓子パン等（確認中）（調整中：フジパン（株）～日通鳥栖流通センター）
・菓子パン（4t車5台）（調整中：敷島製パン（株）～日通鳥栖流通センター）
・カップめん（4t車11台）（調整中：日清食品（株）～日通鳥栖流通センター）
・菓子パン（確認中）（調整中：(株)神戸屋～日通鳥栖流通センター）
・菓子パン（確認中）（調整中：(株)木村屋穂本店～日通鳥栖流通センター）

九州道下り線の路肩崩落により立ち往生していたトラックについては、レッカー車により引き上げられたところ、車両の損傷はなかったため配送先の鹿児島市に向け運送再開し、15日15時前に配送完了。荷物の被害なし。

4月14日の地震により九州道下り線の道路に亀裂が生じ、路面の隆起したところにトラック1台が衝突し車体が損傷。
4月15日5時頃、レッカー車で修理工場へ搬入される。ドライバーに怪我は無し。積み荷は別車両に乗せ替えて配送完了。

熊本県甲佐町のトラック事業者の車庫で液状化現象とみられる冠水被害については、15日15時までには排水作業が完了。車両等の被害なし。

内閣府緊急災害対策本部に自動車局及び物流審議官部門職員をリエゾンとして派遣。
4月16日8時31分、緊急災害対策本部より国土交通省に対し、大阪府の備蓄毛布27, 000枚を熊本県庁へ緊急輸送するよう依頼あり。国土交通省では緊急災害対策本部からの依頼を受け、全日本トラック協会に対し、当該輸送の手配を依頼済み。
4月16日 被災地が必要とする物資輸送について、最大限積極的な協力をするよう全日本トラック協会あて文書指示。

・自動車検査関係

独立行政法人自動車技術総合機構熊本事務所の検査機器が倒れる等の被害があり、復旧には時間がかかる!

軽自動車検査協会熊本事務所については、余震の影響で落下物の危険があり検査場内に立ち入ることができず、安全確認ができていない状況。また、コースのシャッターも開放できず、復旧には時間がかかる見込み。なお、隣接する東区役所の要請により駐車情を避難住民等へ開放している。

自動車検査証の有効期間の伸長については、熊本県全域及び大分県の一部(別府市、日田市、竹田市、豊後大野氏、由布氏、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町)に使用の本拠の位置を有する車両について、1ヶ月伸長することとした。

・整備事業者関係

被害については、今のところ、確認されておりません。

・自動車道

都道府県	路線名	被害状況
大分県	久住高原ロードパーク	被害状況を確認中しており閉鎖中。

・バスターミナル

今のところ、被害情報は確認されておりません。

○観光関係

【ツアー客の安否状況】

・熊本県内、大分県内ともに国内旅行客の被害情報無し
・マレーシアからの外国人旅行者1名が熊本ホテルキャッスル室内で胸を打撲し、15日朝病院に行ったが、本人の希望で受診せず(怪我は無し)

【宿泊施設の被害状況】

1. 熊本県
(1)孤立している宿泊施設:3軒
① 垂玉温泉山口旅館(17名)
② 地獄温泉清風荘(51名)
③ 火の鳥温泉ログ山荘火の鳥(2名)
(2)宿泊施設の被害:17軒
(ガラス破損、内外壁破損、ボイラー破損、断水、ガス不通、停電等)
(3)宿泊者の被害:3名
(落下物が頭に当たり救急車で病院に搬送(7針縫う怪我)、ぶつかり鼻血、かすり傷)

2. 大分県
(1)宿泊施設の被害:19軒
(ガラス破損、配管破損、厨房破損、ポンプ破裂、壁亀裂、漏水、断水、ガス不通等)
(2)宿泊者の被害:なし

【観光施設の被害状況】
・熊本城の石垣が一部(6箇所)崩落及び天守閣が破損(瓦が散乱及びしゃちほこが落下)

【熊本県内の宿泊施設における被災者の受入れ】
・観光庁より、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)に対して、九州全域における旅館・ホテルへの被災者の受入れを要請。
・4/17、熊本県内における被災者への宿泊施設の提供について、プレスリリースにて周知。
(補足)
・全旅連熊本県支部(施設数:414)は、熊本県と災害時の被災者受入協定を締結済。
・受入れ可能人数は、まず熊本県内で1,500人程度になる見込み。さらに、他県の宿泊施設についても、全旅連より、熊本県からの要請があれば、受け入れる用意があるとの回答を受けている。
・避難者の受入数につき、確認中。

【訪日外国人旅行者に対する対応状況】
○代替輸送
(熊本)
・4/16熊本空港から韓国のインチョン空港へのフライトがキャンセルになったため、福岡空港までバスで輸送済。
・4/16台湾旅行者が熊本空港から帰国予定だったが、運休となったため、福岡空港まで貸切バス1台で輸送済。
・4/17熊本空港から台湾の高雄空港へのフライトがキャンセルになったため、福岡空港までバスで輸送予定。
・4/17韓国総領事館は、熊本市内で避難している韓国人旅行者を福岡空港にバスで輸送し帰国させる予定。
(大分)
・4/16、韓国総領事館の要請により、大分県がチャーターして、湯布院、別府、大分にいた韓国人をはじめとする個人旅行者約210名(湯布院約90名、別府約100名、大分約20名)を福岡空港へ大分交通、亀の井バスが各々3台ずつ計6台の大型バスで輸送を実施済。
①別府市からは、韓国人ツアー客以外に、他国外国人も含め約100名乗車。
②由布市では、市内各避難所に避難していた外国人(人数不明)が乗車。
※ うち、由布院小学校は35名(韓国21名、香港7名、タイ6名、シンガポール1名)
・4/17帰国予定の韓国人旅行者を大分交通が別府駅11:00発 バス2台で送迎する予定。

○JNTOのウェブサイトやツーリスト・インフォメーションセンター(TIC)を通じた情報発信
・日本政府観光局(JNTO)のグローバルサイト(http://www.jnto.go.jp/eq/kumamoto.html)で主要な地震発生情報や、空港、鉄道、高速道路等の状況について、各社へのリンクの他、各社が提供する主要な運行情報を英語に翻訳して提供。
・東京・有楽町のJNTOツーリスト・インフォメーションセンター(TIC)では、日中(午前9時から午後5時)、英語、中国語、韓国語及び日本語による電話問合せ対応(03-3201-3331)を行っており、深夜(午後5時から翌日午前9時)においても、英語及び日本語による電話問合せ対応を実施。

○外国人旅行者向けプッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」について
・外国人旅行者に対して、プッシュ型で緊急地震速報を配信するアプリ「Safety tips」を無料で提供しています(5言語(日・英・中・韓)に対応)。
同アプリをダウンロードすることにより、避難行動、気象警報等の解説、災害時のコミュニケーションカード等の情報も入手することが可能。上記の日本政府観光局(JNTO)のグローバルサイト(http://www.jnto.go.jp/eq/kumamoto.html)からダウンロード可能。

【国内外の旅行者への正確な情報発信】
日本政府観光局(JNTO)に対して、今回の地震に関する正確な情報を海外向けに発信するよう指示。
旅行業協会に対して、今回の地震に関する正確な情報を発信するよう要請。

○物流関係

1）営業倉庫の被害状況

都道府県	被害件数	被害状況
熊本県	多数	保管物品の荷崩れ等

2）公共トラックターミナルの被害状況

現時点で、被害情報なし、引き続き情報収集。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　池本
代　表：　03－5253－8111　内線35822
直　通：　03－5253－8461

（参考）地震及び雨の状況（気象庁情報）

（１）地震の状況

平成 28 年 4 月 14 日　21:26（M6.5、最大震度 7）

震度 7　　熊本県益城町（ましきまち）

平成 28 年 4 月 16 日　1:25（M7.3、最大震度 6 強）

震度 6 強 熊本県南阿蘇村（みなみあそむら）、菊池市（きくちし）

大津町（おおづまち）、宇城市（うきし）、合志市（こうしし）、熊本市

（２）雨の状況（16 日降り始めから 17 日 24 時まで）

南阿蘇村（南阿蘇観測所）　32.5mm（最大時間雨量 13.5mm）

益城町（熊本空港観測所）　24.5mm（最大時間雨量　9.5mm）

（参考）被害状況

○河川（被害箇所）　国管理:121 箇所　県管理:85 箇所 ※応急復旧を実施中

○下水道（被害箇所）処理施設　機能上の問題なし（管路点検中）

○港湾(被害箇所)　熊本港：岸壁背後の道路に亀裂(う回路確保済み)

八代港：一部液状化（応急復旧完了）

別府港：一部液状化、水道管破裂等

（応急復旧中、港湾利用に支障なし）

都市局 資料番号１２

第７回緊急災害対策本部会議（H28.4.18　10:00 時点）

○宅地擁壁
・現地等で被害の報道があるため被災宅地の危険度判定のため九州地方及び中国地方から派遣可能な被災宅地危険度判定士を九州ブロック幹事県が調整中。
・被災宅地の危険度判定のため鳥取県職員が４月 17 日より調査中。

○都市公園
・４月 14 日の地震により熊本城公園（熊本市内）等４０公園で被害あり。
・４月 16 日の地震により７公園で被害あり。
今後も地整を通じ引き続き情報収集を進める。

○国営公園
・国営海の中道海浜公園　被害報告なし
国営吉野ヶ里歴史公園　被害報告なし

○立体駐車場
・東横イン熊本駅前の立体駐車場から車両３台が落下との情報あり。
（４月 14 日の地震による被害）
（公社）立体駐車場工業会等を通じ引き続き情報収集を進める。

平成２８年熊本地震における下水道の被害と対応

被害の大きい下水処理場の応急対策や、緊急輸送路下の下水管などの調査を重点的に実施する

（１）下水処理場については、一部被害があるものの全ての処理場において処理機能は確保

〔状　　況〕水俣市、益城町の処理場では一部の系列で漏水があるため、他の系列で処理機能を確保

〔対応方針〕日本下水道事業団などによる現地調査を実施中
調査結果をもとに応急対策を検討する

（２）下水管については、緊急輸送路下の下水管など優先順位の高いものから被害状況を調査中

〔状　　況〕熊本市では緊急輸送路下の下水管など、優先順位の高いものは異常がないことを確認済み

〔対応方針〕その他市町村についても、優先順位の高い下水管から全国の地方公共団体の支援を受けつつ調査を実施する

（３）避難所の仮設トイレ

〔状　　況〕仮設トイレの汚泥は、運搬や下水処理場での受入を含め協力するよう熊本県・熊本市へ要請済み

〔対応方針〕状況を適宜フォローする


（４）被災した地方公共団体への支援

〔状　　況〕国交本省、国総研、福岡県、大阪市、福岡市、日本下水道事業団の職員が現地で支援中

〔対応方針〕今後、全国の地方公共団体からの支援増員を予定

平成28年熊本地震における下水道の重点対策箇所について

下水道部



平成28年熊本地震における下水道の重点対策箇所について

下水道部

益城町浄化センターにおける漏水の様子





水俣市浄化センターにおける漏水の様子





資料１４　道路局

4/18(月)8:00現在

道路関係の被災及び復旧状況

１．高速道路

１）通行止め状況（３路線１０７ｋｍ通行止め）

・九州道　　植木ＩＣ～八代ＩＣ　　（５６ｋｍ）
・大分道　　玖珠ＩＣ～別府ＩＣ　等　　（４９ｋｍ）
・九州横断道　嘉島ＪＣＴ～小池高山ＩＣ　　（　２ｋｍ）
※大分道（日田～玖珠、別府～大分(39km)：4/17 21:00通行止め解除）

２）復旧の取り組み状況

○早期に全線通行止め解除を目指し、復旧工事を進める
○特に復旧工程に影響がある被災箇所は、以下の５箇所（九州道４箇所、大分道１箇所）である

＜九州道：４箇所（熊本ＩＣ～松橋ＩＣ）＞

①益城バスストップ付近　盛土法面崩落（被災延長：約30～40m）
・１７日(日)より、ガードレールや舗装撤去等の準備工事を実施中
・準備完了後、崩落土砂を排出し、再盛土を実施予定

②木山川渡河部 木山川橋　橋桁ずれ（橋長：約860m・32径間）
・１６日(土)より、施工計画策定のための現地調査を実施中
・本日より、ベント（橋梁を支える設備）の設置の準備工事を実施予定

③緑川ＰＡ付近 府領跨道橋　高速道路上に落橋（橋長：約60m）
・１６日(土)より、落橋した橋桁を切断するための機材を導入し、現在、撤去作業中

④熊本ＩＣ付近 神園跨道橋※ほか２橋 橋脚傾斜など（※橋長:約50m）
・１７日(日)より、ベント（橋梁を支える設備）の設置に向けて現地調査中

＜大分道：１箇所（湯布院ＩＣ～日出ＪＣＴ）＞

①由布岳ＰＡ付近　土砂崩落（被災延長：約100m）
・１６日(土)より、土砂撤去作業に着手し、現在搬出中
・搬出後、土留めを実施予定

２．国道

１）通行止め状況（９路線１９箇所通行止め）

※前回（17日7時時点）より２箇所減

＜熊本県＞国道５７号・国道３２５号　など計１２箇所
＜大分県＞国道２１０号　など計　５箇所
＜福岡県＞国道４４２号　計　１箇所
＜宮崎県＞国道２６５号　計　１箇所

２）復旧の取り組み状況（主な箇所）

①国道５７号・国道３２５号（熊本県南阿蘇村）大規模土砂崩落

・専門家の意見を聴きながら、土砂撤去用進入路の確保等のため、現地作業に着手予定

３．県道・政令市道

１）通行止め状況（県道、政令市道で１１４箇所通行止め（17日16時時点））

※前回（17日7時時点）より１８箇所減

＜熊本県＞６７箇所
＜大分県＞２０箇所
＜宮崎県＞　４箇所
＜熊本市＞２３箇所

２）復旧の取り組み状況（主な箇所）

①熊本県西原村（にしはらむら）　（主）熊本高森線（たかもりせん）　俵山（たわらやま）ﾄﾝﾈﾙ（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ崩落）

・国土技術政策総合研究所等の専門家を派遣し、被災状況の調査や復旧工法に関する技術的助言により、早期復旧に向けた熊本県への支援を実施

②熊本県南阿蘇村（みなみあそむら）　東海大学ｷｬﾝﾊﾟｽ周辺（路面亀裂等で複数通行止）

・17日にTEC-FORCEが被災箇所の応急対策を実施し、車両での通行ルートを確保済み

４．その他

○渋滞対策について

・17日（日）より、植木ＩＣでの渋滞緩和のため、料金所ブース（自動収受機械）に新たに人員を配置し、処理を迅速化


・15日（金）に、広域的な対策調整の場（整備局、県、市、警察等）を設置し、九州道植木ICの手前のIC（菊水、南関IC）から熊本市内への流入分散などの対策を検討。18日（月）から実施。

※国道３号から他の道路への迂回誘導、渋滞箇所における仮設トイレ等の設置

高速道路の通行止めの状況

4／18(月)
8:00 時点

4／16　1:25(発災時)	現在
7路線　599km	3路線　107km



(参考)主な国道の状況
国道3号　全線通行可
国道57号　通行止め(南阿蘇村)
国道210号　通行止め(日田市天瀬町)

凡例	高規格道路
開通済区間	
事業中区間	
調査中区間	

※　　:一般国道 直轄管理区間

：通行止め区間
：通行止め解除区間


九州自動車道　主な被災箇所と復旧の取り組み

4／18（月）
8:00時点（想定）



益城（ましき）BS付近

盛土法面の崩落



崩落延長
約30～40m



⇒舗装の撤去（準備工事）

熊本（くまもと）IC付近

神園（こうぞの）跨道橋※他2橋
（※熊本市管理：橋長約50m）
橋脚傾斜

⇒現地調査

木山川（きやまがわ）渡河部

木山川（きやまがわ）橋（橋長約870m（32径間））
桁のずれ



開き
約30～40cm



段差
約20cm

⇒ベント設置の準備工事

緑川（みどりかわ）PA付近

府領（ふりょう）跨道橋
（熊本県管理：橋長約60m）
高速道路上に落橋
⇒撤去作業



一般道路（直轄・補助国道・県道）の被災図

国土交通省

H28.4.18　8:00現在

×：全面通行止め

国道212号日田市大山町
落石

国道210号51k280～64k640
落石のおそれ

国道212号小国町杖立
陥没

国道212号小国町杖立
坑口部異状

国道212号日田市大山町
落石

国道212号日田市天瀬町
落石

国道442号八女市
落石

国道387号菊池市原
落石

国道325号菊池市大津町室
段差

国道443号益城町寺迫
施設倒壊

国道443号益城町寺迫
路面陥没

国道443号益城町寺迫
路面陥没

国道445号御船町下鶴
落石

国道266号熊本市画図町
路面亀裂

国道442号大分市木上
落石

**国道57号81k100
南阿蘇土砂崩落等**

国道325号南阿蘇村
法面崩壊

**国道325号南阿蘇村
阿蘇大橋　落橋**

**県道小川嘉島線（おがわかしま）
府領跨道橋（ふりょう）　落橋
（九州縦貫跨道橋）**

国道445号御船町
法面崩壊

国道218号宇城市豊野寺村
崩土

国道265号東臼杵郡椎葉村
落石のおそれ

**県道熊本高森線
俵山（たわらやま）トンネル
覆工コンクリートの崩落**

国道325号阿蘇郡高森町
橋梁段差

［凡　例］

- 4月17日 7時00分時点から解除された箇所
- 直轄国道
- 補助国道
- 県　道

県道は16日1:25頃の地震による主な被災箇所

高速道路の現場復旧の状況

4月17日 21:00時点

①九州道

・益城（ましき）バスストップ付近
盛土法面崩落箇所



・緑川PA付近 府領（ふりょう）跨道橋





②大分道

・由布岳（ゆふだけ）PA付近
土砂崩落



直轄国道の現場復旧の状況

①国道57号

・代替ルート啓開作業
（県道ミルクロード）



災害情報
平成28年4月18日 6:00 作成
国土交通省

熊本県熊本地方を震源とする地震について（第8報）

○道路
1. 高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況
(1)高速道路
被災による通行止め：4区間

	路線名	区間名	被災状況	備考
○	九州自動車道	植木(ウエキ)IC～八代(ヤツシロ)IC	点検中	益城熊本空港IC～松橋IC ・路面陥没、路面段差、路面隆起、路面クラック等　多数発生 ・橋梁ジョイント部段差　4橋 ・路面損傷による車両被害　3件 ⇒人的被害なし ・御船IC～松橋IC間の緑川PA付近で、府領跨道橋（熊本県道）が落橋 【通行止め】 ・益城熊本空港IC～松橋IC 通行止め開始：４月１４日２１：２８～ ・古賀IC～植木IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ６：３０　通行止め解除 ・植木IC～益城熊本空港IC、松橋IC～八代IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ・八代IC～えびのIC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ １６：００　通行止め解除 ・えびのIC～栗野IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ９：３０　通行止め解除
○	大分自動車道	玖珠(クス)IC～別府(ベップ)IC	点検中	・湯布院IC～日出JCT 下り(93.4kp)において、土砂崩落 【通行止め】 ・長崎自動車道 東脊振IC～大分自動車道 日田IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ６：３０　通行止め解除 ・大分自動車道 日田IC～玖珠IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ４月１７日２１：００　通行止め解除 ・大分自動車道 玖珠IC～別府IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ・大分自動車道 別府IC～大分IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ４月１７日２１：００　通行止め解除 ・大分自動車道 大分IC～東九州道 佐伯IC 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ２０：００　通行止め解除

○	大分自動車道	速見(ハヤミ)IC・JCT～日出(ヒジ)JCT	点検中	・宇佐別府道路　安心院IC～速見IC・JCT 通行止め開始：４月１６日１：２６～ ４月１７日１５：００　通行止め解除 ・大分自動車道　速見IC・JCT～日出JCT 通行止め開始：４月１６日１：２６～
○	九州中央自動車道	嘉島(カシマ)JCT～小池高山(オイケタカヤマ)IC	点検中	通行止め開始：４月１４日２１：２８～

※「○」は通行止め中

※解除済み

道路名　：　宮崎自動車道
区間名　：　えびのJCT～都城IC　4/16 1:26(規制開始)　～　4/16 09:30(規制解除)

道路名　：　南九州西回り自動車道
区間名　：　八代JCT～津奈木IC　4/16 1:26(規制開始)　～　4/16 16:00(規制解除)

道路名　：　日出バイパス
区間名　：　速水IC・JCT～日出IC　4/16 1:26(規制開始)　～　4/17 15:00(規制解除)

(2)直轄国道

被災による通行止め：2区間

	路線名	地点名	被災状況	備考
○	国道５７号	南阿蘇村(ミナミアソムラ) ８１ｋ１００付近	土砂崩落等	通行止め開始：４月１６日５：３０～ ※確認できた時間
○	国２１０号	日田市(ヒタシ)天瀬町(アマガゼマチ)～玖珠郡(クスグン)玖珠町(クスマチ) ５１ｋ２８０～６４ｋ６４０	落石のおそれ	通行止め開始：４月１６日２１：０５～ 迂回路あり

※「○」は通行止め中

※解除済み

道路名　：　国道3号
地点名　：　坪井川橋　184k100　4/16 3:31(規制開始)～　4/16 8:40(規制解除)

道路名　：　国道3号
地点名　：　松崎跨線橋　184k360　4/16 02:07(規制開始)～　4/16 21:00(規制解除)

道路名　：　国道57号
地点名　：　立野跨線橋　83k700　4/16 02:27(規制開始)～　4/16 16:00(規制解除)

道路名　：　国道57号
地点名　：　宇土跨線橋　125k300　4/16 06:40(規制開始)～　4/16 20:00(規制解除)

道路名　：　国道57号
地点名　：　江津齋藤橋　111k360　4/16 02:51(規制開始)～　4/16 22:10(規制解除)

(3)公社有料

被災による通行止め：なし

※解除済み

道路名：松島道路

区間名：合津IC ～ 知十IC　4/14 21:45(規制開始) ～ 4/15 8:05(規制解除)

2. その他の道路の通行止め及び被災状況

(1)補助国道

被災による通行止め：17区間

	路線名	所在地	被災状況	備考
○	国道445号	熊本県(クマモトケン)御船町(ミフネマチ)	法面崩壊	・通行止め開始：４月１５日　３：１８～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め延長（Ｌ＝２．０ｋｍ）

○	国道443号	熊本県益城町寺迫（クマモトケン マシキマチ テラサコ）	路面陥没	・通行止め開始：４月１４日　２３：００～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め延長（Ｌ＝０．７ｋｍ）
○	国道442号	大分県大分市木上（オオイタケン オオイタシ キオウエ）	落石	・通行止め開始：４月１６日　２：５５～ ・人身物損：無し、孤立なし、迂回路あり
○	国道212号	大分県日田市大山町（オオイタケン ヒタ シ オオヤママチ）	落石	・通行止め開始：４月１６日　２：２５～ ・人身物損：無し、孤立なし、迂回路あり
○	国道212号	大分県日田市大山町（オオイタケン ヒタ シ オオヤママチ）	落石	・通行止め開始：４月１６日　２：４４～ ・人身物損：無し、孤立なし、迂回路あり
○	国道442号	福岡県八女市（フクオカ ケンヤメシ）	落石	・通行止め開始：４月１６日　４：５０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道325号	熊本県南阿蘇村河陽（クマモトケン ミナミアソ ムラカワヨウ）	落橋	・通行止め開始：４月１６日　（不明） ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中
○	国道212号	大分県日田市天瀬町（オオイタケン ヒタ シ アマガセマチ）	落石	・通行止め開始：４月１６日　３：１５～ ・人身物損：あり、孤立なし、迂回路あり （１名：腰骨骨折、２名：軽傷）
○	国道265号	宮崎県東臼杵郡椎葉村（ミヤザキケン ヒガシウスキグン シイバソン）	落石のおそれ	・通行止め開始：４月１６日　８：３０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道325号	熊本県南阿蘇村河陽（クマモトケン ミナミアソ ムラカワヨウ）	法面崩壊	・通行止め開始：４月１６日　１０：３０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道218号	熊本県宇城市豊野寺村（クマモトケン ウキシ トヨノ テラムラ）	崩土	・通行止め開始：４月１６日　３：２０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道445号	熊本県御船町下鶴（クマモトケン ミフネマチ シモヅル）	落石	・通行止め開始：４月１６日　（不明） ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	国道443号	熊本県益城町寺迫（クマモトケン マシキマチ テラサコ）	路面陥没	・通行止め開始：４月１５日　１７：００～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
	国道387号	熊本県菊池市原（クマモトケン キクチシ ハラ）	落石	・通行止め開始：４月１６日　３：２０～ ・人身物損なし、孤立：確認中、迂回路あり ・通行止め解除：４月１７日　１７：００
	国道325号	熊本県大津町室（クマモトケン オオヅマチ ムロ）	段差	・通行止め開始：４月１６日　６：１０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め解除：４月１７日　１４：００
○	国道212号	熊本県小国町杖立（クマモトケン オグニマチ ツエタテ）	坑口部異状	・通行止め開始：４月１６日　２：１２～ ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中
○	国道212号、	熊本県小国町杖立（クマモトケン オグニマチ ツエタテ）	陥没	・通行止め開始：４月１６日　２：１２～ ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中
○	国道443号	熊本県益城町寺迫（クマモトケン マシキマチ テラサコ）	施設倒壊	・通行止め開始：４月１６日　１１：３０～ ・人身物損：確認中、孤立なし、迂回路あり
	国道266号	熊本市東区画図町（クマモトシ ヒガシク エズマチ）	路面亀裂	・通行止め開始：４月１６日　５：４０～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・通行止め解除：４月１７日　９：５０

○ 国道325号	クマモトシ アソグン タカモリマチ 熊本市阿蘇郡高森町	橋梁段差	・通行止め開始：４月１６日　１２：００～ ・人身物損：確認中、孤立：確認中、迂回路：確認中

※「○」は通行止め中

※解除済み

道路名：国道445号
所在地：熊本県八代市　4/14 23:30(規制開始) ～ 4/15 6:00(規制解除)
道路名：国道251号
所在地：長崎県雲仙市　4/14 22:30(規制開始) ～ 4/15 6:00(規制解除)
道路名：国道218号
所在地：熊本県宇城市　4/15 00:53(規制開始) ～ 4/15 17:00(規制解除)
道路名：国道498号
所在地：佐賀県武雄市　4/15 00:33(規制開始) ～ 4/15 17:00(規制解除)
道路名：国道212号
所在地：大分県日田市天瀬町　4/16 2:10(規制開始) ～ 4/16 14:30(規制解除)
道路名：国道442号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 3:32(規制開始) ～ 4/16 10:00(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 4:05(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市上津江町　4/16 5:20(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 2:40(規制開始) ～ 4/16 18:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市中津江村　4/16 4:05(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：大分県日田市上津江町　4/16 5:20(規制開始) ～ 4/16 10:30(規制解除)
道路名：国道218号
所在地：熊本県宇城市豊野町　4/16 4:20(規制開始) ～ 4/16 15:30(規制解除)
道路名：国道265号
所在地：熊本県山都町二瀬本　4/16 3:20(規制開始) ～ 4/16 5:10(規制解除)
道路名：国道387号
所在地：熊本県菊池市原　4/16 3:20(規制開始) ～ 4/17 17:00(規制解除)
道路名：国道325号
所在地：熊本県大津町室　4/16 6:10(規制開始) ～ 4/17 14:00(規制解除)
道路名：国道266号
所在地：熊本県熊本市東区画図町　4/16 5:40(規制開始) ～ 4/17 9:50(規制解除)

(2)都道府県・政令市道

4月17日　13:00（迂回路確認中・孤立確認中）
被災による通行止め：　計118区間
→・熊本県　68区間　（落石19、橋梁段差10、路面亀裂4、路面段差3、家屋崩壊4、橋梁ひび割れ1、背面盛土沈下1、法面崩落8、路肩亀裂1、トンネル崩落1、落橋1、路面隆起0、橋台ずれ1、火災1、JR脱線1、土砂崩れ0、土砂流出1、路肩崩壊1、路面陥没10）
→・熊本市　23区間　（橋梁段差8、法面崩壊1、路面陥没5、路面段差2、高欄転倒0、橋梁ずれ1、落石1、路面冠水1、路面隆起2、路面亀裂2）
→・大分県　21区間　（落石14、法面崩落1、路面亀裂2、路面陥没1、電柱倒壊1、家屋崩壊2）
→・宮崎県　6区間　（落石6）
→・福岡県　0区間　（落石0）

4月18日　6:00　（迂回路確認中・孤立確認中）
被災による通行止め：　計114区間
→・熊本県　67区間　（落石19、橋梁段差10、路面亀裂4、路面段差3、家屋崩壊5、橋梁ひび割れ1、背面盛土沈下1、法面崩落7、路肩亀裂1、トンネル崩落1、落橋1、橋台ずれ1、火災0、JR脱線1、土砂流出1、路肩崩壊1、路面陥没10）
→・熊本市　23区間　（橋梁段差8、法面崩壊2、路面陥没5、路面段差2、橋梁ずれ1、落石1、路面冠水、路面隆起1、路面亀裂2）
→・大分県　20区間　（落石13、法面崩落1、路面亀裂3、電柱倒壊1、家屋崩壊2）
→・宮崎県　4区間　（落石4）

資料 15

地震に対する住宅局の対応状況　第６報

平成 28 年 4 月 18 日　10:00 現在

1. 被災建築物の応急危険度判定について

実施状況は別紙①のとおり。今後、熊本県内の他の市町村及び大分県由布市においても実施予定。その他市町村においても、必要性を検討中。

2. 被災者支援について

被災者の住まいの確保については、熊本県において、被害の状況を踏まえつつ、公営住宅や民間賃貸住宅等の空き住戸の活用及びこれらが不足する場合の応急仮設住宅の建設について検討。

(1)　九州各県及び UR に対し、公営住宅等の空き住戸状況を報告するよう連絡。これまでに把握している公営住宅等の提供可能な空き住戸は別紙②のとおり。

(2)　別紙③の不動産団体に対し、地方公共団体から依頼があった場合には、民間賃貸住宅の情報提供等に関して必要な協力を頂けるよう要請。

(3)　応急仮設住宅について、(一社)プレハブ建築協会に対して、県からの要請があり次第、速やかに対応できるよう準備を指示。

※　なお、熊本県では、平成 24 年 7 月の九州豪雨災害後、阿蘇市に地元建設団体（(一社)熊本県優良住宅協会：地元 22 社）による木造応急仮設住宅 48 戸の建設実績があり、同協会の協力も想定。

(4)　(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度により低利な融資の受付けを 4/15 に開始。

3. 被災状況について

九州各県及び UR に対し、公営住宅等の被災状況を報告するよう連絡（別紙④）。

4. エレベーター閉じ込めについて

(一社)日本エレベーター協会に対し、閉じ込められた方の速やかな救出を要請するとともに、エレベーターの閉じ込め状況を調査し報告するよう連絡（別紙⑤）。

資料 15

別紙

※下線部分は前回からの変更点

（①被災建築物の応急危険度判定の実施状況）

平成 28 年 4 月 17 日現在

判定日	実施市町村	実施状況				対応人数
		危険（赤）	要注意（黄）	調査済（緑）	計	
4/15	熊本県益城町	3 件	9 件	8 件	20 件	12 名
4/17	熊本県益城町	209 件	87 件	38 件	334 件	59 名

（②公営住宅等の空き住戸の状況）

平成 28 年 4 月 17 日現在

	住宅種別	空き住戸数（戸）※
熊本県	公営住宅	237 戸
大分県	公営住宅	209 戸
福岡県	公営住宅・公社住宅	365 戸
	ＵＲ住宅	67 戸
佐賀県	公営住宅	184 戸
長崎県	公営住宅・公社住宅	176 戸
宮崎県	公営住宅	583 戸
鹿児島県	公営住宅・公社住宅	401 戸
合計		2,222 戸

※建物の状態について未確認のものを含む

（③災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定を締結している不動産団体）

・全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協会）

・熊本県宅地建物取引業協会（県宅建協会）

・全日本不動産協会熊本県本部（全日熊本県本部）

資料 15

別紙

（④公営住宅等の被災状況）

平成 28 年 4 月 17 日現在

	住宅種別	被害状況
熊本県	熊本県営住宅	確認中 ・これまで全壊・半壊の報告なし ・配水管からの漏水等部分的な不具合が生じたものはある
	市町村営住宅	南阿蘇村営住宅において、土砂崩れにより半壊２棟、土砂に２棟が埋まり、4名不明との報道あり（確認中）
	UR 住宅	２団地で部分的な不具合 ・給水塔の破損による断水壁面のひび割れ、EV ホールのガラス破損など ・現時点で倒壊の危険なし
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 鹿児島県	公営住宅・公社住宅	確認中 ・これまで全壊・半壊の報告なし ・屋根や外壁、給水塔の破損、配水管からの漏水等部分的な不具合が生じたものはある
	ＵＲ住宅	被害なし

（⑤エレベーター閉じ込めへの対応状況）

平成 28 年 4 月 17 日現在

		閉じ込め	うち救出済み
4 月 14 日 21:26 頃に発生した地震によるもの	熊本県	27 台	27 台
4 月 16 日 1:25 頃に発生した地震及びそれ以降の地震によるもの	熊本県	17 台	17 台
	大分県	1 台	1 台
	福岡県	4 台	4 台
計		49 台	49 台

※ 大手５社（三菱、日立、東芝、オーチス、フジテック）の状況

JR 九州の復旧状況等

平成28年4月18日
06:00現在

1. 新幹線

(1) 構造物の点検・補修

○ 高架構造物等の点検

・ 一昨日(16日)から目視点検を実施し、本日終了予定。
(高架橋の柱の亀裂や調整桁のズレ、駅設備の損傷等あり)

○ 軌道設備・電気設備・信号通信設備・駅設備

・ 昨日(17日)から、目視点検を実施中。必要に応じて検測を実施予定。列車脱線箇所については、車両撤去後に実施予定。

(2) 脱線車両の撤去

・ 脱線車両撤去のためのクレーン等を手配済み。余震が続いているため、作業に着手できない状況。早ければ本日に着手予定。
・ 車両撤去後、損傷している軌道の復旧工事が行われる予定。

(3) 復旧見込み

・ 上記の作業に要する期間を含め、まだ目途がたっていない状況。

2. 在来線

・ 本日06:00現在、不通路線は下表の4路線。
・ このうち鹿児島線荒尾(あらお)～熊本間は、早ければ本日午後に運転再開予定。

不通路線	
線名	区間
鹿児島線	荒尾(やつしろ)～八代
豊肥(ほうひ)線	熊本～豊後竹田(ぶんごたけた)
三角(みすみ)線	全線(宇土(うと)～三角)
肥薩(ひさつ)線	八代～吉松(よしまつ)

(以上)

鉄道運転状況と鉄道施設の被害状況（第 21 報　平成 28. 4. 18 06:00 現在）



九州新幹線の点検状況



点検区間（新大牟田駅～新水俣駅間約112km）
（17日に新八代～新水俣間を点検区間に追加）

○高架構造物等の目視点検
・新大牟田～新八代間：16日14時から実施し、17日完了
（14日に発生した地震に対する点検は15日中に実施済み）
・新八代～新水俣間：17日から実施し、18日点検完了予定

○軌道設備、電気設備、信号通信設備、駅設備
・まずは目視で点検し、必要に応じて検測を行う予定。
・17日13時から実施中。
（電気設備については、18日から保守用車で点検予定）
・列車脱線箇所については、車両撤去後に実施予定
（車両撤去時期は未定）

※この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものである。

熊本地震における九州新幹線の被害状況（H28.4.18 6:00現在）




軌道変状
（熊本総合車両所への回送線）



列車脱線による軌道破壊
（熊本駅～新八代駅間）



新八代駅ホーム桁柱損傷
（約２０箇所）



高架橋の調整桁のズレ（２箇所）
（新玉名駅～熊本駅間）
（熊本駅～新八代駅間）



高架橋の柱の亀裂（約２５箇所以上）
（新玉名駅～新八代駅間）



煙突倒壊（１箇所）
（新玉名駅～熊本駅間）



防音壁落下（約８０箇所）
（新玉名駅～新八代駅間）



保守基地クレーン落下（１箇所）

◎新幹線熊本駅舎被害状況



熊本駅新幹線11・12番のりばエスカレーター床面陥



天井落下物衝撃による11番のりば可動柵開閉不可



新幹線玄関口上部ガラス面落下



天井から11番のりば線路上への落下物(ガラス)

6　物流審議官部門
17　自動車局

平成28年4月18日　9時現在

第7回緊急災害対策本部会議

1. 緊急物資輸送

＜全日本トラック協会への協力指示＞

○ 16日、被災地が必要とする物資の輸送について、最大限積極的な協力をするよう全日本トラック協会に対し自動車局長から文書で指示。

＜内閣府緊急災害対策本部へのリエゾンの派遣＞

○ 16日、物流審議官部門及び自動車局から内閣府緊急災害対策本部に、緊急物資輸送の要請を被災自治体から受けた際に国土交通省に取り次ぐリエゾンを派遣。

＜熊本県庁から国に依頼のあった輸送への支援＞

○ 熊本県庁から内閣府の緊急災害対策本部に支援依頼のあった輸送については、国土交通省自動車局貨物課を通じて全日本トラック協会へ、同協会から指定公共機関（※）へ支援を依頼。

※ 指定公共機関（ヤマト運輸、日本通運、佐川急便、西濃運輸、福山通運）

○ 20件について手配を実施。（17日20:00現在）
主なもの：毛布、食料、水、簡易トイレ

＜熊本県・熊本市から同県トラック協会に依頼のあった輸送への支援＞

○ 熊本県、熊本市から同県トラック協会への支援依頼に基づき、県内事業者が依頼された物資を指定の場所（熊本県庁、熊本県民総合運動公園（KKWING）等）から区役所等へ輸送。

○ 輸送済み24件。（17日18:00現在）
主なもの：毛布、食料、水

＜プッシュ型物資支援への対応＞

○ 今後輸送量の増加が見込まれるプッシュ型物資支援が的確に被災

者の手元に届くよう、大手物流事業者と物資の受け入れ場所の確保等について調整中。

・ 日本通運、ヤマト運輸については物資の受け入れ体制を整備。

・ 佐川急便についても調整中。

○ プッシュ型支援物資については、品目に応じて日本通運やヤマト運輸の下記の営業所等に輸送された後、市町村に搬入される予定。

水　⇒ 福岡市中央卸売場市場青果市場跡地

食料・粉ミルク　⇒ 日本通運鳥栖営業所、箱崎物流センター、物流センター東部

その他　⇒ ヤマト運輸ロジクロス福岡久山

2. 外国人観光客の移動のための輸送

＜バス協会、タクシー協会への協力指示＞

○ 16日、外国人観光客の被災地以外への移動等の輸送の確保について、最大限積極的に協力するよう日本バス協会及び全国ハイヤー・タクシー連合会に対し自動車局長から文書で指示。

＜熊本県＞

○ 15日、中国総領事館からの要請を受け、熊本県はタクシーをチャーターして、熊本市内から 10 名を福岡空港へ輸送済。

○ 16日、熊本空港から韓国の仁川空港へのアシアナ航空が欠航になったため、福岡空港までバスで輸送済。

○ 16日、台湾旅行者が熊本空港から帰国予定だったが、中華航空が欠航となったため、福岡空港まで貸切バス１台で輸送済。

○ 17日、韓国総領事館は、熊本市内で避難している韓国人旅行者を福岡空港にバスで輸送し帰国させる予定。

○ 17日、韓国総領事館の要請を受け、熊本市は１８名を福岡空港へ輸送。

○ 17日、中華航空の高雄＝熊本が欠航となったため、台北＝福岡の既存便２便（うち１便を大型化）に振り替え。（双方 120 名）

○ 18日、アシアナ航空の仁川＝熊本が欠航となったため、仁川＝福岡の既存便に振り替え。（仁川発約 40 名、熊本発約 20 名）

○ 18日、香港航空の香港＝熊本が欠航となったため、19 日の香港＝鹿児島便の機材を大型化して振り替え。（香港発はほぼキャンセル、熊本発約 140 名）

＜大分県＞

○ 16日、韓国総領事館の要請により、大分県がチャーターして、湯布院、別府、大分にいた韓国人をはじめとする個人旅行者約 210 名（湯布院約 90 名、別府約 100 名、大分約 20 名）を福岡空港へ大分交通、亀の井バスが各々3 台ずつ計 6 台の大型バスで輸送を実施済。

①別府市からは、韓国人ツアー客以外に、他国外国人も含め約 100 名乗車。

②由布市では、市内各避難所に避難していた外国人（人数不明）が乗車。

※ うち、由布院小学校は 35 名（韓国 21 名、香港 7 名、タイ 6 名、シンガポール 1 名）

○ 17日、帰国予定の韓国人旅行者を大分交通が別府駅 11:00 発バス 2 台で送迎。

○ 17日、韓国総領事館の要請により、大分県は由布院駅前バスセンター～福岡空港間を２台の車両で８５名を輸送。また、別府駅から福岡空港間を１台で４５名を輸送。

3. 孤立集落からの移動のための輸送

○ 16日、九州運輸局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局に対し、各県のバス協会及びタクシー協会並びに地方自治体と情報を密にし、孤立集落からの移動に関する輸送ニーズを把握し積極的に対応するよう指示した。

○ 同日、自動車局長から（公社）日本バス協会会長及び（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会会長に対し協力を要請した。

4. 鉄道の運休によるバスの代替輸送

○ 16日、九州運輸局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局に対し、各県のバス協会、鉄道事業者及び地方自治体等と情報を密にし、鉄道の運休によるバスの代替輸送に関する輸送ニーズを把握し積極的に対応するよう指示した。

○ 同日、自動車局長から（公社）日本バス協会会長に対し被災地を離れる際の輸送の確保について協力を要請した。

5. バス・タクシーの運行状況・復旧見込み

① バス

○ 高速バスは、福岡～熊本、福岡～宮崎、福岡～鹿児島などの56路線が終日運休、1路線で一部運休を決定した。今回の地震の影響で運休した72路線の内、13路線で運行再開。

○ 路線バスについて、熊本県内の主な事業者は4社が全便運休を決定、1社がほぼ全便運休を決定し、一部のみ運行。また、大分県内の主な事業者は、3社がほぼ全便運休を決定し、一部のみ運行。1社は全線で通常運行。

○ 現在のところ、バスの利用者に人的被害が生じているとの情報は確認されていない。

② タクシー

○ 熊本県、大分県ともに通常運行。

6. 自動車登録・検査関係施設


○ 自動車登録検査業務電子情報処理システム（MOTAS）については、正常に動作することを確認している。

○ 独立行政法人自動車技術総合機構熊本事務所の自動車検査施設等については、検査機器が倒れる等の被害があり、復旧には時間を要する。

○ 軽自動車検査協会熊本事務所については、余震の影響でコースの安全を確認できない状況。シャッターの故障等の被害があり、復旧には時間を要する。


○ 被災地域の自動車検査証の有効期間の伸長については、熊本県全域及び大分県の一部（別府市、日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町）に使用の本拠の位置を有する車両について、1ヶ月伸長した（4月18日公示済み）。

別添


日通　箱崎物流センター
東部物流センター
●ヤマト　ロジクロス福岡久山
●福岡市中央卸売
市場青果市場跡地
●日通　鳥栖営業所

高速乗合バスの運休状況

平成28年4月18日
07時00分現在



は通行止区間。
は通行可能区間。

※地理院地図を使用。
※自動車局作成。

港湾における支援状況（4月18日07:00時点）

○九州地方整備局、海上保安庁、自衛隊は、八代港、大分港、熊本港、三角港（みすみ）を拠点として、緊急物資輸送等の被災地支援を実施。

【熊本港】
○海上保安庁の「でじま」、「あまぎ」が、4/17から飲料水を供給
○九州地方整備局の「かいこう」、「かいき」が、4/17から飲料水を供給



【大分港】
○海上自衛隊の「しもきた」が、4/17に入港し、陸上自衛隊が緊急物資（食料等）を輸送



【八代港】
○海上保安庁の「おおすみ」が、4/17から飲料水の供給及び入浴支援を実施
○海上自衛隊の「おおすみ」が、4/17から入港し、陸上自衛隊が緊急物資(食料等)を輸送



【三角港】
○海上保安庁の「あまぎ」が、4/16に飲料水を供給
○海上保安庁の「さつま」が、4/16から飲料水を供給

港湾局所管の船舶による飲料水等の確保

国土交通省

○ 九州地方整備局では、４月１６日より、熊本港において船舶から飲料水の提供を行っている。

○ 政府として「プッシュ型物資支援」を進めている中、全国各地の港湾に配備している船舶（大型浚渫兼油回収船、海面清掃兼油回収船、港湾業務艇）により、飲料水や食料などの支援物資を輸送するために、大分方面については別府港へ、熊本方面については目的地は調整中なるも、順次緊急出航しているところ。




各フェーズに応じたバース調整

国土交通省

○ 八代港の外港地区には、延長1,220mに及ぶ連続した岸壁（6バース）とともに、広い背後用地が存在。


○ 現在は、被災者を支援するフェーズとして、緊急物資輸送等のための船舶が利用している状況。将来、本格的な復旧・復興フェーズに移行した際には、復旧・復興のための資機材を運ぶ船舶等の利用も想定される。

○ 次頁のとおり、チップ船、穀物船、コンテナ船、木材船等の一般貨物船の利用が見込まれている中で、平常時とは異なる岸壁の利用調整を機動的に行うことが求められることから、国において、各フェーズに応じたバース調整を積極的に支援していく。



八代港外港地区バースウィンドウ

国土交通省



：船舶が着岸している期間

２０

平成28年熊本地震に係る航空局の対応について

●熊本空港（震度６弱）

- ２４時間航空保安業務提供中で、救援業務などに従事する航空機を中心に利用中
- 管制官は管制塔から気象事務室へ避難し、小型の無線機により航空機に必要な情報を提供。
- 進入路指示灯が一部不点だったが、すべて復旧。なお、従来より運用への支障はなし
- ターミナルビル、終日閉鎖中（旅客導線について仮補修作業中）
- 18日の定期便は全便欠航。
- 被災地支援活動
  - ・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、支援物資等を搭載した自衛隊機Ｃ－１やＣ－１３０が離着陸
  - ・ドクターヘリはじめ救難業務に従事する航空機を支援
  - ・支援物資を搭載したJAL貨物臨時便が到着（17日）

●空港運用の２４時間化について

- 熊本空港の航空保安業務の提供時間の２４時間化。
  （４月２４日７時３０分まで）
- 大分空港の航空保安業務の提供時間を２４時間化。
  （４月１９日７時３０分まで）

●九州の他の空港は、通常どおり運用中

【臨時便の状況（４月１８日分）】
福岡＝鹿児島　　１２往復
鹿児島＝伊丹　　２往復

航空局

熊本空港の運航状況について

4月14日7時30分～4月14日21時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	38	0	3	0	1	0	11
出発	38	0	2	0	1	0	12

●地震発生日時：14日21時26分頃

4月14日21時30分～4月15日7時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	11	1	6	0	3
出発	0	0	12	0	3	0	2

4月15日7時30分～4月15日21時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	40	1	21	2	10	0	10
出発	39	2	17	3	10	0	8

4月15日21時30分～4月16日7時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	12	3	3	0	2
出発	0	1	14	1	3	0	1

4月16日7時30分～4月16日21時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	31	33	17	0	18
出発	0	0	27	36	13	0	19

4月16日21時30分～4月17日7時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	2	0	0	0	0
出発	0	0	1	0	0	0	0

4月17日7時30分～4月17日21時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	1	24	9	9	0	10
出発	0	0	23	12	12	0	14

4月17日21時30分～4月18日7時30分

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	5	0	0	0	0
出発	0	0	5	0	0	0	0

航空局

大分空港の運航状況について

4月14日7時30分～4月14日22時30分 （運用時間内）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	25	0	0	0	0	0	4
出発	25	0	0	0	0	0	4

●地震発生日時：14日21時26分頃

4月14日22時30分～4月15日7時30分 （運用時間外）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	0	0	3	0	0
出発	0	0	0	0	2	0	0

4月15日7時30分～4月15日22時30分 （運用時間内）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	25	0	0	0	1	0	6
出発	25	0	0	0	1	0	6

4月15日22時30分～4月16日7時30分 （運用時間外）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	0	0	1	0	0
出発	0	0	0	0	0	0	0

4月16日7時30分～4月16日22時30分 （運用時間内）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	26	0	0	1	1	1	5
出発	26	0	0	1	1	1	7

4月16日22時30分～4月17日7時30分 （運用時間外）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	0	0	0	0	0	0	1
出発	0	0	0	0	0	0	0

4月17日7時30分～4月17日22時30分 （運用時間内）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	22	0	0	0	1	0	2
出発	23	0	0	0	2	0	3

4月17日22時30分～4月18日7時30分 （運用時間外）

	定期便	臨時便	自衛隊	消防	警察	海上保安庁	その他
到着	1	0	0	0	0	0	1
出発	0	0	0	0	0	0	1

地震対応のための臨時便・不定期便の設定及び機材大型化の状況
（H28.4.18　7:30時点）

●4月18日(月)

【臨時便】　8便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	~~4/18~~	伊丹	熊本	~~NH1301~~	~~B738~~	~~8:55~~	~~10:00~~	欠航
	~~4/18~~	熊本	伊丹	~~NH1302~~	~~B738~~	~~10:35~~	~~11:40~~	欠航
	4/18	伊丹	鹿児島	NH1303	Q4A	10:35	11:55	
	4/18	鹿児島	伊丹	NH1304	Q4A	12:25	13:45	
	4/18	伊丹	鹿児島	NH1305	Q4A	14:15	15:35	
	4/18	鹿児島	伊丹	NH1306	Q4A	16:05	17:25	
JAL	~~4/18~~	羽田	熊本	~~JAL4661~~	~~767~~	~~5:55~~	~~7:40~~	欠航
JAC	4/18	福岡	鹿児島	JAC4963	SF3	11:25	12:15	
	4/18	福岡	鹿児島	JAC4969	SF3	16:25	17:15	
	4/18	鹿児島	福岡	JAC4962	SF3	10:00	10:55	
	4/18	鹿児島	福岡	JAC4968	SF3	15:00	15:55	

【不定期便】　20便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/18	福岡	鹿児島	NH1515	B73X	12:55	13:45	
	4/18	鹿児島	福岡	NH1516	B73X	14:15	15:05	
	4/18	福岡	鹿児島	NH1511	B738	7:30	8:20	
	4/18	鹿児島	福岡	NH1512	B738	8:55	9:45	
	4/18	福岡	鹿児島	NH1513	B738	10:20	11:10	
	4/18	鹿児島	福岡	NH1514	B738	11:45	12:45	
JAL	4/18	福岡	鹿児島	JAL4961	E70	8:45	9:35	
	4/18	福岡	鹿児島	JAL4591	738	10:50	11:40	
	4/18	福岡	鹿児島	JAL4965	E70	12:00	12:50	
	4/18	福岡	鹿児島	JAL4595	738	14:25	15:15	
	4/18	福岡	鹿児島	JAL4967	E70	15:00	15:50	
	4/18	福岡	鹿児島	JAL4597	738	17:30	18:20	
	4/18	福岡	鹿児島	JAL4971	E70	18:00	18:50	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4590	767	9:10	10:05	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4964	E70	10:30	11:25	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4592	738	12:50	13:45	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4966	E70	13:30	14:25	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4596	738	15:55	16:50	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4970	E70	16:30	17:25	
	4/18	鹿児島	福岡	JAL4972	E70	19:30	20:25	

【機材大型化】　4便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/18	伊丹	鹿児島	NH545	Q4A(74)⇒B738(166)	12:50	14:10	
	4/18	鹿児島	伊丹	NH548	Q4A(74)⇒B738(166)	14:45	16:05	
JAL	4/18	伊丹	鹿児島	JAL2401	E70(76)⇒767(261)	7:20	8:30	
	4/18	鹿児島	伊丹	JAL2414	E70(76)⇒738(165)	19:10	20:20	

(参考)外国航空会社の運航状況

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	備　考
アシアナ航空	4/18	仁川	熊本	欠航し、既存便の仁川＝福岡便に振替予定
	4/18	熊本	仁川	
香港航空	4/18	香港	熊本	欠航し、既存便である翌日の香港＝鹿児島便を大型化して振替予定
	4/18	熊本	香港	

◎4月19日(火)

【臨時便】　6便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/19	伊丹	熊本	NH1301	B738	8:55	10:00	
	4/19	熊本	伊丹	NH1302	B738	10:35	11:40	
JAC	4/19	福岡	鹿児島	JAC4961	DH4	9:45	10:30	
	4/19	福岡	鹿児島	JAC4969	SF3	16:25	17:15	
	4/19	鹿児島	福岡	JAC4960	DH4	8:30	9:15	
	4/19	鹿児島	福岡	JAC4968	SF3	15:00	15:55	

【不定期便】　10便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/19	福岡	鹿児島	NH1515	B73X	12:55	13:45	
	4/19	鹿児島	福岡	NH1516	B73X	14:15	15:05	
	4/19	福岡	鹿児島	NH1517	B767	13:30	14:20	
	4/19	鹿児島	福岡	NH1518	B767	15:00	15:50	
JAL	4/19	福岡	鹿児島	JAL4963	738	10:50	11:40	
	4/19	福岡	鹿児島	JAL4967	738	14:25	15:15	
	4/19	福岡	鹿児島	JAL4971	738	17:30	18:20	
	4/19	鹿児島	福岡	JAL4962	738	9:10	10:05	
	4/19	鹿児島	福岡	JAL4966	738	12:50	13:45	
	4/19	鹿児島	福岡	JAL4970	738	15:55	16:50	

【機材大型化】　4便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/19	伊丹	鹿児島	NH545	Q4A(74)⇒B738(166)	12:50	14:10	
	4/19	鹿児島	伊丹	NH548	Q4A(74)⇒B738(166)	14:45	16:05	
JAL	4/19	伊丹	鹿児島	JAL2401	E70(76)⇒738(165)	7:20	8:30	
	4/19	鹿児島	伊丹	JAL2414	CRJ(50)⇒738(165)	19:10	20:20	

(参考)外国航空会社の運航状況

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	備　考
中華航空	4/19	高雄	熊本	欠航し、既存便の台北＝福岡便に振替予定
	4/19	熊本	高雄	(既存便で振替しきれない場合は臨時便を設定)

●4月20日(水)

【臨時便】　6便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/20	伊丹	熊本	NH1301	B738	8:55	10:00	
	4/20	熊本	伊丹	NH1302	B738	10:35	11:40	
JAC	4/20	福岡	鹿児島	JAC4961	DH4	9:45	10:30	
	4/20	福岡	鹿児島	JAC4969	SF3	16:25	17:15	
	4/20	鹿児島	福岡	JAC4960	DH4	8:30	9:15	
	4/20	鹿児島	福岡	JAC4968	SF3	15:00	15:55	

【不定期便】　10便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/20	福岡	鹿児島	NH1515	B73X	12:55	13:45	
	4/20	鹿児島	福岡	NH1516	B73X	14:15	15:05	
	4/20	福岡	鹿児島	NH1517	B767	13:30	14:20	
	4/20	鹿児島	福岡	NH1518	B767	15:00	15:50	
JAL	4/20	福岡	鹿児島	JAL4963	738	10:50	11:40	
	4/20	福岡	鹿児島	JAL4967	738	14:25	15:15	
	4/20	福岡	鹿児島	JAL4971	738	17:30	18:20	
	4/20	鹿児島	福岡	JAL4962	738	9:10	10:05	
	4/20	鹿児島	福岡	JAL4966	738	12:50	13:45	
	4/20	鹿児島	福岡	JAL4970	738	15:55	16:50	

【機材大型化】　4便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/20	伊丹	鹿児島	NH545	Q4A(74)⇒B738(166)	12:50	14:10	
	4/20	鹿児島	伊丹	NH548	Q4A(74)⇒B738(166)	14:45	16:05	
JAL	4/20	伊丹	鹿児島	JAL2401	E70(76)⇒738(165)	7:20	8:30	
	4/20	鹿児島	伊丹	JAL2414	E70(76)⇒738(165)	19:10	20:20	

◉4月21日(木)

【臨時便】　4便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
JAC	4/21	福岡	鹿児島	JAC4965	SF3	11:25	12:15	
	4/21	福岡	鹿児島	JAC4969	SF3	16:25	17:15	
	4/21	鹿児島	福岡	JAC4964	SF3	10:00	10:55	
	4/21	鹿児島	福岡	JAC4968	SF3	15:00	15:55	

【不定期便】　6便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
JAL	4/21	福岡	鹿児島	JAL4963	738	10:50	11:40	
	4/21	福岡	鹿児島	JAL4967	738	14:25	15:15	
	4/21	福岡	鹿児島	JAL4971	738	17:30	18:20	
	4/21	鹿児島	福岡	JAL4962	738	9:10	10:05	
	4/21	鹿児島	福岡	JAL4966	738	12:50	13:45	
	4/21	鹿児島	福岡	JAL4970	738	15:55	16:50	

【機材大型化】　2便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
JAL	4/21	伊丹	鹿児島	JAL2401	E70(76)⇒738(165)	7:20	8:30	
	4/21	鹿児島	伊丹	JAL2414	E70(76)⇒738(165)	19:10	20:20	

●4月15日(済)

【臨時便】　19便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/15	伊丹	熊本	NH1301	B738	14:30	15:35	
	4/15	熊本	伊丹	NH1302	B738	16:10	17:15	
	4/15	鹿児島	伊丹	NH1304	B773	19:05	20:00	
	4/15	伊丹	熊本	NH1305	Q4A	17:00	18:15	
	4/15	熊本	伊丹	NH1306	Q4A	18:45	19:55	
JAL	4/15	福岡	宮崎	JAL4887	E70	16:10	16:55	JAC便の代替便
	4/15	福岡	宮崎	JAL4889	E70	18:50	19:35	JAC便の代替便
	4/15	宮崎	福岡	JAL4888	E70	17:20	18:10	JAC便の代替便
	4/15	宮崎	福岡	JAL4890	E70	20:00	20:50	JAC便の代替便
JAC	4/15	福岡	鹿児島	JAC4971	SF3	11:25	12:15	
	4/15	福岡	鹿児島	JAC4976	DH4	16:10	16:55	
	4/15	福岡	鹿児島	JAC4973	SF3	16:25	17:15	
	4/15	福岡	鹿児島	JAC4975	SF3	17:25	18:15	
	4/15	福岡	鹿児島	JAC4978	DH4	18:50	19:35	
	4/15	鹿児島	福岡	JAC4970	SF3	10:00	10:55	
	4/15	鹿児島	福岡	JAC4972	SF3	15:00	15:55	
	4/15	鹿児島	福岡	JAC4974	SF3	16:00	16:55	
	4/15	鹿児島	福岡	JAC4977	DH4	17:25	18:10	
	4/15	鹿児島	福岡	JAC4979	DH4	20:05	20:50	

【不定期便】　1便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/15	福岡	鹿児島	NH1511	B773	17:30	18:15	

【機材大型化】　8便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/15	羽田	熊本	NH641	A320(166)⇒B772(405)	8:30	10:15	
	4/15	熊本	羽田	NH644	A320(166)⇒B772(405)	10:55	12:35	
	4/15	福岡	宮崎	NH4953	Q4A(74)⇒B73X(126)	12:25	13:10	
	4/15	宮崎	福岡	NH4956	Q4A(74)⇒B73X(126)	13:45	14:35	
	4/15	羽田	熊本	NH647	B738(166)⇒B773(514)	17:40	19:25	
	4/15	熊本	羽田	NH650	B738(166)⇒B773(514)	20:20	22:00	
JAL	4/15	羽田	熊本	JAL629	B738(165)⇒B767(227)	11:35	13:20	
	4/15	熊本	羽田	JAL630	B738(165)⇒B767(227)	14:05	15:40	

●4月16日(済)

【臨時便】　8便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	~~4/16~~	~~伊丹~~	~~熊本~~	~~NH1301~~	~~B738~~	~~8:55~~	~~10:00~~	欠航
	~~4/16~~	~~熊本~~	~~伊丹~~	~~NH1302~~	~~B738~~	~~10:35~~	~~11:40~~	欠航
JAL	4/16	福岡	宮崎	JAL4887	E70	12:15	13:00	
	4/16	宮崎	福岡	JAL4888	E70	13:30	14:20	
	~~4/16~~	~~羽田~~	~~熊本~~	~~JAL4661~~	~~767~~	~~5:55~~	~~7:40~~	欠航
	~~4/16~~	~~熊本~~	~~羽田~~	~~JAL4662~~	~~767~~	~~21:35~~	~~23:10~~	欠航
	4/16	伊丹	鹿児島	JAL4951	CRJ	17:25	18:35	
	4/16	鹿児島	伊丹	JAL4950	CRJ	19:00	20:10	
JAC	4/16	福岡	鹿児島	JAC4963	SF3	11:25	12:15	
	4/16	福岡	鹿児島	JAC4969	SF3	16:25	17:15	
	4/16	鹿児島	福岡	JAC4962	SF3	10:00	10:55	
	4/16	鹿児島	福岡	JAC4968	SF3	15:00	15:55	

【不定期便】　16便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/16	福岡	鹿児島	NH1511	Q4A	7:30	8:20	
	4/16	鹿児島	福岡	NH1512	Q4A	8:50	9:40	
	4/16	福岡	鹿児島	NH1513	B73X	10:10	11:00	
	4/16	鹿児島	福岡	NH1514	B73X	11:30	12:20	
	4/16	福岡	鹿児島	NH1517	Q4A	15:05	15:55	
	4/16	鹿児島	福岡	NH1518	Q4A	16:25	17:15	
	4/16	福岡	鹿児島	NH1519	B73X	17:45	18:35	
	4/16	鹿児島	福岡	NH1520	B73X	19:05	19:55	
JAL	4/16	福岡	鹿児島	JAL4961	E70	8:45	9:35	
	4/16	福岡	鹿児島	JAL4967	E70	15:00	15:50	
	4/16	福岡	鹿児島	JAL4971	E70	18:00	18:50	
	4/16	福岡	鹿児島	JAL4973	738	19:05	19:55	
	4/16	鹿児島	福岡	JAL4964	E70	10:30	11:25	
	4/16	鹿児島	福岡	JAL4970	E70	16:30	17:25	
	4/16	鹿児島	福岡	JAL4972	E70	19:30	20:25	
	4/16	鹿児島	福岡	JAL4974	738	20:30	21:25	

【機材大型化】　6便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/16	伊丹	鹿児島	NH545	Q4A(74)⇒B738(166)	12:50	14:10	
	4/16	鹿児島	伊丹	NH548	Q4A(74)⇒B738(166)	14:45	16:05	
	4/16	福岡	宮崎	NH4951	Q4A(74)⇒B73X(126)	7:40	8:20	
	4/16	宮崎	福岡	NH4954	Q4A(74)⇒B73X(126)	8:50	9:40	
	4/16	福岡	宮崎	NH4955	Q4A(74)⇒B73X(126)	15:10	15:55	
	4/16	宮崎	福岡	NH4958	Q4A(74)⇒B73X(126)	16:25	17:15	

(参考)外国航空会社の運航状況

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	備　考
アシアナ航空	4/16	仁川	熊本	欠航し、熊本＝福岡間をバスで輸送し、臨時便や既存便の仁川＝福岡で輸送
	4/16	熊本	仁川	

●4月17日(済)

【臨時便】　10便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	~~4/17~~	~~伊丹~~	~~熊本~~	~~NH1301~~	~~B738~~	~~8:55~~	~~10:00~~	欠航
	~~4/17~~	~~熊本~~	~~伊丹~~	~~NH1302~~	~~B738~~	~~10:35~~	~~11:40~~	欠航
	4/17	伊丹	鹿児島	NH1303	B738	16:40	17:50	
	4/17	鹿児島	伊丹	NH1304	B738	18:20	19:30	
JAL	~~4/17~~	~~羽田~~	~~熊本~~	~~JAL4661~~	~~767~~	~~5:55~~	~~7:40~~	欠航
	~~4/17~~	~~熊本~~	~~羽田~~	~~JAL4662~~	~~767~~	~~21:35~~	~~23:10~~	欠航
	4/17	福岡	宮崎	JAL4887	738	10:00	10:45	
	4/17	福岡	宮崎	JAL4889	738	18:35	19:20	
	4/17	宮崎	福岡	JAL4888	738	11:30	12:20	
	4/17	宮崎	福岡	JAL4890	738	20:10	21:00	
JAC	4/17	福岡	鹿児島	JAC4963	SF3	11:25	12:15	
	4/17	福岡	鹿児島	JAC4969	SF3	16:25	17:15	
	4/17	鹿児島	福岡	JAC4962	SF3	10:00	10:55	
	4/17	鹿児島	福岡	JAC4968	SF3	15:00	15:55	

【不定期便】　20便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/17	福岡	鹿児島	NH1513	B73X	10:10	11:00	
	4/17	鹿児島	福岡	NH1514	B73X	11:30	12:20	
	4/17	福岡	鹿児島	NH1515	B73X	12:55	13:45	
	4/17	鹿児島	福岡	NH1516	B73X	14:15	15:05	
	4/17	福岡	鹿児島	NH1517	Q4A	15:05	15:55	
	4/17	鹿児島	福岡	NH1518	Q4A	16:25	17:15	
	4/17	福岡	鹿児島	NH1519	B73X	17:45	18:35	
	4/17	鹿児島	福岡	NH1520	B73X	19:05	19:55	
JAL	4/17	福岡	鹿児島	JAL4961	E70	8:45	9:35	
	4/17	福岡	鹿児島	JAL4965	E70	12:00	12:50	
	4/17	福岡	鹿児島	JAL4593	738	13:05	13:55	
	4/17	福岡	鹿児島	JAL4967	E70	15:00	15:50	
	4/17	福岡	鹿児島	JAL4597	767	17:30	18:20	
	4/17	福岡	鹿児島	JAL4971	E70	18:00	18:50	
	4/17	鹿児島	福岡	JAL4964	E70	10:30	11:25	
	4/17	鹿児島	福岡	JAL4966	E70	13:30	14:25	
	4/17	鹿児島	福岡	JAL4594	738	14:40	15:35	
	4/17	鹿児島	福岡	JAL4596	767	15:55	16:50	
	4/17	鹿児島	福岡	JAL4970	E70	16:30	17:25	
	4/17	鹿児島	福岡	JAL4972	E70	19:30	20:25	

【機材大型化】　5便

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	便名	機材(座席数)	出発時刻	到着時刻	備考
ANA	4/17	伊丹	鹿児島	NH545	Q4A(74)⇒B738(166)	12:50	14:10	
	4/17	鹿児島	伊丹	NH548	Q4A(74)⇒B738(166)	14:45	16:05	
	4/17	福岡	宮崎	NH4955	Q4A(74)⇒B73X(126)	15:10	15:55	
	4/17	宮崎	福岡	NH4958	Q4A(74)⇒B73X(126)	16:25	17:15	
JAL	4/17	鹿児島	伊丹	JAL2414	E70(76)⇒B767(261)	19:10	20:20	

(参考)外国航空会社の運航状況

航空会社	運航日	出発空港	到着空港	備　考
中華航空	4/17	高雄	熊本	欠航し、既存便の台北＝福岡便に振替(機材を一部大型化)
	4/17	熊本	高雄	

航空ネットワーク企画課

○熊本空港の再開に向けた検討について
（平成 28 年 4 月 18 日　8:30 現在）

昨日17日（日）14：30から空港ビル及びエアライン各社において、使えるゲートや導線の情報を共有後、今後のビルの使用について議論をしたところ。

① 国内線ターミナルについて、旅客通過導線にどうしても補修が必要な箇所があるため、空港ビル会社がその仮補修を進めることとなった。
② エアライン各社においては、ターミナルの状況を踏まえ、今後の運行体制などについて検討を進めることとなった。

本日の午前中を目途に①②を完了し、完了次第、再度、空港ビル及びエアライン各社により、運航再開時期等を議論することとなっている。

なお、国際線ターミナルについては、被害の程度は比較的軽いものの、補修は必要な状態であり、ターミナル間の移動にかかる制約・負担等及び収容容量（100～150人程度）を考慮し、国内線への活用は困難である旨、空港ビル及びエアライン各社において確認した。

以　上

平成28年熊本地震を受けた対応

観　光　庁
４月１８日
９：３０現在

４月１４日（木）

２１：２６頃
・熊本県で震度７の地震発生

２１：４０頃
・旅行業協会（日本旅行業協会及び全国旅行業協会）に対して、ツアー客の安否確認を要請

・宿泊団体（日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会及び全日本シティホテル連盟）に対して、宿泊客の安否確認を要請

・九州運輸局に対して、宿泊客の安否確認及び観光施設の状況確認を指示

４月１７日（日）

１．ツアー客の安否状況

熊本県内、大分県内ともに国内旅行客の被害情報無し
マレーシアからの外国人旅行者１名が熊本ホテルキャッスル室内で胸を打撲し、１５日朝病院に行ったが、本人の希望で受診せず（怪我は無し）

２．宿泊施設の被害状況※

※８９軒に確認済
※各施設の具体名については取扱注意

（１）孤立している宿泊施設：３軒（土砂崩れの影響）
① 垂玉温泉 山口旅館（１７名）
② 地獄温泉 清風荘（５１名）
③ 火の鳥温泉 ログ山荘火の鳥（２名）

(2)宿泊施設の被害:36軒
＜熊本県＞17軒
(ガラス破損、内外壁破損、ボイラー破損、断水、ガス不通、停電等)

２６　観光庁

平成28年熊本地震を受けた対応

観　光　庁
４月１８日
９：３０現在

４月１４日（木）

２１：２６頃
・熊本県で震度７の地震発生

２１：４０頃
・旅行業協会（日本旅行業協会及び全国旅行業協会）に対して、ツアー客の安否確認を要請

・宿泊団体（日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会及び全日本シティホテル連盟）に対して、宿泊客の安否確認を要請

・九州運輸局に対して、宿泊客の安否確認及び観光施設の状況確認を指示

４月１７日（日）

１．ツアー客の安否状況

熊本県内、大分県内ともに国内旅行客の被害情報無し
マレーシアからの外国人旅行者１名が熊本ホテルキャッスル室内で胸を打撲し、１５日朝病院に行ったが、本人の希望で受診せず（怪我は無し）

２．宿泊施設の被害状況※

※８９軒に確認済
※各施設の具体名については取扱注意

（１）孤立している宿泊施設：３軒（土砂崩れの影響）
① 垂玉温泉 山口旅館（１７名）
② 地獄温泉 清風荘（５１名）
③ 火の鳥温泉 ログ山荘火の鳥（２名）

(2)宿泊施設の被害:36軒
＜熊本県＞17軒
(ガラス破損、内外壁破損、ボイラー破損、断水、ガス不通、停電等)

・4/17、韓国総領事館は、熊本市内で避難している韓国人旅行者を福岡空港にバスで輸送し帰国させる予定。
・**4/17、韓国総領事館の要請を受け、熊本市は１８名を福岡空港へ輸送。**
・**4/17、中華航空の高雄＝熊本が欠航となったため、台北＝福岡の既存便２便（うち1便を大型化）に振り替え。（双方120名）**
・**4/18、アシアナ航空の仁川＝熊本が欠航となったため、仁川＝福岡の既存便に振り替え。（仁川発約40名、熊本発約20名）**
・**4/18、香港航空の香港＝熊本が欠航となったため、19日の香港＝鹿児島便の機材を大型化して振り替え。（香港発はほぼキャンセル、熊本発約140名）**

（大分）
・4/16、韓国総領事館の要請により、大分県がチャーターして、湯布院、別府、大分にいた韓国人をはじめとする個人旅行者約210名（湯布院約90名、別府約100名、大分約20名）を福岡空港へ大分交通、亀の井バスが各々3台ずつ計6台の大型バスで輸送を実施済。
①別府市からは、韓国人ツアー客以外に、他国外国人も含め約100名乗車。
②由布市では、市内各避難所に避難していた外国人（人数不明）が乗車。
※ うち、由布院小学校は35名（韓国21名、香港7名、タイ6名、シンガポール1名）
・4/17、帰国予定の韓国人旅行者を大分交通が別府駅11:00発バス2台で送迎。
・**4/17、韓国総領事館の要請により、大分県は由布院駅前バスセンター～福岡空港間を２台の車両で８５名を輸送。また、別府駅から福岡空港間を１台で４５名を輸送。**

【日本政府観光局（JNTO）による正確な情報発信】
・日本政府観光局（JNTO）のグローバルサイト（http://www.jnto.go.jp/eq/kumamoto.html）で主要な地震発生情報や、空港、鉄道、高速道路等の状況について、各社へのリンクの他、各社が提供する主要な運行情報を英語に翻訳して提供。

・東京・有楽町のJNTOツーリスト・インフォメーションセンター（TIC）では、日中（午前9時から午後5時）、英語、中国語、韓国語及び日本語による電話問合せ対応（03-3201-3331）を実施。深夜（午後5時から翌日午前9時）においても、英語及び日本語による電話問合せ対応を実施。
・**JNTOによる情報発信や「Safety tips」を広く周知するためのプレスリリースを実施。**

【Safety tipsによる情報提供】
・外国人旅行者に対して、プッシュ型で緊急地震速報を配信するアプリ「Safety tips」を無料で提供（５言語（日・英・中・韓）に対応）。
・同アプリをダウンロードすることにより、避難行動、気象警報等の解説、災害時のコミュニケーションカード等の情報も入手することが可能。上記の日本政府観光局（JNTO）のグローバルサイトからダウンロード可能。

【自治体による避難対応】
・熊本市国際交流会館において、避難している訪日外国人旅行者（タイ、中国、韓国、カナダ、フランス等）に食事の提供や帰国に必要な情報提供、タクシーの手配を実施。

【民間事業者による対応】
・**九州の電話通訳サービス事業者が主体となり、無償かつ24時間・10カ国語で対応する緊急ダイヤルを4/17より設置。**

６．国内の旅行者への正確な情報発信

・旅行業協会に対して、今回の地震に関する正確な情報を発信するよう要請。

海 上 保 安 庁

平成 28 年 4 月 18 日
午前 8 時 00 分現在

平成 28 年熊本地震への対応について

1．海上保安庁の対応

18 日（月）

07:30　給水・食糧支援、携帯充電等の住民支援開始

2．対応勢力

18 日（月）

○　船　艇：12 隻（七管区 2 隻、八管区 1 隻、十管区 9 隻）
　住民支援対応中 5 隻/住民支援準備中 3 隻/即応待機中 4 隻

○　航空機：3 機（回転翼機 3 機）
　即応待機中　回転翼 3 機

○　機動救難士等：6 名
　即応待機中 6 名

3．対応状況

○南阿蘇村
・巡視船「おおすみ」搭載ヘリにより水・食糧の搬送を実施。

○三角港
・宇城市の要請等を受け、巡視船「さつま」により、給水・食糧支援、入浴提供、携帯充電等の住民支援を実施。

○熊本港
・熊本市の要請等を受け、巡視船「でじま」、「あまぎ」、「とから」により、給水・食糧支援等の住民支援を実施中。

○八代港
・巡視船「おおすみ」による給水・食糧支援、入浴提供、携帯充電等の住民支援を実施。

○その他
・巡視船「くにさき」及び「こしき」が１８日午前中、「いわみ」が１９日午前中に各港配備予定。

給水量：約 4 トン（16 日）、約 31 トン(17 日)

4．航路標識状況

・夜間の調査の結果、九州地域の航路標識に異常を認めず。