

項目番号等										誤	正
編	章	節	項	(1)	(7)	(a)	①	㉞	表		
2	2	3	12	(4)	(イ)					<p>継手に通電後、継手インジケータの隆起、マーキングのずれがないことを確認し、接続部に無理な力がかからないよう10分以上養生する。</p>	<p>管をクランプで確実に固定した後、専用コントローラで通電する。継手に通電後、継手インジケータの隆起、標線のずれがないことを確認し、接続部に無理な力がかからないよう口径ごと適正な時間経過後、クランプを外す。</p>
2	2	3	13	(7)						<p>溶剤、油性マーキング、調合ペイント、軟質塩化ビニル</p>	<p>溶剤、合成樹脂調合ペイント、軟質塩化ビニル</p>
2	2	3	14	(8)						<p>溶剤、調合ペイント、軟質塩化ビニル</p>	<p>溶剤、合成樹脂調合ペイント、軟質塩化ビニル</p>
2	7	3	1		(7)	(a)				<p>スランプは18cm以下とし</p>	<p>スランプは15cm又は18cmとし</p>