

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行

改 正

1-3-2 歩掛り
(1) 配管類

1-3-2 歩掛り
(1) 配管類

区分	保温種別	単位	名 称	保温厚	呼 び 径																
					15 ^A	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
給 水 管	ポリスチレンフォーム	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)		
			粘着テープ	20	m	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	3.3		
			綿布	30	m	(75幅)	4.3	4.7	(100幅)	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.3	4.8	5.7	(150幅)	5.4	6.1	8.3
	保温工	人	0.050	0.053	0.058	0.062	0.068	0.074	0.079	0.087	0.111	0.131	0.150	0.204	0.272	0.352					
	雑材料	1式 (材料費×0.05)																			
	運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																			
	その他	1式																			
	機械室、書庫、倉庫、トレンチ	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)		
			粘着テープ	20	m	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	3.3		
			アルミガラスクロス	30	m	(75幅)	4.3	4.7	(100幅)	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.3	4.8	5.7	(150幅)	5.4	6.1	8.3
保温工	人	0.067	0.070	0.075	0.079	0.086	0.093	0.100	0.110	0.138	0.161	0.185	0.255	0.334	0.420						
雑材料	1式 (材料費×0.05)																				
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																				
その他	1式																				
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)			
		粘着テープ	20	m	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	3.3			
		アルミガラスクロス	30	m	(75幅)	4.3	4.7	(100幅)	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.3	4.8	5.7	(150幅)	5.4	6.1	8.3	9.8
保温工	人	0.054	0.057	0.063	0.067	0.073	0.080	0.085	0.094	0.120	0.142	0.162	0.220	0.291	0.374						
雑材料	1式 (材料費×0.05)																				
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																				
その他	1式																				

区分	保温種別	単位	名 称	保温厚	呼 び 径																
					15 ^A	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
給 水 管	ポリスチレンフォーム	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)			
			粘着テープ	20	m	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.6	6.1	7.4	8.3	9.2		
			綿布	30	m	(75幅)	4.3	4.7	(100幅)	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.3	4.8	5.7	(150幅)	5.4	6.1	8.3
	保温工	人	0.058	0.061	0.067	0.071	0.077	0.084	0.091	0.100	0.128	0.151	0.172	0.234	0.310	0.399					
	雑材料	1式 (材料費×0.05)																			
	運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																			
	その他	1式																			
	機械室、書庫、倉庫、トレンチ	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)		
			粘着テープ	20	m	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.6	6.1	7.4	8.3	9.2		
			アルミガラスクロス	30	m	(75幅)	4.3	4.7	(100幅)	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.3	4.8	5.7	(150幅)	5.4	6.1	8.3
保温工	人	0.075	0.078	0.084	0.088	0.095	0.103	0.112	0.123	0.155	0.181	0.207	0.285	0.372	0.467						
雑材料	1式 (材料費×0.05)																				
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																				
その他	1式																				
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)			
		粘着テープ	20	m	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.6	6.1	7.4	8.3	9.2			
		アルミガラスクロス	30	m	(75幅)	4.3	4.7	(100幅)	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.3	4.8	5.7	(150幅)	5.4	6.1	8.3	9.8
保温工	人	0.062	0.065	0.072	0.076	0.082	0.090	0.097	0.107	0.137	0.162	0.184	0.250	0.329	0.421						
雑材料	1式 (材料費×0.05)																				
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																				
その他	1式																				
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	アルミガラスクロス化粧保温筒	20	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)			
		粘着テープ	30	m	(60幅)	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2	2.4	2.8	3.1	3.4		
		保温工	人	0.039	0.042	0.043	0.044	0.048	0.051	0.057	0.062	0.078	0.097	0.114	0.171	0.204	0.239				
雑材料	1式 (材料費×0.05)																				
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																				
その他	1式																				

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

		現 行																改 正															
区分	保温種別	単位	名称	保温厚	呼 び 径																												
					15 [△]	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300															
給水管・排水管	ポリスチレンフォーム	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)											
			粘着テープ	m	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	3.3															
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	(125幅)	8.0	9.4	(150幅)	9.1	10.3	(200幅)	10.3	12.2	(250幅)											
			防水麻布	30	m	(75幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	(125幅)	4.8	5.7	(150幅)	6.1	8.3	9.8	11.4													
			アスファルトプライマー	l	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.25	0.29	0.33	0.44	0.53	0.61															
			保温工	人	0.078	0.081	0.090	0.095	0.104	0.114	0.122	0.135	0.172	0.204	0.232	0.314	0.416	0.534															
			雑材料	1式 (材料費×0.05)																													
			運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																													
			その他	1式																													
			給水管・排水管	ポリスチレンフォーム	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)									
粘着テープ	m	0.7				0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	3.3															
ポリエチレンフィルム	20	m				(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	(125幅)	8.0	9.4	(150幅)	10.3	12.2	(200幅)	10.3	12.2	(250幅)											
カラー亜鉛鉄板	30	m				(0.27mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.71	0.81	0.91	1.19	1.40	1.60													
保温工	人	0.048				0.050	0.055	0.059	0.064	0.070	0.075	0.083	0.105	0.125	0.142	0.193	0.256	0.329															
ダクト工	人	0.068				0.073	0.078	0.085	0.089	0.099	0.111	0.121	0.143	0.163	0.184	0.240	0.283	0.322															
雑材料	1式 (材料費×0.05)																																
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																																
その他	1式																																
給水管・排水管	ポリスチレンフォーム	m				ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)									
			粘着テープ	m	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	2.9	3.3															
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	(125幅)	8.0	9.4	(150幅)	10.3	12.2	(200幅)	10.3	12.2	(250幅)											
			ステンレス鋼板	30	m	(0.2mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.71	0.81	0.91	1.19	1.40	1.60													
			保温工	人	0.048	0.050	0.055	0.059	0.064	0.070	0.075	0.083	0.105	0.125	0.142	0.193	0.256	0.329															
			ダクト工	人	0.093	0.099	0.106	0.115	0.121	0.135	0.151	0.165	0.195	0.222	0.250	0.327	0.385	0.439															
			雑材料	1式 (材料費×0.05)																													
			運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																													
			その他	1式																													
			給水管・排水管	ポリスチレンフォーム	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)									
粘着テープ	m	3.5				3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.6	6.1	7.4	8.3	9.2															
ポリエチレンフィルム	20	m				(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	(125幅)	8.0	9.4	(150幅)	10.3	12.2	(200幅)	10.3	12.2	(250幅)											
カラー亜鉛鉄板	30	m				(0.27mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.71	0.81	0.91	1.19	1.40	1.60													
保温工	人	0.056				0.058	0.064	0.068	0.073	0.080	0.087	0.096	0.122	0.145	0.164	0.223	0.294	0.376															
ダクト工	人	0.068				0.073	0.078	0.085	0.089	0.099	0.111	0.121	0.143	0.163	0.184	0.240	0.283	0.322															
雑材料	1式 (材料費×0.05)																																
運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																																
その他	1式																																
給水管・排水管	ポリスチレンフォーム	m				ポリスチレンフォーム保温筒	m	(20)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(30)									
			粘着テープ	m	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.6	6.1	7.4	8.3	9.2															
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	(125幅)	8.0	9.4	(150幅)	10.3	12.2	(200幅)	10.3	12.2	(250幅)											
			ステンレス鋼板	30	m	(0.2mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.71	0.81	0.91	1.19	1.40	1.60													
			保温工	人	0.056	0.058	0.064	0.068	0.073	0.080	0.087	0.096	0.122	0.145	0.164	0.223	0.294	0.376															
			ダクト工	人	0.093	0.099	0.106	0.115	0.121	0.135	0.151	0.165	0.195	0.222	0.250	0.327	0.385	0.439															
			雑材料	1式 (材料費×0.05)																													
			運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																													
			その他	1式																													

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行

改 正

区分	保温種別	単位	名称	保温厚	呼 び 径																
					15 [△]	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
					(30)	(40)	(50)	(100幅)	(125幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)									
冷水・冷温水管	ポリスチレンフォーム 屋内露出 (一般居室、廊下)	m	ポリスチレンフォーム保温	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(50)	1.05		
			粘着テープ	m	1.2	1.3	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	4.4	5.5	6.3			
		30	ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	(125幅)	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	(200幅)	(250幅)	12.4
			綿布	m	4.0	4.2	4.6	(125幅)	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
		m	保温工	人	0.084	0.089	0.097	0.109	0.120	0.133	0.144	0.158	0.200	0.236	0.265	0.348	0.433	0.528			
	雑材料		1式 (材料費×0.05)																		
	運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																		
	その他		1式																		
	その他		1式																		
	冷水・冷温水管	ポリスチレンフォーム 機械室、書庫、 倉庫、トレンチ	m	ポリスチレンフォーム保温	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(50)	1.05		
粘着テープ				m	1.2	1.3	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	4.4	5.5	6.3			
30			ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	(125幅)	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	(200幅)	(250幅)	12.4
			アルミガラスクロス	m	4.0	4.2	4.6	(125幅)	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
m			保温工	人	0.106	0.109	0.115	0.139	0.149	0.164	0.177	0.194	0.242	0.283	0.320	0.415	0.517	0.620			
		雑材料	1式 (材料費×0.05)																		
		運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																		
		その他	1式																		
		その他	1式																		

区分	保温種別	単位	名称	保温厚	呼 び 径																
					15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
					(30)	(40)	(50)	(100幅)	(125幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)									
冷水管	ポリスチレンフォーム 屋内露出 (一般居室、廊下)	m	ポリスチレンフォーム保温	m	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(50)	1.03			
			粘着テープ	m	3.8	3.9	4.1	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.3	6.8	7.7	9.0	9.9			
		30	ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	(125幅)	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	(200幅)	(250幅)	12.4
			綿布	m	4.0	4.2	4.6	(125幅)	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
		m	保温工	人	0.092	0.098	0.106	0.119	0.133	0.147	0.160	0.174	0.220	0.259	0.294	0.381	0.476	0.581			
	雑材料		1式 (材料費×0.05)																		
	運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																		
	その他		1式																		
	その他		1式																		
	冷水管	ポリスチレンフォーム 機械室、書庫 倉庫、トレンチ	m	ポリスチレンフォーム保温	m	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	(50)	1.03		
粘着テープ				m	3.8	3.9	4.1	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.3	6.8	7.7	9.0	9.9			
30			ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	(125幅)	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	(200幅)	(250幅)	12.4
			アルミガラスクロス	m	4.0	4.2	4.6	(125幅)	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
m			保温工	人	0.114	0.118	0.124	0.149	0.162	0.178	0.193	0.210	0.262	0.306	0.349	0.448	0.560	0.673			
		雑材料	1式 (材料費×0.05)																		
		運搬費	1式 (材料費+雑材料費)×0.03																		
		その他	1式																		
		その他	1式																		

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行

改 正

区分	保温種別	単位	名称	保温厚	呼 び 径															
					15 [△]	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
					(30)	(40)	(50)	(100幅)	(125幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)								
冷水・冷温水管	ポリスチレンフォーム 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05			
			粘着テープ	m	1.2	1.3	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	4.4	5.5	6.3		
		30	ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	12.4		
			アルミガラスクロス	m	4.0	4.2	4.6	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
			保温工	人	0.075	0.080	0.088	0.102	0.111	0.122	0.131	0.144	0.183	0.214	0.242	0.313	0.398	0.484		
	雑材料			1式 (材料費×0.05)																
	運搬費			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																
	その他			1式																
	冷水・冷温水管	ポリスチレンフォーム 床下及び暗渠内(ビット内を含む)	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05			
				粘着テープ	m	1.2	1.3	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.6	4.4	5.5	6.3	
30			ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	12.4		
			防水麻布	m	4.0	4.2	4.6	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
			アスファルトプライマー	kg	0.13	0.14	0.15	0.19	0.20	0.22	0.25	0.27	0.31	0.35	0.39	0.48	0.59	0.67		
保温工			1式 (材料費×0.05)																	
雑材料			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																	
運搬費			1式																	
その他			1式																	

区分	保温種別	単位	名称	保温厚	呼 び 径															
					15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
					(30)	(40)	(50)	(100幅)	(125幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)								
冷水・冷温水管	ポリスチレンフォーム 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03				
			粘着テープ	m	3.8	3.9	4.1	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.3	6.8	7.7	9.0	9.9		
		30	ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	12.4		
			アルミガラスクロス	m	4.0	4.2	4.6	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
			保温工	人	0.083	0.089	0.097	0.112	0.124	0.136	0.147	0.160	0.203	0.237	0.271	0.346	0.441	0.537		
	雑材料			1式 (材料費×0.05)																
	運搬費			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																
	その他			1式																
	冷水・冷温水管	ポリスチレンフォーム 床下及び暗渠内(ビット内を含む)	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03				
				粘着テープ	m	3.8	3.9	4.1	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.3	6.8	7.7	9.0	9.9	
30			ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	12.4		
			防水麻布	m	4.0	4.2	4.6	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
			アスファルトプライマー	kg	0.13	0.14	0.15	0.19	0.20	0.22	0.25	0.27	0.31	0.35	0.39	0.48	0.59	0.67		
保温工			1式 (材料費×0.05)																	
雑材料			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																	
運搬費			1式																	
その他			1式																	
冷水・冷温水管		ポリスチレンフォーム 床下及び暗渠内(ビット内を含む)	m	ポリスチレンフォーム保温筒	m	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03				
	粘着テープ			m	3.8	3.9	4.1	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.3	6.8	7.7	9.0	9.9		
	30		ポリエチレンフィルム	m	6.5	6.9	7.4	7.6	8.0	8.7	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.0	13.6	12.4		
			着色アルミガラスクロス	m	4.0	4.2	4.6	4.5	4.8	5.2	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	8.9	11.0	12.6		
			保温工	人	0.100	0.104	0.108	0.134	0.144	0.157	0.176	0.192	0.238	0.286	0.325	0.383	0.516	0.598		
	雑材料			1式 (材料費×0.05)																
	運搬費			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																
	その他			1式																

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行

改 正

区分	保温種別	単位	名 称	保温厚 単位	呼 び 径																										
					15 [△]	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300													
					(25)	(30)	(40)	(50)	(10 [○] 幅)	(12 [○] 幅)	(15 [○] 幅)	1式																			
蒸 気	ロックウール	m	ロックウール保温筒	25	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			原 紙	50	m	0.27	0.29	0.31	0.38	0.40	0.45	0.58	0.63	0.73	0.82	0.92	1.19	1.38	1.57	1式											
		屋 内 露 出 (一般居室、廊下)	50	綿 布	m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6	1式											
				保 温 工 人	人	0.063	0.067	0.074	0.079	0.085	0.094	0.103	0.113	0.150	0.176	0.200	0.283	0.349	0.432	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03											
	機 械 室、書 庫、 倉 庫、ト レ ン チ	m	25	ロックウール保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
				原 紙	m	0.27	0.29	0.31	0.38	0.40	0.45	0.58	0.63	0.73	0.82	0.92	1.19	1.38	1.57	1式											
		50	アルミガラスクロス	m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6	1式												
			保 温 工 人	人	0.081	0.085	0.092	0.100	0.106	0.117	0.130	0.142	0.183	0.214	0.243	0.344	0.416	0.503	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03												
	機 械 室、書 庫、 倉 庫、ト レ ン チ	m	25	ロックウール保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
				アルミガラス化粧原紙	m	0.27	0.29	0.31	0.38	0.40	0.45	0.58	0.63	0.73	0.82	0.92	1.19	1.38	1.57	1式											
		50	保 温 工 人	人	0.057	0.061	0.067	0.072	0.078	0.085	0.093	0.103	0.135	0.158	0.180	0.253	0.316	0.388	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03												
			雑 材 料	1式 (材料費×0.05)																											
天 井 内、バ イ プ シ ャ フ ト 内	m	25	ロックウール保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			アルミガラスクロス	m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6	1式												
	50	保 温 工 人	人	0.057	0.061	0.067	0.072	0.078	0.085	0.093	0.103	0.135	0.158	0.180	0.253	0.316	0.388	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03													
		雑 材 料	1式 (材料費×0.05)																												

区分	保温種別	単位	名 称	保温厚 単位	呼 び 径																										
					15 [△]	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300													
					(25)	(30)	(40)	(50)	(10 [○] 幅)	(12 [○] 幅)	(15 [○] 幅)	1式																			
蒸 気	ロックウール	m	ロックウール保温筒	25	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			原 紙	50	m	0.27	0.29	0.31	0.38	0.40	0.45	0.58	0.63	0.73	0.82	0.92	1.19	1.38	1.57	1式											
		屋 内 露 出 (一般居室、廊下)	50	綿 布	m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6	1式											
				保 温 工 人	人	0.063	0.067	0.074	0.079	0.085	0.094	0.103	0.113	0.150	0.176	0.200	0.283	0.349	0.432	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03											
	機 械 室、書 庫、 倉 庫、ト レ ン チ	m	25	ロックウール保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
				原 紙	m	0.27	0.29	0.31	0.38	0.40	0.45	0.58	0.63	0.73	0.82	0.92	1.19	1.38	1.57	1式											
		50	アルミガラスクロス	m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6	1式												
			保 温 工 人	人	0.081	0.085	0.092	0.100	0.106	0.117	0.130	0.142	0.183	0.214	0.243	0.344	0.416	0.503	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03												
	機 械 室、書 庫、 倉 庫、ト レ ン チ	m	25	ロックウール保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
				アルミガラス化粧原紙	m	0.27	0.29	0.31	0.38	0.40	0.45	0.58	0.63	0.73	0.82	0.92	1.19	1.38	1.57	1式											
		50	保 温 工 人	人	0.057	0.061	0.067	0.072	0.078	0.085	0.093	0.103	0.135	0.158	0.180	0.253	0.316	0.388	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03												
			雑 材 料	1式 (材料費×0.05)																											
天 井 内、バ イ プ シ ャ フ ト 内	m	25	ロックウール保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			アルミガラスクロス	m	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6	1式												
	50	保 温 工 人	人	0.057	0.061	0.067	0.072	0.078	0.085	0.093	0.103	0.135	0.158	0.180	0.253	0.316	0.388	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03													
		雑 材 料	1式 (材料費×0.05)																												
天 井 内、バ イ プ シ ャ フ ト 内	m	25	アルミガラスクロス化粧保温筒	m	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			アルミガラスクロス粘着テープ	m	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	3.0	3.3	3.6	1式												
	50	保 温 工 人	人	0.043	0.045	0.046	0.052	0.055	0.061	0.079	0.087	0.107	0.129	0.149	0.199	0.233	0.268	1式 (材料費×0.05) 1式 (材料費+雑材料費)×0.03													
		雑 材 料	1式 (材料費×0.05)																												

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行														改 正													
区分	保温種別	単位	名 称	保温厚	呼 び 径																						
					15 ^A	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300									
蒸 気 管	ロックウール	m	ロックウール保温筒	m	(25)	1.05	1.05	1.05	(30)	1.05	1.05	(40)	1.05	1.05	1.05	1.05	(50)	1.05	1.05	1.05							
			ポリエチレンフィルム	25	m	(100幅)	5.8	6.2	6.7	(125幅)	6.4	6.8	7.5	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.8	13.6	12.4						
			防水麻布	50	m	(100幅)	3.5	3.7	4.1	5.0	5.3	4.5	5.8	5.0	5.8	6.6	7.3	9.5	11.0	12.6							
			アスファルトプライマー	1	人		0.11	0.12	0.13	0.16	0.17	0.19	0.25	0.27	0.31	0.35	0.39	0.51	0.59	0.67							
			保温工	人		0.075	0.082	0.089	0.096	0.106	0.115	0.127	0.140	0.185	0.217	0.245	0.344	0.436	0.513								
			雑材料			1式 (材料費×0.05)																					
	運搬費			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																							
	その他			1式																							
	蒸 気 管	ロックウール	m	ロックウール保温筒	m	(25)	1.05	1.05	1.05	(30)	1.05	1.05	(40)	1.05	1.05	1.05	(50)	1.05	1.05	1.05							
				ポリエチレンフィルム	25	m	(100幅)	5.8	6.2	6.7	6.4	6.8	7.5	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.8	13.6	12.4						
亜鉛鉄板				50	m	(0.3mm)	0.38	0.40	0.43	0.50	0.52	0.57	0.71	0.76	0.86	0.97	1.07	1.35	1.55	1.76							
保温工				人		0.051	0.055	0.058	0.064	0.069	0.075	0.083	0.091	0.122	0.138	0.161	0.225	0.278	0.346								
ダクト工				人		0.070	0.073	0.079	0.092	0.095	0.104	0.130	0.139	0.158	0.178	0.196	0.247	0.284	0.323								
雑材料						1式 (材料費×0.05)																					
運搬費				1式 (材料費+雑材料費)×0.03																							
その他				1式																							
空 気 管		ロックウール	m	ロックウール保温筒	m	(25)	1.05	1.05	1.05	(30)	1.05	1.05	(40)	1.05	1.05	1.05	(50)	1.05	1.05	1.05							
				ポリエチレンフィルム	25	m	(100幅)	5.8	6.2	6.7	6.4	6.8	7.5	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.8	13.6	12.4						
	ステンレス鋼板			50	m	(0.3mm)	0.38	0.40	0.43	0.50	0.52	0.57	0.71	0.76	0.86	0.97	1.07	1.35	1.55	1.76							
	保温工			人		0.051	0.055	0.058	0.064	0.069	0.075	0.083	0.091	0.122	0.138	0.161	0.225	0.278	0.346								
	ダクト工			人		0.105	0.109	0.118	0.138	0.142	0.156	0.195	0.208	0.237	0.267	0.294	0.370	0.426	0.484								
	雑材料					1式 (材料費×0.05)																					
	運搬費			1式 (材料費+雑材料費)×0.03																							
	その他			1式																							
	空 気 管	ロックウール	m	ロックウール保温筒	m	(25)	1.05	1.05	1.05	(30)	1.05	1.05	(40)	1.05	1.05	1.05	(50)	1.05	1.05	1.05							
				ポリエチレンフィルム	25	m	(100幅)	5.8	6.2	6.7	6.4	6.8	7.5	9.5	8.6	9.8	11.0	12.2	11.8	13.6	12.4						
亜鉛鉄板				50	m	(0.3mm)	0.38	0.40	0.43	0.50	0.52	0.57	0.71	0.76	0.86	0.97	1.07	1.35	1.55	1.76							
保温工				人		0.051	0.055	0.058	0.064	0.069	0.075	0.083	0.091	0.122	0.138	0.161	0.225	0.278	0.346								
ダクト工				人		0.105	0.109	0.118	0.138	0.142	0.156	0.195	0.208	0.237	0.267	0.294	0.370	0.426	0.484								
雑材料						1式 (材料費×0.05)																					
運搬費				1式 (材料費+雑材料費)×0.03																							
その他				1式																							

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行																	改 正																
区分	保温種別	単位	名 称	保温厚	呼 び 径												20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300				
					15 ^A	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200														250	300		
給水管・排水管・給湯管及び排水管(膨張管を含む)	屋内露出 (一般居室、廊下)	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			原紙	50	m	(75幅)	0.23	0.25	0.27	0.31	0.33	0.37	0.43	0.48	0.61	0.71	0.81	1.11	1.38	1.57													
		50	綿布	m	(75幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	4.3	4.8	4.9	5.7	6.4	8.9	11.0	12.6														
			保温工	人	(100幅)	0.051	0.053	0.060	0.067	0.068	0.076	0.080	0.088	0.119	0.141	0.160	0.229	0.295	0.364														
		雑材料					1式 (材料費×0.05)																										
		運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																										
	その他					1式																											
	機械室、書庫、倉庫、トレンチ	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
			原紙	50	m	(75幅)	0.23	0.25	0.27	0.31	0.33	0.37	0.43	0.48	0.61	0.71	0.81	1.11	1.38	1.57													
		50	アルミガラスクロス	m	(100幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	4.3	4.8	4.9	5.7	6.4	8.9	11.0	12.6														
			保温工	人	(125幅)	0.068	0.070	0.077	0.079	0.080	0.095	0.101	0.111	0.148	0.173	0.197	0.286	0.366	0.435														
		雑材料					1式 (材料費×0.05)																										
運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																												
その他					1式																												
機械室、書庫、倉庫、トレンチ	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
		アルミガラス化粧原紙	50	m	(75幅)	0.23	0.25	0.27	0.31	0.33	0.37	0.43	0.48	0.61	0.71	0.81	1.11	1.38	1.57														
	50	保温工	人	(100幅)	0.047	0.049	0.053	0.056	0.061	0.068	0.073	0.080	0.108	0.128	0.146	0.207	0.269	0.330															
		雑材料	1式 (材料費×0.05)																														
	運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																											
	その他					1式																											
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
		アルミガラスクロス	50	m	(75幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	4.3	4.8	4.9	5.7	6.4	8.9	11.0	12.6														
	50	保温工	人	(100幅)	0.047	0.049	0.053	0.056	0.061	0.068	0.073	0.080	0.108	0.128	0.146	0.207	0.269	0.330															
		雑材料	1式 (材料費×0.05)																														
	運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																											
	その他					1式																											
給水管・排水管・給湯管及び排水管(膨張管を含む)	機械室、書庫、倉庫、トレンチ	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
			原紙	50	m	(75幅)	0.23	0.25	0.27	0.31	0.33	0.37	0.43	0.48	0.61	0.71	0.81	1.11	1.38	1.57													
		50	アルミガラスクロス	m	(100幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	4.3	4.8	4.9	5.7	6.4	8.9	11.0	12.6														
			保温工	人	(125幅)	0.068	0.070	0.077	0.079	0.080	0.095	0.101	0.111	0.148	0.173	0.197	0.286	0.366	0.435														
		雑材料					1式 (材料費×0.05)																										
		運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																										
	その他					1式																											
	機械室、書庫、倉庫、トレンチ	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
			アルミガラス化粧原紙	50	m	(75幅)	0.23	0.25	0.27	0.31	0.33	0.37	0.43	0.48	0.61	0.71	0.81	1.11	1.38	1.57													
		50	保温工	人	(100幅)	0.047	0.049	0.053	0.056	0.061	0.068	0.073	0.080	0.108	0.128	0.146	0.207	0.269	0.330														
			雑材料	1式 (材料費×0.05)																													
		運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																										
その他					1式																												
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	グラスウール保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
		アルミガラスクロス	50	m	(75幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	4.3	4.8	4.9	5.7	6.4	8.9	11.0	12.6														
	50	保温工	人	(100幅)	0.047	0.049	0.053	0.056	0.061	0.068	0.073	0.080	0.108	0.128	0.146	0.207	0.269	0.330															
		雑材料	1式 (材料費×0.05)																														
	運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																											
	その他					1式																											
天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	m	アルミガラスクロス化粧保温筒	20	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05						
		アルミガラスクロス粘着テープ	50	m	(60幅)	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.2	2.3	2.4	2.9	3.3	3.6													
	50	保温工	人	(100幅)	0.035	0.036	0.037	0.038	0.041	0.046	0.052	0.056	0.076	0.095	0.112	0.168	0.203	0.235															
		雑材料	1式 (材料費×0.05)																														
	運搬費					1式 (材料費+雑材料費)×0.03																											
	その他					1式																											

建築工事標準歩掛りの一部改正

第4章 機械設備工事標準歩掛り

第1節 共通工事 1-3 保温工事

現 行

改 正

区分	保温種別	単位	名 称	保温厚	呼 び 径																			
					15 [△] 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300																			
					(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	1.05	(40)	(50)					
給水管・排水管・給湯管及び排水管(膨張管を含む)	グラスウール	m	グラスウール保温筒	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	(40)	(50)	1.05		
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	8.0	8.3	9.6	10.8	11.0	13.6	(120幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)	12.4	
			防水麻布	50	m	(75幅)	4.3	4.7	3.6	4.0	4.3	4.9	4.3	4.8	4.9	5.7	6.4	8.9	11.0	(120幅)	(150幅)			12.6
			アスファルトプライマ	1	人	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.26	0.30	0.34	0.48	0.59	0.67					
			保温工	人	0.064	0.067	0.075	0.078	0.084	0.093	0.100	0.110	0.148	0.176	0.200	0.285	0.369	0.454						
			雑材料		1式 (材料費×0.05)																			
			運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																			
			その他		1式																			
			グラスウール	m	グラスウール保温筒	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	(40)	(50)	1.05
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	7.2	8.0	8.3	9.6	10.8	11.0	13.6	(120幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)	12.4
亜鉛鉄板	50	m	(0.3mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.75	0.85	0.95	1.27	1.55	1.76	(0.4mm)				1.76		
保温工	人	0.041	0.044	0.048	0.050	0.053	0.060	0.064	0.070	0.095	0.112	0.128	0.182	0.237	0.291									
ダクト工	人	0.062	0.066	0.071	0.077	0.081	0.090	0.101	0.110	0.137	0.156	0.174	0.233	0.284	0.323									
雑材料		1式 (材料費×0.05)																						
運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																						
その他		1式																						
グラスウール	m	グラスウール保温筒	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	(40)	(50)	1.05			
ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	7.2	8.0	8.3	9.6	10.8	11.0	13.6	(120幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)	12.4			
ステンレス鋼板	50	m	(0.3mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.75	0.85	0.95	1.27	1.55	1.76	(0.4mm)				1.76		
保温工	人	0.041	0.044	0.048	0.050	0.053	0.060	0.064	0.070	0.095	0.112	0.128	0.182	0.237	0.291									
ダクト工	人	0.093	0.099	0.106	0.115	0.121	0.135	0.151	0.165	0.205	0.234	0.261	0.349	0.426	0.484									
雑材料		1式 (材料費×0.05)																						
運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																						
その他		1式																						

区分	保温種別	単位	名 称	保温厚	呼 び 径																				
					15 [△] 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300																				
					(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	1.05	(40)	(50)						
給水管・排水管・給湯管及び温水管(膨張管を含む)	グラスウール	m	グラスウール保温筒	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	(40)	(50)	1.05			
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	7.2	8.0	8.3	9.6	10.8	11.0	13.6	(120幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)	12.4	
			亜鉛鉄板	50	m	(0.3mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.75	0.85	0.95	1.27	1.55	1.76	(0.4mm)				1.76
			保温工	人	0.041	0.044	0.048	0.050	0.053	0.060	0.064	0.070	0.095	0.112	0.128	0.182	0.237	0.291							
			ダクト工	人	0.062	0.066	0.071	0.077	0.081	0.090	0.101	0.110	0.137	0.156	0.174	0.233	0.284	0.323							
			雑材料		1式 (材料費×0.05)																				
			運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																				
			その他		1式																				
			グラスウール	m	グラスウール保温筒	m	(20)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	(25)	1.05	1.05	(40)	(50)	1.05	
			ポリエチレンフィルム	20	m	(100幅)	5.1	5.4	6.0	6.6	7.0	7.9	7.2	8.0	8.3	9.6	10.8	11.0	13.6	(120幅)	(150幅)	(200幅)	(250幅)	12.4	
ステンレス鋼板	50	m	(0.3mm)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.44	0.49	0.55	0.60	0.75	0.85	0.95	1.27	1.55	1.76	(0.4mm)				1.76			
保温工	人	0.041	0.044	0.048	0.050	0.053	0.060	0.064	0.070	0.095	0.112	0.128	0.182	0.237	0.291										
ダクト工	人	0.093	0.099	0.106	0.115	0.121	0.135	0.151	0.165	0.205	0.234	0.261	0.349	0.426	0.484										
雑材料		1式 (材料費×0.05)																							
運搬費		1式 (材料費+雑材料費)×0.03																							
その他		1式																							

