

現 行

改 正

(3) 機器類

(3) 機器類

区 分	組 目	保 温 厚 mm	単 位	材						舗 材 料	保 温 工 人	ダクト工 人	運 搬 費	そ の 他			
				新		酢 酸 ビニル 接着剤 kg	保 温 板 ㎡	ロックウ ールブラン ケット ㎡	アスファル トブルーイ ング ㎡						亜鉛鉄板 (0.4mm) ㎡	カラー亜 鉛鉄板 (0.35mm) ㎡	アルミ ウム板 (0.3mm) ㎡
				(38L) 本	(65L) 本												
煙 道	ロックウール	75	㎡				1.35			1.75		0.23	0.34				
冷 水 タ ン ク 冷 温 水 タ ン ク	"	50	"	15		1.3			1.45			0.17	0.45				
冷 水 ヘ ッ ダ ー 冷 温 水 ヘ ッ ダ ー	"	"	"	15		1.3			1.45			0.31	1.10				
温 水 タ ン ク 温 温 水 タ ン ク	"	"	"	15		1.3					1.9	0.15	0.45				
温 水 ヘ ッ ダ ー 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 熱 交 換 器	"	"	"	15		1.3					2.5	0.29	1.10				
膨 張 タ ン ク	"	25	"	15		1.3					1.9	0.15	0.45				
冷 水 タ ン ク 冷 温 水 タ ン ク	グラスウール	50	"	15		1.3			1.45			0.15	0.45				
冷 水 ヘ ッ ダ ー 冷 温 水 ヘ ッ ダ ー	"	"	"	15		1.3			1.45			0.27	1.10				
温 水 タ ン ク 温 温 水 タ ン ク	"	"	"	15		1.3					1.9	0.13	0.45				
温 水 ヘ ッ ダ ー 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 熱 交 換 器	"	"	"	15		1.3					2.5	0.26	1.10				
膨 張 タ ン ク	"	25	"	15		1.3					1.9	0.13	0.45				

1 式 (材 料 費 + 舗 材 料 費) × 10 %

1 式 (材 料 費 + 舗 材 料 費) × 3 %

区 分	組 目	保 温 厚 mm	単 位	材						舗 材 料	保 温 工 人	ダクト工					運 搬 費	そ の 他	
				新		酢 酸 ビニル 接着剤 kg	保 温 板 ㎡	ロックウ ールブラン ケット ㎡	アスファル トブルーイ ング ㎡			外 装 材 ㎡	亜鉛鉄板 (0.4mm) 人	カラー亜 鉛鉄板 (0.35mm) 人	溶融アルミ ウム亜鉛鉄板 (0.35mm) 人	アルミ ウム板 (0.3mm) 人			ステンレ ス鋼板 (0.3mm) 人
				(38L) 本	(65L) 本														
煙 道	ロックウール	75	㎡				1.35			1.75		0.23	0.32	0.34	0.34	0.42	0.58		
冷 水 タ ン ク 冷 温 水 タ ン ク	"	50	"	15		1.3			1.45	1.9		0.17	0.36	0.38	0.38	0.45	0.64		
冷 水 ヘ ッ ダ ー 冷 温 水 ヘ ッ ダ ー	"	"	"	15		1.3			1.45	2.5		0.31	0.92	0.96	0.96	1.10	1.66		
温 水 タ ン ク 温 温 水 タ ン ク	"	"	"	15		1.3				1.9		0.15	0.36	0.38	0.38	0.45	0.64		
温 水 ヘ ッ ダ ー 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 熱 交 換 器	"	"	"	15		1.3				2.5		0.29	0.92	0.96	0.96	1.10	1.66		
膨 張 タ ン ク	"	25	"	15		1.3				1.9		0.15	0.36	0.38	0.38	0.45	0.64		
冷 水 タ ン ク 冷 温 水 タ ン ク	グラスウール	50	"	15		1.3			1.45	1.9		0.15	0.36	0.38	0.38	0.45	0.64		
冷 水 ヘ ッ ダ ー 冷 温 水 ヘ ッ ダ ー	"	"	"	15		1.3			1.45	2.5		0.27	0.92	0.96	0.96	1.10	1.66		
温 水 タ ン ク 温 温 水 タ ン ク	"	"	"	15		1.3				1.9		0.13	0.36	0.38	0.38	0.45	0.64		
温 水 ヘ ッ ダ ー 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 熱 交 換 器	"	"	"	15		1.3				2.5		0.26	0.92	0.96	0.96	1.10	1.66		
膨 張 タ ン ク	"	25	"	15		1.3				1.9		0.13	0.36	0.38	0.38	0.45	0.64		

1 式 (材 料 費 + 舗 材 料 費) × 10 %

1 式 (材 料 費 + 舗 材 料 費) × 3 %