

別紙-1

費目		改訂内容	共通仮設費率				現場管理費率			
対象額(P)	適用区分	改訂内容	600万円以下	600万円を超え10億円以下	10億円を超えるもの	700万円以下	700万円を超え10億円以下	10億円を超えるもの		
			下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする	下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする
工種区分			A	b		A	b			
河川工事	率化移行による補正		12.53%	238.6	-0.1888	4.77%	36.78%	832.3	-0.1979	13.78%
			12.51%	238.3	-0.1888	4.76%	36.78%	832.3	-0.1979	13.78%
河川・道路構造物工事	率化移行による補正		26.94%	6,907.7	-0.3554	4.37%	25.05%	38.7	-0.0276	21.84%
			26.78%	6,867.5	-0.3554	4.35%	25.05%	38.7	-0.0276	21.84%
海岸工事	率化移行による補正		13.08%	407.9	-0.2204	4.24%	23.99%	76.4	-0.0735	16.66%
			13.06%	407.3	-0.2204	4.23%	23.99%	76.4	-0.0735	16.66%
道路改良工事	率化移行による補正		12.78%	57.0	-0.0958	7.83%	28.67%	56.2	-0.0427	23.20%
			12.76%	56.9	-0.0958	7.81%	28.67%	56.2	-0.0427	23.20%
鋼橋架設工事	率化移行による補正		26.10%	633.0	-0.2043	9.18%	34.20%	77.5	-0.0519	26.44%
			25.96%	629.7	-0.2043	9.13%	34.20%	77.5	-0.0519	26.44%
PC橋工事	率化移行による補正		27.04%	1,636.8	-0.2629	7.05%	25.89%	82.2	-0.0733	18.00%
			26.95%	1,631.2	-0.2629	7.02%	25.89%	82.2	-0.0733	18.00%
舗装工事	率化移行による補正		17.00%	435.1	-0.2074	5.92%	34.77%	460.4	-0.1639	15.42%
			17.06%	434.4	-0.2074	5.91%	34.77%	460.4	-0.1639	15.42%
砂防・地すべり等工事	率化移行による補正		15.19%	624.5	-0.2381	4.49%	39.81%	959.4	-0.2019	14.62%
			15.17%	623.4	-0.2381	4.49%	39.81%	959.4	-0.2019	14.62%
公園工事	率化移行による補正		10.80%	48.0	-0.0956	6.62%	37.38%	282.4	-0.1283	19.78%
			10.77%	47.9	-0.0956	6.61%	37.38%	282.4	-0.1283	19.78%
電線共同溝工事	率化移行による補正		9.96%	40.0	-0.0891	6.31%	50.52%	1,581.6	-0.2185	17.08%
			9.93%	39.9	-0.0891	6.30%	50.52%	1,581.6	-0.2185	17.08%
情報BOX工事	率化移行による補正		18.93%	494.9	-0.2091	6.50%	47.11%	1,177.3	-0.2042	17.10%
			18.92%	494.5	-0.2091	6.49%	47.11%	1,177.3	-0.2042	17.10%

対象額(P)	適用区分	改訂内容	600万円以下	600万円を超え1億円以下	1億円を超えるもの	700万円以下	700万円を超え1億円以下	1億円を超えるもの		
			下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする	下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする
工種区分			A	b		A	b			
道路維持工事	率化移行による補正		16.64%	34,596.3	-0.4895	4.20%	38.79%	253.5	-0.1191	28.26%
			16.61%	34,538.2	-0.4895	4.19%	38.79%	253.5	-0.1191	28.26%
河川維持工事	率化移行による補正		8.34%	26.8	-0.0748	6.76%	31.99%	133.0	-0.0904	25.16%
			8.31%	26.7	-0.0748	6.73%	31.99%	133.0	-0.0904	25.16%

対象額(P)	適用区分	改訂内容	1,000万円以下	1,000万円を超え20億円以下	20億円を超えるもの	1,000万円以下	1,000万円を超え20億円以下	20億円を超えるもの		
			下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする	下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする
工種区分			A	b		A	b			
共同溝等工事(1)	率化移行による補正		8.86%	68.3	-0.1267	4.53%	44.67%	282.8	-0.1145	24.35%
			8.85%	68.2	-0.1267	4.52%	44.67%	282.8	-0.1145	24.35%
共同溝等工事(2)	率化移行による補正		13.79%	92.5	-0.1181	7.37%	34.19%	83.9	-0.0557	25.45%
			13.76%	92.3	-0.1181	7.36%	34.19%	83.9	-0.0557	25.45%
トンネル工事	率化移行による補正		31.87%	5,388.7	-0.3183	5.90%	37.43%	120.8	-0.0727	25.46%
			31.37%	5,304.0	-0.3183	5.81%	37.43%	120.8	-0.0727	25.46%
下水道工事(1)	率化移行による補正		12.85%	422.4	-0.2167	4.08%	28.45%	33.1	-0.0094	27.06%
			12.84%	422.2	-0.2167	4.07%	28.45%	33.1	-0.0094	27.06%
下水道工事(2)	率化移行による補正		13.32%	485.4	-0.2231	4.08%	33.30%	160.8	-0.0977	19.84%
			13.30%	484.8	-0.2231	4.08%	33.30%	160.8	-0.0977	19.84%
下水道工事(3)	率化移行による補正		7.64%	13.5	-0.0353	6.34%	28.33%	36.9	-0.0164	25.97%
			7.59%	13.4	-0.0353	6.29%	28.33%	36.9	-0.0164	25.97%

対象額(P)	適用区分	改訂内容	3億円以下	3億円を超え50億円以下	50億円を超えるもの	3億円以下	3億円を超え50億円以下	50億円を超えるもの		
			下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする	下記の率とする	A×P ² により算定された率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする
工種区分			A	b		A	b			
コンクリートダム(建+農)工事	率化移行による補正		12.29%	105.2	-0.11	9.02%	21.18%	223.9	-0.1208	15.08%
			12.25%	104.9	-0.11	8.99%	21.18%	223.9	-0.1208	15.08%
フィルダム(建+農)工事	率化移行による補正		7.57%	43.7	-0.0898	5.88%	31.21%	121.9	-0.0698	25.65%
			7.56%	43.6	-0.0898	5.87%	31.21%	121.9	-0.0698	25.65%

注)上段：解析による共通仮設費率・現場管理費率
下段：現行率式