【石川県】

令和5年災 二級河川大野川水系能瀬川 災害復旧助成事業

【概　要】

令和5年7月の大雨により、二級河川大野川水系能瀬川では、溢水による家屋の浸水や護岸崩壊等の甚大な被害が発生した。

災害復旧事業による原形復旧のみでは事業効果が限定されることから、災害復旧助成事業により河道拡幅や築堤を行うことで流下能力を向上させ、再度災害防止を図るものである。

【事業内容】

事業主体：石川県

河 川 名：二級河川 大野川水系 能瀬川

事業箇所：河北郡津幡町御門 ～ 種地内

事業延長：約4．1km

事業期間：令和5年度 ～ 令和8年度（予定）

事業費　：約15．5億円（うち改良費 約13．0億円）

事業概要：河道拡幅、築堤　等



【平面図】

【能瀬川浸水面積】
A=　28.6ha



【横断図（イメージ）】



【被災状況写真】

▲ 住宅地浸水の状況（下矢田）

▲背後地流出の状況（上矢田）



▲ 河川氾濫の状況（中山）

▲護岸倒壊の状況（種）