【熊本県】

平成２８年災　三王谷川砂防災害関連事業

【概要】

平成28年6月19日～6月21日の梅雨前線豪雨により、1級河川白川水系三王谷川では土石流が発生し、砂防施設である護岸・床固工が被災した。また、土石流が河道外へ流出したことで、家屋・農地・橋梁等にも被害が発生した。

災害関連事業により、洪水流を安全に流下させるための河道拡幅、湾曲部の解消や河床勾配の改善を行い、再度災害の防止を図る。



【事業内容】

事業主体：熊本県

河 川 名　：1級河川白川水系三王谷川

事業箇所：阿蘇郡南阿蘇村河陽・長野

事業延長：2,409m

事業期間：平成28年度～平成30年度

全体事業費：8.7億円（うち改良費3.4億円）

工事概要：河道拡幅、法線是正、護岸工、床固工 等

【平 面 図】



【横 断 図】



【被災状況写真】

護岸の崩壊

河道の埋塞状況

家屋の被災状況