

【施設効果事例】五台山地区_急傾斜地崩壊防止施設(高知県 高知市 五台山)

高知県



発生箇所：高知県高知市五台山

発生日時：令和8年7月5日 21時頃

降雨状況：連続雨量 23mm (7月5日 2時 ~ 13時)

時間最大雨量 12mm (7月5日11時 ~ 12時)

施設概要：五台山地区急傾斜地崩壊防止施設 (平成3年完成)

効果：令和8年7月5日の降雨により、がけ崩れが発生したが、崩落土砂は高知県が整備した急傾斜地崩壊防止施設のポケット内にとどまり、人家を保全した。

がけ崩れ発生箇所

急傾斜地崩壊防止施設

がけ崩れ発生前 (令和元年撮影)

令和8年
がけ崩れ箇所

急傾斜地崩壊防止施設

がけ崩れ発生後

がけ崩れ

崩落土砂

落石防護柵

崩落土砂

土砂捕捉状況断面図

がけ崩れ

落石防護柵

崩落土砂

コンクリート擁壁

7.550

1.200

1.500