

【施設効果事例】 岐阜県下呂市小坂町 クラ平谷砂防堰堤

○令和2年7月豪雨に伴う降雨により土石流が発生したものの、岐阜県が整備した砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、下流流域への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和2年7月8日

降雨状況 : 連続雨量 502mm (7月5日20時～8日9時)

時間最大雨量 60mm (7月8日1時～2時)

発生箇所 : 岐阜県下呂市小坂町

捕捉量 : 約3,000m³

土石流発生後（遠景）



土石流発生後（近景）

