事　務　連　絡
令和８年２月 18 日

都道府県下水道担当課長　　殿
政令指定都市下水道担当部長　　殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長　　殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業調整課長　　殿
都市再生機構下水道担当課長　　殿

国土交通省水管理・国土保全局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その７）について
（令和８年２月 10 日 大阪府豊中市発注の工事に伴う死亡事故）

本年２月 10 日、大阪府豊中市発注の汚泥処理施設の撤去工事において、作業員１名が解体中の建物の地下に入った後（重機は停止中）、上部から崩落したコンクリート塊が頭に当たったとみられる状態で発見され、救急搬送されたが、その後死亡した事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

下水道施設解体工事における落下物による事故

国土交通省

■発 生 日　:令和8年2月10日(火)
■発生場所　:大阪府豊中市原田西町
■工事概要　:汚泥処理施設撤去工
■事故内容　:1・2系汚泥処理施設の解体工事において、事故の直前に別の作業員に地下に入る旨を声掛けを行い、作業員1名が解体中の建物の地下に入った(重機は停止中)。戻りが遅いと感じた別の作業員が確認すると、地下で、作業員が倒れているのを発見した。上部から崩落したコンクリート塊が頭に当たったものとみられ、救急搬送されたが、その後死亡が確認された。
■第三者損害:なし
■報　　道　:あり

【断面図】



【平面図】



：落下したコンクリート塊

電気室　地下1F　(GL − 約4m)

【状況写真】

地上部　バックホウ配置状況

B1F　地上部より底部を撮影