事　務　連　絡
令和８年３月４日

都道府県下水道担当課長　　殿
政令指定都市下水道担当部長　　殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長　　殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業調整課長　　殿
都市再生機構下水道担当課長　　殿

国土交通省水管理・国土保全局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その８）について
（令和８年２月24日 鹿児島県徳之島町発注の工事に伴う死亡事故）

本年２月 24 日、鹿児島県徳之島町発注の下水道管布設工事において、作業員１名が矢板設置前の掘削箇所（掘削深 2.5m、幅 0.91m）に侵入したところ、側面の土砂が崩壊し下敷きとなり、救急隊により救出・搬送送されましたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

令和７年度の工事事故死者数は本件で合計８名となり、昨年度の工事事故死者数（７名）を上回っている状況であり、発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

下水道工事における土砂崩落事故（R8.2.24鹿児島県徳之島町）

国土交通省

■発生日時　：令和8年2月24日（火）午後2時頃
■発生場所　：鹿児島県大島郡徳之島町亀津地内
■報　　道　：あり
■工事概要　：下水道管布設工事 開削工 L=159.28m 他
■事故内容　：下水道管布設工事において、作業員1名が矢板設置前の掘削箇所（掘削深2.5m、幅0.91m）に侵入したところ、側面の土砂が崩壊し下敷きとなった。他の作業員の通報を受けた救急隊に救助され、緊急搬送されたが、死亡が確認された。

【状況図】



【断面図】



【平面図】