



同時発表：北陸地方整備局 能登復興事務所

令和7年9月2日
道路局国道・技術課国道249号(輪島市門前町^{わじまもんぜんまち}～珠洲市若山町^{すずわかやままち})の

権限代行区間約53km全区間についてR11年春迄に本復旧完了予定

令和6年能登半島地震及び令和6年9月の豪雨災害により被害が発生した国道249号沿岸部は、国の権限代行により復旧工事を進めています。

国道249号沿岸部の権限代行区間約53km全区間は今春に公表した本復旧方針により、用地取得や大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、令和11年春迄の本復旧完了を予定しています。

引き続き、令和6年能登半島地震から5ヶ年程度での本復旧完了を目指し、一日でも早い本復旧完了に向け工程短縮を図っていきます。

【国道249号沿岸部 権限代行区間約53km全区間の本復旧方針】

	工区	本復旧方針
①	なかや 中屋トンネル工区	(現道の中屋トンネルは活用した上で)中屋トンネル輪島側坑口以北は新たなトンネルによる別線復旧
②	せんまいだ 千枚田工区	隆起海岸を活用した別線復旧
③	おおかわはま 大川浜工区	隆起海岸を活用した別線復旧
④	ほうさか 逢坂トンネル工区	トンネルによる別線復旧
⑤	おおたに 大谷トンネル・ ループ橋工区	現道位置での復旧

<問合せ先>

道路局 国道・技術課 課長補佐 うちだ(内線 37842)

代表:03-5253-8111、直通:03-5253-8492

大規模被災箇所位置図

- 迂回路となり得る県道・市道の有無や、隆起海岸と崩落土砂の到達範囲などを加味した本復旧方針を基に、**原位置復旧**や**隆起海岸を活用した別線復旧**および**トンネルによる別線復旧**を実施中。
- **権限代行区間約53km全区間の本復旧**は、用地取得や大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、**令和11年春迄の完了**を予定しています。
- 令和6年能登半島地震から5ヶ年程度での本復旧完了を目指し、一日でも早い本復旧完了に向け工程短縮を図っていきます。

