

平成25年8月24日に島根県江津市・邑南町で発生した土砂災害に対して  
**災害関連緊急事業を実施します。**

国土交通省砂防部  
 平成26年2月6日

8月24日の豪雨に伴い発生した土石流に対して、島根県が緊急的に  
 対策工事を実施します。



- **山田谷川** (やまだたにかわ) 災害関連緊急砂防事業費: 約1.0億円
- **金比羅川** (こんびらがわ) 災害関連緊急砂防事業費: 約0.7億円
- **福原川右支溪1** (ふくはらがわみぎしけい) 災害関連緊急砂防事業費: 約1.3億円
- **福原川右支溪3** (ふくはらがわみぎしけい) 災害関連緊急砂防事業費: 約1.1億円

**【山田谷川】**  
 ごうつし さくらえちよう  
 江津市桜江町  
 発生日時 : 平成25年8月24日  
 保全対象 : 人家8戸  
 市道0.06km  
 不安定土砂量: 1040m<sup>3</sup>  
 対策工 : 砂防堰堤1基

**【金比羅川】**  
 おおちぐん おおなんちよう ひぬい  
 邑智郡邑南町日貫  
 発生日時 : 平成25年8月24日  
 保全対象 : 人家11戸  
 県道0.13km・町道0.20km  
 不安定土砂量: 1050m<sup>3</sup>  
 対策工 : 砂防堰堤1基

**【福原川右支溪1】**  
 おおちぐん おおなんちよう ひぬい  
 邑智郡邑南町日貫  
 発生日時 : 平成25年8月24日  
 保全対象 : 人家1戸  
 県道0.06km  
 不安定土砂量: 1100m<sup>3</sup>  
 対策工 : 砂防堰堤1基

**【福原川右支溪3】**  
 おおちぐん おおなんちよう ひぬい  
 邑智郡邑南町日貫  
 発生日時 : 平成25年8月24日  
 保全対象 : 人家2戸  
 県道0.08km  
 不安定土砂量: 1260m<sup>3</sup>  
 対策工 : 砂防堰堤1基

**山田谷川**

砂防堰堤1基  
 H=9.0m  
 L=49.5m

土砂流出状況

市道

人家被災状況

**金比羅川**

砂防堰堤1基  
 H=6.5m  
 L=30.7m

土砂流出状況

町道

人家被災状況