

# 【施設効果事例】滑川第1砂防堰堤(長野県木曾郡上松町)

なめかわ  
あげまつ

発生日：令和3年8月14日(土)  
降雨状況：連続雨量 331mm(降り始め～降り終り)  
(8月12日17時～16日1時)  
時間最大雨量 41mm  
(8月14日21時～22時)  
※須原雨量観測所

発生箇所：長野県木曾郡上松町  
土砂移動：土砂捕捉量 約90,000m<sup>3</sup>(速報値)  
状況：8月11日からの大雨により土砂移動が発生したが、事前に除石して容量を確保していた滑川第1砂防堰堤が土砂を捕捉し、下流の人家および国道19号等の重要交通網への被害を未然に防止した。

