令和6年5月26日に和歌山県東牟婁郡古座川町で発生した土砂災害に対して
災害関連緊急地すべり対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和6年6月10日

実施主体：和歌山県

●平井地区（部分申請分事業費：約439百万円）

位置図

全景写真



【平井地区】

和歌山県東牟婁郡古座川町平井地内

- 発生年月日：令和６年５月26日
- 保全対象　：国道、人家、河川　等
- 崩壊規模　：長さ200m、幅200m
- 主な工法　：横ボーリング工　等
  （応急対策）

滑落崖の状況



側方崖の状況