

第7回 浸水被害軽減に向けた地下空間活用勉強会


「神奈川県における地下空間を利用した治水施設」

令和6年5月28日

神奈川県 県土整備局河川下水道部 河港課

目 次

- 1 地下空間を活用した治水施設
- 2 これまでの治水効果
- 3 事業用地について
- 4 設計、施工及び維持管理について




(1)施設概要(その1)

番号	河川名	施設名	設置箇所	施設	概要	事業期間
留写	川石	他設石	改旦回別	規模	容量	(工事期間)
1	 二級河川 帷子川	かたびらがわ 帷子川分水路	横浜市西区他	L=6,610m うちトンネル区間 L=5,320m Φ11.2m(内径)	計画分水流量 350㎡/s	S56~H8
2	一級河川鶴見川	まんまわし 恩廻公園調節池	川崎市 麻生区他	L=593.3m ϕ 15.4~ 16.5m _(内径)	約11万㎡	H6~H15
3	一級河川	かわわ 川和遊水地	横浜市都筑区	2.6ha	約12万㎡	H14~H19
4	一級河川 矢上川	ゃがみがわ 矢上川地下調節池	川崎市 宮前区他	L=4,026m	約19万㎡	R4~ _(事業中)


(2)施設概要(その2)


番号	河川名	施設名	総事業費	工法	上部利用
1	二級河川帷子川	かたびらがわれる	約1,098億円	NATM工法	なし
2	一級河川鶴見川	まんまわし 恩廻公園調節池	約160億円	NATM工法	恩廻公園 (都市公園として占用)
3	一級河川鶴見川	^{かわわ} 川和遊水地	約135億円	ピロティ式遊水地 (地上:車両基地) 地下:遊水地	車両基地(横浜市営地下鉄)
4	一級河川 矢上川	ゃがみがわ 矢上川地下調節池	約490億円 ^(施工中)	シールドンネル 工法	検討中 (発進·中間立坑部分)

①帷子川分水路











施設		諸元		
施設全体		計画分水量 350m3/s		
		延長 6,610m		
	トンネル区間	延長 5,320m	内空幅 11.2m 高さ 9.0m	
	ボックス区間	延長 210m	内空幅 14.0m 高さ 7.3m	
	開水路区間	延長 1,080m	内幅 23.3m~	




③川和遊水地



市営地下鉄専用区域 供用区域

へスクリーン ø 300mm 26本




2 これまでの治水効果(平成30年3月の大雨)

- 〇平成30年3月9日(金)での豪雨では、鶴見川流域に設定された寺家橋雨量観測所において、時間最大雨量が62mm、連続雨量179mmを観測しました。
- ○今回の降雨による洪水では約111,000m3を貯留しました。(小学校25mプール約300杯分に相当)
- ○遊水地下流の落合橋地点では、約25cmの水位を低減させる効果があったものと推測されます。

川和遊水地 位置図

水位低減効果(落合橋地点)



3 事業用地について


(1)各施設の権原の状況

番号	河川名	施設名	権原の状況
1	二級河川帷子川	かたびらがわ 帷子川分水路	・トンネル部は区分地上権を設定
2	一級河川	おんまわし 恩廻公園調節池	・トンネル部は旧河川敷の地下空間を利用 ・旧河川敷は市が公園区域に指定し占用
3	一級河川	^{かわわ} 川和遊水地	・車両基地と重複する遊水地用地は鉄道事業者に帰属、県は鉄道事業者と無償貸借契約を締結
4	一級河川	ゃがみがわ 矢上川地下調節池	・トンネル部は河川、道路、市営住宅の地下空間を利用・道路区域は占用、市営住宅の敷地は行政財産の使用許可

3 事業用地について

(2)施設の権原の状況

④矢上川地下調節池(I期工事区間)



(1)施工技術検討会

4矢上川地下調節池

○設置目的

・近年、シールド施工に伴う事故等が発生していること等から、<u>シールド施工に伴う周辺環境への影響や、施工時に</u> <u>想定される課題及び対策</u>等について事前に検討することが不可欠であることから、<u>シールド工法による地下トンネル</u> の施工に関する技術的な検討を行うことを目的として設置

<委員名簿>

	氏名	所属機関	役職
委員長	小山 幸則	立命館大学 総合科学技術研究機構	上席 研究員
	砂金 伸治	東京都立大学 都市環境学部	教授
. -	岩波 基	早稲田大学 理工学術院	教授
委員	菊本 統	横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院	教授
	真下 英人	(一社)日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所	所長

<検討会の内容>


日程	検討内容
準備会	·事業概要
(R3.9.7)	・トンネル諸元と周辺環境の概要
現地視察会 (R4.1.11)	・【期工事区間の現場視察
第1回	· I 期工事区間の現地条件
(R4.3.8)	·周辺環境への影響
第2回	· I 期工事の設計及び施工内容
(R4.8.31)	·周辺環境への影響
第3回 (R5.3.17)	・シールドマシン、P&PCセグメント仕様(案) ・安全・安心な施工に関する取組 ・周辺環境への影響
第4回	·安全·安心な施工に関する取組
(R5.9.26)	·周辺環境への影響
第5回以降	(調整中)

(2)設計の工夫(その1)

4矢上川地下調節池

項 目	諸元
トンネル延長	· I 期工事工区 : 2,026m · II 期工事工区 : 2,000m
トンネル断面	外径8.5m、内径7.9m、断面積約60m2
平面形状	R=100m、150m、250m ※急曲箇所:中間立坑到達部R=100m
縦断勾配	I 期工事工区:2.00%、1.19%(下り勾配) Ⅱ期工事工区:0.20%(上り勾配)
深度	約20m~55m ※発進部:土被り20m
掘削方法	泥土圧式シールド工法
掘進速度	·初期掘進 : 約4m/日 ·直線·曲線区間 : 約9m/日
添加材/裏込め注入材	·添加材 : 界面活性材系気泡材 ·裏込め材 : 可塑状2液混合型裏込め材
セグメント	二次覆工省略型セグメント 直線区間:P&PCセグメント 曲線区間:コンクリート中詰合成セグメント
立坑鏡部 発進側/到達側	·発進側 : 直接切削 ·到達側 : 凍結工法

二次覆工省略型セグメントの採用







(2)設計の工夫(その2)

4矢上川地下調節池

・トンネル本体工事においては、トンネルを覆工するセグメントにトンネル円周方向に プレストレス(圧縮応力)を導入するP&PCセグメントを採用し、<u>従来品(RCセグメント)</u> と比較して、厚みを薄くすることで、シールドマシンの小型化や発生土量の低減を図り コスト縮減を図る。

	RC セグメント	P&PC セグメント	縮減率	縮減量 縮減額
セグメント桁高	375mm	300mm	20%	
断面積	9.75m ²	7.73m ²		約2億円
単価	19万円/m³	22.5万円/m³		
掘削断面積	61.1m ²	59.0m ²	3.5%	約4千m ³ 約0.2億円

(3)維持管理費

2恩廻公園調節池

				平位. 口刀门
H30	R1	R2	R3	R4

	H30	R1	R2	R3	R4
設備点検、光熱費等	25	25	27	24	29
小破修繕、部品交換等※	18	25	11	4	4
合 計	43	50	38	28	33

※点検結果を踏まえた機器の部品交換、トンネル補修(ひび割れ、浮き等)など



排水設備(ポンプ)点検



除塵機点検



畄位. 石石田

遠方監視制御設備(カメラ)点検

(4)長寿命化計画

2恩廻公園調節池

ライフサイクルタイム40年程度を考慮した長寿命化計画(H27.1策定)に基づき、機器等を更新するなど、予防保全による施設の長寿命化を図ることで、ライフサイクルコストの縮減に努めている。

単位:百万円

	従来型計画	長寿命化計画	縮減額
全体事業費	2,635.6	1,887.0	748.6

<近年の更新事例>



排水ポンプ本体更新 <令和3年度> Kanagawa Prefectural Government



除塵機(ローラー、ゴム等)更新 <令和4年度>

(5)出水後の対応

2恩廻公園調節池

く作業手順>

手順①: 地下トンネルに溜まった水を排水する。

手順②: 地下トンネルや流入ゲート等に溜まった土砂や草木等を撤去し、洗浄する。

【トンネル内】



【流入ゲート】







手順③:施設に異常がないか確認し、必要に応じて補修等を行う。

(6)施設見学会

流域治水の普及啓発

・流域のあらゆる関係者が、流域治水を自分事として捉えることが重要であることから、 流域治水に対する県民意識の向上を図る取組を進めている。

県民を対象とした普及啓発イベントの開催

〇県民の皆様に流域治水を知っていただくことを目的として、普段見ることのできない 治水施設の見学会と併せて、<u>流域治水の考え方を説明するイベント</u>として、<u>「流域治水</u>

かながわ」を令和4年度から開催している。

時 期	場所	参加者/申込者
令和4年度 恩廻公園調節池		27人/198人
令和5年度	恩廻公園調節池/川和遊水地	123人/922人



