

ハツ場ダム建設事業の検証に係る検討  
「費用便益比算定」  
参考資料

平成 23 年 11 月

国土交通省関東地方整備局





代表8洪水平均

様式一2

資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農作物資産				一般資産 額等合計	備考		
					農漁家数	延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計
A	128.67	99,859	33,548	47,500	2,676	6,934.43	66.84	18.35	1,240,698	501,479	193,381	112,430	6,404	1,501	2,055,893	7,173	14,690	21,863	2,077,756	
B	156.16	141,449	45,718	59,175	2,546	9,530.19	38.95	53.14	1,675,431	683,394	232,072	132,445	6,093	1,428	2,730,863	4,391	42,706	47,097	2,777,960	
C	34.35	46,639	16,010	10,046	386	1,805.81	20.51	0.53	326,298	242,845	46,147	17,050	883	168	633,391	2,190	23	2,213	635,604	
D-1	205.33	66,337	19,574	12,992	1,437	2,764.31	159.65	5.11	499,260	301,629	57,923	23,596	3,623	691	886,722	17,121	221	17,342	904,064	
D-2	4.60	8,655	2,931	1,426	244	238.29	1.40	0.88	43,051	44,429	5,230	2,456	568	109	95,843	149	29	178	96,021	
E	536.48	2,061,693	789,376	677,979	8,479	90,493.36	230.98	20.66	19,583,470	11,799,591	2,611,337	1,433,314	20,289	4,757	35,452,758	24,922	16,700	41,622	35,494,380	
F1	12.77	143,258	65,200	50,940	198	4,882.64	0.24	0.38	1,100,309	974,600	256,855	94,528	473	111	2,426,876	28	309	337	2,427,213	
F2	18.05	150,877	61,995	46,189	292	6,350.00	2.07	0.58	1,193,179	926,702	165,255	91,793	699	164	2,377,792	242	474	715	2,378,507	
F3	35.55	32,723	10,439	10,957	595	1,931.95	11.58	6.09	367,708	156,039	43,816	34,168	1,423	334	603,488	1,352	4,949	6,301	609,789	
G	33.97	40,250	14,541	7,505	482	1,175.24	19.06	1.23	212,361	219,942	26,064	11,301	1,097	210	470,975	2,083	65	2,148	473,123	
H	26.08	51,326	18,491	17,232	452	2.57	6.95	4.95	545,602	278,664	65,558	45,549	1,306	194	936,873	752	1,789	2,540	939,413	
I	7.13	11,551	3,817	5,396	106	0.64	2.28	0.85	125,624	57,672	22,138	15,405	322	38	221,199	247	309	555	221,754	

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)

S22.9.13洪水  
様式一2

資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	一般資産等基礎数量					一般資産額										農作物資産			備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	一般資産 額等合計	
A	127.40	98,901	33,278	47,332	2,657	6,886.73	66.44	18.17	1,232,356	497,440	192,989	111,877	6,358	1,491	2,042,511	7,129	14,545	21,674	2,064,185	
B	157.82	141,539	45,780	60,163	2,560	9,598.76	39.35	53.94	1,687,517	684,319	235,081	135,091	6,126	1,436	2,749,570	4,435	43,319	47,754	2,797,324	
C	34.99	47,527	16,316	10,284	394	1,831.10	20.84	0.55	330,865	247,515	46,944	17,362	900	171	643,757	2,226	24	2,250	646,007	
D-1	206.00	67,294	19,895	13,226	1,449	2,793.17	160.15	5.13	504,474	306,524	59,655	24,007	3,647	696	899,003	17,175	222	17,397	916,400	
D-2	4.83	8,607	2,930	1,482	247	235.46	1.54	0.70	42,538	44,418	5,452	2,532	581	111	95,632	164	31	195	95,827	
E	517.92	1,923,189	732,309	627,999	8,201	84,650.94	225.82	19.74	18,081,395	10,946,555	2,446,088	1,338,605	19,625	4,601	32,836,869	24,367	15,961	40,328	32,877,197	
F1	15.63	179,317	81,608	65,073	244	7,396.43	0.10	0.41	1,377,215	1,219,872	332,136	121,116	585	137	3,051,061	12	334	346	3,051,407	
F2	17.88	149,280	61,309	44,794	291	6,319.03	2.07	0.58	1,176,604	916,443	159,221	88,597	697	163	2,341,725	242	474	716	2,342,441	
F3	34.81	32,034	10,217	10,952	584	1,928.34	11.38	5.83	359,057	152,723	43,814	34,569	1,397	327	591,887	1,329	4,737	6,066	597,953	
G	33.38	42,009	15,165	7,171	479	1,250.59	18.59	1.24	225,983	229,307	24,068	10,869	1,093	208	491,528	2,032	65	2,097	493,625	
H	26.74	52,878	19,027	17,923	462	2.65	7.07	5.03	564,722	286,763	68,913	47,741	1,338	198	969,675	765	1,818	2,583	972,258	
I	7.07	11,474	3,788	5,366	106	0.63	2.25	0.85	124,810	57,238	22,025	15,335	320	38	219,766	243	308	551	220,317	

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)

S23.9.14洪水  
様式一2

資産データ 水系名:利根川 河川名:利根川 事業所統計調査年:H18 国勢調査年:H17

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	一般資産等基礎数量										一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物		
A	129.48	100,498	33,806	47,913	2,693	6,982.28	67.06	18.57	1,249,199	505,332	195,161	113,285	6,444	1,511	2,070,932	7,197	14,875	22,072	2,093,004		
B	161.46	146,788	47,506	62,330	2,626	9,935.32	39.97	54.87	1,746,559	710,120	241,928	138,478	6,284	1,473	2,844,842	4,506	44,081	48,587	2,893,429		
C	35.57	47,934	16,439	10,391	400	1,841.23	21.04	0.56	332,693	249,433	47,280	17,494	918	175	647,993	2,246	24	2,270	650,263		
D-1	206.72	67,562	19,969	13,287	1,456	2,808.73	160.42	5.13	507,284	307,675	59,875	24,147	3,662	699	903,342	17,205	222	17,427	920,769		
D-2	6.07	10,329	3,446	1,852	322	275.15	1.89	0.88	49,705	52,254	6,658	3,190	749	143	112,699	201	38	239	112,938		
E	559.52	2,211,055	849,743	726,587	8,822	97,088.29	238.09	21.23	20,995,786	12,701,958	2,798,599	1,530,319	21,111	4,949	38,052,722	25,690	17,171	42,861	38,095,583		
F1	16.44	191,607	87,332	67,639	257	7,903.82	0.10	0.41	1,471,691	1,305,437	341,145	125,359	615	144	3,244,391	12	334	346	3,244,737		
F2	18.31	153,069	62,977	47,822	295	6,514.31	2.07	0.58	1,212,965	941,380	171,879	94,678	705	165	2,421,772	242	474	716	2,422,488		
F3	36.50	33,594	10,732	11,479	604	2,036.92	11.85	6.32	379,274	160,425	46,050	35,751	1,445	339	623,284	1,383	5,135	6,518	629,802		
G	34.95	44,025	15,835	8,735	507	1,327.76	19.03	1.34	239,925	239,503	31,879	13,119	1,148	218	525,792	2,081	71	2,152	527,944		
H	27.58	53,262	19,150	18,098	486	2.72	7.25	5.34	569,465	288,655	69,474	48,130	1,404	210	977,338	785	1,930	2,715	980,053		
I	7.27	11,509	3,800	5,368	109	0.65	2.42	0.87	125,259	57,423	22,035	15,340	331	39	220,427	261	314	575	221,002		

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)

S24.8.29洪水  
様式一2

資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量							一般資産額				農作物資産			一般資産 額等合計	備考
					延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			
A	126.62	97,703	32,776	46,944	2,646	6,800.59	66.28	17.95	1,217,033	489,936	191,889	111,145	6,332	1,484	2,017,819	7,112	14,367	21,479	2,039,298	
B	153.92	137,111	44,186	58,157	2,515	9,309.26	38.73	53.04	1,636,633	660,492	228,632	131,198	6,018	1,411	2,664,384	4,369	42,677	47,046	2,711,430	
C	34.01	46,546	16,009	10,069	377	1,798.67	20.27	0.50	325,012	242,770	46,364	17,117	863	165	632,291	2,164	22	2,186	634,477	
D-1	204.89	65,706	19,358	12,777	1,433	2,740.52	159.56	5.13	494,963	298,341	55,727	23,224	3,614	689	876,558	17,112	222	17,334	893,892	
D-2	4.05	7,884	2,710	1,313	216	218.07	1.16	0.61	39,398	41,073	4,843	2,266	506	97	88,183	123	26	149	88,332	
E	511.42	1,896,822	722,328	619,651	8,118	83,438.72	223.37	19.30	17,827,831	10,797,359	2,417,992	1,321,391	19,426	4,554	32,388,553	24,109	15,624	39,733	32,428,286	
F1	16.06	185,831	84,523	66,128	248	7,674.25	0.10	0.41	1,428,945	1,263,443	336,757	123,021	594	139	3,152,899	12	334	346	3,153,245	
F2	17.81	148,157	60,750	44,158	290	6,276.02	2.07	0.58	1,168,594	908,091	156,506	88,078	695	163	2,322,127	242	474	716	2,322,843	
F3	34.88	32,034	10,217	10,952	584	1,932.14	11.38	5.90	359,764	152,723	43,814	34,569	1,397	327	592,594	1,329	4,790	6,119	598,713	
G	32.54	36,643	13,275	6,614	466	1,080.47	18.34	1.18	195,235	200,793	22,353	10,070	1,060	203	429,714	2,004	62	2,066	431,780	
H	28.30	54,294	19,501	18,658	501	2.84	7.38	5.52	579,699	293,972	71,745	49,876	1,442	216	996,950	798	1,993	2,791	999,741	
I	7.53	12,055	4,005	5,605	111	0.66	2.50	0.90	130,875	60,527	22,920	15,890	337	39	230,588	271	326	597	231,185	

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)





S34.8.12洪水  
様式一2

資産データ

水系名：利根川

河川名：利根川

国勢調査年：H17

事業所統計調査年：H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	一般資産等基礎数量										一般資産額					農作物資産			備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	
A	130.00	100,714	33,879	47,926	2,698	7,000.85	67.41	18.69	1,252,503	506,423	195,215	113,341	6,456	1,514	2,075,452	7,234	14,988	22,202	2,097,654	
B	175.24	158,482	51,362	66,352	2,788	10,659.62	42.49	58.81	1,873,606	767,759	257,530	149,273	6,672	1,564	3,056,404	4,778	47,280	52,058	3,108,462	
C	34.53	47,363	16,273	10,218	385	1,825.50	20.49	0.53	329,858	246,801	46,788	17,305	880	168	641,800	2,188	23	2,211	644,011	
D-1	207.89	68,065	20,106	13,540	1,461	2,838.55	160.90	5.21	512,669	309,778	60,752	24,571	3,679	702	912,151	17,252	226	17,478	929,629	
D-2	5.22	9,874	3,292	1,619	299	268.09	1.62	0.79	48,434	49,906	5,896	2,779	687	131	107,833	172	34	206	108,039	
E	587.34	2,184,979	836,794	720,157	9,228	96,346.19	259.78	22.71	20,734,127	12,508,397	2,777,005	1,520,177	22,083	5,177	37,566,966	27,999	18,366	46,365	37,613,331	
F1	16.19	187,902	85,554	66,807	252	7,766.46	0.10	0.41	1,446,114	1,278,867	338,625	124,019	602	141	3,188,368	12	334	346	3,188,714	
F2	18.13	151,105	62,122	45,675	293	6,427.89	2.07	0.58	1,196,874	928,599	163,965	91,889	701	164	2,382,192	242	474	716	2,382,908	
F3	34.81	32,030	10,216	10,944	584	1,930.57	11.33	5.90	359,472	152,709	43,749	34,535	1,397	327	592,189	1,322	4,790	6,112	598,301	
G	42.38	50,079	17,845	10,195	629	1,493.60	24.59	1.54	269,876	270,160	36,454	15,045	1,429	274	593,238	2,690	83	2,773	596,011	
H	23.43	46,558	16,836	15,074	404	2.28	6.48	4.46	491,340	253,668	55,389	38,815	1,164	172	840,548	701	1,611	2,312	842,860	
I	7.01	11,474	3,788	5,366	104	0.63	2.19	0.84	124,810	57,238	22,025	15,335	316	37	219,761	237	303	540	220,301	

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位：百万円)

S57.7.31洪水  
様式一2

資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	一般資産等基礎数量					一般資産額										農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			
A	135.98	106,426	35,761	49,148	2,798	7,378.86	69.25	19.52	1,318,988	534,555	199,958	116,095	6,696	1,570	2,177,862	7,442	15,645	23,087	2,200,949		
B	168.48	153,340	49,701	64,137	2,723	10,384.90	40.79	57.27	1,825,447	742,931	248,508	141,839	6,516	1,528	2,966,769	4,599	46,027	50,626	3,017,395		
C	34.66	47,394	16,280	10,222	389	1,826.58	20.61	0.53	330,051	246,934	46,794	17,307	889	170	642,145	2,200	23	2,223	644,368		
D-1	206.72	66,632	19,657	13,260	1,447	2,766.96	160.29	5.20	499,735	302,907	59,712	24,045	3,648	695	890,742	17,188	226	17,414	908,156		
D-2	4.44	8,318	2,832	1,419	223	229.09	1.29	0.65	41,387	42,923	5,185	2,455	522	100	92,572	137	28	165	92,737		
E	585.14	2,416,674	932,650	799,423	9,326	105,998.90	250.77	23.17	23,280,770	13,941,252	3,046,970	1,672,597	22,317	5,232	41,969,138	27,050	18,726	45,776	42,014,914		
F1	3.38	734	199	192	26	106.99	1.29	0.52	19,921	2,978	721	384	63	15	24,082	151	419	570	24,652		
F2	18.44	154,685	63,666	48,030	297	6,574.79	2.07	0.58	1,224,225	951,683	172,553	85,160	710	166	2,444,497	242	474	716	2,445,213		
F3	37.31	34,639	11,078	11,725	621	2,093.37	12.04	6.57	389,785	165,598	47,150	36,428	1,485	348	640,794	1,405	5,336	6,741	647,535		
G	32.86	39,108	14,180	6,870	470	1,147.39	18.38	1.20	207,331	214,442	23,091	10,406	1,068	205	456,543	2,009	63	2,072	458,615		
H	23.62	46,924	16,960	15,184	404	2.29	6.48	4.46	496,870	255,534	55,857	39,232	1,164	172	848,829	701	1,612	2,313	851,142		
I	7.01	11,474	3,788	5,366	104	0.63	2.19	0.84	124,810	57,238	22,025	15,335	316	37	219,761	237	303	540	220,301		

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)

S57.9.10洪水  
様式一2

資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	一般資産等基礎数量					一般資産額										農作物資産			備考					
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	一般資産 額等合計							
											償却	在庫	償却	在庫											
A	130.78	102,501	34,474	48,271	2,712	7,117.02	67.66	18.76	1,273,070	515,317	196,230	114,119	6,490	1,521	7,262	15,027	22,289	2,129,036							
B	163.80	150,969	49,034	63,324	2,657	10,183.04	40.20	55.26	1,790,021	732,960	246,001	140,473	6,358	1,491	4,532	44,394	48,926	2,966,230							
C	35.25	47,647	16,348	10,291	398	1,834.52	20.97	0.55	331,482	248,031	46,961	17,370	910	173	2,239	24	2,263	647,190							
D-1	206.19	67,312	19,903	13,232	1,452	2,793.29	160.27	5.13	504,495	306,645	59,675	24,014	3,653	698	17,187	222	17,409	916,589							
D-2	5.28	9,910	3,308	1,619	300	269.25	1.62	0.80	48,642	50,149	5,900	2,781	688	131	173	35	208	108,499							
E	601.64	2,445,723	943,660	812,611	9,395	107,378.59	252.65	23.56	23,603,177	14,105,830	3,100,776	1,701,775	22,482	5,271	27,250	18,939	46,189	42,585,500							
F1	17.25	200,337	91,190	70,839	277	8,213.18	0.10	0.44	1,529,293	1,363,103	352,727	131,164	664	156	12	360	372	3,377,479							
F2	18.38	153,791	63,296	47,941	296	6,543.98	2.07	0.58	1,218,490	946,156	172,283	85,024	707	166	242	474	716	2,432,542							
F3	37.31	34,456	11,028	11,689	616	2,093.41	12.03	6.46	389,793	164,849	47,046	36,319	1,475	346	1,404	5,249	6,653	646,481							
G	33.58	42,178	15,229	8,003	479	1,263.06	18.59	1.24	228,236	230,283	28,466	11,988	1,093	208	2,032	65	2,097	502,371							
H	27.65	53,536	19,245	18,147	485	2.74	7.29	5.31	571,904	290,085	69,625	48,235	1,402	210	789	1,918	2,707	984,168							
I	7.14	11,474	3,788	5,366	107	0.63	2.31	0.85	124,810	57,238	22,025	15,335	324	39	250	308	558	220,329							

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)

H10.9.14洪水

資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量										一般資産額				農作物資産			備考						
					延床面積 (千m <sup>2</sup> )	水田面積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	一般資産 額等合計								
A	124.54	96,066	32,206	46,231	2,603	6,654.56	65.30	17.55	1,191,218	481,415	187,804	109,790	6,229	1,460	7,004	14,046	21,050	1,998,966										
B	134.94	122,115	39,204	49,621	2,265	8,122.74	35.02	46.30	1,428,406	586,021	199,907	112,006	5,420	1,271	3,955	37,219	41,174	2,374,205										
C	33.23	44,597	15,298	9,651	373	1,745.76	19.97	0.50	315,451	232,009	44,805	16,475	853	163	2,132	22	2,154	611,910										
D-1	202.55	64,135	18,873	12,333	1,404	2,689.12	158.15	4.99	485,682	290,914	54,082	22,430	3,552	678	16,961	215	17,176	874,514										
D-2	3.59	7,516	2,589	1,139	195	212.43	1.03	0.54	38,382	39,221	4,213	1,994	454	87	110	24	134	84,485										
E	460.46	1,709,574	649,487	559,664	7,392	74,655.28	199.18	17.87	16,096,264	9,708,532	2,154,707	1,192,280	17,689	4,147	21,507	14,465	35,972	29,209,591										
F1	17.25	200,337	91,190	70,839	277	0.00	0.10	0.44	1,529,293	1,363,103	352,727	131,164	664	156	12	360	372	3,377,479										
F2	18.38	153,791	63,296	47,941	296	6,079.60	2.07	0.58	1,218,490	946,156	172,283	95,024	707	166	242	474	716	2,433,542										
F3	37.31	34,456	11,028	11,689	616	1,750.56	12.03	6.46	389,793	164,849	47,046	36,319	1,475	346	1,404	5,249	6,653	646,481										
G	31.04	33,977	12,401	6,227	414	919.51	17.46	1.04	166,149	187,524	21,099	9,457	941	180	1,909	54	1,963	387,313										
H	25.96	52,337	18,864	17,594	445	2.58	6.83	4.85	553,062	284,257	67,541	46,531	1,289	190	738	1,752	2,490	955,360										
I	7.01	11,474	3,788	5,366	104	0.63	2.19	0.84	124,810	57,238	22,025	15,335	316	37	237	303	540	220,301										

※1/200規模(事業実施前の氾濫区域内の資産)

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		稲	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫								償却			在庫							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		稲	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫								償却			在庫							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	稲	畑作物			小計							
			償却	在庫												償却	在庫					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	稲	畑作物			小計							
			償却	在庫												償却	在庫					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】  
●被害額(事業実施前)

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

様式-3

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等		小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額						清掃 労働 対価	代替 活動 等
			償却	在庫																			
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	121,818	67,715	23,377	9,817	483	153	223,361	1,158	9,300	10,457	378,373	4,778	2,492	4,991	3,425	0	3,425	625,395					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	16,114	21,595	5,008	1,352	249	70	44,387	3,013	49	3,061	75,221	910	832	1,937	676	0	676	126,191					
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	137,932	89,313	28,386	11,169	732	222	267,754	4,173	9,348	13,521	453,604	5,688	3,324	3,604	4,100	0	4,100	751,595					

●被害額(事業実施後)

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

様式-3

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等		小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額						清掃 労働 対価	代替 活動 等
			償却	在庫																			
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	111,365	62,297	21,234	8,855	444	142	204,337	1,017	8,865	9,883	346,147	4,352	2,284	2,337	3,055	0	3,055	572,393					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	9,429	12,676	2,939	787	145	51	26,027	1,784	29	1,812	44,090	535	489	655	395	0	395	74,003					
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	1	3	1	0	1	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	120,796	74,976	24,174	9,642	590	193	230,369	2,804	8,894	11,698	390,246	4,887	2,773	2,992	3,449	0	3,449	646,413					

(単位:百万円)





【代表8洪水平均】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	農漁家資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
			在庫	償却		在庫	在庫														
A	284,217	137,086	64,010	29,258	1,903	573	516,945	4,526	10,546	15,072	875,705	12,560	4,991	4,911	9,902	8,139	0	8,139	1,438,323		
B	423,665	227,266	90,660	43,131	1,584	477	786,782	2,370	20,786	23,156	1,332,808	18,211	8,242	7,059	15,301	13,427	0	13,427	2,189,684		
C	28,658	34,387	8,926	2,789	128	39	75,126	396	5	400	127,263	1,390	1,314	1,249	2,563	1,049	0	1,049	207,790		
D-1	64,291	75,027	19,093	6,023	825	289	165,548	7,440	123	7,563	280,439	3,160	2,796	3,196	5,992	2,661	0	2,661	465,362		
D-2	41	114	56	14	0	0	225	3	1	4	381	16	12	23	34	9	0	9	669		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28,193	53,580	8,048	3,055	395	118	93,388	896	28	924	158,200	1,950	2,011	1,967	3,978	2,216	0	2,216	260,655		
H	113	27	23	9	0	0	172	1	3	4	291	10	4	7	10	4	0	4	491		
I	38	23	17	5	0	0	83	0	1	2	140	5	2	3	4	2	0	2	236		
合計	829,415	627,509	190,831	84,283	4,734	1,496	1,638,268	15,632	31,493	47,124	2,775,226	37,302	19,371	18,413	37,784	27,506	0	27,506	4,563,210	(単位:百万円)	

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	農漁家資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
			在庫	償却		在庫	在庫														
A	167,734	81,128	37,937	17,234	1,063	341	305,437	2,780	6,506	9,286	517,410	7,372	2,960	2,928	5,888	4,791	0	4,791	850,184		
B	397,851	214,936	85,157	40,496	1,488	449	740,377	2,332	20,009	22,341	1,254,199	17,120	7,784	6,763	14,547	12,592	0	12,592	2,061,176		
C	9,498	11,148	2,907	894	42	13	24,502	131	2	132	41,506	455	428	414	842	339	0	339	67,776		
D-1	63,159	73,777	18,842	5,904	815	286	162,783	7,385	122	7,507	275,755	3,114	2,752	3,155	5,907	2,612	0	2,612	457,678		
D-2	36	103	53	13	0	0	205	2	1	3	347	16	12	22	33	9	0	9	612		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,596	52,432	7,869	2,979	389	117	91,381	894	28	922	154,799	1,888	1,955	1,917	3,871	2,163	0	2,163	255,024		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	665,874	433,524	152,764	67,520	3,798	1,206	1,324,685	13,524	26,667	40,191	2,244,015	29,965	15,890	15,198	31,088	22,507	0	22,507	3,692,450	(単位:百万円)	

【代表8洪水平均】  
●被害額(事業実施前)

流量規模:1/50

水系名:利根川 河川名:利根川

様式-3

氾濫 ブロック	事業所資産				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	378,506	181,593	82,738	39,367	2,360	718	685,281	4,841	11,132	15,972	1,160,866	16,656	6,481	6,034	12,514	10,937	0	10,937	1,902,227	
B	532,217	285,019	111,682	55,530	1,966	588	987,001	2,515	24,628	27,143	1,671,979	23,348	10,320	8,462	18,781	17,314	0	17,314	2,745,565	
C	71,134	80,814	19,979	6,689	284	86	178,986	827	10	837	303,202	3,253	3,060	2,737	5,797	2,490	0	2,490	494,565	
D-1	70,933	83,736	21,240	6,924	902	315	184,051	8,441	126	8,567	311,781	3,600	3,109	3,506	6,614	3,047	0	3,047	517,659	
D-2	310	584	116	29	9	3	1,051	11	2	13	1,780	25	24	41	64	18	0	18	2,951	
E	874,233	717,013	273,622	99,680	2,342	804	1,987,694	14,283	7,229	21,511	3,333,274	58,695	28,246	39,398	67,645	34,952	0	34,952	5,483,770	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	37,049	65,367	9,414	3,650	447	131	116,058	915	31	946	196,602	2,325	2,470	2,289	4,758	2,616	0	2,616	323,305	
H	5,379	1,760	1,211	482	4	1	8,836	34	98	132	14,968	451	168	310	479	153	0	153	25,018	
I	3,824	1,779	1,721	723	5	1	8,053	26	45	71	13,642	482	107	177	285	113	0	113	22,645	
合計	1,973,585	1,417,664	521,724	213,073	8,320	2,646	4,137,011	31,893	43,299	75,192	7,008,092	108,834	53,984	62,954	116,938	71,638	0	71,638	11,517,704	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

流量規模:1/50

水系名:利根川 河川名:利根川

様式-3

氾濫 ブロック	事業所資産				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	344,099	165,855	76,150	35,726	2,151	664	624,644	4,747	10,944	15,691	1,058,146	15,155	5,959	5,632	11,591	9,971	0	9,971	1,735,197	
B	507,054	271,081	107,070	52,725	1,871	562	940,363	2,477	23,617	26,094	1,592,975	22,102	9,820	8,135	17,955	16,426	0	16,426	2,615,914	
C	57,407	65,376	16,264	5,377	231	71	144,725	684	8	692	245,165	2,626	2,472	2,238	4,710	1,997	0	1,997	399,915	
D-1	69,942	82,235	20,878	6,774	889	311	181,029	8,281	126	8,407	306,664	3,542	3,058	3,463	6,520	2,989	0	2,989	509,151	
D-2	236	365	102	25	4	2	734	9	1	10	1,243	23	19	33	52	16	0	16	2,077	
E	648,045	527,107	204,573	74,305	1,776	614	1,456,419	11,748	5,561	17,309	2,467,174	44,725	20,982	29,717	50,699	25,940	0	25,940	4,062,265	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35,682	63,641	9,178	3,553	438	129	112,621	912	30	942	190,781	2,264	2,397	2,242	4,640	2,552	0	2,552	313,800	
H	488	123	94	34	0	0	739	4	15	19	1,252	40	16	29	45	16	0	16	2,111	
I	504	203	259	104	0	0	1,070	5	9	14	1,812	83	16	29	45	19	0	19	3,044	
合計	1,663,456	1,175,986	434,568	178,622	7,360	2,350	3,462,343	28,867	40,311	69,178	5,865,210	90,560	44,738	51,519	96,257	59,926	0	59,926	9,643,473	(単位:百万円)

【代表8洪水平均】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	被書額	被書額	被書額		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	531,233	250,323	106,192	53,663	3,149	922	945,481	5,078	12,141	17,219	1,601,646	22,914	8,951	7,548	16,499	15,257	0	15,257	2,619,016			
B	693,973	365,053	139,969	70,658	2,492	732	1,272,877	2,882	31,519	34,401	2,156,253	30,628	13,219	10,446	23,665	23,144	0	23,144	3,540,967			
C	128,138	138,352	31,818	11,664	457	134	310,563	1,175	14	1,189	526,094	5,599	5,208	4,214	9,422	4,394	0	4,394	857,261			
D-1	83,556	100,372	25,017	8,503	1,041	363	218,852	9,194	132	9,326	370,736	4,233	3,677	3,942	7,619	3,780	0	3,780	614,545			
D-2	3,677	3,782	701	227	35	12	8,434	52	8	60	14,287	145	154	238	392	128	0	128	23,445			
E	2,660,285	2,287,102	730,456	276,344	3,811	1,310	5,959,308	14,889	10,802	25,691	10,095,067	146,508	87,454	107,136	194,590	108,066	0	108,066	16,529,230	136.0km		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	383,435	384,508	70,898	35,162	238	69	874,310	112	265	377	1,481,081	18,351	15,150	11,210	26,359	15,025	0	15,025	2,415,502			
F3	110,380	62,126	17,973	12,211	394	119	203,202	675	2,655	3,330	344,223	4,027	2,172	1,767	3,939	2,943	0	2,943	561,664			
G	54,989	86,813	11,730	4,791	526	152	158,999	947	34	981	269,345	3,159	3,364	2,835	6,199	3,416	0	3,416	442,099			
H	31,771	15,401	7,127	2,780	58	12	57,149	136	426	562	96,811	2,215	901	1,564	2,465	826	0	826	160,027			
I	14,644	8,522	5,596	2,526	39	7	31,334	55	104	159	53,079	1,293	357	484	840	339	0	339	87,044			
合計	4,696,081	3,702,352	1,147,477	478,529	12,239	3,831	10,040,508	35,194	58,100	93,294	17,008,620	239,074	140,606	151,383	291,989	177,315	0	177,315	27,850,799	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	被書額	被書額	被書額		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	487,374	231,445	98,836	49,240	2,943	870	870,708	5,018	11,847	16,865	1,474,981	20,987	8,241	7,120	15,361	14,035	0	14,035	2,412,938			
B	660,662	348,965	134,272	67,634	2,400	707	1,214,639	2,808	30,288	33,096	2,057,598	29,039	12,622	10,039	22,661	21,913	0	21,913	3,378,944			
C	119,419	131,132	30,421	10,884	436	130	292,422	1,158	14	1,171	495,364	5,242	4,929	4,072	9,000	4,093	0	4,093	807,292			
D-1	80,816	96,360	24,517	8,238	1,016	355	211,302	9,093	131	9,223	357,946	4,125	3,542	3,857	7,399	3,637	0	3,637	593,632			
D-2	3,008	2,411	482	153	27	9	6,090	46	7	53	10,316	94	97	142	239	91	0	91	16,883			
E	1,798,929	1,510,154	506,075	191,092	3,241	1,114	4,010,605	15,183	9,659	24,841	6,793,965	104,349	58,478	74,932	133,409	72,218	0	72,218	11,139,387	136.0km		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	357,467	364,929	68,136	33,164	226	66	823,988	110	263	374	1,395,835	17,181	14,386	10,906	25,291	14,199	0	14,199	2,276,868			
F3	85,247	48,396	13,894	9,355	303	92	157,287	557	2,106	2,663	266,444	3,043	1,703	1,416	3,119	2,295	0	2,295	434,849			
G	50,981	82,056	11,268	4,554	511	148	149,519	939	33	973	253,284	2,968	3,165	2,708	5,873	3,240	0	3,240	415,857			
H	15,378	6,024	3,403	1,347	19	4	26,172	79	248	327	44,335	1,185	457	831	1,288	409	0	409	73,716			
I	7,937	4,143	3,249	1,426	16	3	16,773	38	69	107	28,414	807	201	303	504	203	0	203	46,808			
合計	3,667,217	2,826,013	894,554	377,087	11,138	3,497	7,779,505	35,027	54,664	89,691	13,178,482	189,020	107,819	116,325	224,144	136,334	0	136,334	21,597,175	(単位:百万円)		

【代表8洪水平均】  
●被害額(事業実施前)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

様式-3

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額				営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等												
																			家屋	家庭用品		償却	在庫	事業所資産 償却	在庫					
A	643,690	300,524	130,005	66,431	3,605	1,039	1,145,294	5,259	13,050	18,309	1,940,127	28,282	10,630	8,702	19,532	18,814	0	18,814	3,170,358											
B	847,435	436,475	166,895	84,698	2,946	859	1,539,309	3,194	36,947	40,141	2,607,588	37,777	15,853	12,240	28,093	28,531	0	28,531	4,281,438											
C	168,521	170,214	37,275	14,755	530	153	391,447	1,238	15	1,253	663,112	7,354	6,466	4,767	11,232	5,746	0	5,746	1,080,144											
D-1	101,405	117,942	28,716	10,202	1,198	411	259,875	9,610	138	9,748	440,228	4,914	4,308	4,387	8,695	4,587	0	4,587	728,048											
D-2	6,676	12,156	1,820	684	96	34	21,464	74	15	89	36,361	366	419	534	953	323	0	323	59,556											
E	4,721,039	4,077,248	1,224,730	491,404	5,286	1,768	10,521,475	17,429	13,709	31,138	17,823,378	238,115	151,068	163,372	314,440	195,576	0	195,576	29,124,121											
F1	183,215	234,281	77,163	21,156	64	23	515,902	17	218	235	873,938	12,961	9,614	10,993	20,607	8,464	0	8,464	1,432,106											
F2	729,250	691,969	125,066	64,693	420	120	1,611,518	179	429	608	2,729,911	35,513	27,723	19,241	46,964	27,121	0	27,121	4,451,634											
F3	204,911	107,322	32,708	23,109	689	203	368,942	978	4,239	5,217	624,987	7,741	3,810	2,901	6,711	4,815	0	4,815	1,018,412											
G	80,888	118,291	14,872	6,319	609	175	221,153	1,025	41	1,065	374,634	4,343	4,599	3,675	8,274	4,417	0	4,417	613,886											
H	49,155	28,159	11,154	4,338	117	26	92,949	165	562	726	157,455	2,975	1,301	2,106	3,407	1,241	0	1,241	258,753											
I	21,617	13,726	7,817	3,650	66	12	46,887	63	121	185	79,427	1,681	516	609	1,126	505	0	505	129,809											
合計	7,757,802	6,308,307	1,858,218	791,439	15,626	4,822	16,736,214	39,230	69,484	108,714	28,351,145	382,021	236,505	233,527	470,032	300,138	0	300,138	46,348,263											

●被害額(事業実施後)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

様式-3

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額				営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等												
																			家屋	家庭用品		償却	在庫	事業所資産 償却	在庫					
A	614,599	286,981	122,895	63,144	3,494	1,011	1,092,125	5,215	12,812	18,027	1,850,061	26,844	10,315	8,400	18,714	17,812	0	17,812	3,023,582											
B	819,089	424,309	162,039	82,454	2,870	837	1,491,588	3,126	36,099	39,225	2,526,766	36,541	15,399	11,955	27,353	27,632	0	27,632	4,149,114											
C	162,941	165,535	36,559	14,332	519	150	380,035	1,228	15	1,243	643,779	7,090	6,283	4,685	10,967	5,563	0	5,563	1,048,677											
D-1	99,299	115,820	28,197	9,987	1,175	404	254,881	9,550	138	9,688	431,769	4,824	4,237	4,335	8,572	4,483	0	4,483	714,217											
D-2	5,948	10,513	1,622	606	82	29	18,801	67	13	81	31,849	325	368	488	855	283	0	283	52,193											
E	4,325,229	3,721,412	1,124,988	451,203	4,889	1,645	9,629,365	16,252	12,777	29,029	16,312,143	219,804	139,252	151,432	290,684	180,020	0	180,020	26,661,045											
F1	172,753	223,281	74,130	20,055	61	22	490,302	7	186	193	830,572	12,459	9,116	10,576	19,693	7,975	0	7,975	1,361,193											
F2	635,407	603,332	108,968	56,282	366	104	1,404,459	157	375	531	2,379,154	30,856	24,190	16,796	40,986	23,546	0	23,546	3,879,532											
F3	194,552	103,162	31,083	21,905	658	195	351,555	961	4,082	5,043	595,533	7,279	3,651	2,817	6,468	4,664	0	4,664	970,541											
G	77,178	113,070	14,233	6,086	598	172	211,336	1,015	39	1,054	358,004	4,125	4,388	3,516	7,904	4,260	0	4,260	586,682											
H	31,812	15,908	7,200	2,797	63	13	57,792	126	418	545	97,900	2,131	876	1,501	2,378	811	0	811	161,557											
I	15,158	9,105	5,722	2,590	40	7	32,622	55	101	156	55,261	1,305	373	490	863	356	0	356	90,563											
合計	7,153,963	5,792,427	1,717,637	731,440	14,813	4,591	15,414,870	37,758	67,056	104,814	26,112,791	353,581	218,448	216,988	435,436	277,404	0	277,404	42,698,896											

①【S22.09.13】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)



①【S22.09.13】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	121,108	67,104	23,700	9,840	480	153	222,385	1,041	9,519	10,560	2,473	2,526	4,999	3,379	0	3,379	622,886			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	25,551	34,314	8,005	2,165	395	139	70,569	4,815	78	4,893	1,317	1,763	3,080	1,081	0	1,081	200,623			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	19		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	146,660	101,421	31,706	12,005	876	292	292,960	5,859	9,597	15,456	3,790	4,289	8,079	4,460	0	4,460	823,528			

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	121,108	67,104	23,700	9,840	480	153	222,385	1,041	9,519	10,560	2,473	2,526	4,999	3,379	0	3,379	622,886			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	25,551	34,314	8,005	2,165	395	139	70,569	4,815	78	4,893	1,317	1,763	3,080	1,081	0	1,081	200,623			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	19		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	146,660	101,421	31,706	12,005	876	292	292,960	5,859	9,597	15,456	3,790	4,289	8,079	4,460	0	4,460	823,528			

(単位:百万円)

①【S22.09.13】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額			農漁家資産			農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		在庫	畑作物	水稻	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						
			償却	在庫												償却					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	213,285	119,165	44,419	19,884	805	242	397,800	1,711	12,388	9,122	673,873	14,099	4,076	4,283	8,359	6,718	0	6,718	1,109,971		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	48,134	57,327	14,339	4,317	672	236	125,025	6,491	113	2,380	211,791	6,604	2,629	2,176	4,805	1,878	0	1,878	352,483		
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	4	160	2	15	8	23	3	0	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	19,255	37,037	5,768	2,085	250	85	64,480	967	24	1,308	109,228	991	1,432	1,374	2,806	1,535	0	1,535	180,348		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	280,693	213,588	64,539	26,289	1,727	563	587,399	9,171	12,525	12,814	995,052	21,696	8,152	7,841	15,993	10,134	0	10,134	1,643,087	(単位:百万円)	

●被害額(事業実施後)

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額			農漁家資産			農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		在庫	畑作物	水稻	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						
			償却	在庫												償却					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	213,285	119,165	44,419	19,884	805	242	397,800	1,711	12,388	9,122	673,873	14,099	4,076	4,283	8,359	6,718	0	6,718	1,109,971		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	48,134	57,327	14,339	4,317	672	236	125,025	6,490	113	2,380	211,791	6,603	2,629	2,176	4,805	1,878	0	1,878	352,482		
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	4	160	2	15	8	23	3	0	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	19,255	37,037	5,768	2,085	250	85	64,480	967	24	1,308	109,228	991	1,432	1,374	2,806	1,535	0	1,535	180,348		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	280,693	213,588	64,539	26,289	1,727	563	587,399	9,170	12,525	12,814	995,052	21,695	8,152	7,841	15,993	10,134	0	10,134	1,643,087	(単位:百万円)	



①【S22.09.13】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	農業 被害 損失	公共土木 施設等 被害額	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
			償却	在庫																								在庫	在庫
A	285,208	137,601	65,252	29,701	1,810	576	4,526	10,536	15,062	881,130	12,813	5,008	10,048	8,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,325	1,447,526		
B	400,485	214,285	85,176	41,245	1,529	459	2,342	20,045	22,387	1,258,946	17,239	7,733	14,352	12,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,592	2,068,695	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	66,673	76,704	19,912	6,361	835	293	7,786	124	7,910	289,298	3,364	2,890	6,204	2,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807	480,361	
D-2	44	161	70	17	0	292	2	1	3	493	17	13	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	853	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	33,636	59,807	8,724	3,335	422	124	1,031	29	1,060	179,646	2,130	2,235	4,382	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	295,666	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	786,046	488,588	179,134	80,659	4,596	1,452	15,687	30,735	46,422	2,609,513	35,563	17,919	35,023	26,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,135	4,293,101	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	農業 被害 損失	公共土木 施設等 被害額	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計								
			償却	在庫																								在庫	在庫	
A	281,238	136,261	64,108	29,472	1,798	571	4,511	10,519	15,030	869,782	12,597	4,950	9,814	8,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,177	1,428,848		
B	399,357	213,659	85,039	41,203	1,525	458	2,342	20,035	22,377	1,255,663	17,223	7,712	14,318	12,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,566	2,063,388	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	66,606	76,685	19,910	6,360	835	293	7,766	124	7,890	289,146	3,363	2,888	6,197	2,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806	480,091	
D-2	44	161	70	17	0	292	2	1	3	493	17	13	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	853		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	33,636	59,807	8,724	3,335	422	124	1,031	29	1,060	179,646	2,130	2,235	4,382	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	295,666	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	780,881	486,573	177,851	80,387	4,580	1,446	15,652	30,708	46,360	2,594,730	35,330	17,798	34,748	25,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,960	4,268,846	(単位:百万円)

①【S22.09.13】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	在庫		償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計													
			家屋	家庭用品												償却			在庫	償却	在庫	水稻						畑作物
A	352,662	169,078	79,427	37,103	2,144	663	641,077	4,791	10,903	15,694	1,085,983	15,774	6,053	5,750	11,803	10,199	1,780,530											
B	503,267	267,802	105,753	51,282	1,886	567	930,557	2,481	23,766	26,247	1,576,364	21,736	9,697	8,076	17,773	16,253	2,588,930											
C	96,498	109,586	26,968	9,090	383	116	242,641	1,111	13	1,124	411,033	4,403	4,147	3,678	7,825	3,385	670,411											
D-1	71,849	85,091	21,709	7,096	928	324	186,997	8,726	127	8,853	316,771	3,681	3,149	3,571	6,720	3,107	526,129											
D-2	465	799	136	33	11	4	1,448	13	2	15	2,452	27	30	47	77	21	4,040											
E	809,321	683,236	254,294	92,014	2,225	763	1,821,853	14,022	6,872	20,894	3,086,219	55,151	26,177	36,633	62,810	32,317	5,079,244											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
G	42,949	71,151	9,770	3,855	467	137	128,329	1,058	31	1,089	217,387	2,469	2,680	2,381	5,061	2,774	357,109											
H	1,017	258	195	70	0	0	1,540	8	31	39	2,609	84	33	61	94	34	4,400											
I	407	314	192	80	1	0	994	2	6	8	1,683	47	15	21	36	29	2,797											
合計	1,878,435	1,367,315	498,444	200,623	8,045	2,574	3,955,436	32,212	41,751	73,963	6,700,501	103,372	51,981	60,218	112,199	68,119	11,013,590											

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	在庫		償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計													
			家屋	家庭用品												償却			在庫	償却	在庫	水稻						畑作物
A	352,522	169,055	79,227	37,097	2,144	663	640,708	4,782	10,903	15,685	1,085,358	15,761	6,050	5,744	11,794	10,196	1,779,502											
B	501,010	265,650	104,926	50,870	1,874	564	924,894	2,480	23,737	26,217	1,566,770	21,367	9,609	7,967	17,576	16,027	2,572,851											
C	96,069	109,237	26,869	9,034	382	116	241,707	1,111	13	1,124	409,453	4,382	4,131	3,668	7,799	3,356	667,821											
D-1	71,761	84,993	21,694	7,085	927	323	186,783	8,720	127	8,847	316,411	3,678	3,145	3,568	6,713	3,102	525,534											
D-2	465	799	136	33	11	4	1,448	13	2	15	2,452	27	30	47	77	21	4,040											
E	801,368	657,398	250,149	91,017	2,194	754	1,802,880	13,959	6,851	20,810	3,054,079	54,766	26,022	36,455	62,477	32,074	5,027,086											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
G	42,949	71,151	9,770	3,855	467	137	128,329	1,058	31	1,089	217,387	2,469	2,680	2,381	5,061	2,774	357,109											
H	885	212	173	64	0	0	1,334	7	27	34	2,260	76	28	53	81	31	3,816											
I	186	149	96	33	0	0	464	2	6	8	787	24	7	12	19	12	1,314											
合計	1,867,215	1,358,644	493,040	199,088	7,999	2,561	3,928,547	32,132	41,697	73,829	6,654,957	102,550	51,702	59,895	111,597	67,593	10,939,073											

①【S22.09.13】  
 ●被害額(事業実施前)  
 様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	486,491	232,683	97,201	48,577	2,937	870	868,759	4,986	11,737	16,723	8,237	7,119	15,356	14,026	0	14,026	2,407,276			
B	655,108	346,042	133,749	67,274	2,418	710	1,205,301	2,847	30,657	33,504	12,496	10,000	22,496	21,836	0	21,836	3,353,556			
C	130,933	141,923	32,314	11,906	464	137	317,677	1,187	14	1,201	5,321	4,281	9,602	4,458	0	4,458	876,750			
D-1	82,728	101,314	25,142	8,532	1,048	367	219,131	9,242	131	9,373	3,690	3,964	7,654	3,782	0	3,782	615,386			
D-2	3,699	2,064	601	191	27	9	6,591	56	8	64	127	211	338	120	0	120	18,416			
E	2,474,523	2,102,661	678,564	257,446	3,642	1,255	5,518,091	14,572	10,679	25,251	83,381	103,229	186,610	102,186	0	102,186	15,320,570			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	58,287	92,291	12,401	5,125	544	157	168,805	1,087	35	1,122	3,612	3,023	6,635	3,653	0	3,653	469,582			
H	21,949	7,543	4,863	1,953	18	3	36,329	116	360	476	657	1,209	1,866	585	0	585	102,543			
I	10,390	5,518	4,364	1,946	20	4	22,242	50	86	136	264	393	657	265	0	265	62,040			
合計	3,924,108	3,032,039	989,199	402,950	11,118	3,512	8,362,926	34,143	53,707	87,850	117,785	133,429	251,214	150,911	0	150,911	23,226,119	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	481,652	230,996	96,724	48,343	2,925	866	861,506	4,985	11,731	16,716	8,167	7,072	15,239	13,969	0	13,969	2,387,440			
B	647,530	341,786	132,024	66,219	2,399	706	1,190,664	2,846	30,413	33,259	12,373	9,958	22,331	21,409	0	21,409	3,312,863			
C	130,768	141,899	32,304	11,902	463	136	317,472	1,186	14	1,200	5,319	4,281	9,600	4,458	0	4,458	876,191			
D-1	82,559	100,632	25,071	8,489	1,040	364	218,155	9,238	131	9,369	3,667	3,949	7,616	3,751	0	3,751	612,665			
D-2	3,670	2,053	572	180	27	9	6,511	54	8	62	125	208	333	114	0	114	18,174			
E	2,454,631	2,085,322	671,045	254,669	3,609	1,244	5,470,520	14,527	10,604	25,131	82,666	102,317	184,983	101,202	0	101,202	15,188,116			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	57,643	91,324	12,240	4,994	543	156	166,900	1,087	35	1,122	3,564	3,007	6,571	3,568	0	3,568	464,201			
H	20,040	6,579	4,594	1,852	15	2	33,082	111	342	453	617	1,140	1,757	550	0	550	93,556			
I	9,596	5,068	4,219	1,888	16	3	20,790	48	85	133	250	383	633	250	0	250	58,068			
合計	3,888,089	3,005,659	978,793	398,536	11,037	3,486	8,285,600	34,082	53,363	87,445	116,748	132,315	249,063	149,271	0	149,271	23,011,274	(単位:百万円)		

①【S22.09.13】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	634,595	292,798	125,716	64,724	3,595	1,035	1,122,453	5,227	12,909	18,136	1,901,434	27,683	10,549	8,520	19,069	18,038	3,106,813		
B	832,789	428,248	162,986	83,375	2,919	848	1,511,165	3,215	37,054	40,269	2,559,913	37,301	15,595	12,066	27,661	28,038	4,204,347		
C	177,857	178,150	38,411	15,550	549	157	410,674	1,257	16	1,273	695,681	7,851	6,801	4,904	11,705	6,107	1,133,291		
D-1	104,297	120,682	29,723	10,511	1,211	417	266,841	9,661	139	9,800	452,029	5,055	4,416	4,481	8,897	4,712	747,334		
D-2	6,282	11,625	1,940	763	104	37	20,751	78	15	93	35,152	387	410	531	941	338	57,662		
E	3,959,288	3,559,219	1,083,526	416,887	4,996	1,676	9,025,592	16,970	13,080	30,050	15,289,352	207,672	130,160	148,412	278,572	162,577	24,993,815		
F1	258,598	338,178	110,407	29,978	94	34	737,289	9	279	288	1,248,968	18,969	13,676	16,232	29,908	11,900	2,047,322		
F2	744,303	705,559	126,241	65,665	427	121	1,642,316	179	429	608	2,782,084	36,025	28,253	19,392	47,645	27,444	4,536,122		
F3	204,317	107,125	33,169	23,448	695	204	388,958	974	4,162	5,136	625,015	7,732	3,780	2,906	6,686	4,802	1,018,329		
G	85,781	122,877	15,155	6,537	620	179	231,149	1,152	41	1,193	391,565	4,467	4,774	3,786	8,560	4,583	641,517		
H	51,498	29,925	11,801	4,537	121	27	97,909	168	564	732	165,857	3,086	1,359	2,203	3,562	1,290	272,436		
I	22,334	14,499	7,978	3,699	69	12	48,591	65	121	186	82,315	1,710	538	626	1,164	515	134,481		
合計	7,081,929	5,908,885	1,747,053	725,674	15,400	4,747	15,483,688	38,955	68,809	107,764	26,229,365	357,938	220,311	224,059	444,370	270,344	42,893,469	(単位:百万円)	

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	633,863	292,634	125,270	64,618	3,594	1,035	1,121,014	5,227	12,909	18,136	1,898,999	27,637	10,541	8,516	19,057	18,024	3,102,867		
B	826,498	426,435	162,502	83,144	2,912	846	1,502,337	3,213	36,920	40,133	2,544,959	37,067	15,522	12,015	27,537	27,956	4,179,989		
C	177,811	177,349	38,394	15,530	548	157	409,789	1,257	16	1,273	694,182	7,839	6,778	4,898	11,676	6,086	1,130,845		
D-1	102,958	119,970	29,321	10,467	1,209	416	264,341	9,654	139	9,793	447,794	5,022	4,395	4,485	8,860	4,695	740,505		
D-2	6,247	11,546	1,922	757	97	35	20,604	75	15	90	34,905	385	409	528	937	335	57,256		
E	3,939,426	3,539,797	1,078,493	414,711	4,957	1,665	8,979,049	16,837	12,962	29,799	15,210,509	206,919	129,505	147,903	277,408	161,960	24,865,644		
F1	254,630	334,321	109,321	29,357	94	34	727,757	9	268	277	1,232,821	18,786	13,486	16,088	29,574	11,610	2,020,825		
F2	742,394	704,253	126,163	65,543	425	121	1,638,899	179	429	608	2,776,294	35,884	28,169	19,372	47,541	27,413	4,526,639		
F3	203,464	106,924	33,150	23,419	685	202	367,844	970	4,162	5,132	623,127	7,716	3,773	2,904	6,677	4,797	1,015,293		
G	85,192	122,661	15,149	6,527	618	178	230,325	1,150	41	1,191	390,169	4,447	4,762	3,783	8,545	4,580	639,257		
H	48,281	26,763	10,931	4,238	112	25	90,350	164	557	721	153,053	2,960	1,266	2,089	3,355	1,180	251,619		
I	21,901	14,175	7,825	3,607	68	12	47,588	61	119	180	80,616	1,679	528	621	1,149	488	131,700		
合計	7,042,665	5,876,828	1,738,441	721,918	15,319	4,726	15,399,897	38,796	68,537	107,333	26,087,428	356,941	219,134	223,182	442,316	269,124	42,662,439	(単位:百万円)	

②【S23.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)



②【S23.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用						
			償却	在庫									清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	250,686	139,375	51,044	23,537	928	279	465,849	1,819	13,839	15,658	789,147	10,681	4,965	4,584	9,549	7,675	1,298,559		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	50,165	59,678	15,270	4,563	698	246	130,620	6,619	115	6,734	221,268	2,513	2,263	2,709	4,972	2,000	368,107		
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	21,115	39,814	6,132	2,228	280	92	69,661	985	24	1,009	118,005	1,418	1,491	1,543	3,034	1,649	194,776		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	321,985	238,926	72,459	30,331	1,906	617	666,224	9,425	13,978	23,403	1,128,580	14,616	8,727	8,851	17,578	11,327	1,861,728		(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用						
			償却	在庫									清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	230,536	125,510	47,334	21,877	873	261	426,391	1,770	13,159	14,929	722,305	9,754	4,545	4,290	8,835	7,079	1,189,293		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	48,901	58,516	14,909	4,449	684	240	127,699	6,559	114	6,673	216,325	2,459	2,215	2,671	4,886	1,931	359,973		
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	20,663	39,009	6,000	2,166	273	90	66,221	977	24	1,001	115,566	1,364	1,451	1,507	2,958	1,590	190,700		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	300,139	223,094	68,256	28,495	1,830	591	622,405	9,308	13,297	22,605	1,054,356	13,581	8,219	8,483	16,702	10,603	1,740,252		(単位:百万円)



②【S23.09.14】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	被害額	家屋用品	被害額	在庫	償却	在庫	被害額	農漁家資産	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害						
																				償却	在庫				
A	309,323	147,680	67,945	31,516	1,933	606	559,003	4,653	10,754	15,407	946,953	13,557	5,391	5,257	10,648	8,881	0	8,881	1,554,449						
B	455,673	239,182	95,964	45,137	1,741	522	838,219	2,432	22,353	24,785	1,419,943	19,240	8,746	7,415	16,161	14,350	0	14,350	2,332,698						
C	82,017	98,267	25,084	7,978	359	110	213,815	1,085	13	1,098	362,203	3,912	3,729	3,445	7,174	3,010	0	3,010	591,212						
D-1	69,070	80,786	20,595	6,704	875	305	178,335	8,313	125	8,438	302,099	3,508	3,018	3,437	6,455	2,937	0	2,937	501,772						
D-2	75	191	87	21	1	0	375	6	1	7	635	20	14	27	41	13	0	13	1,091						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	35,569	64,206	9,460	3,651	443	130	113,459	1,043	30	1,073	192,200	2,318	2,424	2,267	4,691	2,626	0	2,626	316,367						
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	951,727	630,312	219,135	95,007	5,352	1,673	1,903,206	17,532	33,276	50,808	3,224,033	42,555	23,322	21,848	45,170	31,817	0	31,817	5,297,589						

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	被害額	家屋用品	被害額	在庫	償却	在庫	被害額	農漁家資産	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害						
																				償却	在庫				
A	274,709	132,653	62,078	28,082	1,759	564	499,845	4,499	10,488	14,987	846,736	12,216	4,842	4,751	9,593	7,903	0	7,903	1,391,280						
B	430,897	227,180	92,025	43,617	1,643	493	795,855	2,393	21,411	23,804	1,348,178	18,444	8,306	7,151	15,457	13,567	0	13,567	2,215,305						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	68,363	78,956	20,390	6,618	860	300	175,487	8,128	125	8,253	297,276	3,473	2,963	3,399	6,352	2,899	0	2,899	493,740						
D-2	47	181	86	21	1	0	336	2	1	3	569	19	13	24	37	13	0	13	977						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	34,567	61,985	9,144	3,518	431	127	109,792	1,040	30	1,070	185,986	2,227	2,331	2,214	4,545	2,519	0	2,519	306,139						
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	808,603	500,955	183,723	81,856	4,694	1,484	1,581,315	16,062	32,055	48,117	2,678,745	36,379	18,455	17,529	35,984	26,901	0	26,901	4,407,441						

②【S23.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	387,594	184,780	85,182	40,710	2,469	744	701,479	4,867	11,198	16,065	6,587	6,171	12,758	11,222	0	11,222	1,946,881			
B	550,925	293,631	115,486	58,126	2,053	614	1,020,835	2,560	25,940	28,500	10,609	8,662	19,271	17,959	0	17,959	2,840,187			
C	109,505	122,219	29,151	10,293	410	123	271,701	1,136	14	1,150	4,587	3,935	8,522	3,811	0	3,811	750,390			
D-1	73,876	88,154	22,339	7,356	952	333	193,010	8,874	128	9,002	3,254	3,641	6,895	3,232	0	3,232	542,888			
D-2	1,064	906	158	38	16	5	2,187	29	4	33	34	53	87	25	0	25	6,073			
E	917,901	763,230	291,348	105,423	2,440	842	2,081,184	14,632	7,595	22,227	29,916	41,471	71,387	37,136	0	37,136	5,798,655			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	45,607	74,834	10,404	4,110	497	143	135,595	1,066	33	1,099	2,856	2,511	5,367	2,898	0	2,898	377,294			
H	1,588	536	278	101	1	0	2,504	14	48	62	50	91	141	53	0	53	7,116			
I	3,790	1,359	1,888	770	2	0	7,809	35	63	98	117	209	326	119	0	119	22,196			
合計	2,091,850	1,529,649	556,234	226,927	8,840	2,804	4,416,304	33,213	45,023	78,236	58,010	66,744	124,754	76,455	0	76,455	12,291,680	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	355,150	170,070	77,991	36,043	2,246	687	642,187	4,808	11,018	15,826	6,094	5,719	11,813	10,232	0	10,232	1,763,432			
B	529,671	283,752	111,573	55,693	1,987	596	983,272	2,505	24,598	27,103	10,249	8,427	18,676	17,291	0	17,291	2,735,139			
C	106,360	117,681	28,103	9,552	398	120	262,214	1,125	14	1,139	4,419	3,836	8,255	3,598	0	3,598	724,093			
D-1	73,097	87,182	22,095	7,249	944	330	190,897	8,820	128	8,948	3,214	3,613	6,827	3,182	0	3,182	536,980			
D-2	802	828	139	33	14	5	1,821	21	2	23	31	49	80	21	0	21	5,057			
E	795,560	658,381	253,972	90,961	2,158	744	1,801,776	13,809	6,851	20,660	25,959	36,989	62,948	31,953	0	31,953	5,024,689			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	44,381	73,660	10,105	3,957	480	139	132,722	1,061	32	1,093	2,808	2,485	5,293	2,824	0	2,824	369,313			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	1,905,021	1,391,554	503,978	203,488	8,227	2,621	4,014,889	32,149	42,643	74,792	52,774	61,118	113,892	69,101	0	69,101	11,178,703	(単位:百万円)		

②【S23.09.14】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		小計						
												清掃 労働 対価	代替 活動 等							
A	577,478	267,045	113,451	57,559	3,378	978	1,019,889	5,149	12,447	17,596	1,727,693	24,787	9,625	7,939	17,564	16,424	0	16,424	2,823,953	
B	718,309	374,743	142,283	71,025	2,598	761	1,309,719	2,952	33,191	36,143	2,218,663	31,009	13,521	10,669	24,190	23,691	0	23,691	3,643,415	
C	153,441	156,311	35,269	13,572	501	145	359,239	1,212	14	1,226	608,551	6,557	5,911	4,517	10,428	5,203	0	5,203	991,204	
D-1	90,407	106,918	26,001	9,048	1,097	383	233,854	9,475	136	9,611	396,148	4,447	3,904	4,105	8,009	4,045	0	4,045	656,114	
D-2	5,538	10,385	1,473	521	72	26	18,015	57	12	69	30,517	288	351	476	827	253	0	253	49,969	
E	2,971,292	2,551,453	814,096	305,488	3,990	1,376	6,647,695	14,847	11,189	26,036	11,261,194	161,307	96,799	119,544	216,343	119,228	0	119,228	18,431,803	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	626,587	626,296	114,567	57,073	387	111	1,425,021	179	425	604	2,413,986	29,934	24,642	18,123	42,765	24,395	0	24,395	3,936,705	
F3	160,908	89,659	26,289	17,953	579	174	295,562	913	3,780	4,693	500,681	5,945	3,115	2,485	5,600	4,209	0	4,209	816,690	
G	68,634	100,907	13,184	5,547	568	163	189,003	1,105	37	1,142	320,170	3,689	3,908	3,142	7,050	3,968	0	3,968	525,022	
H	36,539	18,397	8,218	3,223	74	15	66,466	143	472	615	112,595	2,486	1,017	1,749	2,766	932	0	932	185,860	
I	16,465	9,730	6,022	2,778	50	9	35,054	55	113	168	59,380	1,406	391	516	907	361	0	361	97,276	
合計	5,425,698	4,311,844	1,300,853	543,787	13,294	4,141	11,599,517	36,087	61,816	97,903	19,649,578	271,855	163,184	173,265	336,449	202,709	0	202,709	32,158,011	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		小計						
												清掃 労働 対価	代替 活動 等							
A	505,100	240,459	100,705	50,344	3,024	896	900,528	5,077	12,093	17,170	1,525,495	21,675	8,568	7,313	15,881	14,575	0	14,575	2,495,324	
B	687,482	361,388	139,395	69,346	2,515	739	1,260,865	2,906	31,800	34,706	2,135,904	29,921	13,010	10,291	23,301	22,767	0	22,767	3,507,464	
C	142,165	150,727	33,752	12,784	494	143	340,065	1,199	14	1,213	576,071	6,156	5,688	4,422	10,110	4,866	0	4,866	938,481	
D-1	85,814	102,991	25,528	8,787	1,064	372	224,556	9,351	135	9,486	380,399	4,334	3,752	4,009	7,761	3,905	0	3,905	630,441	
D-2	5,371	9,583	1,137	369	58	19	16,537	57	9	66	28,013	206	319	428	747	197	0	197	45,766	
E	1,491,599	1,210,305	431,477	161,513	3,229	1,110	3,299,233	15,992	9,652	25,644	5,588,900	89,603	47,000	64,714	111,714	57,669	0	57,669	9,172,763	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	587,610	595,234	110,920	54,538	372	108	1,348,782	178	424	602	2,284,837	28,376	23,478	17,635	41,113	23,353	0	23,353	3,727,063	
F3	146,971	83,128	23,029	15,702	522	158	269,510	904	3,567	4,471	456,550	5,174	2,904	2,372	5,276	3,896	0	3,896	744,877	
G	63,534	96,614	12,904	5,416	550	159	179,177	1,089	35	1,124	303,525	3,596	3,771	3,087	6,858	3,858	0	3,858	498,138	
H	24,283	9,542	5,294	2,093	29	6	41,247	123	373	496	69,873	1,841	718	1,314	2,032	635	0	635	116,124	
I	11,687	6,161	4,648	2,039	26	5	24,566	53	94	147	41,614	1,129	290	433	723	290	0	290	68,469	
合計	3,751,616	2,866,132	888,789	382,931	11,883	3,715	7,905,066	36,929	58,196	95,125	13,391,181	192,011	109,498	116,018	225,516	136,011	0	136,011	21,944,910	(単位:百万円)

②【S23.09.14】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	661,787	305,903	131,471	67,859	3,732	1,088	1,171,820	5,288	13,206	18,494	1,995,062	29,035	11,041	8,813	19,854	19,270	3,243,535			
B	868,232	449,219	171,094	87,073	3,028	892	1,579,528	3,275	38,009	41,284	2,675,719	39,150	16,335	12,637	28,972	29,868	4,394,521			
C	188,114	184,571	39,605	16,018	560	160	429,028	1,273	16	1,289	726,776	8,170	7,066	5,021	12,087	6,290	1,183,640			
D-1	106,702	122,966	30,113	10,717	1,242	424	272,164	9,706	139	9,845	461,048	5,135	4,507	4,540	9,047	4,820	762,059			
D-2	8,638	15,677	2,321	920	137	50	27,743	101	19	120	46,997	486	539	644	1,183	436	76,965			
E	5,061,183	4,395,872	1,369,638	543,968	5,484	1,835	11,377,980	17,848	14,145	31,993	19,274,297	257,025	165,348	179,048	344,396	213,279	31,498,970			
F1	302,735	385,519	127,455	35,079	101	37	850,926	9	280	289	1,441,468	21,250	15,856	17,990	33,846	14,072	2,361,851			
F2	783,700	728,054	130,633	68,595	440	125	1,711,547	179	431	610	2,899,360	38,643	29,359	19,911	49,270	28,652	4,728,082			
F3	226,087	116,203	35,596	25,289	747	219	404,141	1,015	4,506	5,521	684,613	8,535	4,152	3,101	7,253	5,141	1,115,204			
G	89,588	131,133	16,390	6,932	634	182	244,859	1,171	44	1,215	414,793	4,861	5,055	4,009	9,064	4,825	679,617			
H	57,805	34,662	13,288	5,115	141	31	111,042	180	634	814	188,106	3,340	1,489	2,355	3,844	1,449	308,595			
I	25,966	17,121	9,231	4,384	82	15	56,799	70	129	199	96,217	1,924	616	671	1,287	617	157,043			
合計	8,380,537	6,886,900	2,076,835	871,949	16,328	5,028	18,237,577	40,115	71,558	111,673	30,894,456	417,554	261,363	258,740	520,103	328,719	50,510,082	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	635,769	294,061	126,046	64,851	3,598	1,037	1,125,362	5,240	12,969	18,209	1,906,363	27,755	10,591	8,573	19,164	18,114	3,114,967			
B	843,160	436,347	164,509	84,184	2,937	854	1,531,991	3,218	37,151	40,369	2,585,191	37,716	15,834	12,238	28,072	28,492	4,261,831			
C	182,555	179,291	39,036	15,670	555	158	417,265	1,260	16	1,276	706,848	7,937	6,851	4,919	11,770	6,163	1,151,259			
D-1	105,103	121,420	29,835	10,554	1,218	419	268,549	9,676	139	9,815	454,921	5,080	4,435	4,498	8,933	4,754	752,052			
D-2	7,831	13,999	2,157	844	112	40	24,983	86	17	103	42,320	431	490	590	1,080	391	69,308			
E	4,685,917	4,039,977	1,264,115	504,183	5,109	1,720	10,501,021	16,121	12,876	28,997	17,788,728	236,455	153,350	164,461	317,811	197,569	29,070,581			
F1	286,933	366,593	120,946	32,964	96	35	807,567	9	279	288	1,368,020	20,288	15,125	17,242	32,367	13,136	2,241,666			
F2	765,784	716,746	128,568	67,365	432	122	1,679,017	179	429	608	2,844,256	37,406	28,867	19,624	48,491	28,160	4,637,938			
F3	214,375	110,305	34,189	24,196	718	211	383,994	1,001	4,285	5,286	650,486	8,061	3,934	2,993	6,927	4,955	1,059,709			
G	86,063	122,980	15,195	6,572	621	179	231,610	1,153	41	1,194	392,347	4,531	4,789	3,789	8,578	4,597	642,857			
H	42,302	22,213	9,754	3,786	100	21	78,176	157	532	689	132,430	2,799	1,157	1,950	3,107	1,083	218,284			
I	20,391	13,172	7,441	3,414	59	11	44,488	59	115	174	75,362	1,585	496	605	1,101	463	123,173			
合計	7,876,183	6,437,104	1,941,791	818,583	15,555	4,807	17,094,023	38,159	68,849	107,008	28,957,272	390,044	245,919	241,482	487,401	307,877	47,343,625	(単位:百万円)		

③【S24.08.29】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考		
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考		
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	(単位:百万円)		

③【S24.08.29】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農漁家資産		稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						
		償却	在庫	償却	在庫											
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	138,036	77,165	26,620	11,493	536	170	254,020	1,387	9,769	11,156	430,311	5,416	2,841	2,750	5,591	710,555
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	26,261	35,385	8,156	2,232	400	141	72,575	4,817	79	4,896	122,943	1,479	1,364	1,787	3,151	206,161
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	1	0	6	0	0	0	10	0	0	0	0	16
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	164,298	112,553	34,777	13,725	937	311	326,601	6,204	9,848	16,052	553,264	6,895	4,205	4,537	8,742	916,732

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農漁家資産		稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						
		償却	在庫	償却	在庫											
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	133,380	74,624	25,480	10,813	527	166	244,990	1,234	9,638	10,872	415,012	5,240	2,748	2,686	5,434	685,439
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	25,221	33,990	7,903	2,120	384	135	69,753	4,702	74	4,776	118,164	1,432	1,305	1,743	3,048	198,234
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	1	0	6	0	0	0	10	0	0	0	0	16
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	158,602	108,617	33,384	12,933	912	301	314,749	5,936	9,712	15,648	533,186	6,672	4,053	4,429	8,482	883,689

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額						
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	225,604	126,119	46,080	20,647	830	251	419,531	1,723	12,603	14,326	710,687	9,451	4,563	4,278	8,841	7,050	0	7,050	1,169,886	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,696	53,918	13,362	3,888	636	223	116,723	6,317	111	6,428	197,731	2,237	2,056	2,529	4,585	1,737	0	1,737	329,441	
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	0	3	286	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	16,462	31,771	4,848	1,710	205	70	55,066	0	20	20	93,281	1,010	1,165	1,158	2,323	1,291	0	1,291	152,991	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	286,781	211,867	64,303	26,248	1,671	544	591,414	8,042	12,734	20,776	1,001,859	12,702	7,992	7,980	15,772	10,081	0	10,081	1,652,604	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額						
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	206,194	114,047	42,772	18,677	788	238	382,716	1,684	12,042	13,726	648,321	8,639	4,149	4,001	8,150	6,247	0	6,247	1,067,799	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	43,665	52,811	13,153	3,829	620	218	114,296	6,230	110	6,340	193,617	2,202	2,027	2,493	4,520	1,704	0	1,704	322,679	
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	0	3	286	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	16,336	31,534	4,788	1,679	196	67	54,600	0	20	20	92,492	995	1,157	1,148	2,305	1,273	0	1,273	151,685	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	266,214	198,451	60,726	24,188	1,604	523	551,706	7,916	12,172	20,088	934,590	11,840	7,341	7,657	14,998	9,227	0	9,227	1,542,449	(単位:百万円)



③【S24.08.29】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
															被害額	被害額					
A	245,874	120,018	55,813	25,052	1,570	511	448,838	4,379	10,295	14,674	760,332	10,874	4,399	8,748	6,841	1,250,107					
B	433,607	232,262	92,799	43,888	1,614	493	804,653	2,378	21,010	23,388	1,363,081	18,579	8,442	15,666	13,755	2,239,122					
C	71,133	83,303	22,304	6,771	315	98	183,924	1,019	12	1,031	311,567	3,443	3,208	6,392	2,524	508,881					
D-1	63,180	73,045	18,492	5,824	804	282	161,627	6,959	122	7,081	273,796	3,013	2,722	5,826	2,551	453,894					
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	32	8	511					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	26,516	51,570	7,803	2,965	385	116	89,355	0	28	28	151,368	1,908	1,945	1,925	2,157	248,686					
H	20	6	10	4	0	0	40	0	0	0	67	4	1	2	0	113					
I	115	35	38	10	0	0	198	0	4	4	335	17	5	9	6	574					
合計	840,478	560,319	197,303	84,525	4,688	1,490	1,688,803	14,737	31,472	46,209	2,860,831	37,653	19,857	40,550	27,842	4,701,888					

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
															被害額	被害額					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	410,026	221,589	90,114	42,491	1,528	460	766,208	2,348	20,257	22,605	1,297,955	17,922	8,084	7,003	13,212	2,132,989					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	62,137	72,257	18,315	5,706	800	281	159,496	6,935	122	7,057	270,185	2,981	2,694	3,090	2,526	448,019					
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	21	8	511					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	25,997	50,776	7,695	2,936	383	115	87,902	0	28	28	148,905	1,848	1,888	1,851	2,141	244,563					
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	498,193	344,702	116,168	51,144	2,711	856	1,013,774	9,285	20,408	29,693	1,717,330	22,766	12,677	11,955	17,887	2,826,082					

(単位:百万円)

③【S24.08.29】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	350,771	168,329	78,992	36,966	2,142	682	637,862	4,782	10,880	15,662	1,080,536	15,679	6,014	5,704	11,718	10,171	0	10,171	1,771,628	
B	534,396	287,242	111,667	56,090	1,945	584	991,924	2,497	24,194	26,691	1,680,319	23,507	10,376	8,468	18,844	17,395	0	17,395	2,758,680	
C	95,317	108,034	26,753	8,957	379	115	239,555	1,104	13	1,117	405,807	4,320	4,088	3,648	7,736	3,323	0	3,323	661,858	
D-1	70,282	83,267	20,852	6,815	892	311	182,419	8,374	126	8,500	309,016	3,554	3,092	3,490	6,582	2,999	0	2,999	513,070	
D-2	191	600	108	27	10	3	939	9	1	10	1,589	24	23	42	65	17	0	17	2,644	
E	790,165	644,824	244,876	89,377	2,182	749	1,772,173	13,895	6,800	20,695	3,002,062	53,660	25,470	35,852	61,322	31,319	0	31,319	4,941,231	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	36,119	64,918	9,521	3,695	447	131	114,831	0	31	31	194,522	2,350	2,463	2,285	4,748	2,653	0	2,653	319,135	
H	20,931	7,248	4,783	1,920	16	3	34,901	116	351	467	59,122	1,713	637	1,173	1,810	566	0	566	98,579	
I	10,610	5,543	4,374	1,933	22	4	22,486	51	88	139	38,092	1,074	265	406	671	270	0	270	62,732	
合計	1,908,782	1,370,005	501,926	205,780	8,035	2,562	3,997,090	30,828	42,484	73,312	6,771,065	105,881	52,428	61,068	113,496	68,713	0	68,713	11,129,557	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	328,065	159,180	72,856	34,201	2,028	633	596,963	4,691	10,862	15,553	1,011,255	14,445	5,758	5,446	11,204	9,520	0	9,520	1,658,940	
B	521,709	280,694	110,020	55,106	1,921	575	970,025	2,486	23,874	26,360	1,643,223	22,887	10,153	8,341	18,494	17,013	0	17,013	2,698,002	
C	89,749	104,477	25,919	8,631	370	113	229,259	1,097	13	1,110	388,364	4,158	3,926	3,560	7,486	3,155	0	3,155	633,532	
D-1	69,354	81,128	20,707	6,742	878	306	179,115	8,266	125	8,391	303,421	3,526	3,024	3,442	6,466	2,957	0	2,957	503,876	
D-2	138	250	97	23	2	1	511	8	1	9	867	23	16	30	46	15	0	15	1,471	
E	675,865	543,530	213,068	77,767	1,860	646	1,512,736	12,950	5,857	18,807	2,562,575	46,961	21,784	31,003	52,787	26,911	0	26,911	4,220,777	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35,564	64,172	9,427	3,660	442	129	113,394	0	30	30	192,092	2,312	2,417	2,265	4,682	2,635	0	2,635	315,145	
H	1,210	348	223	80	1	0	1,862	12	43	55	3,153	91	38	70	108	37	0	37	5,306	
I	3,455	1,223	1,792	738	2	0	7,210	34	59	93	12,213	587	107	193	300	115	0	115	20,518	
合計	1,725,109	1,235,002	454,109	186,948	7,504	2,403	3,611,075	29,544	40,864	70,408	6,117,163	94,990	47,223	54,350	101,573	62,358	0	62,358	10,057,567	(単位:百万円)

③【S24.08.29】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	485,533	232,503	97,196	48,572	2,933	889	4,986	11,737	1,489,725	20,721	8,221	7,116	15,337	14,025	0	14,025	2,404,137		
B	674,764	356,686	137,551	68,709	2,423	712	2,830	30,821	2,101,993	29,591	12,840	10,166	23,006	22,400	0	22,400	3,451,486		
C	128,323	140,226	31,827	11,610	459	135	1,180	14	529,509	5,556	5,252	4,239	9,491	4,374	0	4,374	862,704		
D-1	81,465	99,728	24,644	8,220	1,023	357	9,150	131	364,950	4,150	3,622	3,901	7,523	3,674	0	3,674	605,015		
D-2	3,706	2,212	654	205	27	9	56	8	11,539	141	130	214	344	127	0	127	19,028		
E	2,530,737	2,163,092	697,603	266,805	3,720	1,283	14,686	10,818	9,593,530	143,813	85,514	105,478	190,992	104,750	0	104,750	15,721,829		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	577,255	588,244	109,608	53,552	369	107	178	424	2,251,556	27,627	23,173	17,492	40,665	23,017	0	23,017	3,672,602		
F3	147,992	84,989	23,278	16,055	527	158	904	3,546	462,457	5,314	2,959	2,381	5,340	4,034	0	4,034	754,594		
G	52,212	84,454	11,649	4,767	525	152	0	34	280,465	3,135	3,278	2,751	6,029	3,383	0	3,383	426,805		
H	51,150	29,656	11,724	4,486	119	26	169	570	164,590	3,077	1,353	2,192	3,545	1,281	0	1,281	270,393		
I	22,356	14,494	8,302	3,829	69	12	66	126	83,110	1,734	534	631	1,165	493	0	493	135,756		
合計	4,755,493	3,796,284	1,154,036	486,810	12,194	3,820	34,205	58,229	17,293,424	244,859	146,876	156,561	303,437	181,558	0	181,558	28,324,349	(単位:百万円)	

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	456,403	221,171	92,539	45,844	2,818	838	4,954	11,497	1,388,423	19,411	7,776	6,808	14,584	13,164	0	13,164	2,271,646		
B	639,407	339,904	130,254	65,726	2,358	694	2,697	29,785	1,996,112	27,986	12,273	9,843	22,116	21,147	0	21,147	3,278,186		
C	124,203	136,796	31,258	11,355	445	132	1,169	14	515,297	5,443	5,146	4,157	9,303	4,309	0	4,309	839,724		
D-1	79,102	95,941	24,367	8,044	1,002	350	9,057	130	353,719	4,084	3,510	3,832	7,342	3,571	0	3,571	586,709		
D-2	3,494	1,773	530	170	26	9	52	8	10,167	117	107	176	283	106	0	106	16,735		
E	1,146,174	940,710	354,410	132,321	2,927	1,001	15,517	8,838	4,366,358	73,344	36,929	49,705	86,634	46,244	0	46,244	7,174,478		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	555,026	570,984	106,666	51,255	351	103	177	418	2,175,749	26,388	22,506	17,236	39,742	21,903	0	21,903	3,548,762		
F3	134,623	76,622	22,186	14,917	481	146	891	3,361	421,764	4,834	2,706	2,254	4,960	3,654	0	3,654	688,439		
G	49,780	80,738	11,306	4,518	517	150	0	34	249,032	2,937	3,128	2,698	5,826	3,188	0	3,188	408,026		
H	30,425	14,347	6,658	2,596	58	13	138	438	91,638	2,178	883	1,558	2,441	801	0	801	151,731		
I	14,333	7,959	5,415	2,455	37	7	53	107	51,168	1,298	342	478	820	329	0	329	83,981		
合計	3,232,970	2,486,945	785,589	339,201	11,020	3,443	34,705	54,630	11,619,427	168,020	95,306	98,745	194,051	118,416	0	118,416	19,048,417	(単位:百万円)	

③【S24.08.29】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	613,463	283,199	121,509	62,772	3,479	1,009	1,089,431	5,216	12,743	17,959	1,838,720	26,716	10,238	8,303	18,541	17,401	3,004,768			
B	810,707	420,513	160,076	81,840	2,842	824	1,476,802	3,153	36,370	39,523	2,501,700	36,421	15,282	11,756	27,038	27,472	4,108,956			
C	165,530	168,809	37,646	14,840	525	152	387,502	1,229	15	1,244	656,429	7,271	6,387	4,755	11,142	5,792	1,069,380			
D-1	98,698	114,464	27,278	9,678	1,151	399	251,668	9,587	138	9,725	426,326	4,696	4,194	4,290	8,484	4,348	705,247			
D-2	5,885	10,628	1,540	540	77	27	18,697	61	13	74	31,673	313	362	487	849	266	51,872			
E	3,874,281	3,474,357	1,057,910	404,390	4,872	1,638	8,817,448	16,797	12,786	29,583	14,936,757	202,546	127,034	145,572	272,606	158,341	24,417,281			
F1	288,188	367,563	121,076	33,106	96	35	810,064	9	279	288	1,372,251	20,249	15,163	17,236	32,399	13,150	2,248,401			
F2	735,605	697,585	125,396	64,866	420	120	1,623,992	179	429	608	2,751,043	35,403	27,933	19,257	47,190	26,960	4,485,196			
F3	207,617	107,993	33,358	23,645	699	206	373,518	974	4,200	5,174	632,738	7,888	3,833	2,925	6,758	4,822	1,030,898			
G	76,807	113,248	13,985	5,941	590	170	210,741	0	39	39	356,998	3,987	4,353	3,484	7,837	4,185	583,787			
H	75,137	48,260	17,175	6,811	202	47	147,632	197	711	908	250,089	3,955	1,886	2,786	4,672	1,880	409,136			
I	30,297	20,336	10,878	5,194	98	17	66,820	77	140	217	113,193	2,196	721	765	1,486	777	184,689			
合計	6,982,215	5,826,955	1,727,827	713,623	15,051	4,644	15,270,315	37,479	67,863	105,342	25,867,917	351,641	217,386	221,616	439,002	265,394	42,299,611	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	595,356	275,590	115,989	60,051	3,432	993	1,051,411	5,165	12,552	17,717	1,781,091	25,700	9,957	8,114	18,071	16,897	2,910,887			
B	778,883	407,466	154,623	79,417	2,758	803	1,423,950	3,051	35,474	38,525	2,412,171	34,832	14,807	11,511	26,318	26,426	3,962,222			
C	161,618	165,730	36,918	14,451	514	149	379,380	1,226	15	1,241	642,671	7,065	6,265	4,688	10,953	5,599	1,046,909			
D-1	98,038	113,307	27,142	9,602	1,141	396	249,626	9,565	138	9,703	422,866	4,665	4,162	4,270	8,432	4,310	699,602			
D-2	5,584	10,429	1,535	540	73	26	18,187	60	13	73	30,810	312	357	486	843	265	50,490			
E	3,372,108	3,003,976	953,329	360,030	4,548	1,550	7,695,541	15,425	12,014	27,439	13,036,244	182,579	111,657	133,956	245,613	139,138	21,326,554			
F1	261,135	341,589	114,229	30,378	94	34	747,459	9	279	288	1,266,198	19,239	13,837	16,406	30,243	12,019	2,075,446			
F2	716,299	682,110	123,691	63,933	413	118	1,586,564	179	429	608	2,687,641	34,376	27,321	19,071	46,392	26,523	4,382,104			
F3	201,307	106,236	32,973	23,338	673	199	364,726	955	4,162	5,117	617,848	7,684	3,750	2,889	6,639	4,762	1,006,776			
G	75,501	110,466	13,874	5,877	566	169	206,473	0	38	38	349,765	3,925	4,256	3,453	7,709	4,148	572,058			
H	51,918	30,160	11,870	4,576	126	28	98,678	170	581	751	167,160	3,099	1,364	2,210	3,574	1,295	274,557			
I	22,447	14,599	7,984	3,701	71	13	48,815	65	121	186	82,691	1,711	540	629	1,169	515	135,087			
合計	6,340,194	5,261,658	1,594,157	655,894	14,429	4,478	13,870,810	35,870	65,816	101,686	23,497,156	325,187	198,273	207,683	405,956	241,897	38,442,692	(単位:百万円)		

④【S33.09.16】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
															被害額						被害額
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考		
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計								
															被害額						被害額	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用		合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	その他の 間接被害			
																	小計		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用		合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	その他の 間接被害			
																	小計		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

(単位:百万円)



④【S33.09.16】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額			農漁家資産			農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
			家屋	家庭用品											在庫	償却					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	204,386	115,383	41,998	18,389	771	234	381,161	1,681	12,045	13,726	645,688	8,600	4,182	4,020	8,202	6,205	0	6,205	1,063,582		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	45,723	55,577	13,921	4,092	647	227	120,187	6,371	111	6,482	203,596	2,305	2,104	2,564	4,668	1,797	0	1,797	339,035		
D-2	19	59	13	3	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	0	0	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,404	33,011	4,959	1,799	210	72	57,455	912	20	932	97,328	1,053	1,216	1,180	2,396	1,376	0	1,376	160,540		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	267,532	204,030	60,891	24,283	1,628	533	558,897	8,966	12,176	21,142	946,772	11,962	7,510	7,779	15,289	9,381	0	9,381	1,563,443	(単位:百万円)	

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額			農漁家資産			農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
			家屋	家庭用品											在庫	償却					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	193,862	109,876	40,085	17,932	751	228	362,734	1,666	11,629	13,295	614,472	8,126	3,965	3,817	7,782	5,901	0	5,901	1,012,310		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,659	54,048	13,416	3,878	639	224	116,864	6,328	111	6,439	197,968	2,230	2,055	2,531	4,586	1,734	0	1,734	329,821		
D-2	19	59	13	3	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	0	0	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	16,707	32,164	4,844	1,713	201	68	55,697	898	20	918	94,350	1,008	1,188	1,164	2,352	1,296	0	1,296	155,621		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	255,247	196,147	58,358	23,526	1,591	520	535,389	8,894	11,760	20,654	906,950	11,368	7,216	7,527	14,743	8,934	0	8,934	1,498,038	(単位:百万円)	



④【S33.09.16】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	258,878	125,142	58,217	26,690	1,669	537	471,133	4,394	10,360	14,754	798,100	11,308	4,517	9,066	7,282	7,282	1,311,643			
B	379,034	208,794	82,376	39,096	1,392	425	711,117	2,299	19,125	21,424	1,204,633	16,455	7,547	14,200	12,067	12,067	1,979,896			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	62,102	72,491	18,564	5,742	800	280	159,979	6,942	122	7,064	271,005	2,999	3,089	5,795	2,555	2,555	449,397			
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	21	32	8	8	511			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	26,345	51,414	7,746	2,964	383	115	88,967	1,019	28	1,047	150,710	1,860	1,867	3,788	2,166	2,166	248,538			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	726,392	457,921	166,947	74,503	4,244	1,357	1,431,364	14,656	29,636	44,292	2,424,733	32,637	16,147	32,881	24,078	24,078	3,989,985	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	360,460	201,620	76,276	36,517	1,320	403	676,596	2,266	18,685	20,951	1,146,155	15,411	7,206	13,536	11,422	11,422	1,884,071			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	61,359	71,503	18,290	5,612	790	277	157,831	6,921	121	7,042	267,369	2,955	3,056	5,718	2,486	2,486	443,401			
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	21	32	8	8	511			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	25,540	50,142	7,483	2,815	380	114	86,474	1,017	27	1,044	146,487	1,788	1,830	3,677	2,069	2,069	241,539			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	447,392	323,345	102,093	44,955	2,490	794	921,069	10,206	18,834	29,040	1,560,296	20,169	11,237	22,963	15,985	15,985	2,569,522	(単位:百万円)		

④【S33.09.16】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計										
			償却	在庫								償却	在庫			清掃 労働 対価	代替 活動 等								
A	334,694	161,792	74,103	34,760	2,111	653	4,754	10,906	15,660	1,030,143	14,782	5,835	5,502	11,337	9,651	0	9,651	1,689,686							
B	440,279	236,194	94,543	44,350	1,622	496	2,378	21,037	23,415	1,384,801	18,997	8,586	7,350	15,936	13,902	0	13,902	2,274,525							
C	75,981	89,182	23,255	7,153	338	104	1,047	12	1,059	332,046	3,640	3,426	3,308	6,734	2,713	0	2,713	542,205							
D-1	66,192	77,512	19,581	6,239	831	291	7,455	123	7,578	289,072	3,292	2,890	3,257	6,147	2,758	0	2,758	479,493							
D-2	47	181	86	21	1	0	2	1	3	569	19	13	24	37	13	0	13	977							
E	732,039	597,146	229,446	83,603	2,024	696	13,453	6,290	19,743	2,786,551	50,665	23,591	33,485	57,076	29,077	0	29,077	4,588,066							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
G	29,426	57,272	8,365	3,161	413	122	1,028	29	1,057	167,297	2,047	2,149	2,106	4,255	2,307	0	2,307	275,722							
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
合計	1,678,658	1,219,279	449,379	179,287	7,340	2,352	30,117	38,398	68,515	5,990,479	93,442	46,490	55,032	101,522	60,421	0	60,421	9,850,674	(単位:百万円)						

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計										
			償却	在庫								償却	在庫			清掃 労働 対価	代替 活動 等								
A	304,789	146,327	67,772	31,440	1,891	597	4,606	10,748	15,354	936,471	13,496	5,333	5,207	10,540	8,796	0	8,796	1,537,473							
B	417,812	226,434	91,030	42,793	1,502	453	2,345	20,080	22,425	1,321,362	18,205	8,222	7,070	15,292	13,436	0	13,436	2,170,744							
C	72,332	83,810	22,491	6,851	322	100	1,031	12	1,043	314,927	3,476	3,226	3,197	6,423	2,551	0	2,551	514,326							
D-1	65,649	76,910	19,402	6,174	823	288	7,291	123	7,414	286,704	3,246	2,871	3,224	6,095	2,727	0	2,727	475,432							
D-2	44	161	70	17	0	0	2	1	3	493	17	13	24	37	11	0	11	853							
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
G	29,107	55,814	8,142	3,096	404	120	1,025	29	1,054	163,781	2,005	2,096	2,058	4,154	2,263	0	2,263	269,940							
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
合計	889,733	589,456	208,907	90,371	4,942	1,558	16,300	30,933	47,293	3,023,738	40,445	21,761	20,780	42,541	29,784	0	29,784	4,968,768	(単位:百万円)						

④【S33.09.16】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	436,055	210,451	91,234	44,870	2,741	813	786,164	4,939	11,434	16,373	1,331,763	19,052	7,454	6,640	14,094	12,732	2,180,178			
B	551,031	296,000	116,151	58,123	2,013	603	1,032,921	2,527	24,773	27,300	1,734,523	24,423	10,728	8,702	19,430	18,109	2,847,706			
C	99,317	112,665	27,675	9,400	390	118	249,565	1,117	13	1,130	422,764	4,588	4,267	3,781	8,048	3,509	689,604			
D-1	73,163	87,132	22,445	7,225	938	326	191,229	8,750	127	8,877	323,941	3,765	3,226	3,614	6,840	3,192	537,844			
D-2	1,192	954	173	44	16	6	2,385	33	4	37	4,039	40	36	55	91	29	6,621			
E	1,093,624	902,021	341,080	126,786	2,850	975	2,467,336	15,360	8,691	24,051	4,179,666	71,401	35,558	48,340	83,898	44,326	6,870,678			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	43,051	72,004	9,900	3,878	468	137	129,438	1,058	31	1,089	219,266	2,486	2,699	2,407	5,106	2,789	360,174			
H	15,364	4,721	3,696	1,505	8	1	25,295	102	240	342	42,850	1,398	495	922	1,417	448	71,750			
I	8,146	4,058	3,625	1,494	12	2	17,337	49	79	128	29,368	907	221	353	574	227	48,541			
合計	2,320,943	1,690,006	615,979	253,325	9,436	2,981	4,892,670	33,935	45,392	79,327	8,288,180	128,060	64,684	74,814	139,498	85,361	13,613,096	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	389,624	185,066	85,625	40,859	2,475	746	704,395	4,894	11,199	16,093	1,193,247	17,191	6,605	6,194	12,799	11,227	1,954,952			
B	528,643	284,487	110,847	55,670	1,941	582	982,170	2,489	24,042	26,531	1,663,794	23,132	10,278	8,391	18,669	17,217	2,731,513			
C	95,618	108,206	26,830	8,984	381	116	240,135	1,109	13	1,122	406,789	4,336	4,097	3,659	7,756	3,334	663,472			
D-1	72,456	85,719	22,039	7,122	928	322	188,586	8,657	127	8,784	319,465	3,709	3,172	3,577	6,749	3,137	530,430			
D-2	895	855	158	38	15	5	1,966	23	3	26	3,329	34	32	50	82	24	5,461			
E	954,441	787,491	301,371	110,664	2,556	876	2,167,399	14,832	7,856	22,688	3,671,574	63,037	31,064	42,357	73,421	38,538	6,036,657			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	41,910	70,553	9,741	3,828	462	135	126,629	1,053	31	1,084	214,509	2,433	2,646	2,369	5,015	2,767	352,437			
H	107	32	64	23	0	0	226	1	1	2	383	30	4	8	12	5	658			
I	115	35	38	10	0	0	198	0	4	4	335	17	5	9	14	6	574			
合計	2,083,809	1,532,444	556,713	227,198	8,758	2,782	4,411,704	33,058	43,276	76,334	7,473,425	113,919	57,903	66,614	124,517	76,255	12,276,154	(単位:百万円)		

④【S33.09.16】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	571,840	266,432	114,198	58,522	3,254	952	1,015,198	5,128	12,439	17,567	9,604	7,957	17,561	16,412	0	16,412	2,811,424			
B	688,090	363,204	139,665	69,396	2,475	727	1,263,557	2,878	31,479	34,357	13,106	10,349	23,455	22,805	0	22,805	3,514,613			
C	134,927	144,148	32,754	12,066	476	139	324,510	1,189	14	1,203	5,391	4,305	9,696	4,531	0	4,531	895,416			
D-1	85,630	103,773	25,248	8,588	1,056	368	224,663	9,372	133	9,505	3,759	4,005	7,764	3,860	0	3,860	630,665			
D-2	5,446	10,167	1,369	476	72	26	17,556	57	10	67	338	452	790	231	0	231	48,640			
E	3,121,655	2,692,852	861,447	326,908	4,347	1,488	7,008,697	15,286	11,786	27,072	101,713	123,475	225,188	126,066	0	126,066	19,428,394			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	586,516	594,390	110,535	54,294	372	108	1,346,215	178	424	602	23,435	17,613	41,048	23,247	0	23,247	3,719,894			
F3	160,492	90,103	25,141	17,325	575	172	293,808	913	3,738	4,651	3,124	2,483	5,607	4,190	0	4,190	811,735			
G	58,663	92,428	12,422	5,148	545	157	169,363	1,087	35	1,122	3,621	3,026	6,647	3,657	0	3,657	471,127			
H	40,678	21,180	9,408	3,656	92	19	75,033	151	512	663	1,113	1,884	2,997	1,045	0	1,045	209,562			
I	18,950	11,727	6,901	3,174	55	10	40,817	58	114	172	456	572	1,028	406	0	406	113,076			
合計	5,472,887	4,390,404	1,339,088	559,553	13,319	4,166	11,779,417	36,297	60,684	96,981	165,660	176,121	341,781	206,450	0	206,450	32,654,546	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	524,358	250,049	107,767	54,535	3,059	906	940,674	5,088	12,166	17,254	8,894	7,581	16,475	15,486	0	15,486	2,606,277			
B	647,125	343,184	131,945	66,227	2,389	703	1,191,573	2,830	30,309	33,139	12,402	9,956	22,358	21,481	0	21,481	3,315,324			
C	125,984	138,565	31,606	11,489	453	134	308,211	1,172	14	1,186	5,203	4,186	9,389	4,335	0	4,335	850,737			
D-1	81,545	99,858	24,662	8,215	1,028	359	215,667	9,199	132	9,331	3,628	3,910	7,538	3,675	0	3,675	605,705			
D-2	4,509	4,846	831	262	30	10	10,488	57	9	66	176	318	508	150	0	150	29,151			
E	2,607,550	2,234,787	727,203	277,042	3,855	1,326	5,851,763	14,817	11,024	25,841	88,263	108,593	196,856	108,475	0	108,475	16,245,286			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	146,618	83,964	23,052	15,770	523	158	270,085	902	3,528	4,430	2,927	2,372	5,299	3,959	0	3,959	746,503			
G	53,239	85,110	11,715	4,805	527	152	155,548	1,080	34	1,114	3,308	2,764	6,072	3,399	0	3,399	432,807			
H	23,852	9,225	5,244	2,061	26	5	40,413	120	373	493	704	1,291	1,995	628	0	628	113,804			
I	11,073	5,901	4,445	1,974	23	4	23,420	52	87	139	277	411	688	273	0	273	65,267			
合計	4,225,833	3,255,489	1,068,470	442,380	11,913	3,757	9,007,842	35,317	57,676	92,993	125,796	141,382	267,178	161,861	0	161,861	25,010,861	(単位:百万円)		

⑤【S34.08.12】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
															被害額					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
															被害額					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎 越 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公 共 土 木 施 設 等 被 害 額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事 業 所 に お け る 応 急 対 策 費 用	そ の 他 の 間 接 被 害	小 計	合 計	備 考
			償 却	在 庫	償 却	在 庫	水 稻	畑 作 物	小 計	清 掃 労 働 対 価			代 替 活 動 等	小 計						
															水 稻					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎 越 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公 共 土 木 施 設 等 被 害 額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事 業 所 に お け る 応 急 対 策 費 用	そ の 他 の 間 接 被 害	小 計	合 計	備 考
			償 却	在 庫	償 却	在 庫	水 稻	畑 作 物	小 計	清 掃 労 働 対 価			代 替 活 動 等	小 計						
															水 稻					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	96,957	53,959	17,140	7,151	394	125	175,726	951	8,154	9,105	297,679	3,578	1,959	2,038	3,997	2,466	0	0	0					0	0	2,466	492,551
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16				
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	96,958	53,962	17,141	7,151	394	125	175,731	954	8,154	9,108	297,687	3,578	1,959	2,038	3,997	2,466	0	0	0	0	0	2,466	492,567					

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	80,283	46,861	14,728	6,024	324	104	148,324	910	7,804	8,714	251,263	3,121	1,686	1,878	3,564	2,060	0	0	0					0	0	2,060	417,046
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5				
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	80,283	46,861	14,728	6,024	324	104	148,324	913	7,804	8,717	251,265	3,121	1,686	1,878	3,564	2,060	0	0	0	0	0	2,060	417,051					

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考						
	家屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0						0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	177,383	98,357	36,723	16,256	699	214	329,632	1,612	11,081	12,693	7,419	3,579	3,474	7,053	558,397	7,419	3,579	3,474	5,295	0	0	5,295	920,489						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	35,862	44,522	11,029	3,011	522	185	95,131	5,711	98	5,809	1,863	1,712	2,159	3,871	161,152	1,863	1,712	2,159	1,429	0	0	1,429	269,255						
D-2	2	3	12	3	0	0	20	1	0	1	35	4	1	1	35	4	1	1	2	0	0	2	63						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	14,373	28,128	4,015	1,397	139	45	48,097	758	15	773	81,475	769	914	1,910	81,475	769	914	1,051	1,051	0	0	1,051	134,075						
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	227,620	171,010	51,779	20,667	1,360	444	472,880	8,082	11,194	19,276	801,059	10,055	6,548	12,835	801,059	10,055	6,548	7,777	7,777	0	0	7,777	1,323,882	(単位:百万円)					

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考							
	家屋	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>		0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th>						0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th>	0 <th rowspan="2">0 </th>	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B	158,568	88,226	29,793	13,427	616	190	290,820	1,522	10,647	12,169	482,648	6,180	3,224	3,091	482,648	6,180	3,224	3,091	4,539	0	0	4,539	812,671							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	32,033	40,548	9,717	2,738	481	171	85,688	5,470	92	5,562	145,157	1,712	1,556	1,996	145,157	1,712	1,556	1,996	1,313	0	0	1,313	242,984							
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	1	3	1	0	2	1	8	4	0	4	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	24						
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	190,602	128,777	39,511	16,165	1,099	362	376,516	6,996	10,739	17,735	637,817	7,892	4,780	5,087	637,817	7,892	4,780	5,087	5,852	0	0	5,852	1,055,679	(単位:百万円)						



⑤【S34.08.12】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計	小計					
		家庭用品	償却																
A	251,236	122,191	56,479	25,436	1,611	520	4,384	10,317	14,701	774,958	10,874	4,432	4,425	8,857	6,988	0	6,988	1,273,851	
B	372,885	204,631	79,433	38,888	1,396	425	2,292	19,056	21,348	1,181,832	16,080	7,334	6,399	13,733	11,673	0	11,673	1,942,324	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	60,239	70,480	17,843	5,466	782	275	6,894	121	7,015	262,712	2,891	2,613	2,993	5,606	2,416	0	2,416	435,725	
D-2	33	80	44	11	0	0	2	1	3	285	15	11	21	32	8	0	8	511	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	24,128	46,846	7,253	2,657	367	112	1,011	27	1,038	137,829	1,688	1,735	1,759	3,494	1,935	0	1,935	227,347	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	708,521	444,228	161,052	72,458	4,156	1,332	14,583	29,522	44,105	2,357,616	31,548	16,125	15,597	31,722	23,020	0	23,020	3,879,758	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計	小計					
		家庭用品	償却																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	332,652	185,488	71,111	33,056	1,230	375	2,220	17,636	19,856	1,056,907	14,273	6,589	5,875	12,464	10,378	0	10,378	1,737,790	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	56,096	66,728	17,149	5,193	759	268	6,828	118	6,946	247,650	2,765	2,505	2,891	5,396	2,287	0	2,287	411,237	
D-2	33	80	44	11	0	0	2	1	3	285	15	11	21	32	8	0	8	511	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	23,460	45,337	6,996	2,563	348	107	1,008	26	1,034	133,505	1,610	1,684	1,709	3,393	1,855	0	1,855	220,208	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	412,241	297,633	95,300	40,823	2,337	750	10,058	17,781	27,839	1,438,347	18,663	10,789	10,496	21,285	14,528	0	14,528	2,369,746	(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計										
			家屋	家庭用品								在庫	償却			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等						
A	373,361	178,665	83,212	39,303	2,334	708	4,830	11,105	15,935	1,147,807	16,513	6,390	6,012	12,402	10,822	0	10,822	1,881,052							
B	569,357	304,338	118,664	60,114	2,093	623	2,554	25,734	28,288	1,787,490	25,141	11,033	8,916	19,949	18,666	0	18,666	2,934,723							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	69,832	81,709	20,770	6,783	883	308	8,411	125	8,536	305,403	3,536	3,051	3,462	6,513	2,970	0	2,970	507,243							
D-2	224	713	128	32	11	3	1,111	1	11	1,883	26	26	44	70	20	0	20	3,121							
E	828,138	678,226	260,236	94,011	2,275	779	14,127	6,970	21,097	3,157,049	56,229	26,784	37,496	64,280	33,019	0	33,019	5,195,339							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
G	34,703	62,710	9,224	3,548	436	128	110,749	1,041	1,071	187,606	2,244	2,355	2,233	4,588	2,537	0	2,537	308,795							
H	1,138	332	218	78	1	0	1,767	12	50	2,994	89	36	67	103	36	0	36	5,039							
I	3,202	1,170	1,617	680	1	0	6,670	32	89	11,299	534	100	180	280	109	0	109	18,981							
合計	1,879,955	1,307,853	494,069	204,549	8,034	2,549	3,897,009	44,060	75,077	6,601,531	104,312	49,775	58,410	108,185	68,179	0	68,179	10,854,293		(単位:百万円)					

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計										
			家屋	家庭用品								在庫	償却			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等						
A	324,587	157,665	72,112	33,838	2,021	631	4,687	10,818	15,505	1,000,906	14,234	5,700	5,406	11,106	9,398	0	9,398	1,642,003							
B	525,956	281,232	110,641	55,434	1,942	582	2,489	24,072	26,561	1,652,984	23,013	10,145	8,351	18,496	17,072	0	17,072	2,713,913							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	67,728	78,358	20,120	6,462	849	297	7,971	124	8,095	294,440	3,428	2,943	3,368	6,311	2,863	0	2,863	488,951							
D-2	138	250	97	23	2	1	511	8	9	867	23	16	30	46	15	0	15	1,471							
E	632,159	503,467	196,441	72,325	1,761	612	12,447	5,436	17,883	2,383,059	43,591	20,395	28,885	49,280	25,060	0	25,060	3,925,638							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
G	29,439	57,324	8,583	3,271	418	123	1,030	29	1,059	167,976	2,100	2,151	2,114	4,265	2,343	0	2,343	276,901							
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
合計	1,580,007	1,078,296	407,994	171,353	6,993	2,246	3,246,889	40,480	69,112	5,500,232	86,389	41,350	48,154	89,504	56,751	0	56,751	9,048,877		(単位:百万円)					

⑤【S34.08.12】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	571,439	266,611	114,394	58,520	3,254	953	1,015,171	5,130	12,439	17,569	17,569	9,600	7,965	17,565	16,456	0	16,456	2,811,345	
B	840,581	435,487	163,771	83,804	2,927	851	1,527,421	3,216	37,097	40,313	40,313	15,784	12,188	27,972	28,329	0	28,329	4,248,988	
C	128,145	140,082	31,817	11,606	458	135	312,243	1,176	14	1,190	1,190	5,244	4,227	9,471	4,373	0	4,373	861,770	
D-1	92,479	108,876	27,184	9,624	1,117	391	239,671	9,461	136	9,597	9,597	4,036	4,192	8,228	4,269	0	4,269	672,396	
D-2	4,597	5,547	845	264	30	11	11,294	57	9	66	66	206	333	539	153	0	153	31,356	
E	3,063,636	2,634,152	841,815	317,445	4,232	1,451	6,862,731	15,148	11,548	26,696	26,696	99,659	122,018	221,677	123,151	0	123,151	19,025,201	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	587,077	594,719	110,747	54,446	372	108	1,347,469	178	424	602	602	23,452	17,622	41,074	23,288	0	23,288	3,723,389	
F3	136,906	77,620	22,310	15,059	486	147	252,528	900	3,388	4,288	4,288	2,740	2,268	5,008	3,695	0	3,695	698,215	
G	61,856	93,814	12,454	5,173	546	157	174,000	1,087	35	1,122	1,122	3,674	3,040	6,714	3,710	0	3,710	483,753	
H	31,985	16,057	6,955	2,698	62	13	57,770	142	444	586	586	924	1,615	2,539	841	0	841	161,837	
I	14,600	8,177	5,479	2,473	39	7	30,775	55	111	166	166	349	490	839	333	0	333	85,555	
合計	5,533,301	4,381,142	1,337,771	561,112	13,523	4,224	11,831,073	36,550	65,645	102,195	102,195	165,668	175,958	341,626	208,598	0	208,598	32,803,805	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	495,790	236,689	99,181	49,139	2,971	878	884,648	4,995	11,744	16,739	16,739	8,360	7,220	15,580	14,238	0	14,238	2,450,815	
B	784,120	408,399	155,737	79,818	2,778	808	1,431,660	3,099	35,713	38,812	38,812	14,886	11,561	26,447	26,568	0	26,568	3,983,950	
C	106,832	119,096	28,354	9,708	403	122	264,515	1,129	14	1,143	1,143	4,460	3,862	8,322	3,644	0	3,644	730,461	
D-1	87,467	101,490	26,161	9,115	1,081	380	225,694	9,328	133	9,461	9,461	3,758	4,034	7,792	3,983	0	3,983	633,662	
D-2	3,118	1,313	398	133	25	9	4,996	48	8	56	56	49	67	116	80	0	80	13,782	
E	2,521,297	2,143,045	693,558	263,645	3,663	1,265	5,626,473	14,577	10,748	25,325	25,325	85,018	105,078	190,096	104,328	0	104,328	15,620,748	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	542,071	560,541	105,744	50,546	337	99	1,259,338	172	415	587	587	22,082	17,069	39,151	21,574	0	21,574	3,480,000	
F3	120,087	67,917	20,832	13,674	425	129	223,064	859	3,051	3,910	3,910	2,417	2,088	4,505	3,300	0	3,300	617,043	
G	50,412	81,982	11,428	4,595	518	150	149,085	1,076	34	1,110	1,110	3,167	2,712	5,879	3,260	0	3,260	414,861	
H	2,260	1,054	345	120	5	0	3,784	12	68	80	80	57	102	159	50	0	50	10,608	
I	5,514	2,154	2,634	1,044	2	0	11,348	46	71	117	117	162	276	438	173	0	173	32,062	
合計	4,718,968	3,723,680	1,144,372	481,537	12,208	3,840	10,084,605	35,941	61,999	97,340	97,340	144,416	154,069	298,485	181,198	0	181,198	27,987,992	(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	680,002	318,441	140,052	70,720	3,763	1,078	1,214,056	5,309	13,296	18,605	20,536	20,139	20,139	0	20,139	3,359,947			
B	1,010,386	506,278	194,761	100,262	3,366	993	1,816,036	3,478	41,633	45,111	32,530	33,611	33,611	0	33,611	5,049,085			
C	175,279	176,218	38,303	15,441	539	155	405,935	1,242	15	1,257	11,576	6,065	6,065	0	6,065	1,120,224			
D-1	116,681	131,419	31,978	11,895	1,386	459	293,818	9,775	143	9,918	4,806	5,306	5,306	0	5,306	821,823			
D-2	7,835	14,091	2,183	854	113	40	25,116	87	17	104	492	396	396	0	396	69,683			
E	5,177,667	4,489,633	1,380,975	551,409	5,730	1,907	11,587,321	19,388	15,019	34,407	167,592	216,643	216,643	0	216,643	32,073,273			
F1	292,269	372,775	123,393	33,810	97	36	822,380	9	279	288	17,448	13,550	13,550	0	13,550	2,282,848			
F2	768,288	719,533	128,885	67,578	434	123	1,684,841	179	431	610	28,938	28,278	28,278	0	28,278	4,653,955			
F3	206,559	107,644	33,276	23,567	688	203	371,937	970	4,198	5,168	2,918	4,812	4,812	0	4,812	1,026,555			
G	107,446	153,288	18,334	7,940	711	204	287,923	1,409	50	1,459	4,648	5,383	5,383	0	5,383	798,915			
H	31,985	16,057	6,955	2,698	62	13	57,770	142	444	586	924	841	841	0	841	161,837			
I	14,600	8,177	5,479	2,473	39	7	30,775	55	111	166	490	333	333	0	333	85,555			
合計	8,588,997	6,993,554	2,104,574	888,647	16,928	5,208	18,597,908	42,043	75,636	117,679	264,998	335,357	335,357	0	335,357	51,503,700	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	652,234	301,397	130,523	67,169	3,654	1,050	1,156,027	5,252	13,027	18,279	10,888	8,706	19,594	0	18,984	3,199,892			
B	981,241	493,408	190,808	97,976	3,312	966	1,767,711	3,378	41,094	44,472	17,978	13,681	31,659	0	32,904	4,915,318			
C	170,830	169,975	37,724	14,894	527	152	394,102	1,230	15	1,245	6,460	4,778	11,238	0	5,817	1,087,360			
D-1	114,260	129,768	31,421	11,757	1,354	452	289,012	9,758	142	9,900	4,756	4,690	9,446	0	5,233	808,627			
D-2	6,147	11,237	1,802	712	94	34	20,026	66	14	80	398	520	918	0	311	55,628			
E	4,699,652	4,032,441	1,261,408	502,926	5,229	1,755	10,503,411	17,895	14,056	31,951	152,988	163,967	316,955	197,160	0	197,160	29,078,504		
F1	270,934	350,795	118,081	31,763	95	35	771,703	9	279	288	14,370	16,651	31,021	0	12,588	2,142,618			
F2	734,115	696,001	125,360	64,829	419	119	1,620,843	179	429	608	27,888	19,245	47,133	0	26,919	4,476,597			
F3	195,039	103,440	31,978	22,664	648	193	353,962	951	4,111	5,062	3,662	2,838	6,500	0	4,668	977,232			
G	103,636	143,262	17,202	7,631	692	198	272,621	1,371	47	1,418	4,339	5,195	9,933	0	5,195	756,328			
H	2,260	1,054	345	120	5	0	3,784	12	68	80	57	102	159	0	50	10,608			
I	5,514	2,154	2,634	1,044	2	0	11,348	46	71	117	162	276	438	0	173	32,062			
合計	7,935,862	6,434,932	1,949,286	823,485	16,031	4,954	17,164,550	40,147	73,333	113,500	245,201	239,793	484,994	309,972	0	309,972	47,540,774	(単位:百万円)	

⑥【S57.07.31】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			小計								
			償却	在庫						清掃 労働 対価	代替 活動 等										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			小計								
			償却	在庫						清掃 労働 対価	代替 活動 等										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		家庭用品	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
		被害額	被害額																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	121,438	66,870	23,655	9,847	496	156	222,462	1,167	9,534	10,701	2,472	2,522	4,994	3,384	0	3,384	623,232		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	16	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	121,439	66,873	23,656	9,847	496	156	222,467	1,170	9,534	10,704	2,472	2,522	4,994	3,384	0	3,384	623,248		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		家庭用品	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
		被害額	被害額																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	102,270	56,800	18,903	7,931	411	133	186,448	957	8,353	9,310	2,081	2,146	4,227	2,733	0	2,733	522,452		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	16	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	102,271	56,803	18,904	7,931	411	133	186,453	960	8,353	9,313	2,081	2,146	4,227	2,733	0	2,733	522,468		

⑥【S57.07.31】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用						
			償却	在庫									清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	230,471	125,510	47,334	21,877	873	261	426,326	1,770	13,159	14,929	722,195	9,754	4,545	4,290	8,835	7,079	7,079	1,189,118	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	43,479	51,026	13,160	3,637	636	222	112,160	6,255	110	6,365	190,000	2,175	1,933	2,449	4,382	1,691	1,691	316,773	
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	160	4	8	15	23	3	3	286	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	15,538	30,172	4,362	1,528	178	60	51,838	854	18	872	87,814	853	1,084	1,045	2,129	1,151	1,151	144,657	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	289,507	206,767	64,869	27,045	1,687	543	590,418	8,881	13,287	22,168	1,000,169	12,786	7,570	7,799	15,369	9,924	9,924	1,650,834	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用						
			償却	在庫									清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	214,170	118,561	44,008	19,624	813	244	397,420	1,709	12,454	14,163	673,231	9,046	4,278	4,037	8,315	6,673	6,673	1,108,848	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	41,252	49,374	12,264	3,420	616	214	107,140	6,155	107	6,262	181,496	2,071	1,856	2,340	4,196	1,599	1,599	302,764	
D-2	2	3	12	3	0	0	20	1	0	1	35	4	0	1	1	2	2	63	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	14,659	28,561	4,089	1,427	163	54	48,953	824	17	841	82,925	790	1,013	942	1,955	1,070	1,070	136,534	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	270,083	196,499	60,373	24,474	1,592	512	553,533	8,689	12,578	21,267	937,687	11,911	7,147	7,320	14,467	9,344	9,344	1,548,209	(単位:百万円)



⑥【S57.07.31】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫															
A	347,584	167,190	76,927	35,571	2,180	673	630,125	4,798	10,966	15,764	1,067,432	15,325	6,003	5,673	11,676	10,010	10,010	1,750,332	
B	475,320	249,846	100,575	48,571	1,814	544	876,670	2,462	23,017	25,479	1,485,080	20,411	9,097	7,627	16,724	15,070	15,070	2,439,434	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	66,592	78,513	20,038	6,374	895	314	172,726	8,698	125	8,823	292,597	3,440	2,908	3,394	6,302	2,867	0	2,867	486,755
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	21	32	8	8	8	511
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	25,866	50,359	7,687	2,894	385	116	87,307	1,020	28	1,048	147,897	1,859	1,903	1,888	3,791	2,091	2,091	243,993	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	915,395	545,988	205,271	93,421	5,274	1,647	1,766,996	16,980	34,137	51,117	2,993,291	41,050	19,922	18,603	38,525	30,046	30,046	4,921,025	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫															
A	309,949	148,610	68,101	31,606	1,940	608	560,814	4,653	10,757	15,410	950,019	13,579	5,419	5,275	10,694	8,928	8,928	1,559,444	
B	443,576	233,484	92,582	44,432	1,683	505	816,262	2,423	21,916	24,339	1,382,748	18,907	8,540	7,291	15,831	13,990	13,990	2,272,077	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	65,869	77,580	19,793	6,249	881	309	170,681	8,634	124	8,758	289,132	3,383	2,859	3,331	6,190	2,809	2,809	480,953	
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	21	32	8	8	8	511
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	25,507	49,654	7,612	2,874	383	115	86,145	1,018	27	1,045	145,929	1,816	1,859	1,836	3,695	2,079	2,079	240,709	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	844,934	509,408	188,132	85,172	4,887	1,537	1,634,070	16,730	32,825	49,555	2,768,113	37,700	18,688	17,754	36,442	27,814	27,814	4,553,694	(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】  
●被害額(事業実施前)

汎 災 ブ ロ ッ ク	水系名:利根川 河川名:利根川												合計	備考								
	事業所資産			一般資産被害額			農漁家資産			農作物被害額					営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等					小計					
A	466,504	224,460	93,329	46,738	2,902	882	834,795	4,995	11,768	16,763	19,736	7,932	6,901	14,833	13,317	0	13,317	2,313,586				
B	588,947	312,591	122,676	61,858	2,219	659	1,088,950	2,642	27,922	30,564	25,863	11,346	9,205	20,551	19,269	0	19,269	3,029,876				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	75,373	89,885	22,636	7,538	966	341	196,739	9,040	128	9,168	3,838	3,310	3,699	7,009	3,338	0	3,338	553,367				
D-2	86	194	95	23	1	0	399	7	1	8	22	15	28	43	15	0	15	1,163				
E	1,181,066	964,932	361,023	133,932	2,874	983	2,644,810	15,373	8,762	24,135	75,368	37,873	51,863	89,736	47,227	0	47,227	7,361,585				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	34,725	62,711	9,224	3,549	436	128	110,773	1,041	30	1,071	187,650	2,245	2,233	4,588	2,537	0	2,537	308,864				
H	1,400	486	258	93	1	0	2,238	10	48	58	3,791	105	43	78	121	40	40	6,353				
I	3,899	1,400	1,858	760	2	0	7,919	37	62	99	13,415	618	123	220	343	127	127	22,521				
合計	2,352,000	1,656,659	611,099	254,491	9,401	2,973	4,888,623	33,145	48,721	81,866	127,795	62,997	74,227	137,224	85,870	0	85,870	13,597,315				

●被害額(事業実施後)

汎 災 ブ ロ ッ ク	水系名:利根川 河川名:利根川												合計	備考								
	事業所資産			一般資産被害額			農漁家資産			農作物被害額					営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等					小計					
A	402,176	192,732	86,593	41,676	2,602	778	726,557	4,905	11,321	16,226	17,536	6,835	6,294	13,129	11,718	0	11,718	2,015,951				
B	556,655	296,292	117,752	59,138	2,063	618	1,032,518	2,571	26,046	28,617	24,687	10,742	8,747	19,489	18,304	0	18,304	2,872,699				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	74,124	87,864	22,210	7,281	957	338	192,774	8,983	127	9,110	3,769	3,243	3,661	6,904	3,260	0	3,260	542,378				
D-2	75	191	87	21	1	0	375	6	1	7	635	20	14	27	13	0	13	1,091				
E	888,409	732,138	283,507	102,305	2,392	824	2,009,575	14,514	7,444	21,958	60,098	28,826	40,390	69,216	35,866	0	35,866	5,600,935				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	34,399	61,382	8,978	3,463	429	126	108,777	1,039	30	1,069	184,269	2,184	2,181	4,476	2,473	0	2,473	303,248				
H	853	196	171	63	0	0	1,283	7	21	28	2,173	75	27	51	31	0	31	3,668				
I	159	81	60	18	0	0	318	2	4	6	540	20	11	17	8	0	8	909				
合計	1,956,850	1,370,876	519,358	213,965	8,444	2,684	4,072,177	32,027	44,994	77,021	108,389	51,988	61,362	113,350	71,673	0	71,673	11,340,879				

⑥【S57.07.31】  
●被害額(事業実施前)

汎 災 ブ ロ ッ ク	水系名:利根川 河川名:利根川										流量規模:1/100									
	事業所資産					農漁家資産					家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		小計						
			償却	在庫	償却	在庫						清掃 労働 対価	代替 活動 等							
A	629,711	291,622	123,098	63,767	3,649	1,049	1,112,896	5,274	13,050	18,324	1,895,246	27,242	10,538	8,493	19,031	17,911	0	17,911	3,080,650	
B	796,054	414,452	158,969	80,871	2,819	820	1,453,985	3,157	36,236	39,393	2,463,051	35,739	15,084	11,746	26,830	27,007	0	27,007	4,046,005	
C	133,087	142,694	32,449	12,005	473	138	320,846	1,188	14	1,202	543,513	5,712	5,350	4,293	9,643	4,502	0	4,502	885,418	
D-1	89,851	107,380	26,758	9,441	1,101	385	234,916	9,346	132	9,478	397,950	4,543	3,935	4,116	8,051	4,195	0	4,195	659,133	
D-2	3,699	2,064	601	191	27	9	6,591	56	8	64	11,167	136	127	211	338	120	0	120	18,416	
E	3,737,114	3,325,259	989,025	379,377	4,405	1,502	8,436,682	15,103	11,646	26,749	14,291,738	190,007	120,260	137,931	258,191	151,445	0	151,445	23,354,812	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	647,179	638,475	116,511	58,586	392	112	1,461,255	179	425	604	2,475,365	30,782	25,208	18,284	43,492	24,935	0	24,935	4,036,433	
F3	160,953	90,161	25,381	17,461	576	172	294,704	913	3,776	4,689	499,228	5,852	3,129	2,486	5,615	4,193	0	4,193	814,281	
G	52,917	85,319	11,730	4,799	530	153	155,448	1,082	34	1,116	283,331	3,157	3,314	2,770	6,084	3,406	0	3,406	432,542	
H	32,369	16,210	6,987	2,712	63	14	58,355	143	452	595	98,854	2,247	931	1,628	2,559	845	0	845	163,455	
I	15,278	8,690	5,604	2,509	42	7	32,130	55	113	168	54,429	1,327	363	504	867	340	0	340	89,261	
合計	6,298,212	5,122,326	1,497,113	631,719	14,077	4,361	13,567,808	36,496	65,886	102,382	22,983,872	306,744	188,239	192,462	380,701	238,899	0	238,899	37,580,406	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

汎 災 ブ ロ ッ ク	水系名:利根川 河川名:利根川										流量規模:1/100									
	事業所資産					農漁家資産					家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		小計						
			償却	在庫	償却	在庫						清掃 労働 対価	代替 活動 等							
A	610,093	281,167	118,841	61,213	3,555	1,023	1,075,892	5,223	12,807	18,030	1,822,563	26,200	10,162	8,219	18,381	17,244	0	17,244	2,978,310	
B	749,731	392,762	149,796	76,147	2,667	779	1,371,882	2,990	34,009	36,999	2,323,968	33,100	14,241	11,139	25,380	25,118	0	25,118	3,816,447	
C	121,236	133,452	30,709	11,035	444	131	297,007	1,165	14	1,179	503,131	5,299	5,025	4,106	9,131	4,120	0	4,120	819,867	
D-1	86,445	100,941	26,110	9,030	1,064	374	223,964	9,254	131	9,385	379,395	4,394	3,737	4,004	7,741	3,994	0	3,994	628,873	
D-2	2,958	1,294	395	132	23	8	4,810	44	7	51	8,147	71	49	66	115	80	0	80	13,274	
E	3,083,021	2,550,883	780,670	298,322	3,700	1,273	6,717,869	14,430	10,454	24,884	11,380,071	159,691	96,641	117,015	213,656	120,366	0	120,366	18,616,537	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	590,767	598,726	111,275	54,785	373	108	1,356,034	178	424	602	2,297,123	28,469	23,619	17,700	41,319	23,519	0	23,519	3,747,066	
F3	137,194	77,911	22,348	15,062	489	148	253,152	898	3,409	4,307	428,838	4,896	2,745	2,277	5,022	3,701	0	3,701	699,916	
G	49,297	79,654	11,107	4,450	511	148	145,167	1,074	33	1,107	245,912	2,872	3,085	2,663	5,748	3,124	0	3,124	403,930	
H	23,699	9,113	5,307	2,094	25	5	40,243	122	375	497	68,172	1,832	704	1,290	1,994	631	0	631	113,369	
I	11,406	6,068	4,540	1,997	24	4	24,029	53	94	147	40,704	1,100	281	424	705	286	0	286	66,971	
合計	5,465,847	4,231,961	1,261,098	534,267	12,875	4,001	11,510,049	35,431	61,757	97,188	19,498,024	267,924	160,289	168,903	329,192	202,183	0	202,183	31,904,560	(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	在庫	償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等											
			家屋	家庭用品															在庫	償却	在庫	償却					
A	728,517	344,836	149,058	75,953	3,953	1,130	1,303,447	5,446	13,953	19,399	2,208,041	32,291	9,746	22,207	22,021	0	22,021	3,607,406									
B	949,272	483,850	186,787	94,372	3,260	948	1,718,489	3,359	40,284	43,643	2,911,120	42,356	13,461	31,072	32,177	0	32,177	4,778,857									
C	176,794	176,502	38,333	15,469	542	155	407,795	1,248	15	1,263	690,805	7,784	4,893	11,607	6,067	0	6,067	1,125,321									
D-1	107,353	124,289	30,250	11,013	1,254	430	274,589	9,694	141	9,835	465,153	5,199	4,556	9,104	4,995	0	4,995	768,875									
D-2	5,947	10,667	1,573	552	77	27	18,843	66	14	80	31,920	329	368	865	274	0	274	52,311									
E	6,661,938	5,598,959	1,566,207	668,809	6,097	2,007	14,504,017	18,771	15,364	34,135	24,569,804	316,399	204,940	406,899	277,528	0	277,528	40,108,782									
F1	3,503	645	252	70	12	3	4,485	87	328	415	7,597	50	28	54	47	0	47	12,648									
F2	811,376	744,977	134,144	71,044	446	126	1,762,113	179	431	610	2,985,020	39,964	20,215	50,312	29,499	0	29,499	4,867,518									
F3	232,665	118,085	36,581	26,080	761	222	414,394	1,031	4,647	5,678	701,984	8,855	4,249	7,408	5,223	0	5,223	1,143,542									
G	81,064	117,763	14,684	6,288	604	174	220,577	1,140	40	1,180	373,657	4,211	4,547	8,172	4,413	0	4,413	612,210									
H	32,369	16,210	6,987	2,712	63	14	58,355	143	452	595	98,854	2,247	1,628	2,559	845	0	845	163,455									
I	15,278	8,690	5,604	2,509	42	7	32,130	55	113	168	54,429	1,327	504	867	340	0	340	89,261									
合計	9,806,076	7,745,473	2,170,460	974,871	17,111	5,243	20,719,234	41,219	75,782	117,001	35,098,384	461,012	286,873	551,126	383,429	0	383,429	57,330,186	(単位:百万円)								

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	在庫		償却	在庫	償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等											
			家屋	家庭用品															在庫	償却	在庫	償却					
A	702,079	334,213	142,811	73,686	3,874	1,111	1,257,774	5,412	13,671	19,083	2,130,671	31,106	11,987	9,483	21,470	21,127	0	21,127	3,481,231								
B	917,045	471,188	180,493	91,915	3,171	923	1,664,735	3,325	39,265	42,590	2,820,059	41,101	17,114	13,187	30,301	31,160	0	31,160	4,629,946								
C	172,166	171,705	37,876	15,032	529	152	397,460	1,230	15	1,245	673,299	7,420	6,517	4,803	11,320	5,877	0	5,877	1,096,621								
D-1	105,082	121,087	29,004	10,690	1,219	420	267,502	9,656	140	9,796	453,148	5,025	4,455	4,484	8,919	4,832	0	4,832	749,222								
D-2	5,577	10,424	1,529	538	73	26	18,167	59	13	72	30,775	310	356	484	840	264	0	264	50,428								
E	6,206,769	5,218,295	1,446,464	616,193	5,562	1,844	13,495,127	17,138	13,773	30,911	22,860,745	288,327	189,115	186,013	375,128	256,497	0	256,497	37,306,735								
F1	958	256	84	9	5	2	1,314	11	106	117	2,225	11	9	10	16	0	16	3,702									
F2	781,813	726,302	130,432	68,491	439	124	1,707,601	179	431	610	2,892,678	38,577	29,286	19,875	49,161	28,621	0	28,621	4,717,248								
F3	215,926	110,735	34,208	24,261	718	211	386,059	990	4,287	5,277	653,982	8,141	3,969	3,004	6,973	4,943	0	4,943	1,065,375								
G	77,674	113,780	14,053	6,013	596	172	212,288	1,133	39	1,172	359,614	4,028	4,378	3,506	7,884	4,218	0	4,218	589,204								
H	23,699	9,113	5,307	2,094	25	5	40,243	122	375	497	68,172	1,832	704	1,290	1,994	631	0	631	113,369								
I	11,406	6,068	4,540	1,997	24	4	24,029	53	94	147	40,704	1,100	281	424	705	286	0	286	66,971								
合計	9,220,194	7,293,156	2,026,801	910,919	16,235	4,994	19,472,299	39,308	72,209	111,517	32,986,072	426,978	268,171	246,543	514,714	358,472	0	358,472	53,870,052	(単位:百万円)							

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	家庭における 応急対策費用								
														清掃 労働 対価	代替 活動 等							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	家庭における 応急対策費用									
														清掃 労働 対価	代替 活動 等								
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
	家屋	131,887	73,154	25,001	10,602	524	164	241,332	1,345	9,715	11,060	408,815	5,162	2,715	2,647	5,362	3,838	0	0	0						0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	131,887	73,154	25,001	10,602	524	164	241,332	1,345	9,715	11,060	408,815	5,162	2,715	2,647	5,362	3,838	0	0	0	0	0	0	0	3,838	675,569					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19					
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	131,888	73,157	25,002	10,602	525	164	241,338	1,348	9,715	11,063	408,825	5,162	2,715	2,647	5,362	3,838	0	0	0	0	0	0	0	0	675,588					

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
	家屋	121,030	66,681	23,638	9,833	482	154	221,818	1,041	9,414	10,455	375,759	4,826	2,461	2,507	4,968	3,371	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th>						0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th>	0 <th rowspan="2">0 </th>	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	121,030	66,681	23,638	9,833	482	154	221,818	1,041	9,414	10,455	375,759	4,826	2,461	2,507	4,968	3,371	0	0	0	0	0	0	0	0	621,197					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16					
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	121,031	66,684	23,639	9,833	482	154	221,823	1,044	9,414	10,458	375,767	4,826	2,461	2,507	4,968	3,371	0	0	0	0	0	0	0	0	621,213					

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考								
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																				
			家屋	家庭用品												在庫			在庫	在庫	在庫	在庫						在庫							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B	237,570	130,248	48,497	22,519	887	265	439,986	1,759	13,189	745,338	10,013	4,704	4,382	9,086	7,286	1,226,657																			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	44,747	53,866	13,434	3,879	637	223	116,786	6,323	111	197,838	2,235	2,053	2,529	4,582	1,730	329,605																			
D-2	19	59	13	3	0	94	2	160	4	15	23	3	286																						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	16,399	31,610	4,817	1,695	201	68	54,790	898	20	92,813	1,003	1,161	1,152	2,313	1,280	153,117																			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	298,735	215,783	66,761	28,096	1,725	556	611,656	8,982	13,320	1,036,149	13,255	7,926	8,078	16,004	10,299	1,709,665																			

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考											
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																							
			家屋	家庭用品												在庫			在庫	在庫	在庫	在庫						在庫										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B	219,999	122,042	45,259	20,264	822	248	408,634	1,726	12,654	682,228	9,296	4,421	4,202	8,623	6,903	1,140,064																						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	41,847	50,106	12,798	3,647	614	216	109,228	6,195	110	185,030	2,153	1,920	2,439	4,359	1,660	308,735																						
D-2	19	59	13	3	0	94	2	160	4	15	23	3	286																									
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	16,218	31,234	4,750	1,663	187	64	54,116	870	19	91,673	986	1,148	1,134	2,282	1,260	151,206																						
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	278,083	203,441	62,820	25,577	1,623	528	572,072	8,793	12,783	969,091	12,439	7,497	7,790	15,287	9,826	1,600,291																						



⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫															
A	289,060	138,529	65,747	29,997	1,833	583	525,749	4,548	10,600	15,148	890,619	12,955	5,026	10,115	8,425	0	8,425	1,483,011	
B	452,437	241,044	96,618	45,225	1,683	504	837,511	2,419	21,825	24,244	1,418,745	19,319	8,769	16,203	14,413	0	14,413	2,330,435	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	63,660	73,547	18,602	5,868	807	284	162,768	6,977	122	7,099	275,730	3,026	2,743	3,122	2,570	0	2,570	457,058	
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	21	8	0	8	511	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	27,041	52,871	7,898	2,995	390	117	91,312	1,021	28	1,049	154,685	1,938	1,980	3,944	2,176	0	2,176	255,104	
H	885	212	173	64	0	0	1,334	7	27	34	2,260	76	28	53	31	0	31	3,816	
I	186	149	96	33	0	0	464	2	6	8	787	24	7	12	12	0	12	1,314	
合計	833,302	506,432	189,178	84,193	4,713	1,488	1,619,306	14,976	32,609	47,585	2,743,111	37,353	17,632	36,259	27,635	0	27,635	4,511,249	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫															
A	232,364	112,260	53,676	23,844	1,463	482	424,089	4,269	10,090	14,359	718,407	10,071	4,125	4,196	6,448	0	6,448	1,181,695	
B	422,766	224,937	91,331	43,314	1,599	478	784,425	2,373	21,000	23,373	1,328,815	18,225	8,206	7,086	13,456	0	13,456	2,183,586	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	62,507	72,487	18,427	5,798	799	281	160,299	6,943	122	7,065	271,548	2,994	2,707	3,088	2,530	0	2,530	450,231	
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	21	8	0	8	511	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	26,096	50,924	7,763	2,949	383	115	88,230	1,019	28	1,047	149,462	1,885	1,913	1,898	2,148	0	2,148	246,583	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	743,766	460,688	171,241	75,916	4,244	1,356	1,457,211	14,606	31,241	45,847	2,468,517	33,190	16,962	16,289	24,590	0	24,590	4,062,606	(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	被害額	家屋用品	被害額	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	応急対策費用										
												清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
A	400,364	193,317	87,211	41,642	2,569	769	725,872	4,896	11,341	16,237	1,229,626	17,643	6,843	6,326	13,169	11,671	0	11,671	2,014,218			
B	559,606	299,891	117,523	59,008	2,069	618	1,038,715	2,541	25,343	27,884	1,759,580	24,719	10,867	8,793	19,650	18,394	0	18,394	2,898,942			
C	95,605	108,098	26,805	8,973	380	115	239,976	1,109	13	1,122	406,520	4,332	4,094	3,657	7,751	3,328	0	3,328	663,029			
D-1	70,521	82,876	20,905	6,835	900	314	182,351	8,498	126	8,624	308,903	3,563	3,080	3,504	6,584	3,006	0	3,006	513,031			
D-2	191	600	108	27	10	3	939	9	1	10	1,589	24	23	42	65	17	0	17	2,644			
E	898,935	739,473	285,071	104,101	2,418	832	2,030,830	14,547	7,456	22,003	3,440,227	60,591	29,104	40,521	69,625	36,174	0	36,174	5,659,450			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	37,815	65,990	9,532	3,703	449	132	117,621	1,045	31	1,076	199,248	2,352	2,513	2,311	4,824	2,659	0	2,659	327,780			
H	16,020	4,988	3,780	1,531	9	1	26,329	103	239	342	44,599	1,428	517	956	1,473	461	0	461	74,632			
I	8,452	4,281	3,713	1,519	14	3	17,982	48	79	127	30,462	928	228	366	594	229	0	229	50,322			
合計	2,087,509	1,499,514	554,648	227,339	8,818	2,787	4,380,615	32,796	44,629	77,425	7,420,754	115,580	57,269	66,466	123,735	75,939	0	75,939	12,194,048	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	被害額	家屋用品	被害額	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	応急対策費用										
												清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
A	359,152	172,636	79,851	37,412	2,249	688	651,988	4,808	11,041	15,849	1,104,467	15,920	6,152	5,802	11,954	10,395	0	10,395	1,810,573			
B	530,624	283,722	111,420	55,606	1,972	592	983,936	2,503	24,291	26,794	1,666,789	23,103	10,255	8,412	18,667	17,209	0	17,209	2,736,498			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	69,442	81,254	20,705	6,748	879	307	179,335	8,329	125	8,454	303,795	3,527	3,029	3,449	6,478	2,957	0	2,957	504,546			
D-2	86	194	95	23	1	0	399	7	1	8	676	22	15	28	43	15	0	15	1,163			
E	714,230	578,044	226,495	82,268	1,961	678	1,603,676	13,342	6,209	19,551	2,716,626	50,223	23,067	33,005	56,072	28,736	0	28,736	4,474,884			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	35,430	64,013	9,399	3,639	442	130	113,053	1,043	30	1,073	191,509	2,305	2,416	2,261	4,677	2,616	0	2,616	315,233			
H	955	231	182	66	0	0	1,434	7	31	38	2,429	79	31	58	89	32	0	32	4,101			
I	232	167	122	43	0	0	564	2	6	8	955	36	10	17	27	17	0	17	1,607			
合計	1,710,151	1,180,261	448,269	185,805	7,504	2,395	3,534,385	30,041	41,734	71,775	5,987,246	95,215	44,975	53,032	98,007	61,977	0	61,977	9,848,605	(単位:百万円)		

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	被害額	家屋用品	被害額	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害						
																			在庫	償却				
A	593,538	274,960	117,262	60,207	3,428	993	1,050,388	5,193	12,688	17,861	1,779,358	25,722	9,929	8,123	18,052	16,847	0	16,847	2,908,228					
B	744,808	390,314	147,901	75,115	2,645	773	1,361,556	2,972	33,701	36,673	2,306,476	32,754	14,167	11,066	25,233	24,938	0	24,938	3,787,630					
C	140,786	149,646	33,681	12,731	489	142	337,475	1,194	14	1,208	571,683	6,103	5,624	4,402	10,026	4,845	0	4,845	931,340					
D-1	83,400	101,355	25,183	8,559	1,046	365	219,908	9,315	133	9,448	372,525	4,256	3,691	3,969	7,660	3,798	0	3,798	617,595					
D-2	4,636	5,873	933	302	58	19	11,821	57	9	66	20,025	185	213	344	557	161	0	161	32,815					
E	3,021,269	2,599,030	828,718	311,809	4,124	1,417	6,766,367	14,954	11,390	26,344	11,462,225	163,700	98,404	120,953	219,357	121,653	0	121,653	18,759,646					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	629,385	628,326	115,752	57,636	387	111	1,431,597	179	425	604	2,425,126	30,122	24,721	18,155	42,876	24,562	0	24,562	3,954,887					
F3	161,907	90,288	26,004	17,839	577	173	296,788	913	3,790	4,703	502,757	5,956	3,135	2,491	5,626	4,219	0	4,219	820,049					
G	57,643	91,324	12,240	4,994	543	156	166,900	1,087	35	1,122	282,729	3,311	3,564	3,007	6,571	3,568	0	3,568	464,201					
H	40,795	21,287	9,373	3,603	92	19	75,169	151	494	645	127,337	2,706	1,119	1,889	3,008	1,050	0	1,050	209,915					
I	18,886	11,704	6,914	3,201	55	10	40,770	58	114	172	69,065	1,515	457	572	1,029	417	0	417	112,968					
合計	5,497,053	4,364,107	1,323,961	555,996	13,444	4,178	11,758,739	36,073	62,773	98,846	19,919,306	276,330	165,024	174,971	339,995	206,058	0	206,058	32,599,274					

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	被害額	家屋用品	被害額	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害						
																			在庫	償却				
A	548,919	257,073	108,235	55,095	3,212	941	973,475	5,108	12,338	17,446	1,649,066	23,445	9,230	7,683	16,913	15,798	0	15,798	2,696,143					
B	700,161	367,290	140,566	70,119	2,551	748	1,281,435	2,910	32,027	34,937	2,170,752	30,358	13,210	10,435	23,645	23,045	0	23,045	3,564,172					
C	127,699	139,780	31,810	11,598	456	135	311,478	1,175	14	1,189	527,644	5,546	5,235	4,224	9,459	4,367	0	4,367	859,683					
D-1	79,394	96,127	24,426	8,094	1,011	354	209,406	9,148	130	9,278	354,734	4,084	3,519	3,843	7,362	3,568	0	3,568	588,432					
D-2	3,188	1,424	448	145	26	9	5,240	52	8	60	8,877	87	59	84	143	90	0	90	14,497					
E	1,725,198	1,499,642	494,793	187,926	3,512	1,212	3,912,283	16,423	10,831	27,254	6,627,407	100,318	55,669	74,027	129,696	68,216	0	68,216	10,865,174					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	584,261	593,950	110,484	54,188	371	108	1,343,362	178	424	602	2,275,655	28,182	23,401	17,604	41,005	23,244	0	23,244	3,712,050					
F3	143,098	81,586	22,759	15,487	507	154	263,591	901	3,459	4,360	446,525	5,050	2,851	2,334	5,185	3,809	0	3,809	728,520					
G	51,973	84,331	11,643	4,761	523	151	153,382	1,078	34	1,112	259,830	3,127	3,267	2,748	6,015	3,381	0	3,381	426,847					
H	21,321	7,310	4,785	1,930	16	2	35,364	115	359	474	59,907	1,725	643	1,184	1,827	572	0	572	99,869					
I	10,610	5,543	4,374	1,933	22	4	22,486	51	88	139	38,092	1,074	265	406	671	270	0	270	62,732					
合計	3,995,822	3,194,056	954,323	411,276	12,207	3,818	8,511,502	37,139	59,712	96,851	14,418,489	202,996	117,349	124,572	241,921	146,360	0	146,360	23,618,119					

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	689,320	326,331	143,710	72,428	3,816	1,091	1,236,696	5,332	13,433	18,765	2,094,963	30,736	11,711	9,241	20,952	20,790	3,422,902			
B	919,359	472,839	179,221	91,170	3,171	923	1,666,683	3,305	38,840	42,145	2,823,361	41,091	17,159	13,194	30,343	31,147	4,634,770			
C	186,211	182,532	39,283	15,850	558	160	424,594	1,268	16	1,284	719,263	8,082	6,969	4,963	11,932	6,237	1,171,392			
D-1	104,629	121,329	29,804	10,546	1,217	418	267,943	9,675	139	9,814	453,895	5,076	4,433	4,497	8,930	4,750	750,408			
D-2	7,837	14,004	2,157	844	112	40	24,994	87	17	104	42,341	431	490	591	1,081	391	69,342			
E	6,753,419	5,703,595	1,610,652	688,600	6,343	2,080	14,764,689	18,995	15,586	34,581	25,011,381	323,454	208,957	205,124	414,081	282,750	40,830,936			
F1	320,425	409,564	134,720	37,208	115	41	902,073	9	299	308	1,528,112	22,521	16,769	19,008	35,777	14,989	2,503,780			
F2	808,421	742,059	133,273	70,496	445	126	1,754,820	179	431	610	2,972,666	39,658	30,000	20,131	50,131	29,293	4,847,178			
F3	232,403	117,990	36,462	26,028	758	221	413,862	1,029	4,587	5,616	701,082	8,837	4,245	3,152	7,397	5,215	1,142,009			
G	85,851	122,897	15,578	6,613	620	179	231,738	1,152	41	1,193	382,564	4,585	4,777	3,791	8,568	4,632	643,280			
H	60,913	36,811	13,806	5,359	153	34	117,076	181	636	817	198,326	3,412	1,549	2,427	3,976	1,501	325,108			
I	25,763	16,924	9,300	4,472	81	14	56,554	68	126	194	95,803	1,929	611	663	1,274	610	156,364			
合計	10,194,551	8,266,875	2,347,966	1,029,614	17,389	5,327	21,861,722	41,280	74,151	115,431	37,033,757	489,812	307,670	286,772	594,442	402,305	60,497,469	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	659,818	305,595	131,377	67,655	3,728	1,068	1,169,241	5,289	13,233	18,522	1,980,694	28,963	11,043	8,824	19,867	19,237	3,236,524			
B	890,352	461,088	174,346	88,372	3,073	895	1,618,136	3,288	38,232	41,520	2,741,121	39,885	16,759	12,937	29,696	30,349	4,500,707			
C	179,493	178,972	38,467	15,585	552	158	413,227	1,258	16	1,274	700,007	7,887	6,836	4,913	11,749	6,126	1,140,270			
D-1	103,346	118,758	29,345	10,282	1,194	411	263,336	9,649	139	9,788	446,092	4,983	4,360	4,432	8,792	4,613	737,604			
D-2	6,282	11,625	1,940	763	104	37	20,751	78	15	93	35,152	387	410	531	941	338	57,662			
E	6,454,924	5,445,654	1,536,702	655,288	5,941	1,959	14,100,468	16,901	14,406	31,307	23,886,192	308,196	200,089	197,409	397,498	270,097	38,993,758			
F1	307,432	392,690	130,379	35,972	104	38	866,615	9	280	289	1,468,045	21,591	16,104	18,213	34,317	14,432	2,405,289			
F2	786,250	728,723	130,680	68,667	440	125	1,714,885	179	431	610	2,905,016	38,707	29,414	19,924	49,338	28,660	4,737,216			
F3	226,672	116,316	35,601	25,341	747	219	404,896	1,011	4,473	5,484	685,895	8,594	4,160	3,099	7,259	5,131	1,117,259			
G	82,853	120,880	14,939	6,446	611	176	225,905	1,148	41	1,189	382,683	4,372	4,692	3,722	8,414	4,534	627,097			
H	40,122	21,006	9,246	3,551	86	18	74,029	149	491	640	125,404	2,669	1,100	1,865	2,965	1,030	206,737			
I	18,196	11,240	6,626	3,065	54	10	39,191	57	114	171	66,389	1,477	436	559	995	390	108,613			
合計	9,755,740	7,912,557	2,239,648	980,987	16,634	5,114	20,910,680	39,016	71,871	110,887	35,422,690	467,711	295,403	276,428	571,831	384,937	57,868,736	(単位:百万円)		

⑧【H10.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
																					被害額
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
																					被害額	被害額
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等		小計							
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	111,226	63,167	21,982	9,093	434	138	206,040	963	8,523	9,486	349,033	4,382	2,305	2,339	4,644	3,018	0	3,018	576,603	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	27,100	35,666	8,324	2,269	411	143	73,913	4,944	80	5,024	125,208	1,502	1,375	1,805	3,180	1,131	0	1,131	209,958	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	138,327	98,836	30,307	11,362	846	281	279,959	5,910	8,603	14,513	474,251	5,884	3,680	4,144	7,824	4,149	0	4,149	786,580	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等		小計							
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	100,181	56,313	17,714	7,432	409	130	182,179	952	8,178	9,130	308,613	3,662	2,048	2,095	4,143	2,597	0	2,597	510,324	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	24,663	33,104	7,604	2,010	382	133	67,896	4,752	77	4,829	115,015	1,395	1,287	1,731	3,018	1,017	0	1,017	193,170	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	124,845	89,420	25,319	9,442	792	263	250,081	5,707	8,255	13,962	423,638	5,057	3,335	3,826	7,161	3,614	0	3,614	703,513	(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	202,003	114,600	41,385	18,247	768	233	377,236	1,670	11,805	13,475	4,141	3,971	8,112	6,135	0	6,135	1,052,482		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	46,165	55,753	13,944	4,104	653	228	120,847	6,385	112	6,497	2,112	2,576	4,688	1,807	0	1,807	340,869		
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	8	15	23	3	0	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,415	33,036	4,960	1,800	213	72	57,496	916	20	936	1,217	1,181	2,398	1,377	0	1,377	160,659		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	265,602	203,448	60,302	24,154	1,634	533	555,673	8,973	11,937	20,910	7,478	7,743	15,221	9,322	0	9,322	1,554,296		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	180,680	101,885	38,239	16,819	709	218	338,550	1,636	11,280	12,916	3,693	3,574	7,267	5,456	0	5,456	945,368		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,954	54,925	13,458	3,899	641	224	118,101	6,336	111	6,447	2,086	2,544	4,630	1,751	0	1,751	333,233		
D-2	19	59	13	3	0	0	94	2	0	2	8	15	23	3	0	3	286		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,210	32,681	4,882	1,757	199	68	56,797	898	20	918	1,202	1,167	2,369	1,348	0	1,348	158,678		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	242,863	189,550	56,592	22,478	1,549	510	513,542	8,872	11,411	20,283	6,989	7,300	14,289	8,558	0	8,558	1,437,565		



⑧【H10.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	286,570	138,333	65,696	30,099	1,816	576	523,090	4,529	10,537	15,066	886,113	12,975	5,060	4,999	10,059	8,360	1,455,663			
B	419,877	228,081	92,338	42,997	1,500	452	785,245	2,339	19,853	22,192	1,330,204	18,366	8,268	7,098	15,366	13,493	2,194,866			
C	77,712	93,527	24,016	7,559	346	106	203,266	1,060	12	1,072	344,333	3,762	3,571	3,366	6,937	2,854	562,224			
D-1	62,809	74,648	18,698	5,847	805	282	163,089	6,952	122	7,074	276,272	3,036	2,766	3,116	5,882	2,584	457,937			
D-2	44	161	70	17	0	0	292	2	1	3	493	17	13	24	37	11	853			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	26,443	51,563	7,813	2,978	383	115	89,295	1,019	28	1,047	151,267	1,897	1,946	1,915	3,861	2,173	249,540			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	873,455	586,313	208,631	89,497	4,850	1,531	1,764,277	15,901	30,553	46,454	2,988,682	40,053	21,624	20,518	42,142	29,475	4,911,083	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	243,613	119,243	55,530	24,864	1,546	503	445,299	4,309	10,190	14,499	754,337	10,516	4,342	4,341	8,683	6,874	1,240,208			
B	383,077	211,534	82,776	39,335	1,377	421	718,520	2,290	19,130	21,420	1,217,172	16,554	7,625	6,764	14,389	12,144	2,000,199			
C	75,981	89,182	23,255	7,153	338	104	196,013	1,047	12	1,059	332,046	3,640	3,426	3,308	6,734	2,713	542,205			
D-1	62,336	74,016	18,464	5,696	799	280	161,591	6,926	122	7,048	273,733	2,995	2,738	3,093	5,831	2,554	453,752			
D-2	33	80	44	11	0	0	168	2	1	3	285	15	11	21	32	8	511			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	25,941	50,830	7,536	2,844	381	115	87,647	1,018	28	1,046	148,472	1,800	1,880	1,848	3,728	2,094	244,787			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	790,981	544,885	187,605	79,903	4,441	1,423	1,609,238	15,592	29,483	45,075	2,726,045	35,520	20,022	19,375	39,397	26,387	4,481,662	(単位:百万円)		

⑧【H10.09.14】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	362,094	172,331	80,451	37,712	2,212	680	655,480	4,811	10,952	15,763	1,110,382	16,070	6,193	5,902	12,095	10,441	1,820,231			
B	510,955	278,462	107,145	53,412	1,840	549	952,363	2,469	23,085	25,554	1,613,302	22,492	10,042	8,235	18,277	16,670	2,648,658			
C	96,167	109,389	26,900	9,046	383	116	242,001	1,111	13	1,124	409,949	4,387	4,134	3,673	7,807	3,361	668,629			
D-1	69,540	81,393	21,130	6,729	866	301	179,959	8,149	125	8,274	304,849	3,540	3,043	3,422	6,465	2,964	506,051			
D-2	214	681	112	27	11	3	1,048	10	1	11	1,775	24	25	44	69	18	2,945			
E	836,297	685,036	262,680	94,979	2,301	789	1,882,082	14,213	7,084	21,297	3,188,248	56,695	27,056	37,866	64,922	33,346	5,246,590			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	35,050	63,348	9,274	3,577	432	127	111,808	1,041	30	1,071	189,404	2,256	2,387	2,249	4,636	2,563	311,738			
H	938	228	178	64	0	0	1,408	7	29	36	2,385	77	30	57	87	31	4,024			
I	232	167	122	43	0	0	564	2	6	8	955	36	10	17	27	17	1,607			
合計	1,911,487	1,391,035	507,992	205,589	8,045	2,565	4,026,713	31,813	41,325	73,138	6,821,249	105,577	52,920	61,465	114,385	69,411	11,210,473	(単位:百万円)		

●被害額(事業実施後)  
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎濫 ブロック	事業所資産		一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計
A	326,348	159,171	72,799	34,098	2,027	633	595,076	4,689	10,838	15,527	1,008,060	14,340	5,747	5,441	11,188	9,510	1,653,701			
B	472,996	250,869	99,198	47,161	1,709	513	872,446	2,438	22,238	24,676	1,477,924	20,415	9,183	7,766	16,949	15,052	2,427,462			
C	94,743	107,805	26,730	8,944	377	115	238,714	1,104	13	1,117	404,383	4,299	4,074	3,645	7,719	3,314	659,546			
D-1	68,383	80,192	20,093	6,452	851	297	176,268	7,868	125	7,993	298,596	3,415	2,993	3,376	6,369	2,867	495,508			
D-2	138	250	97	23	2	1	511	8	1	9	867	23	16	30	46	15	1,471			
E	676,768	543,899	212,948	77,799	1,878	650	1,513,942	12,961	5,841	18,802	2,564,619	47,015	21,804	31,007	52,811	26,919	4,224,108			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	34,189	61,615	9,020	3,482	424	125	108,855	1,039	30	1,069	184,401	2,188	2,315	2,194	4,509	2,491	303,513			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	1,673,565	1,203,801	440,885	177,959	7,268	2,334	3,505,812	30,107	39,086	69,193	5,938,850	91,695	46,132	53,459	99,591	60,168	9,765,309	(単位:百万円)		

⑧【H10.09.14】

●被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	農業 被害 額	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計								
			償却	在庫																	償却	在庫						償却
A	469,617	226,707	95,696	47,234	2,871	851	842,976	4,965	11,619	16,584	20,171	1,428,003	20,171	8,007	6,986	14,993	13,631	0	13,631	2,336,358								
B	571,128	306,703	119,377	60,341	2,093	623	1,060,265	2,554	25,678	28,232	25,368	1,796,090	25,368	11,128	9,032	20,160	18,838	0	18,838	2,948,953								
C	111,072	123,266	29,513	10,485	418	125	274,879	1,148	14	1,162	5,057	465,645	5,057	4,695	3,971	8,666	3,886	0	3,886	759,295								
D-1	74,951	90,272	22,779	7,378	958	333	196,671	8,812	128	8,940	3,837	333,160	3,837	3,313	3,675	6,988	3,282	0	3,282	552,878								
D-2	2,351	1,158	324	99	21	7	3,960	41	7	48	60	6,709	60	43	62	105	59	0	59	10,941								
E	2,390,087	2,019,144	652,750	245,598	3,525	1,217	5,312,321	14,444	10,451	24,895	135,571	8,999,072	135,571	80,056	99,598	179,654	97,785	0	97,785	14,749,298								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F3	114,371	64,291	20,521	13,317	409	125	213,034	856	2,958	3,814	4,235	360,882	4,235	2,300	2,022	4,322	3,192	0	3,192	589,479								
G	45,311	74,388	10,278	4,042	483	140	134,642	1,066	33	1,099	2,634	228,083	2,634	2,859	2,543	5,402	2,849	0	2,849	374,709								
H	24,015	9,339	5,203	2,059	26	5	40,647	121	375	496	1,822	68,855	1,822	713	1,305	2,018	628	0	628	114,466								
I	11,034	5,802	4,460	1,977	24	4	23,301	52	90	142	1,079	39,473	1,079	276	409	685	274	0	274	64,954								
合計	3,813,937	2,921,070	960,901	392,530	10,828	3,430	8,102,696	34,059	51,353	85,412	199,834	13,725,972	199,834	113,390	129,603	242,993	144,424	0	144,424	22,501,331								

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	事業所資産				一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	在庫		償却	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	農業 被害 額	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計									
			償却	在庫																	償却	在庫						償却	在庫
A	411,413	198,940	88,834	43,085	2,567	771	745,610	4,910	11,365	16,275	18,343	1,263,064	18,343	7,060	6,453	13,513	12,068	0	12,068	2,068,873									
B	548,221	295,700	115,560	58,023	1,990	597	1,020,091	2,523	24,516	27,039	24,364	1,728,034	24,364	10,703	8,692	19,395	18,036	0	18,036	2,836,959									
C	106,832	119,096	28,354	9,708	403	122	264,515	1,128	14	1,142	4,749	448,088	4,749	4,460	3,882	8,322	3,644	0	3,644	730,460									
D-1	73,290	87,039	22,434	7,223	937	325	191,248	8,707	127	8,834	3,764	323,977	3,764	3,219	3,608	6,827	3,190	0	3,190	537,840									
D-2	1,366	989	221	58	18	6	2,658	35	5	40	46	4,503	46	37	57	94	36	0	36	7,377									
E	1,015,073	853,832	321,275	119,679	2,731	933	2,313,523	15,162	8,285	23,447	66,293	3,919,108	66,293	32,835	44,239	77,074	41,180	0	41,180	6,440,625									
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G	43,300	71,248	9,778	3,870	467	137	128,800	1,056	31	1,087	2,492	218,187	2,492	2,689	2,382	5,071	2,776	0	2,776	358,413									
H	885	212	173	64	0	0	1,334	7	27	34	76	2,260	76	28	53	81	31	0	31	3,816									
I	232	167	122	43	0	0	564	2	6	8	36	955	36	10	17	27	17	0	17	1,607									
合計	2,200,612	1,627,223	588,751	241,753	9,113	2,891	4,688,343	33,530	44,376	77,906	120,163	7,908,176	120,163	61,041	69,363	130,404	80,978	0	80,978	12,985,970									

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】  
●被害額(事業実施前)  
様式-3

汎 汎 ブロック	水系名:利根川 河川名:利根川										流量規模:1/200								
	事業所資産					農漁家資産					農作物被害額		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額					
			償却	在庫											清掃 労働 対価	代替 活動 等			
A	570,005	266,255	114,322	58,469	3,248	950	1,013,249	5,125	12,422	17,547	24,951	9,580	7,955	17,535	16,443	0	16,443	2,806,068	
B	700,647	367,692	140,568	70,099	2,508	735	1,282,209	2,886	31,909	34,795	30,490	13,248	10,422	23,670	23,126	0	23,126	3,566,351	
C	143,459	150,779	33,862	12,803	494	143	341,540	1,199	14	1,213	578,572	5,690	4,424	10,114	4,877	0	4,877	942,491	
D-1	87,249	104,617	25,336	8,671	1,069	371	227,313	9,410	134	9,544	385,068	3,789	4,021	7,810	3,904	0	3,904	637,969	
D-2	5,538	10,385	1,473	521	72	26	18,015	57	12	69	30,517	288	476	827	253	0	253	49,969	
E	3,158,881	2,723,496	867,484	330,261	4,421	1,510	7,086,053	15,376	11,908	27,284	12,003,775	169,983	124,199	227,002	127,420	0	127,420	19,641,517	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	595,792	603,595	111,420	55,006	375	109	1,366,297	178	424	602	2,314,507	28,617	17,741	41,508	23,593	0	23,593	3,775,124	
F3	169,146	93,434	28,079	19,488	591	177	310,915	915	3,877	4,792	526,691	6,474	2,564	5,840	4,312	0	4,312	859,024	
G	61,905	92,694	12,425	5,150	545	157	172,876	1,087	35	1,122	292,851	3,451	3,031	6,676	3,657	0	3,657	480,633	
H	42,851	22,170	9,814	3,818	98	21	78,772	156	539	695	133,437	2,803	1,949	3,105	1,079	0	1,079	219,891	
I	19,750	12,335	7,161	3,293	58	11	42,608	59	115	174	72,178	1,545	582	1,059	440	0	440	118,004	
合計	5,555,223	4,447,412	1,351,944	567,579	13,479	4,210	11,939,847	36,448	61,389	97,837	20,226,100	279,007	177,364	345,146	209,104	0	209,104	33,097,041	(単位:百万円)

●被害額(事業実施後)  
様式-3

汎 汎 ブロック	水系名:利根川 河川名:利根川										流量規模:1/200									
	事業所資産					農漁家資産					農作物被害額		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	公共土木 施設等 被害額						家庭における 応急対策費用
			償却	在庫											清掃 労働 対価	代替 活動 等				
A	513,317	242,309	103,377	52,587	3,015	891	915,496	5,048	11,969	17,017	1,550,854	21,974	8,617	7,400	16,017	14,655	0	14,655	2,536,013	
B	668,408	355,343	137,087	68,398	2,407	708	1,232,351	2,702	30,347	33,049	2,087,599	29,407	12,774	10,112	22,886	22,285	0	22,285	3,427,577	
C	133,087	142,694	32,449	12,005	473	138	320,846	1,188	14	1,202	543,513	5,712	5,350	4,293	9,643	4,502	0	4,502	885,418	
D-1	84,056	102,394	24,844	8,326	1,037	361	221,018	9,246	132	9,378	374,406	4,211	3,703	3,951	7,654	3,749	0	3,749	620,416	
D-2	5,407	10,000	1,262	432	72	26	17,199	57	10	67	29,137	234	332	443	775	211	0	211	47,623	
E	2,635,466	2,256,366	732,189	279,247	3,907	1,343	5,908,538	14,879	11,108	25,987	10,009,064	150,239	89,051	109,150	198,201	109,265	0	109,265	16,401,294	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	556,597	572,524	106,851	51,431	357	104	1,287,864	178	418	596	2,181,640	26,513	22,576	17,256	39,832	22,071	0	22,071	3,558,516	
F3	153,015	87,375	23,514	16,247	553	166	280,870	907	3,649	4,556	475,794	5,398	3,034	2,433	5,467	4,095	0	4,095	776,180	
G	53,268	85,417	11,739	4,814	530	153	155,921	1,082	34	1,116	264,131	3,180	3,323	2,772	6,095	3,407	0	3,407	433,850	
H	22,060	7,727	4,904	1,950	21	4	36,666	117	369	486	62,112	1,750	659	1,212	1,871	592	0	592	103,477	
I	10,334	5,539	4,283	1,917	17	3	22,093	50	85	135	37,425	1,054	267	392	659	262	0	262	61,628	
合計	4,835,035	3,867,688	1,182,499	497,354	12,389	3,897	10,398,862	35,454	58,135	93,589	17,615,675	249,672	149,686	159,414	309,100	185,094	0	185,094	28,851,992	(単位:百万円)

# 年平均被害軽減期待額

様式-4

水系名：利根川

河川名：利根川

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額		年間平均被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計二 年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②				
1/1	1.000	0	0	0	0.667	0	0
1/3	0.333	1	1	52,591	0.133	7,012	7,012
1/5	0.200	751,595	646,413	105,182	0.100	10,846	17,859
1/10	0.100	1,619,943	1,508,196	111,746	0.067	32,750	50,609
1/30	0.033	4,563,210	3,692,450	870,760	0.013	18,300	68,909
1/50	0.020	11,517,704	9,643,473	1,874,231	0.010	40,639	109,548
1/100	0.010	27,850,799	21,597,175	6,253,624	0.005	24,757	134,305
1/200	0.005	46,348,263	42,698,896	3,649,367			

様式-5		費用対便益(全体事業)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)								
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (52年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
	H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824		
	H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502		
	H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616		
	H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202		
	H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908		
	H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456		
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					8,923	8,580			8,923	8,580			
H25	2					8,923	8,250			8,923	8,250			
H26	3					8,923	7,932			8,923	7,932			
H27	4					8,923	7,627			8,923	7,627			
H28	5					8,923	7,334			8,923	7,334			
H29	6					8,923	7,052			8,923	7,052			
H30	7					8,923	6,781			8,923	6,781			
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114			
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
合計			6,757,750	2,206,364	9,967	2,216,331=B	261,370	341,741	26,400	8,619	287,769	350,361=C	6.3	1,865,970

様式-5		費用対便益(全体事業:残事業費+10%)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)								
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (52年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
	H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824		
	H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502		
	H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616		
	H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202		
	H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908		
	H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456		
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					9,815	9,438			9,815	9,438			
H25	2					9,815	9,075			9,815	9,075			
H26	3					9,815	8,726			9,815	8,726			
H27	4					9,815	8,390			9,815	8,390			
H28	5					9,815	8,067			9,815	8,067			
H29	6					9,815	7,757			9,815	7,757			
H30	7					9,815	7,459			9,815	7,459			
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151			
H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145			
H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139			
H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134			
H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129			
H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124			
H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119			
H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114			
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
合計			6,757,750	2,206,364	10,254	2,216,618=B	267,616	347,097	26,400	8,619	294,016	355,716=C	6.2	1,860,902

様式一5		費用対便益(全体事業:残事業費-10%)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便益 (単位:百万円)		残存価値 ②	計 ①+②	費用 (単位:百万円)							
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (52年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
	H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824		
	H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502		
	H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616		
H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202			
H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908			
H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456			
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					8,031	7,722			8,031	7,722			
H25	2					8,031	7,425			8,031	7,425			
H26	3					8,031	7,139			8,031	7,139			
H27	4					8,031	6,865			8,031	6,865			
H28	5					8,031	6,601			8,031	6,601			
H29	6					8,031	6,347			8,031	6,347			
H30	7					8,031	6,103			8,031	6,103			
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129			
H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124			
H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119			
H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114			
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
合計			6,757,750	2,206,364	9,680	2,216,044=B	255,124	336,386	26,400	8,619	281,523	345,005=C	6.4	1,871,039



様式-5

費用対便益(全体事業:工期+10%)

水系名:利根川

河川名:利根川

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (53年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
	H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824		
H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502			
H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616			
H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202			
H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908			
H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456			
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					7,808	7,507			7,808	7,507			
H25	2					7,808	7,218			7,808	7,218			
H26	3					7,808	6,941			7,808	6,941			
H27	4					7,808	6,674			7,808	6,674			
H28	5					7,808	6,417			7,808	6,417			
H29	6					7,808	6,170			7,808	6,170			
H30	7					7,808	5,933			7,808	5,933			
H31	8					7,808	5,705			7,808	5,705			
施設完成後の評価期間 (50年)	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114			
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
H81	58	135,155	13,896					528	54	528	54			
合計			6,757,750	2,121,504	9,583	2,131,087=B	261,370	340,752	26,400	8,288	287,769	349,040=C	6.1	1,782,047

様式-5

費用対便益(全体事業:工期-10%)

水系名:利根川

河川名:利根川

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (51年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824			
H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502			
H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616			
H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202			
H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908			
H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456			
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					10,410	10,010			10,410	10,010			
H25	2					10,410	9,625			10,410	9,625			
H26	3					10,410	9,254			10,410	9,254			
H27	4					10,410	8,899			10,410	8,899			
H28	5					10,410	8,556			10,410	8,556			
H29	6					10,410	8,227			10,410	8,227			
H30	7	135,155	102,707					528	401	528	401			
H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386			
H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371			
H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357			
H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343			
H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330			
H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317			
H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305			
H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293			
H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282			
H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271			
H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261			
H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251			
H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241			
H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232			
H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223			
H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214			
H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206			
H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198			
H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190			
H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183			
H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176			
H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169			
H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163			
H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157			
H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151			
H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145			
H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139			
H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134			
H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129			
H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124			
H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119			
H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114			
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
合計			6,757,750	2,294,619	10,366	2,304,985=B	261,370	342,757	26,400	8,964	287,769	351,721=C	6.6	1,953,264

様式一5		費用対便益(全体事業:資産+10%)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便益 (単位:百万円)		残存価値	計	費用 (単位:百万円)							
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (52年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
	H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824		
	H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502		
	H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616		
	H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202		
	H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908		
	H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456		
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					8,923	8,580			8,923	8,580			
H25	2					8,923	8,250			8,923	8,250			
H26	3					8,923	7,932			8,923	7,932			
H27	4					8,923	7,627			8,923	7,627			
H28	5					8,923	7,334			8,923	7,334			
H29	6					8,923	7,052			8,923	7,052			
H30	7					8,923	6,781			8,923	6,781			
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	148,258	108,331					528	386	528	386		
	H32	9	148,258	104,164					528	371	528	371		
	H33	10	148,258	100,158					528	357	528	357		
	H34	11	148,258	96,306					528	343	528	343		
	H35	12	148,258	92,602					528	330	528	330		
	H36	13	148,258	89,040					528	317	528	317		
	H37	14	148,258	85,615					528	305	528	305		
	H38	15	148,258	82,322					528	293	528	293		
	H39	16	148,258	79,156					528	282	528	282		
	H40	17	148,258	76,112					528	271	528	271		
	H41	18	148,258	73,184					528	261	528	261		
	H42	19	148,258	70,370					528	251	528	251		
	H43	20	148,258	67,663					528	241	528	241		
	H44	21	148,258	65,061					528	232	528	232		
	H45	22	148,258	62,558					528	223	528	223		
	H46	23	148,258	60,152					528	214	528	214		
	H47	24	148,258	57,839					528	206	528	206		
	H48	25	148,258	55,614					528	198	528	198		
	H49	26	148,258	53,475					528	190	528	190		
	H50	27	148,258	51,418					528	183	528	183		
	H51	28	148,258	49,441					528	176	528	176		
	H52	29	148,258	47,539					528	169	528	169		
	H53	30	148,258	45,711					528	163	528	163		
	H54	31	148,258	43,953					528	157	528	157		
	H55	32	148,258	42,262					528	151	528	151		
	H56	33	148,258	40,637					528	145	528	145		
	H57	34	148,258	39,074					528	139	528	139		
	H58	35	148,258	37,571					528	134	528	134		
	H59	36	148,258	36,126					528	129	528	129		
	H60	37	148,258	34,736					528	124	528	124		
	H61	38	148,258	33,400					528	119	528	119		
H62	39	148,258	32,116					528	114	528	114			
H63	40	148,258	30,881					528	110	528	110			
H64	41	148,258	29,693					528	106	528	106			
H65	42	148,258	28,551					528	102	528	102			
H66	43	148,258	27,453					528	98	528	98			
H67	44	148,258	26,397					528	94	528	94			
H68	45	148,258	25,382					528	90	528	90			
H69	46	148,258	24,405					528	87	528	87			
H70	47	148,258	23,467					528	84	528	84			
H71	48	148,258	22,564					528	80	528	80			
H72	49	148,258	21,696					528	77	528	77			
H73	50	148,258	20,862					528	74	528	74			
H74	51	148,258	20,059					528	71	528	71			
H75	52	148,258	19,288					528	69	528	69			
H76	53	148,258	18,546					528	66	528	66			
H77	54	148,258	17,833					528	64	528	64			
H78	55	148,258	17,147					528	61	528	61			
H79	56	148,258	16,487					528	59	528	59			
H80	57	148,258	15,853					528	56	528	56			
合計			7,412,900	2,420,267	9,967	2,430,234=B	261,370	341,741	26,400	8,619	287,769	350,361=C	6.9	2,079.873

様式-5		費用対便益(全体事業:資産-10%)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)							
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (52年)	S42	-44					98	548			98	548		
	S43	-43					288	1,553			288	1,553		
	S44	-42					239	1,239			239	1,239		
	S45	-41					202	1,009			202	1,009		
	S46	-40					308	1,481			308	1,481		
	S47	-39					255	1,175			255	1,175		
	S48	-38					207	917			207	917		
	S49	-37					157	670			157	670		
	S50	-36					229	938			229	938		
	S51	-35					197	779			197	779		
	S52	-34					182	690			182	690		
	S53	-33					308	1,123			308	1,123		
	S54	-32					305	1,070			305	1,070		
	S55	-31					323	1,091			323	1,091		
	S56	-30					311	1,008			311	1,008		
	S57	-29					307	958			307	958		
	S58	-28					254	763			254	763		
	S59	-27					246	709			246	709		
	S60	-26					488	1,353			488	1,353		
	S61	-25					571	1,523			571	1,523		
	S62	-24					608	1,559			608	1,559		
	S63	-23					867	2,136			867	2,136		
	H1	-22					1,127	2,671			1,127	2,671		
	H2	-21					1,281	2,920			1,281	2,920		
	H3	-20					1,579	3,459			1,579	3,459		
	H4	-19					1,859	3,916			1,859	3,916		
	H5	-18					2,273	4,605			2,273	4,605		
	H6	-17					2,243	4,369			2,243	4,369		
	H7	-16					3,565	6,678			3,565	6,678		
	H8	-15					4,553	8,199			4,553	8,199		
	H9	-14					7,983	13,824			7,983	13,824		
	H10	-13					9,310	15,502			9,310	15,502		
	H11	-12					8,505	13,616			8,505	13,616		
	H12	-11					9,875	15,202			9,875	15,202		
	H13	-10					10,072	14,908			10,072	14,908		
	H14	-9					11,562	16,456			11,562	16,456		
H15	-8					10,591	14,494			10,591	14,494			
H16	-7					10,371	13,648			10,371	13,648			
H17	-6					14,380	18,195			14,380	18,195			
H18	-5					18,094	22,014			18,094	22,014			
H19	-4					19,799	23,163			19,799	23,163			
H20	-3					14,848	16,702			14,848	16,702			
H21	-2					11,327	12,252			11,327	12,252			
H22	-1					8,427	8,764			8,427	8,764			
H23	0					8,337	8,337			8,337	8,337			
H24	1					8,923	8,580			8,923	8,580			
H25	2					8,923	8,250			8,923	8,250			
H26	3					8,923	7,932			8,923	7,932			
H27	4					8,923	7,627			8,923	7,627			
H28	5					8,923	7,334			8,923	7,334			
H29	6					8,923	7,052			8,923	7,052			
H30	7					8,923	6,781			8,923	6,781			
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	122,053	89,183					528	386	528	386		
	H32	9	122,053	85,753					528	371	528	371		
	H33	10	122,053	82,455					528	357	528	357		
	H34	11	122,053	79,283					528	343	528	343		
	H35	12	122,053	76,234					528	330	528	330		
	H36	13	122,053	73,302					528	317	528	317		
	H37	14	122,053	70,483					528	305	528	305		
	H38	15	122,053	67,772					528	293	528	293		
	H39	16	122,053	65,165					528	282	528	282		
	H40	17	122,053	62,659					528	271	528	271		
	H41	18	122,053	60,249					528	261	528	261		
	H42	19	122,053	57,932					528	251	528	251		
	H43	20	122,053	55,703					528	241	528	241		
	H44	21	122,053	53,561					528	232	528	232		
	H45	22	122,053	51,501					528	223	528	223		
	H46	23	122,053	49,520					528	214	528	214		
	H47	24	122,053	47,615					528	206	528	206		
	H48	25	122,053	45,784					528	198	528	198		
	H49	26	122,053	44,023					528	190	528	190		
	H50	27	122,053	42,330					528	183	528	183		
	H51	28	122,053	40,702					528	176	528	176		
	H52	29	122,053	39,136					528	169	528	169		
	H53	30	122,053	37,631					528	163	528	163		
	H54	31	122,053	36,184					528	157	528	157		
H55	32	122,053	34,792					528	151	528	151			
H56	33	122,053	33,454					528	145	528	145			
H57	34	122,053	32,167					528	139	528	139			
H58	35	122,053	30,930					528	134	528	134			
H59	36	122,053	29,740					528	129	528	129			
H60	37	122,053	28,597					528	124	528	124			
H61	38	122,053	27,497					528	119	528	119			
H62	39	122,053	26,439					528	114	528	114			
H63	40	122,053	25,422					528	110	528	110			
H64	41	122,053	24,445					528	106	528	106			
H65	42	122,053	23,504					528	102	528	102			
H66	43	122,053	22,600					528	98	528	98			
H67	44	122,053	21,731					528	94	528	94			
H68	45	122,053	20,895					528	90	528	90			
H69	46	122,053	20,092					528	87	528	87			
H70	47	122,053	19,319					528	84	528	84			
H71	48	122,053	18,576					528	80	528	80			
H72	49	122,053	17,861					528	77	528	77			
H73	50	122,053	17,174					528	74	528	74			
H74	51	122,053	16,514					528	71	528	71			
H75	52	122,053	15,879					528	69	528	69			
H76	53	122,053	15,268					528	66	528	66			
H77	54	122,053	14,681					528	64	528	64			
H78	55	122,053	14,116					528	61	528	61			
H79	56	122,053	13,573					528	59	528	59			
H80	57	122,053	13,051					528	56	528	56			
合計			6,102,650	1,992,478	9,967	2,002,445=B	261,370	341,741	26,400	8,619	287,769	350,361=C	5.7	1,652,084

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (7年)	H23	0					0	0			0	0		
	H24	1					8,923	8,580			8,923	8,580		
	H25	2					8,923	8,250			8,923	8,250		
	H26	3					8,923	7,932			8,923	7,932		
	H27	4					8,923	7,627			8,923	7,627		
	H28	5					8,923	7,334			8,923	7,334		
	H29	6					8,923	7,052			8,923	7,052		
	H30	7					8,923	6,781			8,923	6,781		
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
	H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114		
	H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110		
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
合計			6,757,750	2,206,364	2,989	2,209,353 =B	62,460	53,556	26,400	8,619	88,860	62,175 =C	35.5	2,147,178

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間	H23	0					0	0			0	0		
	H24	1					9,815	9,438			9,815	9,438		
	H25	2					9,815	9,075			9,815	9,075		
	H26	3					9,815	8,726			9,815	8,726		
	H27	4					9,815	8,390			9,815	8,390		
	H28	5					9,815	8,067			9,815	8,067		
	H29	6					9,815	7,757			9,815	7,757		
	H30	7					9,815	7,459			9,815	7,459		
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
	H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114		
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
合計			6,757,750	2,206,364	3,288	2,209,652=B	68,706	58,911	26,400	8,619	95,106	67,531=C	32.7	2,142,122

様式-5		費用対便益(残事業:残事業費-10%)					水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)							
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (7年)	H23	0					0	0			0	0		
	H24	1					8,031	7,722			8,031	7,722		
	H25	2					8,031	7,425			8,031	7,425		
	H26	3					8,031	7,139			8,031	7,139		
	H27	4					8,031	6,865			8,031	6,865		
	H28	5					8,031	6,601			8,031	6,601		
	H29	6					8,031	6,347			8,031	6,347		
	H30	7					8,031	6,103			8,031	6,103		
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
	H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114		
	H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110		
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
	H80	57	135,155	14,452				528	56	528	56			
合計			6,757,750	2,206,364	2,691	2,209,055 =B	56,214	48,200	26,400	8,619	82,614	56,819 =C	38.9	2,152,236

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (8年)	H23	0					0	0			0	0		
	H24	1					7,808	7,507			7,808	7,507		
	H25	2					7,808	7,218			7,808	7,218		
	H26	3					7,808	6,941			7,808	6,941		
	H27	4					7,808	6,674			7,808	6,674		
	H28	5					7,808	6,417			7,808	6,417		
	H29	6					7,808	6,170			7,808	6,170		
	H30	7					7,808	5,933			7,808	5,933		
施設完成後の評価期間 (50年)	H31	8					7,808	5,705			7,808	5,705		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
	H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114		
H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110			
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
H80	57	135,155	14,452					528	56	528	56			
H81	58	135,155	13,896					528	54	528	54			
合計			6,757,750	2,121,504	2,875	2,124,379 =B	62,460	52,566	26,400	8,288	88,860	60,854 =C	34.9	2,063,525



様式-5		費用対便益(残事業:工期-10%)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (単位:百万円)							
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設 整備 期間 (6年)	H23	0					0	0			0	0		
	H24	1					10,410	10,010			10,410	10,010		
	H25	2					10,410	9,625			10,410	9,625		
	H26	3					10,410	9,254			10,410	9,254		
	H27	4					10,410	8,899			10,410	8,899		
	H28	5					10,410	8,556			10,410	8,556		
	H29	6					10,410	8,227			10,410	8,227		
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H30	7	135,155	102,707					528	401	528	401		
	H31	8	135,155	98,756					528	386	528	386		
	H32	9	135,155	94,958					528	371	528	371		
	H33	10	135,155	91,306					528	357	528	357		
	H34	11	135,155	87,794					528	343	528	343		
	H35	12	135,155	84,417					528	330	528	330		
	H36	13	135,155	81,171					528	317	528	317		
	H37	14	135,155	78,049					528	305	528	305		
	H38	15	135,155	75,047					528	293	528	293		
	H39	16	135,155	72,160					528	282	528	282		
	H40	17	135,155	69,385					528	271	528	271		
	H41	18	135,155	66,716					528	261	528	261		
	H42	19	135,155	64,150					528	251	528	251		
	H43	20	135,155	61,683					528	241	528	241		
	H44	21	135,155	59,311					528	232	528	232		
	H45	22	135,155	57,029					528	223	528	223		
	H46	23	135,155	54,836					528	214	528	214		
	H47	24	135,155	52,727					528	206	528	206		
	H48	25	135,155	50,699					528	198	528	198		
	H49	26	135,155	48,749					528	190	528	190		
	H50	27	135,155	46,874					528	183	528	183		
	H51	28	135,155	45,071					528	176	528	176		
	H52	29	135,155	43,338					528	169	528	169		
	H53	30	135,155	41,671					528	163	528	163		
	H54	31	135,155	40,068					528	157	528	157		
	H55	32	135,155	38,527					528	151	528	151		
	H56	33	135,155	37,045					528	145	528	145		
	H57	34	135,155	35,620					528	139	528	139		
	H58	35	135,155	34,250					528	134	528	134		
	H59	36	135,155	32,933					528	129	528	129		
	H60	37	135,155	31,666					528	124	528	124		
	H61	38	135,155	30,448					528	119	528	119		
	H62	39	135,155	29,277					528	114	528	114		
	H63	40	135,155	28,151					528	110	528	110		
H64	41	135,155	27,069					528	106	528	106			
H65	42	135,155	26,027					528	102	528	102			
H66	43	135,155	25,026					528	98	528	98			
H67	44	135,155	24,064					528	94	528	94			
H68	45	135,155	23,138					528	90	528	90			
H69	46	135,155	22,248					528	87	528	87			
H70	47	135,155	21,393					528	84	528	84			
H71	48	135,155	20,570					528	80	528	80			
H72	49	135,155	19,779					528	77	528	77			
H73	50	135,155	19,018					528	74	528	74			
H74	51	135,155	18,287					528	71	528	71			
H75	52	135,155	17,583					528	69	528	69			
H76	53	135,155	16,907					528	66	528	66			
H77	54	135,155	16,257					528	64	528	64			
H78	55	135,155	15,631					528	61	528	61			
H79	56	135,155	15,030					528	59	528	59			
合計			6,757,750	2,294,619	3,108	2,297,727 =B	62,460	54,571	26,400	8,964	88,860	63,535 =C	36.2	2,234,192

様式-5		費用対便益(残事業:資産+10%)				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)							
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間 (7年)	H23	0					0	0			0	0		
	H24	1					8,923	8,580			8,923	8,580		
	H25	2					8,923	8,250			8,923	8,250		
	H26	3					8,923	7,932			8,923	7,932		
	H27	4					8,923	7,627			8,923	7,627		
	H28	5					8,923	7,334			8,923	7,334		
	H29	6					8,923	7,052			8,923	7,052		
	H30	7					8,923	6,781			8,923	6,781		
	H31	8	148,258	108,331					528	386	528	386		
	H32	9	148,258	104,164					528	371	528	371		
H33	10	148,258	100,158					528	357	528	357			
H34	11	148,258	96,306					528	343	528	343			
H35	12	148,258	92,602					528	330	528	330			
H36	13	148,258	89,040					528	317	528	317			
H37	14	148,258	85,615					528	305	528	305			
H38	15	148,258	82,322					528	293	528	293			
H39	16	148,258	79,156					528	282	528	282			
H40	17	148,258	76,112					528	271	528	271			
H41	18	148,258	73,184					528	261	528	261			
H42	19	148,258	70,370					528	251	528	251			
H43	20	148,258	67,663					528	241	528	241			
H44	21	148,258	65,061					528	232	528	232			
H45	22	148,258	62,558					528	223	528	223			
H46	23	148,258	60,152					528	214	528	214			
H47	24	148,258	57,839					528	206	528	206			
H48	25	148,258	55,614					528	198	528	198			
H49	26	148,258	53,475					528	190	528	190			
H50	27	148,258	51,418					528	183	528	183			
H51	28	148,258	49,441					528	176	528	176			
H52	29	148,258	47,539					528	169	528	169			
H53	30	148,258	45,711					528	163	528	163			
H54	31	148,258	43,953					528	157	528	157			
H55	32	148,258	42,262					528	151	528	151			
H56	33	148,258	40,637					528	145	528	145			
H57	34	148,258	39,074					528	139	528	139			
H58	35	148,258	37,571					528	134	528	134			
H59	36	148,258	36,126					528	129	528	129			
H60	37	148,258	34,736					528	124	528	124			
H61	38	148,258	33,400					528	119	528	119			
H62	39	148,258	32,116					528	114	528	114			
H63	40	148,258	30,881					528	110	528	110			
H64	41	148,258	29,693					528	106	528	106			
H65	42	148,258	28,551					528	102	528	102			
H66	43	148,258	27,453					528	98	528	98			
H67	44	148,258	26,397					528	94	528	94			
H68	45	148,258	25,382					528	90	528	90			
H69	46	148,258	24,405					528	87	528	87			
H70	47	148,258	23,467					528	84	528	84			
H71	48	148,258	22,564					528	80	528	80			
H72	49	148,258	21,696					528	77	528	77			
H73	50	148,258	20,862					528	74	528	74			
H74	51	148,258	20,059					528	71	528	71			
H75	52	148,258	19,288					528	69	528	69			
H76	53	148,258	18,546					528	66	528	66			
H77	54	148,258	17,833					528	64	528	64			
H78	55	148,258	17,147					528	61	528	61			
H79	56	148,258	16,487					528	59	528	59			
H80	57	148,258	15,853					528	56	528	56			
合計			7,412,900	2,420,267	2,989	2,423,256 =B	62,460	53,556	26,400	8,619	88,860	62,175 =C	39.0	2,361,081

様式-5		費用対便益(残事業:資産-10%)		水系名:利根川		河川名:利根川								
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)				費用便益比	純現在価値		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
施設 整備 期間 (7年)	H23	0				0	0			0	0			
	H24	1				8,923	8,580			8,923	8,580			
	H25	2				8,923	8,250			8,923	8,250			
	H26	3				8,923	7,932			8,923	7,932			
	H27	4				8,923	7,627			8,923	7,627			
	H28	5				8,923	7,334			8,923	7,334			
	H29	6				8,923	7,052			8,923	7,052			
	H30	7				8,923	6,781			8,923	6,781			
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H31	8	122,053	89,183				528	386	528	386			
	H32	9	122,053	85,753				528	371	528	371			
	H33	10	122,053	82,455				528	357	528	357			
	H34	11	122,053	79,283				528	343	528	343			
	H35	12	122,053	76,234				528	330	528	330			
	H36	13	122,053	73,302				528	317	528	317			
	H37	14	122,053	70,483				528	305	528	305			
	H38	15	122,053	67,772				528	293	528	293			
	H39	16	122,053	65,165				528	282	528	282			
	H40	17	122,053	62,659				528	271	528	271			
	H41	18	122,053	60,249				528	261	528	261			
	H42	19	122,053	57,932				528	251	528	251			
	H43	20	122,053	55,703				528	241	528	241			
	H44	21	122,053	53,561				528	232	528	232			
	H45	22	122,053	51,501				528	223	528	223			
	H46	23	122,053	49,520				528	214	528	214			
	H47	24	122,053	47,615				528	206	528	206			
	H48	25	122,053	45,784				528	198	528	198			
	H49	26	122,053	44,023				528	190	528	190			
	H50	27	122,053	42,330				528	183	528	183			
	H51	28	122,053	40,702				528	176	528	176			
	H52	29	122,053	39,136				528	169	528	169			
	H53	30	122,053	37,631				528	163	528	163			
	H54	31	122,053	36,184				528	157	528	157			
	H55	32	122,053	34,792				528	151	528	151			
	H56	33	122,053	33,454				528	145	528	145			
	H57	34	122,053	32,167				528	139	528	139			
	H58	35	122,053	30,930				528	134	528	134			
	H59	36	122,053	29,740				528	129	528	129			
	H60	37	122,053	28,597				528	124	528	124			
	H61	38	122,053	27,497				528	119	528	119			
	H62	39	122,053	26,439				528	114	528	114			
H63	40	122,053	25,422				528	110	528	110				
H64	41	122,053	24,445				528	106	528	106				
H65	42	122,053	23,504				528	102	528	102				
H66	43	122,053	22,600				528	98	528	98				
H67	44	122,053	21,731				528	94	528	94				
H68	45	122,053	20,895				528	90	528	90				
H69	46	122,053	20,092				528	87	528	87				
H70	47	122,053	19,319				528	84	528	84				
H71	48	122,053	18,576				528	80	528	80				
H72	49	122,053	17,861				528	77	528	77				
H73	50	122,053	17,174				528	74	528	74				
H74	51	122,053	16,514				528	71	528	71				
H75	52	122,053	15,879				528	69	528	69				
H76	53	122,053	15,268				528	66	528	66				
H77	54	122,053	14,681				528	64	528	64				
H78	55	122,053	14,116				528	61	528	61				
H79	56	122,053	13,573				528	59	528	59				
	H80	57	122,053	13,051			528	56	528	56				
合計			6,102,650	1,992,478	2,989	1,995,467=B	62,460	53,556	26,400	8,619	88,860	62,175=C	32.1	1,933,292

## 事業費の内訳書

事業名	ハツ場ダム建設事業（全体事業費）
-----	------------------

評価年度	平成23年度	再評価
------	--------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	111,409	
	ダム費		式	1	89,604	
		転流工	m	390	914	
		本体掘削	m <sup>3</sup>	704,000	10,535	事業検証に伴う要素(工事中断)を含む
		グラウト	m	67,200	3,196	
		堤体工	m <sup>3</sup>	911,000	17,277	
		閉塞工	式	1	774	
		付属工事	式	1	150	
		放流設備	式	1	7,528	
		雑工事	式	1	49,230	事業検証に伴う要素(工事中断)、新たな指針の作成等に伴う要素(地すべり等の対策工)を含む
	管理設備費		式	1	1,490	
		建物	式	1	447	
		諸設備	式	1	545	
		通信観測設備	式	1	425	
		電気設備	式	1	74	
	仮設備費		式	1	19,573	
		ダム用仮設備、工事用道路	式	1	19,573	事業検証に伴う要素(工期遅延(3年))を含む
	工所用動力費		式	1	742	
用地費及び補償費			式	1	251,347	
	用地費及び補償費		式	1	122,147	
	補償工事費		式	1	127,565	
		付替鉄道	m	10,390	37,574	
		付替道路	m	48,312	86,039	
		代替地地区の安全対策工	式	1	3,953	新たな指針の作成等に伴う要素(代替地地区の安全対策工)
	生活再建対策		式	1	1,634	
間接経費			式	1	81,531	事業検証に伴う要素(工事中断、工期遅延(3年))を含む
工事諸費			式	1	33,998	事業検証に伴う要素(工期遅延(3年))を含む
事業費 計			式	1	478,285	

維持管理費			式	1	48,400	
-------	--	--	---	---	--------	--

※1 ダム事業の検証において、総事業費及び工期について点検を行った結果を記載  
 なお、今回点検した総事業費には、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待的要素は含まれていない。  
 また、検証の結論に沿って、いずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたっては、さらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。

※2 金額は全て利水者負担金を含む総費用(共同費)を記載。

※3 事業費 計には代替地整備費を含まない。

## 事業費の内訳書

事業名	ハツ場ダム建設事業（残事業費）
-----	-----------------

評価年度	平成23年度		再評価
------	--------	--	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	60,717		
	ダム費			式	1	54,248	
		転流工		m	0	161	上流締切、下流締切
		本体掘削		m <sup>3</sup>	661,490	10,065	事業検証に伴う要素(工事中断)を含む
		グラウト		m	67,200	3,196	
		堤体工		m <sup>3</sup>	911,000	17,277	
		閉塞工		式	1	725	
		付属工事		式	1	150	
		放流設備		式	1	7,528	
		雑工事		式	1	15,147	事業検証に伴う要素(工事中断)、新たな指針の作成等に伴う要素(地すべり等の対策工)を含む
	管理設備費			式	1	1,490	
		建物		式	1	447	
		諸設備		式	1	545	
		通信観測設備		式	1	425	
		電気設備		式	1	74	
仮設備費			式	1	4,236		
	ダム用仮設備、工所用道路		式	1	4,236	事業検証に伴う要素(工期遅延(3年))を含む	
工事用動力費			式	1	742		
用地費及び補償費			式	1	38,152		
用地費及び補償費	用地費及び補償費		式	1	22,725		
	補償工事費		式	1	15,391		
		付替鉄道		m	0	3,779	新川原湯温泉駅等
		付替道路		m	6,100	7,659	湖面1号橋、白砂川橋等
	代替地地区の安全対策工		式	1	3,953	新たな指針の作成等に伴う要素(代替地地区の安全対策工)	
生活再建対策		式	1	37			
間接経費			式	1	5,964	事業検証に伴う要素(工事中断、工期遅延(3年))を含む	
工事諸費			式	1	9,677	事業検証に伴う要素(工期遅延(3年))を含む	
事業費 計			式	1	114,510		

維持管理費			式	1	48,400	
-------	--	--	---	---	--------	--

※1 ダム事業の検証において、総事業費及び工期について点検を行った結果を記載  
 なお、今回点検した総事業費には、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待的要素は含まれていない。  
 また、検証の結論に沿って、いずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたっては、さらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。

※2 金額は全て利水者負担金を含む総費用(共同費)を記載。

※3 事業費 計には代替地整備費を含まない。