


卷末資料

大戸川ダム建設事業の検証に係る検討

「費用便益比算定」


参考資料

大戸川ダム 建設事業 位置図




様式-1 はん濫ブロック分割図

淀川水系 淀川・宇治川



様式-1 はん濫ブロック分割図

淀川水系 大戸川



水系名：淀川水系										河川名：淀川・宇治川・木津川・桂川										国勢調査年：平成22年										事業所統計調査年：平成24年									
ブロック 区画 面積 (㎡)	一般居住等基礎数量										事業所統計調査年：平成24年										事業所統計調査年：平成24年																		
	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (従業員)	延床面積 (㎡)	水田面積 (㎡)	畑面積 (㎡)	家屋	家庭用品		事業所資産				農林家資産				水稲	畑作物	小計	一級農産物等 合計	備考																	
								建物	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫																								
Y1-1	6,933	777,703	414,295	1,261,732	5,350.1	0.0	0.0	10,395,244	5,481,123	4,859,933	1,767,792	219	65	22,504,376	0	0	0	0	22,504,376	0	22,504,376																		
Y1-2	17,035	2,064,225	904,261	895,018	11,394.8	219.2	11.6	22,140,096	11,963,373	3,268,400	1,813,173	238	693	39,188,083	201	61	262	61	39,188,345																				
Y1-3	1,261	108,871	45,152	29,591	531.2	76.6	2.6	1,032,122	597,361	91,722	46,931	286	84	1,768,506	70	14	94	14	1,768,580																				
YR1-1	2,869	325,819	169,546	211,843	118	2,187.3	0.0	4,249,924	2,243,120	721,128	369,266	183	54	7,583,677	0	0	0	0	7,583,677																				
YR1-2	4,432	350,229	150,564	132,678	448	1,904.7	299.0	3,700,832	1,991,962	432,955	245,552	697	206	6,432,204	274	0	274	0	6,432,478																				
YR2	1,898	118,604	50,002	48,573	172	560.5	150.0	1,039,052	661,526	191,956	66,823	267	79	2,009,703	137	55	192	55	2,009,895																				
UK2	5,273	203,011	79,315	82,954	1,009	1,078.9	1,603.2	2,147,011	1,049,337	278,143	175,406	1,709	504	3,622,110	1,534	1,056	2,650	1,056	3,654,710																				
KL	3,817	294,848	137,517	183,549	619	1,608.5	124.0	3,200,915	1,819,350	632,044	365,164	1,056	312	6,078,841	1,119	38	157	38	6,078,998																				
UR	673	53,144	20,936	13,276	106	294.3	5.3	406,557	276,983	38,919	21,491	165	40	744,164	5	30	35	30	744,193																				
KR	3,066	193,261	77,563	111,505	534	924.8	305.9	1,840,352	1,026,158	264,012	161,398	830	245	3,292,995	293	25	318	25	3,293,313																				
KZL1	3,739	73,983	30,264	31,198	651	429.4	1,622.9	854,506	400,393	102,840	54,443	1,012	299	1,413,493	1,553	647	2,200	647	1,413,693																				
KZL2	251	3,149	1,115	568	39	11.2	85.6	22,288	14,751	1,698	843	61	18	39,659	82	25	107	25	39,766																				
KZR	145	1,123	393	281	20	4.1	33.0	8,159	5,199	870	434	31	9	14,702	32	44	76	44	14,778																				
合計	51,381	4,567,970	2,080,925	2,982,431	5,701	20,189.8	4,524.7	51,087,998	27,530,636	11,094,620	5,088,718	8,864	2,617	94,722,513	4,300	2,005	6,305	2,005	94,728,818																				

水系名：淀川水系										河川名：大戸川										国勢調査年：平成22年										事業所統計調査年：平成24年									
記述 ブロック	ブロック 面積 (㎡)	一般居住等基礎数量										一般産業等基礎数量 (百万円)										事業所統計調査 (百万円)										一級農産物等 合計	備考						
		従業員数 (従業員)	世帯数 (世帯)	従業員数 (従業員)	延床面積 (㎡)	水田面積 (㎡)	畑面積 (㎡)	家屋	家庭用品	事業所資産		農林家資産		水稲	畑作物	小計	小計																						
										償却	在庫	償却	在庫																										
L1	297	5,860	2,428	1,090	23.8	40	155.9	0.0	43,959	32,122	3,237	2,665	62	18	82,084	151	0	151	82,215																				
L2	208	1,331	732	169	7.2	29	136.1	0.5	13,298	9,684	822	482	45	13	24,345	132	1	133	24,418																				
L3	82	212	155	74	3	1.5	54.6	0.0	2,771	2,051	248	235	5	1	5,311	52	0	53	5,364																				
L4	34	18	29	46	0	0.3	4.7	0.0	554	384	189	53	0	0	1,180	5	0	5	1,185																				
R1	65	2,354	1,039	527	7	10.2	0.0	18,839	13,746	1,170	714	11	3	34,483	0	0	0	34,483																					
R2	21	112	104	77	2	1.0	0.5	1,847	1,376	170	226	3	1	3,624	1	0	1	3,624																					
R3	45	525	235	104	7	2.3	13.7	0.0	4,248	3,109	255	256	11	3	7,882	13	0	13	7,895																				
R4	156	673	535	106	30	5.2	88.1	0.0	9,604	7,078	369	234	47	14	17,345	85	0	85	17,430																				
R5	127	853	475	166	28	4.7	74.4	0.0	8,681	6,284	560	190	44	13	15,772	72	0	72	15,844																				
合計		11,938	5,732	2,359	146		528.0	0.5	103,801	75,834	7,020	5,055	227	67	192,004	512	1	513	192,517																				

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

取引先別 売上高										得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先別 売上高		得意先	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----	--

[illegible]

水系名 淀川水系 河川名 宇治川 流量規模 1/10 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受、大戸川ダムなし。(単位：百万円)																			
加算 ブロック	一般経費経費額																		
	家賃	家賃増分	事業経費				小計	原価	製作費	小計	公共土木施設等経費額	営業増上費	家賃における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考
			前期	直後	前期	直後													
IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ICZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

大系名 淀川水系 河川名 宇治川 流量規模 1/20 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受、大戸川ダムなし (単位:百万円)																										
出基 ブロック	一般経費経費額															公共土木施設等経費額		営業増上費		家賃における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考
	家賃	家賃増分	事業経費		設備経費		小計	改修	製作費	小計	公共土木施設等経費額	営業増上費	経費削減額	代替増加分												
			初期	在庫	初期	在庫								小計	代替増加分	小計										
IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ICZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

水系名 淀川水系 河川名 宇治川 流量規模 1/30 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受、大戸川ダムなし。(単位:百万円)																			
出基 ブロック	一般経費経費額										業務経費経費額								
	家賃	家賃増分	事業所経費		事業所減分		小計	水料	雑件費	小計	公共土木施設等経費額	営業増上費	家賃における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考
			初期	在庫	初期	在庫							備付金削減額	代替増加分					
IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水系名 淀川水系 河川名 宇治川 流量規模 1/50 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受・大戸川ダムなし (単位：百万円)																				
出基 ブロック	一般経費経費額										設備経費経費額									
	家賃	家賃増分	事業所経費				小計	原価	製作費	小計	公共土木施設等経費額	営業増上費 失	家賃における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考	
			合計	在庫	合計	在庫							備後宮内市 内	代替増加分						小計
IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ICZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

水系名 淀川水系 河川名 宇治川 流量規模 1/80 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受、大戸川ダムなし (単位：百万円)																					
出基 ブロック	一般経費経費額										設備経費経費額		公共土木 施設等経費額	営業増上 費	家賃における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考
	事業経費経費		運送費経費		小計	原価	製作費	小計	経費削減額	代替増加分	小計										
	初期	在庫	初期	在庫																	
IR	1,663	594	203	188	1	2	7,623	0	2	0	4,720	127	73	140	213	36	0	2,05	7,314		
ICZ	38,169	15,296	7,519	2,638	14	0	56,615	61	2	63	55,805	3,544	1,025	1,722	2,727	1,038	0	6,804	157,410		
合計	39,832	15,890	7,722	2,826	15	2	64,238	61	2	63	60,525	3,671	1,098	1,865	2,940	1,074	0	7,159	164,624		

水系名 淀川水系 河川名 宇治川 流量規模 1/100 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受、大戸川ダムなし。 (単位：百万円)																					
出基 ブロック	一般経費経費額										公共土木施設等経費額		営業増上費		家賃における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考
	家賃	家賃増分	事業経費		設備経費		小計	原価	製作費	小計	公共土木施設等経費額	営業増上費	家賃における 応急対策費用								
			初期	在庫	初期	在庫							経費削減額	代替増加分							
IR	5,095	3,890	814	334	3	1	9,434	0	2	0	15,381	563	223	414	432	121	0	1,107	205,535		
ICZ	52,779	24,312	10,821	4,273	19	0	83,638	87	0	93	141,751	3,798	1,383	2,154	3,547	1,395	0	8,718	224,450		
合計	57,874	28,202	11,635	4,607	22	1	93,072	87	2	93	157,132	4,361	1,606	2,568	3,947	1,516	0	9,825	230,365		

水系名：淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/150 川上ダム整備後、天ヶ瀬両関受、大戸川ダムなし (単位：百万円)																					
出基 ブロック	一般経費経費額										公共土木施設等経費額		営業増上費		事業所における 応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他の開 投経費	小計	合計	備考
	家賃	家賃増分	事業経費		設備経費		小計	原価	製作費	小計	公共土木施設等	営業増上費	家賃における 応急対策費用								
			初期	在庫	初期	在庫							経費削減額	代替増加分							
															小計						
IR	10,585	9,251	2,144	825	7	2	22,718	0	2	2	29,334	653	474	770	1,253	285	0	2,708	64,424		
ICZ	57,452	27,748	13,151	5,721	24	11	102,057	105	0	111	153,046	4,330	1,692	2,571	4,217	1,543	0	10,229	207,437		
合計	68,037	37,000	15,295	6,546	31	13	124,775	105	2	113	182,380	4,983	2,166	3,341	5,470	1,828	0	12,937	212,861		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

品名 フリック	表題名 瀬川水系 河川名 大戸川										流域規模 1/50		大戸ダムなし		(単位 百万円)			
	業種	業務用品	一般建設経費		農業生産経費		小計	農産物生産経費		小計	公共土木施設等経費	農業土木施設等経費	農産物加工費	事業所に計上経費	その他関係経費	小計	合計	備考
			生産用資産	設備用資産	生産用資産	設備用資産		生産用資産	設備用資産									
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	10
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L8	21	6	12	7	0	0	46	1	0	1	79	0	1	0	0	0	80	134
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	94	13	12	7	0	0	50	1	0	1	85	0	1	0	0	0	86	144

[illegible]

出船 プロジェクト	漁業者 濱川漁業 河川名 大井川										漁具種類 1/100		大井川河口付近		(単位: 百両)							
	深さ	保原用品	一般漁具並計			農漁具並計			小計	原形	操作物	小計	公共土木漁具 等各種機器	漁具等上清 品	家船における 漁具等並計		事業用にお ける漁具等 並計	その他防犯 漁具等	小計	合計	備考	
			漁船	右欄	漁船	右欄	小計	漁具等並計							右欄	漁具等並計						右欄
L1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	8	7	6	3	0	0	0	72	10	0	0	10	121	1	1	2	0	0	0	0	0	297
L3	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	11	7	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	30
S1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	8	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	6	0	0	0	0	0	0
B1	41	25	13	18	0	0	0	35	7	0	1	159	6	1	2	4	0	0	0	18	262	
B2	80	56	4	3	0	0	0	120	13	0	12	259	7	2	2	5	0	0	0	7	352	
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	142	115	22	37	0	0	0	308	24	0	24	673	10	4	3	13	0	0	0	23	878	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川		河川名：淀川・木津川・桂川			対象河道：整備計画河道（なんば線未完成）				（単位：百万円）
流量規模	超過確率	被 害 額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計＝ 年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③＝①－②					
1/2	0.50000	0	0	0	0	0.40000	0	0	
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.05000	0	0	
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.01667	0	0	
1/30	0.03333	0	0	0	0	0.01333	0	0	
1/50	0.02000	0	0	0	0	0.00750	0	0	
1/80	0.01250	0	0	0	0	0.00250	0	0	
1/100	0.01000	0	0	0	0	0.00333	0	0	
1/150	0.00667	0	0	0	0				
1/200	0.00500	18,904,857	0	18,904,857	9,452,429	0.00167	15,786	15,786	

水系名：淀川		河川名：淀川・木津川・桂川			対象河道：整備計画河道（なんば線完成）				（単位：百万円）
流量規模	超過確率	被 害 額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計＝ 年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②					
1/2	0.50000	0	0	0	0	0.40000	0	0	
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.05000	0	0	
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.01667	0	0	
1/30	0.03333	0	0	0	0	0.01333	0	0	
1/50	0.02000	0	0	0	0	0.00750	0	0	
1/80	0.01250	0	0	0	0	0.00250	0	0	
1/100	0.01000	0	0	0	0	0.00333	0	0	
1/150	0.00667	0	0	0	0				
1/200	0.00500	18,280,496	0	18,280,496	9,140,248	0.00167	15,264	15,264	

		水系名：淀川			河川名：宇治川		対象河道：整備計画河道			(単位：百万円)	
流量規模	超過確率	被 害 額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計＝ 年平均被害軽減期待額	備考		
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③＝①－②							
1/2	0.50000	0	0	0	0	0.40000	0	0			
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.05000	0	0			
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.01667	0	0			
1/30	0.03333	0	0	0	0	0.01333	0	0			
1/50	0.02000	0	0	0	83,493	0.00750	626	626			
1/80	0.01250	166,986	0	166,986	213,873	0.00250	535	1,161			
1/100	0.01000	260,760	0	260,760	313,511	0.00333	1,044	2,205			
1/150	0.00667	366,261	0	366,261							

水系名：淀川		河川名：大戸川			対象河道：整備計画河道				(単位：百万円)
流量規模	超過確率	被 害 額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計＝ 年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②					
1/2	0.50000	0	0	0	0	0.40000	0	0	
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.05000	0	0	
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.01667	0	0	
1/30	0.03333	0	0	0	72	0.01333	1	1	
1/50	0.02000	144	0	144	445	0.00750	3	4	
1/80	0.01250	746	0	746	812	0.00250	2	6	
1/100	0.01000	878	0	878					

※
 便益の算出では、天ヶ瀬ダム再開発事業と大戸川ダム事業が一体となって発現する効果を、両事業の洪水調節容量の比率で按分することにより算出。
 なお、天ヶ瀬ダム再開発事業は、既設ダムの放流能力を増強する事業であるため、便宜上、天ヶ瀬ダムの現行容量を放流能力の増加分と既存の放流能力の比率により按分し、天ヶ瀬ダム再開発事業相当の洪水調節容量とした。

【H44まで】
 年平均被害軽減期待額合計 ＝15,786（淀川等）＋2,205（宇治川）＋6（大戸川） ＝ 17,997百万円
 △大戸川ダム分 ＝17,997百万円 ×21,900千m3 /（21,900＋5,263）千m3 ＝ 14,510百万円
 【H45以降】
 年平均被害軽減期待額合計 ＝15,264（淀川等）＋2,205（宇治川）＋6（大戸川） ＝ 17,475百万円
 △大戸川ダム分 ＝17,475百万円 ×21,900千m3 /（21,900＋5,263）千m3 ＝ 14,089百万円

（21,900千m3：大戸川ダム治水容量）
 （5,263千m3：天ヶ瀬ダム再開発事業分治水容量＝20,000千m3×（300/1,140）m3/s）
 （20,000千m3：現天ヶ瀬ダム治水容量）
 （300m3/s：再開発増量分放流能力）
 （1,140m3/s：再開発後合計放流能力）

又、建設費の合計額 153億円は、「建設費」事業費の内訳費の合計事業費額 163億円から、税金等負担に充当する事業費 10億8000万円を控除した額である。さらに、建設費の合計額 153億円は、

様式－5		費用対便益（「残事業」）										大戸川ダム建設事業 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川										単位：百万円	
年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益（B）			費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C								
					便益		残存価値 ②)	計 ①＋②)	建設費③)		維持管理費④)		計③＋④)										
					便益	現在価値 ①)			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値							
基準	H 28	0	1.000	1.000																			
	H 29	1	0.962	1.000	0	0		1,801	1,732	0	0	1,801	1,732										
	H 30	2	0.925	1.000	0	0		1,019	942	0	0	1,019	942										
	H 31	3	0.889	1.000	0	0		256	228	0	0	256	228										
	H 32	4	0.855	1.000	0	0		256	219	0	0	256	219										
	H 33	5	0.822	1.000	0	0		2,037	1,674	0	0	2,037	1,674										
	H 34	6	0.790	1.000	0	0		1,203	951	0	0	1,203	951										
	H 35	7	0.760	1.000	0	0		909	691	0	0	909	691										
	H 36	8	0.731	1.000	0	0		893	653	0	0	893	653										
	H 37	9	0.703	1.000	0	0		1,879	1,320	0	0	1,879	1,320										
	H 38	10	0.676	1.000	0	0		1,429	965	0	0	1,429	965										
	H 39	11	0.650	1.000	0	0		4,127	2,681	0	0	4,127	2,681										
	H 40	12	0.625	1.000	0	0		4,970	3,104	0	0	4,970	3,104										
	H 41	13	0.601	1.000	0	0		6,546	3,931	0	0	6,546	3,931										
	H 42	14	0.577	1.000	0	0		6,624	3,825	0	0	6,624	3,825										
	H 43	15	0.555	1.000	0	0		8,640	4,797	0	0	8,640	4,797										
H 44	16	0.534	1.000	0	0		1,843	984	0	0	1,843	984											
整備期間（H 29～H 44年）	H 45	17	0.513	1.000	14,089	7,233					266	137	266	137									
	H 46	18	0.494	1.000	14,089	6,955					266	131	266	131									
	H 47	19	0.475	1.000	14,089	6,687					266	126	266	126									
	H 48	20	0.456	1.000	14,089	6,430					266	121	266	121									
	H 49	21	0.439	1.000	14,089	6,183					266	117	266	117									
	H 50	22	0.422	1.000	14,089	5,945					266	112	266	112									
	H 51	23	0.406	1.000	14,089	5,716					266	108	266	108									
	H 52	24	0.390	1.000	14,089	5,496					266	104	266	104									
	H 53	25	0.375	1.000	14,089	5,285					266	100	266	100									
	H 54	26	0.361	1.000	14,089	5,082					266	96	266	96									
	H 55	27	0.347	1.000	14,089	4,886					266	92	266	92									
	H 56	28	0.333	1.000	14,089	4,698					266	89	266	89									
	H 57	29	0.321	1.000	14,089	4,518					266	85	266	85									
	H 58	30	0.308	1.000	14,089	4,344					266	82	266	82									
	H 59	31	0.296	1.000	14,089	4,177					266	79	266	79									
	H 60	32	0.285	1.000	14,089	4,016					266	76	266	76									
	H 61	33	0.274	1.000	14,089	3,862					266	73	266	73									
	H 62	34	0.264	1.000	14,089	3,713					266	70	266	70									
	H 63	35	0.253	1.000	14,089	3,570					266	67	266	67									
	H 64	36	0.244	1.000	14,089	3,433					266	65	266	65									
	H 65	37	0.234	1.000	14,089	3,301					266	62	266	62									
	H 66	38	0.225	1.000	14,089	3,174					266	60	266	60									
	H 67	39	0.217	1.000	14,089	3,052					266	58	266	58									
	H 68	40	0.208	1.000	14,089	2,935					266	55	266	55									
	H 69	41	0.200	1.000	14,089	2,822					266	53	266	53									
	H 70	42	0.193	1.000	14,089	2,713					266	51	266	51									
	H 71	43	0.185	1.000	14,089	2,609					266	49	266	49									
	H 72	44	0.178	1.000	14,089	2,508					266	47	266	47									
	H 73	45	0.171	1.000	14,089	2,412					266	46	266	46									
	H 74	46	0.165	1.000	14,089	2,319					266	44	266	44									
	H 75	47	0.158	1.000	14,089	2,230					266	42	266	42									
	H 76	48	0.152	1.000	14,089	2,144					266	40	266	40									
	H 77	49	0.146	1.000	14,089	2,062					266	39	266	39									
	H 78	50	0.141	1.000	14,089	1,983					266	37	266	37									
	H 79	51	0.135	1.000	14,089	1,906					266	36	266	36									
	H 80	52	0.130	1.000	14,089	1,833					266	35	266	35									
	H 81	53	0.125	1.000	14,089	1,762					266	33	266	33									
	H 82	54	0.120	1.000	14,089	1,695					266	32	266	32									
	H 83	55	0.116	1.000	14,089	1,629					266	31	266	31									
	H 84	56	0.111	1.000	14,089	1,567					266	30	266	30									
	H 85	57	0.107	1.000	14,089	1,507					266	28	266	28									
	H 86	58	0.103	1.000	14,089	1,449					266	27	266	27									
	H 87	59	0.099	1.000	14,089	1,393					266	26	266	26									
	H 88	60	0.095	1.000	14,089	1,339					266	25	266	25									
H 89	61	0.091	1.000	14,089	1,288					266	24	266	24										
H 90	62	0.088	1.000	14,089	1,238					266	23	266	23										
H 91	63	0.085	1.000	14,089	1,191					266	22	266	22										
H 92	64	0.081	1.000	14,089	1,145					266	22	266	22										
H 93	65	0.078	1.000	14,089	1,101					266	21	266	21										
H 94	66	0.075	1.000	14,089	1,058					266	20	266	20										
合 計					704,450	161,594	2,134	163,728	44,432	28,697	13,300	3,048	57,732	31,745	5.2	131,983							
※建設費等の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。																							

※建設費C3の合計約444億円は、「様式5」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。

様式－B		費用対便益（「全体事業・残事業費+10%」）										大戸川ダム建設事業 事業名 淀川本川 河川名 淀川・宇治川・大戸川										単位 百万円	
年次	年度	t	割引率 4%	デフレー ター	便 益 (B)		残存価値 (2)	計 (1)+(2)	費 用 (C)		計(3)+(4)	費用便益比 B／C	経現在価値 B－C										
					便 益	現在価値 (1)			建設費(3)	維持管理費(4)													
										費用				現在価値	費用	現在価値							
事業 期間 （平成5 年 4 月～ 平成14 年）	H 28	0	1.000	1.000																			
	S 53	-38	4.439	1.453	0	0			115	742	0	0	115	742									
	S 54	-37	4.268	1.334	0	0			215	1,224	0	0	215	1,224									
	S 55	-36	4.104	1.207	0	0			248	1,228	0	0	248	1,228									
	S 56	-35	3.946	1.188	0	0			277	1,298	0	0	277	1,298									
	S 57	-34	3.794	1.177	0	0			235	1,050	0	0	235	1,050									
	S 58	-33	3.648	1.184	0	0			246	1,063	0	0	246	1,063									
	S 59	-32	3.508	1.166	0	0			238	970	0	0	238	970									
	S 60	-31	3.373	1.181	0	0			232	924	0	0	232	924									
	S 61	-30	3.243	1.177	0	0			181	691	0	0	181	691									
	S 62	-29	3.119	1.182	0	0			354	1,283	0	0	354	1,283									
	S 63	-28	2.999	1.131	0	0			341	1,157	0	0	341	1,157									
	H 1	-27	2.883	1.077	0	0			433	1,345	0	0	433	1,345									
	H 2	-26	2.772	1.035	0	0			923	2,649	0	0	923	2,649									
	H 3	-25	2.666	1.009	0	0			1,084	2,941	0	0	1,084	2,941									
	H 4	-24	2.563	0.998	0	0			932	2,436	0	0	932	2,436									
	H 5	-23	2.465	0.997	0	0			1,056	2,595	0	0	1,056	2,595									
	H 6	-22	2.370	0.998	0	0			1,077	2,548	0	0	1,077	2,548									
	H 7	-21	2.279	0.998	0	0			2,226	5,063	0	0	2,226	5,063									
	H 8	-20	2.191	1.001	0	0			4,651	10,201	0	0	4,651	10,201									
	H 9	-19	2.107	0.994	0	0			5,078	10,638	0	0	5,078	10,638									
	H 10	-18	2.026	1.011	0	0			5,116	10,483	0	0	5,116	10,483									
	H 11	-17	1.948	1.024	0	0			5,389	10,750	0	0	5,389	10,750									
	H 12	-16	1.873	1.020	0	0			3,021	5,772	0	0	3,021	5,772									
	H 13	-15	1.801	1.045	0	0			4,033	7,592	0	0	4,033	7,592									
	H 14	-14	1.732	1.055	0	0			3,811	7,030	0	0	3,811	7,030									
	H 15	-13	1.665	1.058	0	0			2,643	4,702	0	0	2,643	4,702									
	H 16	-12	1.601	1.055	0	0			1,432	2,445	0	0	1,432	2,445									
	H 17	-11	1.539	1.052	0	0			876	1,105	0	0	876	1,105									
	H 18	-10	1.460	1.049	0	0			1,680	2,610	0	0	1,680	2,610									
	H 19	-9	1.423	1.036	0	0			1,801	2,656	0	0	1,801	2,656									
	H 20	-8	1.369	1.013	0	0			960	1,331	0	0	960	1,331									
	H 21	-7	1.316	1.047	0	0			490	662	0	0	490	662									
	H 22	-6	1.265	1.043	0	0			889	1,173	0	0	889	1,173									
	H 23	-5	1.217	1.025	0	0			1,173	1,463	0	0	1,173	1,463									
	H 24	-4	1.170	1.044	0	0			1,523	1,861	0	0	1,523	1,861									
	H 25	-3	1.125	1.026	0	0			2,064	2,382	0	0	2,064	2,382									
	H 26	-2	1.082	1.000	0	0			1,319	1,427	0	0	1,319	1,427									
	H 27	-1	1.040	1.000	0	0			1,376	1,431	0	0	1,376	1,431									
	H 28	0	1.000	1.000	0	0			1,473	1,473	0	0	1,473	1,473									
	H 29	1	0.962	1.000	0	0			1,981	1,905	0	0	1,981	1,905									
	H 30	2	0.925	1.000	0	0			1,121	1,036	0	0	1,121	1,036									
	H 31	3	0.889	1.000	0	0			282	251	0	0	282	251									
	H 32	4	0.855	1.000	0	0			282	241	0	0	282	241									
	H 33	5	0.822	1.000	0	0			2,241	1,842	0	0	2,241	1,842									
	H 34	6	0.790	1.000	0	0			1,323	1,046	0	0	1,323	1,046									
	H 35	7	0.760	1.000	0	0			1,000	760	0	0	1,000	760									
	H 36	8	0.731	1.000	0	0			982	718	0	0	982	718									
	H 37	9	0.703	1.000	0	0			2,067	1,452	0	0	2,067	1,452									
	H 38	10	0.676	1.000	0	0			1,572	1,062	0	0	1,572	1,062									
	H 39	11	0.650	1.000	0	0			4,540	2,949	0	0	4,540	2,949									
	H 40	12	0.625	1.000	0	0			5,467	3,415	0	0	5,467	3,415									
	H 41	13	0.601	1.000	0	0			7,201	4,325	0	0	7,201	4,325									
	H 42	14	0.577	1.000	0	0			7,286	4,207	0	0	7,286	4,207									
	H 43	15	0.555	1.000	0	0			9,504	5,277	0	0	9,504	5,277									
	H 44	16	0.534	1.000	0	0			2,027	1,082	0	0	2,027	1,082									
施設 完成 後の 評価 期間 （平成14 年～ 平成25 年）	H 45	17	0.513	1.000	14.089	7,233					266	137	266	137									
	H 46	18	0.494	1.000	14.089	6,955					266	131	266	131									
	H 47	19	0.475	1.000	14.089	6,687					266	126	266	126									
	H 48	20	0.458	1.000	14.089	6,430					266	121	266	121									
	H 49	21	0.439	1.000	14.089	6,183					266	117	266	117									
	H 50	22	0.422	1.000	14.089	5,945					266	112	266	112									
	H 51	23	0.406	1.000	14.089	5,716					266	108	266	108									
	H 52	24	0.390	1.000	14.089	5,496					266	104	266	104									
	H 53	25	0.375	1.000	14.089	5,285					266	100	266	100									
	H 54	26	0.361	1.000	14.089	5,082					266	96	266	96									
	H 55	27	0.347	1.000	14.089	4,886					266	92	266	92									
	H 56	28	0.333	1.000	14.089	4,698					266	89	266	89									
	H 57	29	0.321	1.000	14.089	4,518					266	85	266	85									
	H 58	30	0.308	1.000	14.089	4,344					266	82	266	82									
	H 59	31	0.296	1.000	14.089	4,177					266	79	266	79									
	H 60	32	0.285	1.000	14.089	4,016					266	76	266	76									
	H 61	33	0.274	1.000	14.089	3,862					266	73	266	73									
	H 62	34	0.264	1.000	14.089	3,713					266	70	266	70									
	H 63	35	0.253	1.000	14.089	3,570					266	67	266	67									
	H 64	36	0.244	1.000	14.089	3,433					266	65	266	65									
	H 65	37	0.234	1.000	14.089	3,301					266	62	266	62									
	H 66	38	0.225	1.000	14.089	3,174					266	60	266	60									
	H 67	39	0.217	1.000	14.089	3,052					266	58	266	58									
	H 68	40	0.208	1.000	14.089	2,935					266	55	266	55									
	H 69	41	0.200	1.000	14.089	2,822					266	53	266	53									
	H 70	42	0.193	1.000	14.089	2,713					266	51	266	51									
	H 71	43	0.185	1.000	14.089	2,609					266	49	266	49									
	H 72	44	0.178	1.000	14.089	2,508					266	47	266	47									
	H 73	45	0.171	1.000	14.089	2,412					266	46	266	46									
	H 74	46	0.165	1.000	14.089	2,319					266	44	266	44									
	H 75	47	0.158	1.000	14.089	2,230					266	42	266	42									
	H 76	48	0.152	1.000	14.089	2,144					266	40	266	40									
	H 77	49	0.146	1.000	14.089	2,062					266	39	266	39									
	H 78	50	0.141	1.000	14.089	1,983					266	37	266	37									
	H 79	51	0.135	1.000	14.089	1,906					266	36	266	36									
	H 80	52	0.130	1.000	14.089	1,833					266	35	266	35									
	H 81	53	0.125	1.000	14.089	1,762					266	33	266	33									
	H 82	54	0.120	1.000	14.089	1,695					266	32	266	32									
	H 83	55	0.116	1.000	14.089	1,629					266	31	266	31									
	H 84	56	0.111	1.000	14.089	1,567					266	30	266	30									
	H 85	57	0.107	1.000	14.089	1,507					266	28	266	28									
	H 86	58	0.103	1.000	14.089	1,449					266	27	266	27									
	H 87	59	0.099	1.000	14.089	1,393					266	26	266	26									
H 88	60	0.095	1.000	14.089	1,339					266	25	266	25										
H 89	61	0.091	1.000	14.089	1,288					266	24	266	24										
H 90	62	0.088	1.000	14.089	1,238					266	23	266	23										
H 91	63	0.085	1.000	14.089	1,191					266	22	266	22										
H 92	64	0.081	1.000	14.089	1,145					266	22	266	22										
H 93	65	0.078	1.000	14.089	1,101					266	21	266	21										
H 94	66	0.075	1.000	14.089	1,058					266	20	266	20										
	合 計				704.450	161.504	5,608	167,202	109,907	151,96													

大戸川ダム建設事業 水系名 釜川水系 河川名 釜川・宇治川・大戸川										単位：百万円						
費用対便益（「全体事業－残事業費－10割」）																
年次	年度	t	割引率 4%	デフレー ター	便益（B）			計 (1)+(2)	費用（C）				費用便益比 B／C	純現在価値 B－C		
					便益 現在価値 (1)	残存価値 (2)	建設費③		維持管理費④	計③+④	費用 現在価値					
基本	H 23	0	1.000	1.000												
	S 53	-38	4.439	1.493	0	0			119	742	0	0	119	742		
	S 54	-37	4.268	1.334	0	0			215	1,224	0	0	215	1,224		
	S 55	-36	4.104	1.207	0	0			243	1,228	0	0	243	1,228		
	S 56	-35	3.946	1.188	0	0			277	1,298	0	0	277	1,298		
	S 57	-34	3.794	1.177	0	0			235	1,350	0	0	235	1,350		
	S 58	-33	3.648	1.184	0	0			246	1,363	0	0	246	1,363		
	S 59	-32	3.508	1.166	0	0			238	915	0	0	238	913		
	S 60	-31	3.373	1.181	0	0			242	924	0	0	242	924		
	S 61	-30	3.243	1.177	0	0			181	691	0	0	181	691		
	S 62	-29	3.119	1.162	0	0			264	1,233	0	0	264	1,233		
	S 63	-28	2.999	1.131	0	0			341	1,157	0	0	341	1,157		
	H 1	-27	2.883	1.077	0	0			433	1,345	0	0	433	1,345		
	H 2	-26	2.772	1.035	0	0			923	2,649	0	0	923	2,645		
	H 3	-25	2.666	1.009	0	0			1,064	2,841	0	0	1,094	2,941		
	H 4	-24	2.583	0.996	0	0			952	2,436	0	0	952	2,438		
	H 5	-23	2.465	0.997	0	0			1,036	2,595	0	0	1,056	2,595		
	H 6	-22	2.370	0.998	0	0			1,077	2,548	0	0	1,077	2,548		
	H 7	-21	2.279	0.998	0	0			2,228	5,363	0	0	2,226	5,363		
	H 8	-20	2.151	1.001	0	0			4,651	10,201	0	0	4,651	10,201		
	H 9	-19	2.107	0.994	0	0			5,078	10,638	0	0	5,078	10,638		
	H 10	-18	2.026	1.011	0	0			5,116	10,483	0	0	5,116	10,483		
	H 11	-17	1.948	1.024	0	0			5,389	10,750	0	0	5,389	10,750		
	H 12	-16	1.873	1.020	0	0			3,021	5,772	0	0	3,021	5,772		
	H 13	-15	1.801	1.045	0	0			4,033	7,592	0	0	4,033	7,582		
	H 14	-14	1.732	1.085	0	0			3,811	7,330	0	0	3,811	7,603		
	H 15	-13	1.665	1.068	0	0			2,643	4,702	0	0	2,643	4,702		
	H 16	-12	1.601	1.066	0	0			1,432	2,445	0	0	1,432	2,445		
	H 17	-11	1.539	1.062	0	0			678	1,105	0	0	678	1,105		
	H 18	-10	1.480	1.049	0	0			1,680	2,610	0	0	1,680	2,610		
	H 19	-9	1.423	1.036	0	0			1,801	2,656	0	0	1,801	2,656		
	H 20	-8	1.369	1.013	0	0			960	1,331	0	0	960	1,331		
	H 21	-7	1.316	1.047	0	0			483	882	0	0	480	882		
	H 22	-6	1.265	1.043	0	0			889	1,173	0	0	889	1,173		
	H 23	-5	1.217	1.025	0	0			1,173	1,463	0	0	1,172	1,463		
	H 24	-4	1.170	1.044	0	0			1,623	1,861	0	0	1,623	1,861		
	H 25	-3	1.125	1.026	0	0			2,064	2,382	0	0	2,064	2,382		
	H 26	-2	1.082	1.000	0	0			1,319	1,427	0	0	1,319	1,427		
	H 27	-1	1.040	1.000	0	0			1,376	1,431	0	0	1,376	1,431		
	H 28	0	1.000	1.000	0	0			1,205	1,205	0	0	1,205	1,205		
	H 29	1	0.962	1.000	0	0			1,621	1,559	0	0	1,621	1,559		
	H 30	2	0.925	1.000	0	0			917	848	0	0	917	848		
	H 31	3	0.889	1.000	0	0			230	204	0	0	230	204		
	H 32	4	0.855	1.000	0	0			232	197	0	0	230	197		
	H 33	5	0.822	1.000	0	0			1,833	1,507	0	0	1,833	1,507		
	H 34	6	0.790	1.000	0	0			1,003	856	0	0	1,003	856		
	H 35	7	0.760	1.000	0	0			818	822	0	0	818	822		
	H 36	8	0.731	1.000	0	0			804	587	0	0	804	587		
	H 37	9	0.703	1.000	0	0			1,691	1,126	0	0	1,691	1,126		
	H 38	10	0.676	1.000	0	0			1,286	859	0	0	1,286	859		
	H 39	11	0.650	1.000	0	0			3,714	2,413	0	0	3,714	2,413		
	H 40	12	0.625	1.000	0	0			4,473	2,794	0	0	4,473	2,794		
	H 41	13	0.601	1.000	0	0			5,891	3,538	0	0	5,891	3,538		
	H 42	14	0.577	1.000	0	0			5,962	3,443	0	0	5,962	3,443		
	H 43	15	0.555	1.000	0	0			7,776	4,316	0	0	7,776	4,316		
	H 44	16	0.534	1.000	0	0			1,659	886	0	0	1,659	886		
施設完成後の評価期間（10年）	H 45	17	0.513	1.000	14,089	7,233					266	137	266	137		
	H 46	18	0.494	1.000	14,089	6,956					266	131	266	131		
	H 47	19	0.475	1.000	14,089	6,687					266	126	266	126		
	H 48	20	0.456	1.000	14,089	6,430					266	121	266	121		
	H 49	21	0.439	1.000	14,089	6,183					266	117	266	117		
	H 50	22	0.422	1.000	14,089	5,945					266	112	266	112		
	H 51	23	0.406	1.000	14,089	5,716					266	108	266	108		
	H 52	24	0.390	1.000	14,089	5,496					266	104	266	104		
	H 53	25	0.375	1.000	14,089	5,283					266	100	266	100		
	H 54	26	0.361	1.000	14,089	5,082					266	96	266	96		
	H 55	27	0.347	1.000	14,089	4,886					266	92	266	92		
	H 56	28	0.333	1.000	14,089	4,698					266	89	266	89		
	H 57	29	0.321	1.000	14,089	4,518					266	85	266	85		
	H 58	30	0.308	1.000	14,089	4,344					266	82	266	82		
	H 59	31	0.296	1.000	14,089	4,177					266	79	266	79		
	H 60	32	0.285	1.000	14,089	4,016					266	76	266	76		
	H 61	33	0.274	1.000	14,089	3,860					266	73	266	73		
	H 62	34	0.264	1.000	14,089	3,713					266	70	266	70		
	H 63	35	0.253	1.000	14,089	3,570					266	67	266	67		
	H 64	36	0.244	1.000	14,089	3,433					266	65	266	65		
	H 65	37	0.234	1.000	14,089	3,301					266	62	266	62		
	H 66	38	0.225	1.000	14,089	3,174					266	60	266	60		
	H 67	39	0.217	1.000	14,089	3,052					266	58	266	58		
	H 68	40	0.208	1.000	14,089	2,934					266	55	266	55		
	H 69	41	0.200	1.000	14,089	2,822					266	53	266	53		
	H 70	42	0.193	1.000	14,089	2,713					266	51	266	51		
	H 71	43	0.185	1.000	14,089	2,609					266	49	266	49		
	H 72	44	0.178	1.000	14,089	2,503					266	47	266	47		
	H 73	45	0.171	1.000	14,089	2,412					266	46	266	46		
	H 74	46	0.165	1.000	14,089	2,319					266	44	266	44		
	H 75	47	0.158	1.000	14,089	2,230					266	42	266	42		
	H 76	48	0.152	1.000	14,089	2,144					266	40	266	40		
	H 77	49	0.146	1.000	14,089	2,062					266	39	266	39		
	H 78	50	0.141	1.000	14,089	1,983					266	37	266	37		
	H 79	51	0.135	1.000	14,089	1,906					266	36	266	36		
	H 80	52	0.130	1.000	14,089	1,833					266	35	266	35		
H 81	53	0.125	1.000	14,089	1,762					266	33	266	33			
H 82	54	0.120	1.000	14,089	1,694					266	32	266	32			
H 83	55	0.116	1.000	14,089	1,629					266	31	266	31			
H 84	56	0.111	1.000	14,089	1,567					266	30	266	30			
H 85	57	0.107	1.000	14,089	1,503					266	29	266	29			
H 86	58	0.103	1.000	14,089	1,444					266	27	266	27			
H 87	59	0.099	1.000	14,089	1,383					266	26	266	26			
H 88	60	0.095	1.000	14,089	1,339					266	25	266	25			
H 89	61	0.091	1.000	14,089	1,289					266	24	266	24			
H 90	62	0.088	1.000	14,089	1,233					266	23	266	23			
H 91	63	0.085	1.000	14,089	1,191					266	22	266	22			
H 92	64	0.081	1.000	14,089	1,143					266	22	266	22			
H 93	65	0.078	1.000	14,089	1,101					266	21	266	21			
H 94	66	0.075	1.000	14,089	1,058					266	20	266	20			
合	計				704,450	161,594	5,167	166,731	100,751	145,956	13,300	3,048	114,951	149,006	1.1	17.7

大戸川ダム建設事業										河川名 淀川・宇治川・大戸川										単位：百万円	
水系名 淀川水系																					
様式-5										費用対便益（〔全体事業：工期+10%〕）											
年次	年度	L	減価率 4%	デフレター	便 益（B）			計 ①+②		費 用（C）				計③+④	費用対便比 B/C	純現在価値 B-C					
					便 益	現在価値 ①	残存価値 ②			建設費③	維持管理費④	費用	現在価値								
基準	H 28	0	1.000	1.000																	
建設期間（50年）	S 53	-36	4.439	1.453	0	0				115	742	0	0	115	742						
	S 54	-37	4.268	1.324	0	0				215	1,224	0	0	215	1,224						
	S 55	-36	4.104	1.207	0	0				248	1,226	0	0	248	1,226						
	S 56	-35	3.946	1.188	0	0				277	1,296	0	0	277	1,296						
	S 57	-34	3.794	1.177	0	0				235	1,050	0	0	235	1,050						
	S 58	-33	3.648	1.184	0	0				246	1,063	0	0	246	1,063						
	S 59	-32	3.508	1.166	0	0				238	973	0	0	238	973						
	S 60	-31	3.373	1.181	0	0				232	924	0	0	232	924						
	S 61	-30	3.243	1.177	0	0				181	691	0	0	181	691						
	S 62	-29	3.119	1.162	0	0				354	1,293	0	0	354	1,293						
	S 63	-28	2.999	1.131	0	0				341	1,157	0	0	341	1,157						
	H 1	-27	2.883	1.077	0	0				433	1,345	0	0	433	1,345						
	H 2	-26	2.772	1.035	0	0				923	2,640	0	0	923	2,640						
	H 3	-25	2.686	1.009	0	0				1,094	2,941	0	0	1,094	2,941						
	H 4	-24	2.563	0.999	0	0				952	2,436	0	0	952	2,436						
	H 5	-23	2.465	0.997	0	0				1,056	2,595	0	0	1,056	2,595						
	H 6	-22	2.370	0.998	0	0				1,077	2,548	0	0	1,077	2,548						
	H 7	-21	2.279	0.998	0	0				2,226	5,063	0	0	2,226	5,063						
	H 8	-20	2.191	1.001	0	0				4,651	10,201	0	0	4,651	10,201						
	H 9	-19	2.107	0.994	0	0				5,078	10,638	0	0	5,078	10,638						
	H 10	-18	2.026	1.011	0	0				5,116	10,483	0	0	5,116	10,483						
	H 11	-17	1.948	1.024	0	0				5,389	10,750	0	0	5,389	10,750						
	H 12	-16	1.873	1.020	0	0				3,021	5,772	0	0	3,021	5,772						
	H 13	-15	1.801	1.045	0	0				4,033	7,592	0	0	4,033	7,592						
	H 14	-14	1.732	1.065	0	0				3,811	7,030	0	0	3,811	7,030						
	H 15	-13	1.665	1.068	0	0				2,643	4,702	0	0	2,643	4,702						
	H 16	-12	1.601	1.066	0	0				1,432	2,445	0	0	1,432	2,445						
	H 17	-11	1.539	1.062	0	0				676	1,105	0	0	676	1,105						
	H 18	-10	1.480	1.049	0	0				1,680	2,610	0	0	1,680	2,610						
	H 19	-9	1.423	1.036	0	0				1,801	2,656	0	0	1,801	2,656						
	H 20	-8	1.369	1.013	0	0				960	1,331	0	0	960	1,331						
	H 21	-7	1.316	1.047	0	0				480	662	0	0	480	662						
	H 22	-6	1.265	1.043	0	0				889	1,173	0	0	889	1,173						
	H 23	-5	1.217	1.025	0	0				1,173	1,463	0	0	1,173	1,463						
	H 24	-4	1.170	1.044	0	0				1,523	1,861	0	0	1,523	1,861						
	H 25	-3	1.125	1.026	0	0				2,064	2,382	0	0	2,064	2,382						
	H 26	-2	1.082	1.000	0	0				1,319	1,427	0	0	1,319	1,427						
	H 27	-1	1.040	1.000	0	0				1,376	1,431	0	0	1,376	1,431						
	H 28	0	1.000	1.000	0	0				1,339	1,339	0	0	1,339	1,339						
	H 29	1	0.962	1.000	0	0				1,601	1,639	0	0	1,601	1,639						
	H 30	2	0.925	1.000	0	0				993	916	0	0	993	916						
	H 31	3	0.889	1.000	0	0				397	353	0	0	397	353						
	H 32	4	0.855	1.000	0	0				227	194	0	0	227	194						
	H 33	5	0.822	1.000	0	0				1,019	836	0	0	1,019	836						
	H 34	6	0.790	1.000	0	0				1,533	1,212	0	0	1,533	1,212						
	H 35	7	0.760	1.000	0	0				1,004	763	0	0	1,004	763						
	H 36	8	0.731	1.000	0	0				896	599	0	0	896	599						
	H 37	9	0.703	1.000	0	0				794	558	0	0	794	558						
	H 38	10	0.676	1.000	0	0				1,670	1,126	0	0	1,670	1,126						
	H 39	11	0.650	1.000	0	0				1,320	857	0	0	1,320	857						
	H 40	12	0.625	1.000	0	0				3,069	1,917	0	0	3,069	1,917						
	H 41	13	0.601	1.000	0	0				4,137	2,495	0	0	4,137	2,495						
	H 42	14	0.577	1.000	0	0				5,118	2,950	0	0	5,118	2,950						
	H 43	15	0.555	1.000	0	0				5,845	3,240	0	0	5,845	3,240						
	H 44	16	0.534	1.000	0	0				6,336	3,383	0	0	6,336	3,383						
	H 45	17	0.513	1.000	0	0				6,925	3,555	0	0	6,925	3,555						
	H 46	18	0.494	1.000	0	0				1,638	809	0	0	1,638	809						
	H 47	19	0.476	1.000	14.089	6.687						266	126	266	126						
H 48	20	0.456	1.000	14.089	6.430						266	121	266	121							
H 49	21	0.439	1.000	14.089	6.183						266	117	266	117							
H 50	22	0.422	1.000	14.089	5.945						266	112	266	112							
H 51	23	0.406	1.000	14.089	5.716						266	108	266	108							
H 52	24	0.390	1.000	14.089	5.496						266	104	266	104							
H 53	25	0.375	1.000	14.089	5.285						266	100	266	100							
H 54	26	0.361	1.000	14.089	5.082						266	96	266	96							
H 55	27	0.347	1.000	14.089	4.886						266	92	266	92							
H 56	28	0.333	1.000	14.089	4.698						266	89	266	89							
H 57	29	0.321	1.000	14.089	4.518						266	85	266	85							
H 58	30	0.308	1.000	14.089	4.344						266	82	266	82							
H 59	31	0.296	1.000	14.089	4.177						266	79	266	79							
H 60	32	0.285	1.000	14.089	4.016						266	76	266	76							
H 61	33	0.274	1.000	14.089	3.862						266	73	266	73							
H 62	34	0.264	1.000	14.089	3.713						266	70	266	70							
H 63	35	0.253	1.000	14.089	3.570						266	67	266	67							
H 64	36	0.244	1.000	14.089	3.433						266	65	266	65							
H 65	37	0.234	1.000	14.089	3.301						266	62	266	62							
H 66	38	0.225	1.000	14.089	3.174						266	60	266	60							
H 67	39	0.217	1.000	14.089	3.052						266	58	266	58							
H 68	40	0.208	1.000	14.089	2.935						266	55	266	55							
H 69	41	0.200	1.000	14.089	2.822						266	53	266	53							
H 70	42	0.193	1.000	14.089	2.713						266	51	266	51							
H 71	43	0.185	1.000	14.089	2.609						266	49	266	49							
H 72	44	0.178	1.000	14.089	2.508						266	47	266	47							
H 73	45	0.171	1.000	14.089	2.412						266	46	266	46							
H 74	46	0.165	1.000	14.089	2.319						266	44	266	44							
H 75	47	0.158	1.000	14.089	2.230						266	42	266	42							
H 76	48	0.152	1.000	14.089	2.144						266	40	266	40							
H 77	49	0.146	1.000	14.089	2.062						266	39	266	39							
H 78	50	0.141	1.000	14.089	1.983						266	37	266	37							
H 79	51	0.135	1.000	14.089	1.906						266	36	266	36							
H 80	52	0.130	1.000	14.089	1.832						266	35	266	35							
H 81	53	0.125	1.000	14.089	1.762						266	33	266	33							
H 82	54	0.120	1.000	14.089	1.695						266	32	266	32							
H 83	55	0.116	1.000	14.089	1.629						266	31	266	31							
H 84	56	0.111	1.000	14.089	1.567						266	30	266	30							
H 85	57	0.107	1.000	14.089	1.507						266	28	266	28							
H 86	58	0.103	1.000	14.089	1.449						266	27	266	27							
H 87	59	0.099	1.000	14.089	1.393						266	26	266	26							
H 88	60	0.095	1.000	14.089	1.339						266	25	266	25							
H 89	61	0.091	1.000	14.089	1.286						266	24	266	24							
H 90	62	0.088	1.000	14.089	1.238						266	23	266	23							
H 91	63	0.085	1.000	14.089	1.191						266	22	266	22							
H 92	64	0.081	1.000	14.089	1.145																

様式-5 費用対便益（「全体事業-工期-10%」）										大戸川ダム建設事業 水系名 淀川水系 河川名 淀川・宇治川・大戸川						単位 百万円	
年次	年度	t	割引率 4%	デフレ- ター	便 益（B）				計 ①+②	建設費③		食 用（C）		計③+④		費用便益比 B÷C	採現在価値 B-C
					便益 現在価値 ①	採現在価値 ②	費用 現在価値	費用 現在価値		費用 現在価値	費用 現在価値						
基準	H 29	0	1.000	1.000													
平成31年度～令和2年度	S 53	-38	4.439	1.453	0	0				115	742	0	0	115	742		
	S 54	-37	4.268	1.334	0	0				215	1,224	0	0	215	1,224		
	S 55	-36	4.104	1.207	0	0				248	1,228	0	0	248	1,228		
	S 56	-35	3.946	1.166	0	0				277	1,208	0	0	277	1,208		
	S 57	-34	3.794	1.177	0	0				235	1,050	0	0	235	1,050		
	S 58	-33	3.648	1.184	0	0				246	1,063	0	0	246	1,063		
	S 59	-32	3.508	1.166	0	0				238	973	0	0	238	973		
	S 60	-31	3.373	1.181	0	0				232	924	0	0	232	924		
	S 61	-30	3.243	1.177	0	0				181	691	0	0	181	691		
	S 62	-29	3.119	1.162	0	0				354	1,283	0	0	354	1,283		
	S 63	-28	2.999	1.131	0	0				341	1,157	0	0	341	1,157		
	H 1	-27	2.883	1.077	0	0				433	1,345	0	0	433	1,345		
	H 2	-26	2.772	1.035	0	0				923	2,649	0	0	923	2,649		
	H 3	-25	2.666	1.009	0	0				1,094	2,941	0	0	1,094	2,941		
	H 4	-24	2.563	0.938	0	0				952	2,426	0	0	952	2,426		
	H 5	-23	2.465	0.997	0	0				1,056	2,595	0	0	1,056	2,595		
	H 6	-22	2.370	0.998	0	0				1,077	2,548	0	0	1,077	2,548		
	H 7	-21	2.279	0.938	0	0				2,226	5,063	0	0	2,226	5,063		
	H 8	-20	2.191	1.001	0	0				4,651	10,201	0	0	4,651	10,201		
	H 9	-19	2.137	0.994	0	0				5,078	10,638	0	0	5,078	10,638		
	H 10	-18	2.026	1.011	0	0				5,116	10,483	0	0	5,116	10,483		
	H 11	-17	1.948	1.024	0	0				5,389	10,750	0	0	5,389	10,750		
	H 12	-16	1.873	1.020	0	0				3,021	5,772	0	0	3,021	5,772		
	H 13	-15	1.801	1.045	0	0				4,033	7,592	0	0	4,033	7,592		
	H 14	-14	1.732	1.065	0	0				3,811	7,030	0	0	3,811	7,030		
	H 15	-13	1.666	1.065	0	0				2,843	4,702	0	0	2,843	4,702		
	H 16	-12	1.601	1.066	0	0				1,432	2,445	0	0	1,432	2,445		
	H 17	-11	1.539	1.062	0	0				676	1,105	0	0	676	1,105		
	H 18	-10	1.480	1.049	0	0				1,680	2,610	0	0	1,680	2,610		
	H 19	-9	1.423	1.036	0	0				1,801	2,656	0	0	1,801	2,656		
	H 20	-8	1.369	1.013	0	0				960	1,331	0	0	960	1,331		
	H 21	-7	1.316	1.047	0	0				480	662	0	0	480	662		
	H 22	-6	1.265	1.043	0	0				889	1,173	0	0	889	1,173		
	H 23	-5	1.217	1.025	0	0				1,173	1,463	0	0	1,173	1,463		
	H 24	-4	1.170	1.044	0	0				1,522	1,861	0	0	1,522	1,861		
	H 25	-3	1.126	1.026	0	0				2,064	2,392	0	0	2,064	2,392		
	H 26	-2	1.082	1.000	0	0				1,319	1,427	0	0	1,319	1,427		
	H 27	-1	1.040	1.000	0	0				1,376	1,431	0	0	1,376	1,431		
	H 28	0	1.000	1.000	0	0				1,339	1,339	0	0	1,339	1,339		
	H 29	1	0.962	1.000	0	0				1,947	1,872	0	0	1,947	1,872		
	H 30	2	0.925	1.000	0	0				947	876	0	0	947	876		
	H 31	3	0.889	1.000	0	0				292	260	0	0	292	260		
	H 32	4	0.855	1.000	0	0				1,310	1,120	0	0	1,310	1,120		
	H 33	5	0.822	1.000	0	0				1,732	1,424	0	0	1,732	1,424		
	H 34	6	0.790	1.000	0	0				1,123	888	0	0	1,123	888		
	H 35	7	0.760	1.000	0	0				1,023	777	0	0	1,023	777		
	H 36	8	0.731	1.000	0	0				2,063	1,522	0	0	2,063	1,522		
	H 37	9	0.703	1.000	0	0				2,404	1,689	0	0	2,404	1,689		
	H 38	10	0.676	1.000	0	0				5,078	3,431	0	0	5,078	3,431		
	H 39	11	0.650	1.000	0	0				6,581	4,275	0	0	6,581	4,275		
	H 40	12	0.625	1.000	0	0				7,537	4,708	0	0	7,537	4,708		
	H 41	13	0.601	1.000	0	0				9,298	5,584	0	0	9,298	5,584		
	H 42	14	0.577	1.000	0	0				3,077	1,777	0	0	3,077	1,777		
建設費発生後の経過期間（50年）	H 43	15	0.555	1.000	14,510	8,057								266	148	266	148
	H 44	16	0.534	1.000	14,510	7,747								266	142	266	142
	H 45	17	0.513	1.000	14,089	7,233								266	137	266	137
	H 46	18	0.494	1.000	14,089	6,955								266	131	266	131
	H 47	19	0.475	1.000	14,089	6,687								266	126	266	126
	H 48	20	0.456	1.000	14,089	6,430								266	121	266	121
	H 49	21	0.439	1.000	14,089	6,183								266	117	266	117
	H 50	22	0.422	1.000	14,089	5,945								266	112	266	112
	H 51	23	0.406	1.000	14,089	5,716								266	108	266	108
	H 52	24	0.390	1.000	14,089	5,498								266	104	266	104
	H 53	25	0.375	1.000	14,089	5,285								266	100	266	100
	H 54	26	0.361	1.000	14,089	5,082								266	96	266	96
	H 55	27	0.347	1.000	14,089	4,886								266	92	266	92
	H 56	28	0.333	1.000	14,089	4,698								266	89	266	89
	H 57	29	0.321	1.000	14,089	4,518								266	85	266	85
	H 58	30	0.308	1.000	14,089	4,344								266	82	266	82
	H 59	31	0.296	1.000	14,089	4,177								266	79	266	79
	H 60	32	0.285	1.000	14,089	4,016								266	76	266	76
	H 61	33	0.274	1.000	14,089	3,862								266	73	266	73
	H 62	34	0.264	1.000	14,089	3,713								266	70	266	70
	H 63	35	0.253	1.000	14,089	3,570								266	67	266	67
	H 64	36	0.244	1.000	14,089	3,433								266	65	266	65
	H 65	37	0.234	1.000	14,089	3,301								266	62	266	62
	H 66	38	0.225	1.000	14,089	3,174								266	60	266	60
H 67	39	0.217	1.000	14,089	3,052								266	58	266	58	
H 68	40	0.208	1.000	14,089	2,935								266	55	266	55	
H 69	41	0.200	1.000	14,089	2,822								266	53	266	53	
H 70	42	0.193	1.000	14,089	2,713								266	51	266	51	
H 71	43	0.185	1.000	14,089	2,609								266	49	266	49	
H 72	44	0.178	1.000	14,089	2,508								266	47	266	47	
H 73	45	0.171	1.000	14,089	2,412								266	46	266	46	
H 74	46	0.165	1.000	14,089	2,319								266	44	266	44	
H 75	47	0.158	1.000	14,089	2,230								266	42	266	42	
H 76	48	0.152	1.000	14,089	2,144								266	40	266	40	
H 77	49	0.146	1.000	14,089	2,062								266	39	266	39	
H 78	50	0.141	1.000	14,089	1,983								266	37	266	37	
H 79	51	0.136	1.000	14,089	1,908								266	36	266	36	
H 80	52	0.130	1.000	14,089	1,833								266	35	266	35	
H 81	53	0.126	1.000	14,089	1,762								266	33	266	33	
H 82	54	0.120	1.000	14,089	1,686								266	32	266	32	
H 83	55	0.116	1.000	14,089	1,629								266	31	266	31	
H 84	56	0.111	1.000	14,089	1,567												

年次		費用対便益（〔全体事業：資産+10%〕）										大戸川ダム建設事業		河川名：淀川・宇治川・大戸川		単位：百万円	
		割引率 4%		デフレター		便 益（B）		計 (1)+(2)	費 用（C）		費用対便益		折現在価値				
						便 益	現在価値 (1)		費用	現在価値 (3)	B／C	B－C					
													費用	現在価値 (3)			
基本	H 28	0	1.000	1.000					115	742	0	0	115	742			
	S 53	-36	4.439	1.453	0	0			215	1.224	0	0	215	1.224			
	S 54	-37	4.268	1.334	0	0			248	1.228	0	0	248	1.228			
	S 55	-36	4.104	1.297	0	0			277	1.238	0	0	277	1.238			
	S 56	-35	3.946	1.188	0	0			235	1.050	0	0	235	1.050			
	S 57	-34	3.794	1.177	0	0			246	1.063	0	0	246	1.063			
	S 58	-33	3.648	1.184	0	0			238	972	0	0	238	973			
	S 59	-32	3.508	1.166	0	0			232	874	0	0	232	874			
	S 60	-31	3.373	1.181	0	0			181	681	0	0	181	681			
	S 61	-30	3.243	1.177	0	0			354	1.283	0	0	354	1.283			
	S 62	-29	3.119	1.162	0	0			341	1.197	0	0	341	1.197			
	S 63	-28	2.999	1.131	0	0			433	1.345	0	0	433	1.345			
	H 1	-27	2.883	1.077	0	0			923	2.640	0	0	923	2.640			
	H 2	-26	2.772	1.035	0	0			1,094	2.941	0	0	1,094	2.941			
	H 3	-25	2.666	1.009	0	0			952	2.436	0	0	952	2.436			
	H 4	-24	2.563	0.998	0	0			1,056	2.035	0	0	1,056	2.035			
	H 5	-23	2.460	0.997	0	0			1,077	2.548	0	0	1,077	2.548			
	H 6	-22	2.370	0.998	0	0			2,225	5.063	0	0	2,225	5.063			
	H 7	-21	2.279	0.998	0	0			4,651	10.201	0	0	4,651	10.201			
	H 8	-20	2.191	1.001	0	0			5,078	10.638	0	0	5,078	10.638			
	H 9	-19	2.107	0.994	0	0			5,116	10.483	0	0	5,116	10.483			
	H 10	-18	2.026	1.011	0	0			5,389	10.750	0	0	5,389	10.750			
	H 11	-17	1.948	1.024	0	0			3,021	5.772	0	0	3,021	5.772			
	H 12	-16	1.873	1.020	0	0			4,033	7.592	0	0	4,033	7.592			
	H 13	-15	1.801	1.045	0	0			3,811	7.030	0	0	3,811	7.030			
	H 14	-14	1.732	1.055	0	0			2,643	4.702	0	0	2,643	4.702			
	H 15	-13	1.665	1.068	0	0			1,432	2.445	0	0	1,432	2.445			
	H 16	-12	1.601	1.056	0	0			676	1.105	0	0	676	1.105			
	H 17	-11	1.539	1.042	0	0			1,680	2.610	0	0	1,680	2.610			
	H 18	-10	1.480	1.049	0	0			1,801	2.656	0	0	1,801	2.656			
	H 19	-9	1.423	1.036	0	0			960	1.331	0	0	960	1.331			
	H 20	-8	1.369	1.013	0	0			480	662	0	0	480	662			
	H 21	-7	1.316	1.047	0	0			889	1.173	0	0	889	1.173			
	H 22	-6	1.265	1.043	0	0			1,173	1.463	0	0	1,173	1.463			
	H 23	-5	1.217	1.025	0	0			1,523	1.861	0	0	1,523	1.861			
	H 24	-4	1.170	1.044	0	0			2,064	2.362	0	0	2,064	2.362			
	H 25	-3	1.125	1.026	0	0			1,319	1.427	0	0	1,319	1.427			
	H 26	-2	1.082	1.000	0	0			1,316	1.431	0	0	1,316	1.431			
	H 27	-1	1.040	1.000	0	0			1,339	1.339	0	0	1,339	1.339			
	H 28	0	1.000	1.000	0	0			1,801	1.732	0	0	1,801	1.732			
	H 29	1	0.962	1.000	0	0			1,019	942	0	0	1,019	942			
	H 30	2	0.925	1.000	0	0			256	228	0	0	256	228			
	H 31	3	0.889	1.000	0	0			256	219	0	0	256	219			
	H 32	4	0.855	1.000	0	0			2,037	1.674	0	0	2,037	1.674			
	H 33	5	0.822	1.000	0	0			1,203	951	0	0	1,203	951			
	H 34	6	0.790	1.000	0	0			909	681	0	0	909	681			
	H 35	7	0.760	1.000	0	0			892	653	0	0	892	653			
	H 36	8	0.731	1.000	0	0			1,879	1.370	0	0	1,879	1.370			
	H 37	9	0.703	1.000	0	0			1,429	965	0	0	1,429	965			
	H 38	10	0.676	1.000	0	0			4,127	2.681	0	0	4,127	2.681			
	H 39	11	0.650	1.000	0	0			4,970	3.104	0	0	4,970	3.104			
	H 40	12	0.625	1.000	0	0			6,546	3.931	0	0	6,546	3.931			
	H 41	13	0.601	1.000	0	0			6,624	3.825	0	0	6,624	3.825			
	H 42	14	0.577	1.000	0	0			6,640	4.797	0	0	6,640	4.797			
	H 43	15	0.555	1.000	0	0			1,843	984	0	0	1,843	984			
	H 44	16	0.534	1.000	0	0											
	H 45	17	0.513	1.000	15.435	7.974			266	137	266	137					
	H 46	18	0.494	1.000	15.435	7.619			266	131	266	131					
	H 47	19	0.475	1.000	15.435	7.326			266	126	266	126					
	H 48	20	0.456	1.000	15.435	7.044			266	121	266	121					
	H 49	21	0.439	1.000	15.435	6.773			266	117	266	117					
	H 50	22	0.422	1.000	15.435	6.513			266	112	266	112					
	H 51	23	0.406	1.000	15.435	6.262			266	108	266	108					
	H 52	24	0.390	1.000	15.435	6.022			266	104	266	104					
	H 53	25	0.375	1.000	15.435	5.790			266	100	266	100					
	H 54	26	0.361	1.000	15.435	5.567			266	96	266	96					
	H 55	27	0.347	1.000	15.435	5.353			266	92	266	92					
	H 56	28	0.333	1.000	15.435	5.147			266	89	266	89					
	H 57	29	0.321	1.000	15.435	4.949			266	85	266	85					
	H 58	30	0.308	1.000	15.435	4.759			266	82	266	82					
	H 59	31	0.296	1.000	15.435	4.576			266	79	266	79					
	H 60	32	0.285	1.000	15.435	4.400			266	76	266	76					
	H 61	33	0.274	1.000	15.435	4.231			266	73	266	73					
	H 62	34	0.264	1.000	15.435	4.068			266	70	266	70					
	H 63	35	0.253	1.000	15.435	3.911			266	67	266	67					
	H 64	36	0.244	1.000	15.435	3.761			266	65	266	65					
	H 65	37	0.234	1.000	15.435	3.616			266	62	266	62					
	H 66	38	0.225	1.000	15.435	3.477			266	60	266	60					
	H 67	39	0.217	1.000	15.435	3.344			266	58	266	58					
	H 68	40	0.208	1.000	15.435	3.215			266	55	266	55					
	H 69	41	0.200	1.000	15.435	3.091			266	53	266	53					
	H 70	42	0.193	1.000	15.435	2.972			266	51	266	51					
	H 71	43	0.186	1.000	15.435	2.858			266	49	266	49					
	H 72	44	0.178	1.000	15.435	2.748			266	47	266	47					
	H 73	45	0.171	1.000	15.435	2.642			266	46	266	46					
	H 74	46	0.165	1.000	15.435	2.541			266	44	266	44					
	H 75	47	0.158	1.000	15.435	2.443			266	42	266	42					
	H 76	48	0.152	1.000	15.435	2.349			266	40	266	40					
	H 77	49	0.146	1.000	15.435	2.259			266	39	266	39					
	H 78	50	0.141	1.000	15.435	2.172			266	37	266	37					
	H 79	51	0.135	1.000	15.435	2.088			266	36	266	36					
	H 80	52	0.130	1.000	15.435	2.008			266	35	266	35					
	H 81	53	0.125	1.000	15.435	1.931			266	33	266	33					
	H 82	54	0.120	1.000	15.435	1.857			266	32	266	32					
	H 83	55	0.116	1.000	15.435	1.785			266	31	266	31					
	H 84	56	0.111	1.000	15.435	1.716			266	30	266	30					
	H 85	57	0.107	1.000	15.435	1.650			266	28	266	28					
	H 86	58	0.103	1.000	15.435	1.587			266	27	266	27					
	H 87	59	0.099	1.000	15.435	1.526			266	26	266	26					
	H 88	60	0.095	1.000	15.435	1.467			266	25	266	25					
	H 89	61	0.091	1.000	15.435	1.411			266	24	266	24					
	H 90	62	0.088	1.000	15.435	1.357			266	23	266	23					
	H 91	63	0.085	1.000	15.435	1.304			266	22	266	22					
	H 92	64	0.081	1.000	15.435	1.254			266	22	266	22					
	H 93	65	0.078	1.000	15.435	1.205			266	21	266	21					
	H																

大戸川ダム建設事業										河川名 淀川・宇治川・大戸川				単位：百万円	
水系名 淀川水系															
様式－５ 費用対便益（「全体事業：資産－10%」）															
年次	年度	t	別当座 45	デフレア ター	便 益 (B)		計 (1)+(2)	建設費(3)		経 用 (C)		計(3)+(4)		費用便益比 B÷C	純現在価値 B－C
					便益 (1)	現在価値 (2)		費用 (3)	現在価値 (4)	費用 (3)	現在価値 (4)				
基本	H 28	0		1 000	1 000										
	S 53	-38	4 439	1 453	0	0		115	742	0	0	115	742		
	S 54	-37	4 268	1 334	0	0		215	1 224	0	0	215	1 224		
	S 55	-36	4 104	1 207	0	0		248	1 228	0	0	248	1 228		
	S 56	-35	3 945	1 188	0	0		277	1 298	0	0	277	1 298		
	S 57	-34	3 794	1 177	0	0		235	1 050	0	0	235	1 050		
	S 58	-33	3 648	1 184	0	0		246	1 063	0	0	246	1 063		
	S 59	-32	3 508	1 166	0	0		238	973	0	0	238	973		
	S 60	-31	3 373	1 181	0	0		232	924	0	0	232	924		
	S 61	-30	3 243	1 177	0	0		181	691	0	0	181	691		
	S 62	-29	3 119	1 162	0	0		354	1 283	0	0	354	1 283		
	S 63	-28	2 999	1 131	0	0		341	1 157	0	0	341	1 157		
	H 1	-27	2 883	1 077	0	0		433	1 345	0	0	433	1 345		
	H 2	-26	2 772	1 035	0	0		923	2 649	0	0	923	2 649		
	H 3	-25	2 666	1 009	0	0		1 094	2 941	0	0	1 094	2 941		
	H 4	-24	2 563	0 998	0	0		952	2 436	0	0	952	2 436		
	H 5	-23	2 465	0 997	0	0		1 056	2 595	0	0	1 056	2 595		
	H 6	-22	2 370	0 998	0	0		1 077	2 548	0	0	1 077	2 548		
	H 7	-21	2 279	0 998	0	0		2 226	5 063	0	0	2 226	5 063		
	H 8	-20	2 181	1 001	0	0		4 651	10 201	0	0	4 651	10 201		
	H 9	-19	2 107	0 994	0	0		5 076	10 638	0	0	5 076	10 638		
	H 10	-18	2 026	1 011	0	0		5 116	10 483	0	0	5 116	10 483		
	H 11	-17	1 948	1 024	0	0		5 389	10 750	0	0	5 389	10 750		
	H 12	-16	1 873	1 020	0	0		3 021	5 772	0	0	3 021	5 772		
	H 13	-15	1 801	1 045	0	0		4 033	7 592	0	0	4 033	7 592		
	H 14	-14	1 732	1 065	0	0		3 811	7 030	0	0	3 811	7 030		
	H 15	-13	1 665	1 068	0	0		2 643	4 702	0	0	2 643	4 702		
	H 16	-12	1 601	1 066	0	0		1 432	2 445	0	0	1 432	2 445		
	H 17	-11	1 539	1 062	0	0		676	1 135	0	0	676	1 135		
	H 18	-10	1 480	1 043	0	0		1 680	2 610	0	0	1 680	2 610		
	H 19	-9	1 423	1 036	0	0		1 801	2 656	0	0	1 801	2 656		
	H 20	-8	1 369	1 013	0	0		960	1 331	0	0	960	1 331		
	H 21	-7	1 316	1 047	0	0		480	662	0	0	480	662		
	H 22	-6	1 265	1 043	0	0		899	1 173	0	0	899	1 173		
	H 23	-5	1 217	1 025	0	0		1 173	1 463	0	0	1 173	1 463		
	H 24	-4	1 170	1 044	0	0		1 523	1 861	0	0	1 523	1 861		
	H 25	-3	1 125	1 026	0	0		2 064	2 382	0	0	2 064	2 382		
	H 26	-2	1 082	1 000	0	0		1 319	1 427	0	0	1 319	1 427		
	H 27	-1	1 040	1 000	0	0		1 376	1 431	0	0	1 376	1 431		
	H 28	0	1 000	1 000	0	0		1 339	1 339	0	0	1 339	1 339		
	H 29	1	0 962	1 000	0	0		1 801	1 732	0	0	1 801	1 732		
	H 30	2	0 925	1 000	0	0		1 019	942	0	0	1 019	942		
	H 31	3	0 889	1 000	0	0		256	228	0	0	256	228		
	H 32	4	0 855	1 000	0	0		256	219	0	0	256	219		
	H 33	5	0 822	1 000	0	0		2 037	1 674	0	0	2 037	1 674		
	H 34	6	0 790	1 000	0	0		1 203	951	0	0	1 203	951		
	H 35	7	0 760	1 000	0	0		909	691	0	0	909	691		
	H 36	8	0 731	1 000	0	0		893	653	0	0	893	653		
	H 37	9	0 703	1 000	0	0		1 879	1 320	0	0	1 879	1 320		
	H 38	10	0 676	1 000	0	0		1 429	965	0	0	1 429	965		
	H 39	11	0 650	1 000	0	0		4 127	2 631	0	0	4 127	2 631		
	H 40	12	0 625	1 000	0	0		4 970	3 104	0	0	4 970	3 104		
	H 41	13	0 601	1 000	0	0		6 546	3 931	0	0	6 546	3 931		
	H 42	14	0 577	1 000	0	0		6 624	3 825	0	0	6 624	3 825		
	H 43	15	0 555	1 000	0	0		8 640	4 797	0	0	8 640	4 797		
	H 44	16	0 534	1 000	0	0		1 643	984	0	0	1 643	984		
建設完了後の評価期間（50年）	H 45	17	0 513	1 000	12 743	6 542				266	137	266	137		
	H 46	18	0 494	1 000	12 743	6 290				266	131	266	131		
	H 47	19	0 475	1 000	12 743	6 046				266	126	266	126		
	H 48	20	0 456	1 000	12 743	5 816				266	121	266	121		
	H 49	21	0 439	1 000	12 743	5 592				266	117	266	117		
	H 50	22	0 422	1 000	12 743	5 377				266	112	266	112		
	H 51	23	0 406	1 000	12 743	5 170				266	108	266	108		
	H 52	24	0 390	1 000	12 743	4 971				266	104	266	104		
	H 53	25	0 375	1 000	12 743	4 780				266	100	266	100		
	H 54	26	0 361	1 000	12 743	4 596				266	96	266	96		
	H 55	27	0 347	1 000	12 743	4 419				266	92	266	92		
	H 56	28	0 333	1 000	12 743	4 250				266	89	266	89		
	H 57	29	0 321	1 000	12 743	4 086				266	85	266	85		
	H 58	30	0 308	1 000	12 743	3 929				266	82	266	82		
	H 59	31	0 296	1 000	12 743	3 778				266	79	266	79		
	H 60	32	0 285	1 000	12 743	3 632				266	76	266	76		
	H 61	33	0 274	1 000	12 743	3 493				266	73	266	73		
	H 62	34	0 264	1 000	12 743	3 359				266	70	266	70		
	H 63	35	0 253	1 000	12 743	3 228				266	67	266	67		
	H 64	36	0 244	1 000	12 743	3 102				266	65	266	65		
	H 65	37	0 234	1 000	12 743	2 986				266	62	266	62		
	H 66	38	0 225	1 000	12 743	2 871				266	60	266	60		
	H 67	39	0 217	1 000	12 743	2 760				266	58	266	58		
	H 68	40	0 208	1 000	12 743	2 654				266	55	266	55		
	H 69	41	0 200	1 000	12 743	2 552				266	53	266	53		
	H 70	42	0 193	1 000	12 743	2 454				266	51	266	51		
	H 71	43	0 185	1 000	12 743	2 360				266	49	266	49		
	H 72	44	0 178	1 000	12 743	2 269				266	47	266	47		
	H 73	45	0 171	1 000	12 743	2 182				266	46	266	46		
	H 74	46	0 165	1 000	12 743	2 098				266	44	266	44		
	H 75	47	0 158	1 000	12 743	2 017				266	42	266	42		
	H 76	48	0 152	1 000	12 743	1 939				266	40	266	40		
	H 77	49	0 146	1 000	12 743	1 865				266	39	266	39		
	H 78	50	0 141	1 000	12 743	1 793				266	37	266	37		
	H 79	51	0 135	1 000	12 743	1 724				266	36	266	36		
	H 80	52	0 130	1 000	12 743	1 658				266	35	266	35		
	H 81	53	0 125	1 000	12 743	1 594				266	33	266	33		
	H 82	54	0 120	1 000	12 743	1 533				266	32	266	32		
	H 83	55	0 116	1 000	12 743	1 474				266	31	266	31		
	H 84	56	0 111	1 000	12 743	1 417				266	30	266	30		
	H 85	57	0 107	1 000	12 743	1 363				266	28	266	28		
	H 86	58	0 103	1 000	12 743	1 310				266	27	266	27		
	H 87	59	0 999	1 000	12 743	1 260				266	26	266	26		
	H 88	60	0 985	1 000	12 743	1 211				266	25	266	25		
	H 89	61	0 991	1 000	12 743	1 165				266	24	266	24		
	H 90	62	0 988	1 000	12 743	1 120				266	23	266	23		
	H 91	63	0 985	1 000	12 743	1 077				266	22	266	22		
	H 92	64	0 981	1 000	12 743	1 036				266	22	266	22		
	H 93	65	0 978	1 000	12 743	996									

様式－5					費用対便益（〔残事業：残事業費-10%〕）					大戸川ダム建設事業 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川					単位：百万円	
年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益（B）			計 ①+②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
					便益		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準 整備期間（H29～H44年）	H 28	0	1.000	1.000												
	H 29	1	0.962	1.000	0	0			1,621	1,559	0	0	1,621	1,559		
	H 30	2	0.925	1.000	0	0			917	848	0	0	917	848		
	H 31	3	0.889	1.000	0	0			230	204	0	0	230	204		
	H 32	4	0.855	1.000	0	0			230	197	0	0	230	197		
	H 33	5	0.822	1.000	0	0			1,833	1,507	0	0	1,833	1,507		
	H 34	6	0.790	1.000	0	0			1,083	856	0	0	1,083	856		
	H 35	7	0.760	1.000	0	0			818	622	0	0	818	622		
	H 36	8	0.731	1.000	0	0			804	587	0	0	804	587		
	H 37	9	0.703	1.000	0	0			1,691	1,188	0	0	1,691	1,188		
	H 38	10	0.676	1.000	0	0			1,286	869	0	0	1,286	869		
	H 39	11	0.650	1.000	0	0			3,714	2,413	0	0	3,714	2,413		
	H 40	12	0.625	1.000	0	0			4,473	2,794	0	0	4,473	2,794		
	H 41	13	0.601	1.000	0	0			5,891	3,538	0	0	5,891	3,538		
	H 42	14	0.577	1.000	0	0			5,962	3,443	0	0	5,962	3,443		
	H 43	15	0.555	1.000	0	0			7,776	4,318	0	0	7,776	4,318		
	H 44	16	0.534	1.000	0	0			1,659	886	0	0	1,659	886		
施設完成後の評価期間（50年）	H 45	17	0.513	1.000	14,089	7,233					266	137	266	137		
	H 46	18	0.494	1.000	14,089	6,955					266	131	266	131		
	H 47	19	0.475	1.000	14,089	6,687					266	126	266	126		
	H 48	20	0.456	1.000	14,089	6,430					266	121	266	121		
	H 49	21	0.439	1.000	14,089	6,183					266	117	266	117		
	H 50	22	0.422	1.000	14,089	5,945					266	112	266	112		
	H 51	23	0.406	1.000	14,089	5,716					266	108	266	108		
	H 52	24	0.390	1.000	14,089	5,496					266	104	266	104		
	H 53	25	0.375	1.000	14,089	5,285					266	100	266	100		
	H 54	26	0.361	1.000	14,089	5,082					266	96	266	96		
	H 55	27	0.347	1.000	14,089	4,886					266	92	266	92		
	H 56	28	0.333	1.000	14,089	4,698					266	89	266	89		
	H 57	29	0.321	1.000	14,089	4,518					266	85	266	85		
	H 58	30	0.308	1.000	14,089	4,344					266	82	266	82		
	H 59	31	0.296	1.000	14,089	4,177					266	79	266	79		
	H 60	32	0.285	1.000	14,089	4,016					266	76	266	76		
	H 61	33	0.274	1.000	14,089	3,862					266	73	266	73		
	H 62	34	0.264	1.000	14,089	3,713					266	70	266	70		
	H 63	35	0.253	1.000	14,089	3,570					266	67	266	67		
	H 64	36	0.244	1.000	14,089	3,433					266	65	266	65		
	H 65	37	0.234	1.000	14,089	3,301					266	62	266	62		
	H 66	38	0.225	1.000	14,089	3,174					266	60	266	60		
	H 67	39	0.217	1.000	14,089	3,052					266	58	266	58		
	H 68	40	0.208	1.000	14,089	2,935					266	55	266	55		
	H 69	41	0.200	1.000	14,089	2,822					266	53	266	53		
	H 70	42	0.193	1.000	14,089	2,713					266	51	266	51		
	H 71	43	0.185	1.000	14,089	2,609					266	49	266	49		
	H 72	44	0.178	1.000	14,089	2,508					266	47	266	47		
	H 73	45	0.171	1.000	14,089	2,412					266	46	266	46		
	H 74	46	0.165	1.000	14,089	2,319					266	44	266	44		
	H 75	47	0.158	1.000	14,089	2,230					266	42	266	42		
	H 76	48	0.152	1.000	14,089	2,144					266	40	266	40		
	H 77	49	0.146	1.000	14,089	2,062					266	39	266	39		
	H 78	50	0.141	1.000	14,089	1,983					266	37	266	37		
	H 79	51	0.135	1.000	14,089	1,906					266	36	266	36		
	H 80	52	0.130	1.000	14,089	1,833					266	35	266	35		
	H 81	53	0.125	1.000	14,089	1,762					266	33	266	33		
	H 82	54	0.120	1.000	14,089	1,695					266	32	266	32		
	H 83	55	0.116	1.000	14,089	1,629					266	31	266	31		
	H 84	56	0.111	1.000	14,089	1,567					266	30	266	30		
	H 85	57	0.107	1.000	14,089	1,507					266	28	266	28		
	H 86	58	0.103	1.000	14,089	1,449					266	27	266	27		
	H 87	59	0.099	1.000	14,089	1,393					266	26	266	26		
	H 88	60	0.095	1.000	14,089	1,339					266	25	266	25		
	H 89	61	0.091	1.000	14,089	1,288					266	24	266	24		
	H 90	62	0.088	1.000	14,089	1,238					266	23	266	23		
	H 91	63	0.085	1.000	14,089	1,191					266	22	266	22		
	H 92	64	0.081	1.000	14,089	1,145					266	22	266	22		
	H 93	65	0.078	1.000	14,089	1,101					266	21	266	21		
	H 94	66	0.075	1.000	14,089	1,058					266	20	266	20		
合 計					704,450	161,594	1,921	163,515	39,988	25,829	13,300	3,048	53,288	28,877	5.7	134,638

※建設費③の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。

様式－５		費用対便益（〔残事業：工期+10%〕）										大戸川ダム建設事業 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川						単位：百万円	
		年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益（B）		残存価値 ②	計 ①+②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	
							便 益				建設費③		維持管理費④		計③+④				
							便 益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 （H 29～H 46年）	基準	H 28	0	1.000	1.000														
	H 29	1	0.962	1.000	0	0			1,601	1,539	0	0	1,601	1,539					
	H 30	2	0.925	1.000	0	0			993	918	0	0	993	918					
	H 31	3	0.889	1.000	0	0			397	353	0	0	397	353					
	H 32	4	0.855	1.000	0	0			227	194	0	0	227	194					
	H 33	5	0.822	1.000	0	0			1,019	838	0	0	1,019	838					
	H 34	6	0.790	1.000	0	0			1,533	1,212	0	0	1,533	1,212					
	H 35	7	0.760	1.000	0	0			1,004	763	0	0	1,004	763					
	H 36	8	0.731	1.000	0	0			806	589	0	0	806	589					
	H 37	9	0.703	1.000	0	0			794	558	0	0	794	558					
	H 38	10	0.676	1.000	0	0			1,670	1,128	0	0	1,670	1,128					
	H 39	11	0.650	1.000	0	0			1,320	857	0	0	1,320	857					
	H 40	12	0.625	1.000	0	0			3,069	1,917	0	0	3,069	1,917					
	H 41	13	0.601	1.000	0	0			4,137	2,485	0	0	4,137	2,485					
	H 42	14	0.577	1.000	0	0			5,118	2,956	0	0	5,118	2,956					
	H 43	15	0.555	1.000	0	0			5,845	3,246	0	0	5,845	3,246					
	H 44	16	0.534	1.000	0	0			6,336	3,383	0	0	6,336	3,383					
	H 45	17	0.513	1.000	0	0			6,925	3,555	0	0	6,925	3,555					
	H 46	18	0.494	1.000	0	0			1,638	809	0	0	1,638	809					
施設完成後の評価期間 （50年）	H 47	19	0.475	1.000	14,089	6,687					266	126	266	126					
	H 48	20	0.456	1.000	14,089	6,430					266	121	266	121					
	H 49	21	0.439	1.000	14,089	6,183					266	117	266	117					
	H 50	22	0.422	1.000	14,089	5,945					266	112	266	112					
	H 51	23	0.406	1.000	14,089	5,716					266	108	266	108					
	H 52	24	0.390	1.000	14,089	5,496					266	104	266	104					
	H 53	25	0.375	1.000	14,089	5,285					266	100	266	100					
	H 54	26	0.361	1.000	14,089	5,082					266	96	266	96					
	H 55	27	0.347	1.000	14,089	4,886					266	92	266	92					
	H 56	28	0.333	1.000	14,089	4,698					266	89	266	89					
	H 57	29	0.321	1.000	14,089	4,518					266	85	266	85					
	H 58	30	0.308	1.000	14,089	4,344					266	82	266	82					
	H 59	31	0.296	1.000	14,089	4,177					266	79	266	79					
	H 60	32	0.285	1.000	14,089	4,016					266	76	266	76					
	H 61	33	0.274	1.000	14,089	3,862					266	73	266	73					
	H 62	34	0.264	1.000	14,089	3,713					266	70	266	70					
	H 63	35	0.253	1.000	14,089	3,570					266	67	266	67					
	H 64	36	0.244	1.000	14,089	3,433					266	65	266	65					
	H 65	37	0.234	1.000	14,089	3,301					266	62	266	62					
	H 66	38	0.225	1.000	14,089	3,174					266	60	266	60					
	H 67	39	0.217	1.000	14,089	3,052					266	58	266	58					
	H 68	40	0.208	1.000	14,089	2,935					266	55	266	55					
	H 69	41	0.200	1.000	14,089	2,822					266	53	266	53					
	H 70	42	0.193	1.000	14,089	2,713					266	51	266	51					
	H 71	43	0.185	1.000	14,089	2,609					266	49	266	49					
	H 72	44	0.178	1.000	14,089	2,508					266	47	266	47					
	H 73	45	0.171	1.000	14,089	2,412					266	46	266	46					
	H 74	46	0.165	1.000	14,089	2,319					266	44	266	44					
	H 75	47	0.158	1.000	14,089	2,230					266	42	266	42					
	H 76	48	0.152	1.000	14,089	2,144					266	40	266	40					
	H 77	49	0.146	1.000	14,089	2,062					266	39	266	39					
	H 78	50	0.141	1.000	14,089	1,983					266	37	266	37					
	H 79	51	0.135	1.000	14,089	1,906					266	36	266	36					
	H 80	52	0.130	1.000	14,089	1,833					266	35	266	35					
	H 81	53	0.125	1.000	14,089	1,762					266	33	266	33					
	H 82	54	0.120	1.000	14,089	1,695					266	32	266	32					
	H 83	55	0.116	1.000	14,089	1,629					266	31	266	31					
	H 84	56	0.111	1.000	14,089	1,567					266	30	266	30					
	H 85	57	0.107	1.000	14,089	1,507					266	28	266	28					
	H 86	58	0.103	1.000	14,089	1,449					266	27	266	27					
	H 87	59	0.099	1.000	14,089	1,393					266	26	266	26					
	H 88	60	0.095	1.000	14,089	1,339					266	25	266	25					
	H 89	61	0.091	1.000	14,089	1,288					266	24	266	24					
	H 90	62	0.088	1.000	14,089	1,238					266	23	266	23					
	H 91	63	0.085	1.000	14,089	1,191					266	22	266	22					
	H 92	64	0.081	1.000	14,089	1,145					266	22	266	22					
	H 93	65	0.078	1.000	14,089	1,101					266	21	266	21					
	H 94	66	0.075	1.000	14,089	1,058					266	20	266	20					
	H 95	67	0.072	1.000	14,089	1,018					266	19	266	19					
	H 96	68	0.069	1.000	14,089	979					266	18	266	18					
合 計					704,450	149,403	2,004	151,407	44,432	27,300	13,300	2,817	57,732	30,117	5.0	121,290			
※建設費等の合計444億円は、1様式6 事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。																			

※建設費③の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。

様式－５		費用対便益（〔残事業：工期-10%〕）						大戸川ダム建設事業 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川						単位：百万円		
年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益（B）			計 ①＋②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
					便 益		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③＋④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 （H 29～H 42年）	基準	H 28	0	1.000	1.000											
	H 29	1	0.962	1.000	0	0		1,947	1,872	0	0	1,947	1,872			
	H 30	2	0.925	1.000	0	0		947	876	0	0	947	876			
	H 31	3	0.889	1.000	0	0		292	260	0	0	292	260			
	H 32	4	0.855	1.000	0	0		1,310	1,120	0	0	1,310	1,120			
	H 33	5	0.822	1.000	0	0		1,732	1,424	0	0	1,732	1,424			
	H 34	6	0.790	1.000	0	0		1,123	888	0	0	1,123	888			
	H 35	7	0.760	1.000	0	0		1,023	777	0	0	1,023	777			
	H 36	8	0.731	1.000	0	0		2,083	1,522	0	0	2,083	1,522			
	H 37	9	0.703	1.000	0	0		2,404	1,689	0	0	2,404	1,689			
	H 38	10	0.676	1.000	0	0		5,078	3,431	0	0	5,078	3,431			
	H 39	11	0.650	1.000	0	0		6,581	4,275	0	0	6,581	4,275			
	H 40	12	0.625	1.000	0	0		7,537	4,708	0	0	7,537	4,708			
	H 41	13	0.601	1.000	0	0		9,298	5,584	0	0	9,298	5,584			
H 42	14	0.577	1.000	0	0		3,077	1,777	0	0	3,077	1,777				
施設完成後の 評価期間（50年）	H 43	15	0.555	1.000	14,510	8,057				266	148	266	148			
	H 44	16	0.534	1.000	14,510	7,747				266	142	266	142			
	H 45	17	0.513	1.000	14,089	7,233				266	137	266	137			
	H 46	18	0.494	1.000	14,089	6,955				266	131	266	131			
	H 47	19	0.475	1.000	14,089	6,687				266	126	266	126			
	H 48	20	0.456	1.000	14,089	6,430				266	121	266	121			
	H 49	21	0.439	1.000	14,089	6,183				266	117	266	117			
	H 50	22	0.422	1.000	14,089	5,945				266	112	266	112			
	H 51	23	0.406	1.000	14,089	5,716				266	108	266	108			
	H 52	24	0.390	1.000	14,089	5,496				266	104	266	104			
	H 53	25	0.375	1.000	14,089	5,285				266	100	266	100			
	H 54	26	0.361	1.000	14,089	5,082				266	96	266	96			
	H 55	27	0.347	1.000	14,089	4,886				266	92	266	92			
	H 56	28	0.333	1.000	14,089	4,698				266	89	266	89			
	H 57	29	0.321	1.000	14,089	4,518				266	85	266	85			
	H 58	30	0.308	1.000	14,089	4,344				266	82	266	82			
	H 59	31	0.296	1.000	14,089	4,177				266	79	266	79			
	H 60	32	0.285	1.000	14,089	4,016				266	76	266	76			
	H 61	33	0.274	1.000	14,089	3,862				266	73	266	73			
	H 62	34	0.264	1.000	14,089	3,713				266	70	266	70			
	H 63	35	0.253	1.000	14,089	3,570				266	67	266	67			
	H 64	36	0.244	1.000	14,089	3,433				266	65	266	65			
	H 65	37	0.234	1.000	14,089	3,301				266	62	266	62			
	H 66	38	0.225	1.000	14,089	3,174				266	60	266	60			
	H 67	39	0.217	1.000	14,089	3,052				266	58	266	58			
	H 68	40	0.208	1.000	14,089	2,935				266	55	266	55			
	H 69	41	0.200	1.000	14,089	2,822				266	53	266	53			
	H 70	42	0.193	1.000	14,089	2,713				266	51	266	51			
	H 71	43	0.185	1.000	14,089	2,609				266	49	266	49			
	H 72	44	0.178	1.000	14,089	2,508				266	47	266	47			
	H 73	45	0.171	1.000	14,089	2,412				266	46	266	46			
	H 74	46	0.165	1.000	14,089	2,319				266	44	266	44			
	H 75	47	0.158	1.000	14,089	2,230				266	42	266	42			
	H 76	48	0.152	1.000	14,089	2,144				266	40	266	40			
	H 77	49	0.146	1.000	14,089	2,062				266	39	266	39			
	H 78	50	0.141	1.000	14,089	1,983				266	37	266	37			
	H 79	51	0.135	1.000	14,089	1,906				266	36	266	36			
	H 80	52	0.130	1.000	14,089	1,833				266	35	266	35			
	H 81	53	0.125	1.000	14,089	1,762				266	33	266	33			
	H 82	54	0.120	1.000	14,089	1,695				266	32	266	32			
	H 83	55	0.116	1.000	14,089	1,629				266	31	266	31			
	H 84	56	0.111	1.000	14,089	1,567				266	30	266	30			
	H 85	57	0.107	1.000	14,089	1,507				266	28	266	28			
	H 86	58	0.103	1.000	14,089	1,449				266	27	266	27			
	H 87	59	0.099	1.000	14,089	1,393				266	26	266	26			
	H 88	60	0.095	1.000	14,089	1,339				266	25	266	25			
	H 89	61	0.091	1.000	14,089	1,288				266	24	266	24			
	H 90	62	0.088	1.000	14,089	1,238				266	23	266	23			
	H 91	63	0.085	1.000	14,089	1,191				266	22	266	22			
	H 92	64	0.081	1.000	14,089	1,145				266	22	266	22			
合 計					705,292	175,239	2,272	177,511	44,432	30,203	13,300	3,297	57,732	33,500	5.3	144,011

※建設費等の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。

様式－５		費用対便益（〔残事業：資産+10%〕）										大戸川ダム建設事業 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・大戸川						単位：百万円	
年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益（B）			計 ①+②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C			
					便 益		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④						
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値					
整備期間 （H 29～H 44年）	H 28	0	1.000	1.000															
	H 29	1	0.962	1.000	0	0			1,801	1,732	0	0	1,801	1,732					
	H 30	2	0.925	1.000	0	0			1,019	942	0	0	1,019	942					
	H 31	3	0.889	1.000	0	0			256	228	0	0	256	228					
	H 32	4	0.855	1.000	0	0			256	219	0	0	256	219					
	H 33	5	0.822	1.000	0	0			2,037	1,674	0	0	2,037	1,674					
	H 34	6	0.790	1.000	0	0			1,203	951	0	0	1,203	951					
	H 35	7	0.760	1.000	0	0			909	691	0	0	909	691					
	H 36	8	0.731	1.000	0	0			893	653	0	0	893	653					
	H 37	9	0.703	1.000	0	0			1,879	1,320	0	0	1,879	1,320					
	H 38	10	0.676	1.000	0	0			1,429	965	0	0	1,429	965					
	H 39	11	0.650	1.000	0	0			4,127	2,681	0	0	4,127	2,681					
	H 40	12	0.625	1.000	0	0			4,970	3,104	0	0	4,970	3,104					
	H 41	13	0.601	1.000	0	0			6,546	3,931	0	0	6,546	3,931					
	H 42	14	0.577	1.000	0	0			6,624	3,825	0	0	6,624	3,825					
	H 43	15	0.555	1.000	0	0			8,640	4,797	0	0	8,640	4,797					
	H 44	16	0.534	1.000	0	0			1,843	984	0	0	1,843	984					
施設完成後の 評価期間（50年）	H 45	17	0.513	1.000	15,435	7,924					266	137	266	137					
	H 46	18	0.494	1.000	15,435	7,619					266	131	266	131					
	H 47	19	0.475	1.000	15,435	7,326					266	125	266	126					
	H 48	20	0.456	1.000	15,435	7,044					266	121	266	121					
	H 49	21	0.439	1.000	15,435	6,773					266	117	266	117					
	H 50	22	0.422	1.000	15,435	6,513					266	112	266	112					
	H 51	23	0.406	1.000	15,435	6,262					266	108	266	108					
	H 52	24	0.390	1.000	15,435	6,022					266	104	266	104					
	H 53	25	0.375	1.000	15,435	5,790					266	100	266	100					
	H 54	26	0.361	1.000	15,435	5,567					266	96	266	96					
	H 55	27	0.347	1.000	15,435	5,353					266	92	266	92					
	H 56	28	0.333	1.000	15,435	5,147					266	89	266	89					
	H 57	29	0.321	1.000	15,435	4,949					266	85	266	85					
	H 58	30	0.308	1.000	15,435	4,759					266	82	266	82					
	H 59	31	0.296	1.000	15,435	4,576					266	79	266	79					
	H 60	32	0.285	1.000	15,435	4,400					266	76	266	76					
	H 61	33	0.274	1.000	15,435	4,231					266	73	266	73					
	H 62	34	0.264	1.000	15,435	4,068					266	70	266	70					
	H 63	35	0.253	1.000	15,435	3,911					266	67	266	67					
	H 64	36	0.244	1.000	15,435	3,761					266	65	266	65					
	H 65	37	0.234	1.000	15,435	3,616					266	62	266	62					
	H 66	38	0.225	1.000	15,435	3,477					266	60	266	60					
	H 67	39	0.217	1.000	15,435	3,344					266	58	266	58					
	H 68	40	0.208	1.000	15,435	3,215					266	55	266	55					
	H 69	41	0.200	1.000	15,435	3,091					266	53	266	53					
	H 70	42	0.193	1.000	15,435	2,972					266	51	266	51					
	H 71	43	0.185	1.000	15,435	2,858					266	49	266	49					
	H 72	44	0.178	1.000	15,435	2,748					266	47	266	47					
	H 73	45	0.171	1.000	15,435	2,642					266	46	266	46					
	H 74	46	0.165	1.000	15,435	2,541					266	44	266	44					
	H 75	47	0.158	1.000	15,435	2,443					266	42	266	42					
	H 76	48	0.152	1.000	15,435	2,349					266	40	266	40					
	H 77	49	0.146	1.000	15,435	2,259					266	39	266	39					
	H 78	50	0.141	1.000	15,435	2,172					266	37	266	37					
	H 79	51	0.135	1.000	15,435	2,088					266	36	266	36					
	H 80	52	0.130	1.000	15,435	2,008					266	35	266	35					
	H 81	53	0.125	1.000	15,435	1,931					266	33	266	33					
	H 82	54	0.120	1.000	15,435	1,857					266	32	266	32					
	H 83	55	0.116	1.000	15,435	1,785					266	31	266	31					
	H 84	56	0.111	1.000	15,435	1,716					266	30	266	30					
	H 85	57	0.107	1.000	15,435	1,650					266	28	266	28					
	H 86	58	0.103	1.000	15,435	1,587					266	27	266	27					
	H 87	59	0.099	1.000	15,435	1,526					266	26	266	26					
	H 88	60	0.095	1.000	15,435	1,467					266	25	266	25					
	H 89	61	0.091	1.000	15,435	1,411					266	24	266	24					
	H 90	62	0.088	1.000	15,435	1,357					266	23	266	23					
	H 91	63	0.085	1.000	15,435	1,304					266	22	266	22					
	H 92	64	0.081	1.000	15,435	1,254					266	22	266	22					
	H 93	65	0.078	1.000	15,435	1,206					266	21	266	21					
	H 94	66	0.075	1.000	15,435	1,160					266	20	266	20					
	合 計				771,750	177,029	2,134	179,163	44,432	28,697	13,300	3,048	57,732	31,745	5.6	147,418			

※建設費③の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。

大戸川ダム建設事業														河川名：淀川・宇治川・大戸川		単位：百万円	
水系名：淀川水系																	
様式－５ 費用対便益（〔残事業：資産-10%〕）																	
年次	年度	t	割引率	デフレーター	便 益（B）			計 ①+②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	
					便 益		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間（H29～H44年）	H28	0	1.000	1.000													
	H29	1	0.962	1.000	0	0			1,801	1,732	0	0	1,801	1,732			
	H30	2	0.925	1.000	0	0			1,019	942	0	0	1,019	942			
	H31	3	0.889	1.000	0	0			256	228	0	0	256	228			
	H32	4	0.855	1.000	0	0			256	219	0	0	256	219			
	H33	5	0.822	1.000	0	0			2,037	1,674	0	0	2,037	1,674			
	H34	6	0.790	1.000	0	0			1,203	951	0	0	1,203	951			
	H35	7	0.760	1.000	0	0			909	691	0	0	909	691			
	H36	8	0.731	1.000	0	0			893	653	0	0	893	653			
	H37	9	0.703	1.000	0	0			1,879	1,320	0	0	1,879	1,320			
	H38	10	0.676	1.000	0	0			1,429	965	0	0	1,429	965			
	H39	11	0.650	1.000	0	0			4,127	2,681	0	0	4,127	2,681			
	H40	12	0.625	1.000	0	0			4,970	3,104	0	0	4,970	3,104			
	H41	13	0.601	1.000	0	0			6,546	3,931	0	0	6,546	3,931			
	H42	14	0.577	1.000	0	0			6,624	3,825	0	0	6,624	3,825			
	H43	15	0.555	1.000	0	0			8,640	4,797	0	0	8,640	4,797			
	H44	16	0.534	1.000	0	0			1,843	984	0	0	1,843	984			
施設完成後の評価期間（50年）	H45	17	0.513	1.000	12,743	6,542					266	137	266	137			
	H46	18	0.494	1.000	12,743	6,290					266	131	266	131			
	H47	19	0.475	1.000	12,743	6,048					266	126	266	126			
	H48	20	0.456	1.000	12,743	5,816					266	121	266	121			
	H49	21	0.439	1.000	12,743	5,592					266	117	266	117			
	H50	22	0.422	1.000	12,743	5,377					266	112	266	112			
	H51	23	0.406	1.000	12,743	5,170					266	108	266	108			
	H52	24	0.390	1.000	12,743	4,971					266	104	266	104			
	H53	25	0.375	1.000	12,743	4,780					266	100	266	100			
	H54	26	0.361	1.000	12,743	4,596					266	96	266	96			
	H55	27	0.347	1.000	12,743	4,419					266	92	266	92			
	H56	28	0.333	1.000	12,743	4,250					266	89	266	89			
	H57	29	0.321	1.000	12,743	4,086					266	85	266	85			
	H58	30	0.308	1.000	12,743	3,929					266	82	266	82			
	H59	31	0.296	1.000	12,743	3,778					266	79	266	79			
	H60	32	0.285	1.000	12,743	3,632					266	76	266	76			
	H61	33	0.274	1.000	12,743	3,493					266	73	266	73			
	H62	34	0.264	1.000	12,743	3,358					266	70	266	70			
	H63	35	0.253	1.000	12,743	3,229					266	67	266	67			
	H64	36	0.244	1.000	12,743	3,105					266	65	266	65			
	H65	37	0.234	1.000	12,743	2,986					266	62	266	62			
	H66	38	0.225	1.000	12,743	2,871					266	60	266	60			
	H67	39	0.217	1.000	12,743	2,760					266	58	266	58			
	H68	40	0.208	1.000	12,743	2,654					266	55	266	55			
	H69	41	0.200	1.000	12,743	2,552					266	53	266	53			
	H70	42	0.193	1.000	12,743	2,454					266	51	266	51			
	H71	43	0.185	1.000	12,743	2,360					266	49	266	49			
	H72	44	0.178	1.000	12,743	2,269					266	47	266	47			
	H73	45	0.171	1.000	12,743	2,182					266	46	266	46			
	H74	46	0.165	1.000	12,743	2,098					266	44	266	44			
	H75	47	0.158	1.000	12,743	2,017					266	42	266	42			
	H76	48	0.152	1.000	12,743	1,939					266	40	266	40			
	H77	49	0.146	1.000	12,743	1,865					266	39	266	39			
	H78	50	0.141	1.000	12,743	1,793					266	37	266	37			
	H79	51	0.135	1.000	12,743	1,724					266	36	266	36			
	H80	52	0.130	1.000	12,743	1,658					266	35	266	35			
	H81	53	0.125	1.000	12,743	1,594					266	33	266	33			
	H82	54	0.120	1.000	12,743	1,533					266	32	266	32			
	H83	55	0.116	1.000	12,743	1,474					266	31	266	31			
	H84	56	0.111	1.000	12,743	1,417					266	30	266	30			
	H85	57	0.107	1.000	12,743	1,363					266	28	266	28			
	H86	58	0.103	1.000	12,743	1,310					266	27	266	27			
	H87	59	0.099	1.000	12,743	1,260					266	26	266	26			
	H88	60	0.095	1.000	12,743	1,211					266	25	266	25			
	H89	61	0.091	1.000	12,743	1,165					266	24	266	24			
	H90	62	0.088	1.000	12,743	1,120					266	23	266	23			
	H91	63	0.085	1.000	12,743	1,077					266	22	266	22			
	H92	64	0.081	1.000	12,743	1,035					266	22	266	22			
	H93	65	0.078	1.000	12,743	996					266	21	266	21			
	H94	66	0.075	1.000	12,743	957					266	20	266	20			
合 計					637,150	146,155	2,134	148,289	44,432	28,697	13,300	3,048	57,732	31,745	4.7	116,544	
※建設費③の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。																	

※建設費③の合計約444億円は、「様式6」事業費の内訳書の残事業費約465億円から消費税を控除した値。

様式-6

事業費の内訳書

ダム事業

事業名	大戸川ダム建設事業（全体事業費）
-----	------------------

評価年度	H28	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	ダム費		式	1	23,928	
			式	1	14,412	
		転流工	式	1	1,066	仮排水トンネル、仮締切
		掘削	千m ³	402	1,333	
		基礎処理	m	7,300	730	
		堤体工	千m ³	244	6,571	
		閉塞工	式	1	352	仮排水路、堤内仮排水路、試験横坑
		放流設備	式	1	2,168	ゲレストゲート、コンジットゲート、土砂吐き等
		その他	式	1	2,192	その他雑工事
	管理設備費		式	1	2,296	
		通信観測警報設備	式	1	946	通信設備、警報設備、観測設備
		放流制御設備	式	1	218	放流制御設備、放流監視設備
		電気設備	式	1	164	受電設備、予備発電機、無停電設備
		建物	式	1	457	管理用建物、管理用宿舍
		諸設備	式	1	511	諸設備
	仮設備費		式	1	6,920	
		ダム用仮設備	式	1	2,270	セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンクリート設備等
		工事用道路	式	1	4,490	工事用道路設置、維持補修
		その他	式	1	160	土地借り上げ等
	工事用動力費		式	1	300	電力料、維持費
用地費及補償費		式	1	56,811		
	用地費及補償費	式	1	28,660	用地費、補償費、生活再建費等	
	補償工事費	式	1	28,151		
	付替道路	m	15,500	27,561		
	その他	式	1	590	雑工事	
間接経費		式	1	25,095	測量設計費、機械器具費、営繕・宿舍費等	
工事諸費		式	1	10,416		
事業費 計		式	1	116,250		

維持管理費	式	1	286	1年当たり維持管理費
-------	---	---	-----	------------

※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載
この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環として行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたって、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待の要素は含まれないこととしている。
なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。
本様式に整理している事業費・維持管理費は消費税を含んでいる。

様式-6

事業費の内訳書

ダム事業

事業名	大戸川ダム建設事業（残事業費）
-----	-----------------

評価年度	H28	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	ダム費		式	1	19,840	
			式	1	14,412	
		転流工	式	1	1,066	仮排水トンネル、仮締切
		掘削	千m ³	402	1,333	
		基礎処理	m	7,300	730	
		堤体工	千m ³	244	6,571	
		閉塞工	式	1	352	仮排水路、堤内仮排水路、試験横坑
		放流設備	式	1	2,168	ルストゲート、コンジットゲート、土砂吐き等
		その他	式	1	2,192	その他雑工事
	管理設備費		式	1	2,128	
		通信観測警報設備	式	1	946	通信設備、警報設備、観測設備
		放流制御設備	式	1	218	放流制御設備、放流監視設備
		電気設備	式	1	164	受電設備、予備発電機、無停電設備
		建物	式	1	457	管理用建物、管理用宿舎
		諸設備	式	1	343	諸設備
	仮設備費		式	1	3,000	
		ダム用仮設備	式	1	2,140	セメント貯蔵供給設備、骨材設備、コンクリート設備等
		工事用道路	式	1	820	工事用道路設置、維持補修
		その他	式	1	40	土地借り上げ等
	工事用動力費		式	1	300	電力料、維持費
用地費及補償費			式	1	16,171	
	用地費及補償費		式	1	4,045	用地費、補償費、生活再建費等
	補償工事費		式	1	12,126	
		付替道路	m	9,200	12,126	
		その他	式	1	0	
間接経費			式	1	6,941	測量設計費、機械器具費、営繕等
工事諸費			式	1	3,516	
事業費 計			式	1	46,468	

維持管理費	式	1	286	1年当たり維持管理費
-------	---	---	-----	------------

※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載
この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環として行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたって、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。
なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。
本様式に整理している事業費・維持管理費は消費税を含んでいる。

ダム建設事業の被害軽減効果（貨幣換算が困難な効果等による評価）

最大孤立者数、電力の停止による影響人口

「最大孤立者数」の考え方

氾濫とともに刻々と変化する孤立者数の最大数を推計する。

- ・ 氾濫による孤立者数を時系列に算出し、その最大値を抽出する。
- ・ なお、避難が困難となる浸水深については、閾値を原則50cm として設定する。


「電力が停止する浸水深」の考え方

浸水により停電が発生する住宅等の居住者数を推計する。


- ・ 浸水深70cm でコンセント（床高50cm+コンセント設置高20cm）に達し、屋内配線が停止する。
- ・ 浸水深100cm 以上で、地上に設置された受変電設備（高压で受電した電気の電圧を降下させる設備）及び地中線と接続された路上開閉器が浸水するため、集合住宅等の棟全体が停電する場合がある。
- ・ 浸水深340cm 以上で受変電設備等の浸水により、棟全体が停電とならない集合住宅においては、浸水深に応じて階数毎に停電が発生する。

河川整備基本方針規模の洪水における最大孤立者数、電力の停止による影響人口

ダム整備前		ダム整備後	
項目	被害	項目	被害
浸水面積	約 9,860ha	浸水面積	0ha
最大孤立者数 (避難率 0%)	約 99.1 万人	最大孤立者数 (避難率 0%)	0 人
電力の停止による影響人口	約 78.8 万人	電力の停止による影響人口	0 人



【計算条件】 (淀川) 昭和34年台風15号型洪水の1.45倍
(宇治川) 昭和57年台風10号型洪水の1.34倍
(大戸川) 昭和28年台風13号型洪水の1.17倍
・ 河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備後
・ 洪水調節施設：大戸川ダムは天ヶ瀬ダムの不足する容量に対応するため、大戸川ダムでの洪水調節により、天ヶ瀬ダムに流入する流量を低減させ、天ヶ瀬ダムの容量を補うとともに、下流部（淀川）で計画高水位を超過することがないよう、川上ダム・天ヶ瀬ダム再開発・既存ダム群と一体となって洪水調節を行うこととしている。



【計算条件】 (淀川) 昭和34年台風15号型洪水の1.45倍
(宇治川) 昭和57年台風10号型洪水の1.34倍
(大戸川) 昭和28年台風13号型洪水の1.17倍
・河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備後
・洪水調節施設：大戸川ダムは天ヶ瀬ダムの不足する容量に対応するため、大戸川ダムでの洪水調節により、天ヶ瀬ダムに流入する流量を低減させ、天ヶ瀬ダムの容量を補うとともに、下流部（淀川）で計画高水位を超過することがないよう、川上ダム・天ヶ瀬ダム再開発・既存ダム群と一体となって洪水調節を行うこととしている。

