

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道14号 亀戸小松川立体
事業主体	関東地方整備局

事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	便益が費用を上回っている	費用便益比(B/C) = 1.6 (経済的純現在価値(B-C) = 187億円、経済的内部収益率(EIRR) = 6%)

事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(現況): 2515万人・時間/年 渋滞損失削減時間: 267万人・時間/年(2386万人・時間/年 2119万人・時間/年) 区間b(当該区間/平行区間)について:(当該区間名)国道14号 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間: 229万人・時間/年(区間名)亀戸小松川 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率: 76%削減(区間名)亀戸小松川
		現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間(亀戸小松川地区)、改善見込み(旅行速度15.6km/h 25km/h)
		現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		
	現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

1. 活力	都市の再生	都市再生プロジェクトを支援する事業である		
		広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する		
		市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業	
		中心市街地内で行う事業である		
		幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である		
		DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する		
		対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる		
	国土・地域ネットワークの構築	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り		
		地域高規格道路の位置づけあり		
		当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する		
		現道等における交通不能区間を解消する		
		現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する		
		日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる		
	個性ある地域の形成	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		
		主要な観光地へのアクセス向上が期待される		
		特別立法に基づく事業である		
		新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
			交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
		無電柱化による美しい町並みの形成	対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	東小松川電線共同溝
市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する				
安全で安心できるくらしの確保	三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	都立墨東病院(第三次救急医療指定病院)約20分 約12分		

3. 安全	安全な生活環境の確保	現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	東京都地域防災計画（第一次緊急輸送道路ネットワーク）
		緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		現道等の防災点検又は震災点検対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
4. 環境	地球環境の保全	対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：104,000t/年
	生活環境の改善・保全	現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別（指定地域） NO2について環境基準を達成している測定局数の実績4/4 （推計結果） 評価対象区間（現道/平行区間等）：（区間名）亀戸小松川 排出削減量：9.0t/年、排出削減率：10.6%削減
		現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別（指定地域） SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績4/4 （推計結果） 評価対象区間（現道/平行区間等）：（区間名）亀戸小松川 排出削減量：1.0t/年、排出削減率：12.5%削減
		現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B Pの別
一般国道14号	亀戸小松川立体	2.5 km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
55,000 ~ 65,000	6	関東地方整備局

費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成16年度		
単純合計	325億円	26億円	351億円
うち残事業分	227億円	26億円	253億円
基準年における 現在価値(C)	294億円	10億円	304億円
うち残事業分	166億円	10億円	176億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成16年度			
供用年	平成23年度			
単年便益 (初年便益)	27億円	3億円	1億円	31億円
基準年における 現在価値(B)	434億円	41億円	16億円	491億円
うち残事業分	434億円	41億円	16億円	491億円

結 果

費用便益比(事業全体)	1.6
費用便益比(残事業)	2.8

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名：亀戸小松川立体（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [亀戸小松川立体 (拡幅)] : 2.5km	交通量	[台/日]	51,800	55,700	
	走行時間	[分]	2	2	
	走行時間費用	[億円/年]	27.17	25.57	
②主な周 辺道路	都道東京 市川線 : 4.4km	交通量	[台/日]	36,000	34,300
		走行時間	[分]	8	7
		走行時間費用	[億円/年]	76.92	71.36
	都道千住 小松川葛 西沖線 : 1.9km	交通量	[台/日]	13,300	12,400
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	13.04	11.08
③その他道路合計 : 239.3km	走行時間費用	[億円/年]	2134.38	2115.30	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 248.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2251.51	2223.31	28.20

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

交通状況の変化

事業名：亀戸小松川立体（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [亀戸小松川立体 (拡幅)] : 2.5km	交通量	[台/日]	51,800	55,700	
	走行時間	[分]	2	2	
	走行時間費用	[億円/年]	27.17	25.57	
②主な周 辺道路	都道東京 市川線 : 4.4km	交通量	[台/日]	36,000	34,300
		走行時間	[分]	8	7
		走行時間費用	[億円/年]	76.92	71.36
	都道千住 小松川葛 西沖線 : 1.9km	交通量	[台/日]	13,300	12,400
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	13.04	11.08
③その他道路合計 : 239.3km	走行時間費用	[億円/年]	2134.38	2115.30	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 248.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2251.51	2223.31	28.20

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：亀戸小松川立体（事業全体）

①国道14号

亀戸小松川立体L=2.5km

亀戸地区L=1.3km

小松川地区L=1.2km



(c)2005 Alps Mapping K.K.

②都道東京市川線

事業名：亀戸小松川立体（残全体）



費用便益分析の条件（全体）

事業名：一般国道14号亀戸小松川立体

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整 その他	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成16年
交通流の 推計時点	1時点のみ推計	(平成42年)
	複数時点での推計	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	有 無
	整備の有無のいずれかのみ推計	
推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサ ス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
	その他(
開発交通量の 考慮	無	
	有	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の 推計手法	Q-V式を用いた配分	
	転換率式を用いた配分	
	Q-V式と転換率の併用による配分	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
	簡易手法	
	簡易手法の 場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
速度設定の 考え方	その他の()	
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量以上の路線が生じるような配分結果となっているため、費用便益分析においては、速度差の生じる荷重平均速度を用いた。	
	最終配分の速度 採用理由を記載	
その他(

費用便益分析の条件（残事業）

事業名：一般国道14号亀戸小松川立体

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整 その他	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成16年
交通流の 推計時点	1時点のみ推計	(平成42年)
	複数時点での推計	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	有 無
	整備の有無のいずれかのみ推計	
推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサ ス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
	その他()	
開発交通量の 考慮	無	
	有	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の 推計手法	Q-V式を用いた配分	
	転換率式を用いた配分	
	Q-V式と転換率の併用による配分	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
	簡易手法	
	簡易手法の 場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
速度設定の 考え方	その他の()	
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量以上の路線が生じるような配分結果となっているため、費用便益分析においては、速度差の生じる荷重平均速度を用いた。	
	最終配分の速度 採用理由を記載	
その他の()		

費用の現在価値算定表（全体）

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：亀戸小松川立体

採用単価の根拠 一般国道

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	2.5	0.68

年次	年度	割引率	事業費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 26年目	S 60	2.1068	0.11	0.23	0.00	0.00
- 25年目	S 61	2.0258	0.47	0.95	0.00	0.00
- 24年目	S 62	1.9479	4.05	7.89	0.00	0.00
- 23年目	S 63	1.8730	7.21	13.50	0.00	0.00
- 22年目	H 1	1.8009	7.67	13.81	0.00	0.00
- 21年目	H 2	1.7317	5.59	9.68	0.00	0.00
- 20年目	H 3	1.6651	4.17	6.94	0.00	0.00
- 19年目	H 4	1.6010	2.72	4.35	0.00	0.00
- 18年目	H 5	1.5395	8.25	12.70	0.00	0.00
- 17年目	H 6	1.4802	3.01	4.46	0.00	0.00
- 16年目	H 7	1.4233	6.89	9.81	0.00	0.00
- 15年目	H 8	1.3686	0.78	1.07	0.00	0.00
- 14年目	H 9	1.3159	0.10	0.13	0.00	0.00
- 13年目	H 10	1.2653	2.10	2.66	0.00	0.00
- 12年目	H 11	1.2167	2.25	2.74	0.00	0.00
- 11年目	H 12	1.1699	2.49	2.91	0.00	0.00
- 10年目	H 13	1.1249	6.61	7.44	0.00	0.00
- 9年目	H 14	1.0816	7.05	7.63	0.00	0.00
- 8年目	H 15	1.0400	13.56	14.10	0.00	0.00
- 7年目	H 16	1.0000	13.24	13.24	0.00	0.00
- 6年目	H 17	0.9615	8.34	8.02	0.00	0.00
- 5年目	H 18	0.9246	48.18	44.55	0.00	0.00
- 4年目	H 19	0.8890	41.90	37.25	0.00	0.00
- 3年目	H 20	0.8548	47.62	40.71	0.00	0.00
- 2年目	H 21	0.8219	40.29	33.11	0.00	0.00
- 1年目	H 22	0.7903	40.48	31.99	0.00	0.00
供用年	H 23	0.7599	0.00	0.00	0.65	0.49
1年目	H 24	0.7307	0.00	0.00	0.65	0.47
2年目	H 25	0.7026	0.00	0.00	0.65	0.46
3年目	H 26	0.6756	0.00	0.00	0.65	0.44
4年目	H 27	0.6496	0.00	0.00	0.65	0.42
5年目	H 28	0.6246	0.00	0.00	0.65	0.41
6年目	H 29	0.6006	0.00	0.00	0.65	0.39
7年目	H 30	0.5775	0.00	0.00	0.65	0.38
8年目	H 31	0.5553	0.00	0.00	0.65	0.36
9年目	H 32	0.5339	0.00	0.00	0.65	0.35
10年目	H 33	0.5134	0.00	0.00	0.65	0.33
11年目	H 34	0.4936	0.00	0.00	0.65	0.32
12年目	H 35	0.4746	0.00	0.00	0.65	0.31
13年目	H 36	0.4564	0.00	0.00	0.65	0.30
14年目	H 37	0.4388	0.00	0.00	0.65	0.29
15年目	H 38	0.4220	0.00	0.00	0.65	0.27
16年目	H 39	0.4057	0.00	0.00	0.65	0.26
17年目	H 40	0.3901	0.00	0.00	0.65	0.25
18年目	H 41	0.3751	0.00	0.00	0.65	0.24
19年目	H 42	0.3607	0.00	0.00	0.65	0.23
20年目	H 43	0.3468	0.00	0.00	0.65	0.23
21年目	H 44	0.3335	0.00	0.00	0.65	0.22
22年目	H 45	0.3207	0.00	0.00	0.65	0.21
23年目	H 46	0.3083	0.00	0.00	0.65	0.20
24年目	H 47	0.2965	0.00	0.00	0.65	0.19
25年目	H 48	0.2851	0.00	0.00	0.65	0.19
26年目	H 49	0.2741	0.00	0.00	0.65	0.18
27年目	H 50	0.2636	0.00	0.00	0.65	0.17
28年目	H 51	0.2534	0.00	0.00	0.65	0.16
29年目	H 52	0.2437	0.00	0.00	0.65	0.16
30年目	H 53	0.2343	0.00	0.00	0.65	0.15
31年目	H 54	0.2253	0.00	0.00	0.65	0.15
32年目	H 55	0.2166	0.00	0.00	0.65	0.14
33年目	H 56	0.2083	0.00	0.00	0.65	0.14
34年目	H 57	0.2003	0.00	0.00	0.65	0.13
35年目	H 58	0.1926	0.00	0.00	0.65	0.13
36年目	H 59	0.1852	0.00	0.00	0.65	0.12
37年目	H 60	0.1780	0.00	0.00	0.65	0.12
38年目	H 61	0.1712	0.00	0.00	0.65	0.11
39年目	H 62	0.1646	-229.52	-37.78	0.65	0.11
合計			95.61	294.09	26.00	10.18

単純事業費計	325.13	26.00
--------	--------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることから（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表（残事業）

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：亀戸小松川立体

採用単価の根拠 一般国道

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	2.5	0.68

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 26年目	S 60	2.1068	0.00	0.00	0.00	0.00
- 25年目	S 61	2.0258	0.00	0.00	0.00	0.00
- 24年目	S 62	1.9479	0.00	0.00	0.00	0.00
- 23年目	S 63	1.8730	0.00	0.00	0.00	0.00
- 22年目	H 1	1.8009	0.00	0.00	0.00	0.00
- 21年目	H 2	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 20年目	H 3	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 19年目	H 4	1.6010	0.00	0.00	0.00	0.00
- 18年目	H 5	1.5395	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 6	1.4802	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 7	1.4233	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 8	1.3686	0.00	0.00	0.00	0.00
- 14年目	H 9	1.3159	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13年目	H 10	1.2653	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12年目	H 11	1.2167	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11年目	H 12	1.1699	0.00	0.00	0.00	0.00
- 10年目	H 13	1.1249	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9年目	H 14	1.0816	0.00	0.00	0.00	0.00
- 8年目	H 15	1.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
- 7年目	H 16	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
- 6年目	H 17	0.9615	8.34	8.02	0.00	0.00
- 5年目	H 18	0.9246	48.18	44.55	0.00	0.00
- 4年目	H 19	0.8890	41.90	37.25	0.00	0.00
- 3年目	H 20	0.8548	47.62	40.71	0.00	0.00
- 2年目	H 21	0.8219	40.29	33.11	0.00	0.00
- 1年目	H 22	0.7903	40.48	31.99	0.00	0.00
供用年	H 23	0.7599	0.00	0.00	0.65	0.49
1年目	H 24	0.7307	0.00	0.00	0.65	0.47
2年目	H 25	0.7026	0.00	0.00	0.65	0.46
3年目	H 26	0.6756	0.00	0.00	0.65	0.44
4年目	H 27	0.6496	0.00	0.00	0.65	0.42
5年目	H 28	0.6246	0.00	0.00	0.65	0.41
6年目	H 29	0.6006	0.00	0.00	0.65	0.39
7年目	H 30	0.5775	0.00	0.00	0.65	0.38
8年目	H 31	0.5553	0.00	0.00	0.65	0.36
9年目	H 32	0.5339	0.00	0.00	0.65	0.35
10年目	H 33	0.5134	0.00	0.00	0.65	0.33
11年目	H 34	0.4936	0.00	0.00	0.65	0.32
12年目	H 35	0.4746	0.00	0.00	0.65	0.31
13年目	H 36	0.4564	0.00	0.00	0.65	0.30
14年目	H 37	0.4388	0.00	0.00	0.65	0.29
15年目	H 38	0.4220	0.00	0.00	0.65	0.27
16年目	H 39	0.4057	0.00	0.00	0.65	0.26
17年目	H 40	0.3901	0.00	0.00	0.65	0.25
18年目	H 41	0.3751	0.00	0.00	0.65	0.24
19年目	H 42	0.3607	0.00	0.00	0.65	0.23
20年目	H 43	0.3468	0.00	0.00	0.65	0.23
21年目	H 44	0.3335	0.00	0.00	0.65	0.22
22年目	H 45	0.3207	0.00	0.00	0.65	0.21
23年目	H 46	0.3083	0.00	0.00	0.65	0.20
24年目	H 47	0.2965	0.00	0.00	0.65	0.19
25年目	H 48	0.2851	0.00	0.00	0.65	0.19
26年目	H 49	0.2741	0.00	0.00	0.65	0.18
27年目	H 50	0.2636	0.00	0.00	0.65	0.17
28年目	H 51	0.2534	0.00	0.00	0.65	0.16
29年目	H 52	0.2437	0.00	0.00	0.65	0.16
30年目	H 53	0.2343	0.00	0.00	0.65	0.15
31年目	H 54	0.2253	0.00	0.00	0.65	0.15
32年目	H 55	0.2166	0.00	0.00	0.65	0.14
33年目	H 56	0.2083	0.00	0.00	0.65	0.14
34年目	H 57	0.2003	0.00	0.00	0.65	0.13
35年目	H 58	0.1926	0.00	0.00	0.65	0.13
36年目	H 59	0.1852	0.00	0.00	0.65	0.12
37年目	H 60	0.1780	0.00	0.00	0.65	0.12
38年目	H 61	0.1712	0.00	0.00	0.65	0.11
39年目	H 62	0.1646	-177.14	-29.16	0.65	0.11
合計			49.67	166.47	26.00	10.18

単純事業費計	226.81	26.00
--------	--------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なること（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価と評価を実施。）

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表（全体）

箇所名：一般国道14号 亀戸小松川立体

年次	年度 (基準年) H 13	総走行台数の年次別伸び率 (プロット)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 23	1.00753	0.99939	1.00525	0.7599	14.95	3.13	2.23	6.95	27.26	20.71	0.99	0.14	-0.01	1.49	2.61	1.98	0.96	0.73	30.83	23.42
1年目	H 24	1.00747	0.99939	1.00522	0.7307	15.06	3.15	2.23	6.95	27.39	20.01	1.00	0.14	-0.01	1.49	2.62	1.91	0.97	0.71	30.98	22.63
2年目	H 25	1.00741	0.99939	1.00519	0.7026	15.17	3.17	2.23	6.95	27.52	19.34	1.01	0.14	-0.01	1.49	2.63	1.85	0.98	0.69	31.13	21.88
3年目	H 26	1.00736	0.99939	1.00516	0.6756	15.28	3.19	2.23	6.95	27.65	18.68	1.02	0.14	-0.01	1.49	2.64	1.78	0.99	0.67	31.28	21.13
4年目	H 27	1.00731	0.99939	1.00514	0.6496	15.39	3.21	2.23	6.95	27.78	18.05	1.03	0.14	-0.01	1.49	2.65	1.72	1.00	0.65	31.43	20.42
5年目	H 28	1.00725	0.99939	1.00511	0.6246	15.50	3.23	2.23	6.95	27.91	17.43	1.04	0.14	-0.01	1.49	2.66	1.66	1.01	0.63	31.58	19.72
6年目	H 29	1.00720	0.99939	1.00509	0.6006	15.61	3.25	2.23	6.95	28.04	16.84	1.05	0.14	-0.01	1.49	2.67	1.60	1.02	0.61	31.73	19.05
7年目	H 30	1.00715	0.99939	1.00506	0.5775	15.72	3.27	2.23	6.95	28.17	16.27	1.06	0.14	-0.01	1.49	2.68	1.55	1.03	0.59	31.88	18.41
8年目	H 31	1.00710	0.99939	1.00503	0.5553	15.83	3.29	2.23	6.95	28.30	15.71	1.07	0.14	-0.01	1.49	2.69	1.49	1.04	0.58	32.03	17.78
9年目	H 32	1.00094	0.99581	0.99958	0.5339	15.94	3.31	2.23	6.95	28.43	15.18	1.08	0.14	-0.01	1.49	2.70	1.44	1.05	0.56	32.18	17.18
10年目	H 33	1.00094	0.99579	0.99958	0.5134	15.95	3.31	2.22	6.92	28.40	14.58	1.08	0.14	-0.01	1.48	2.69	1.38	1.05	0.54	32.14	16.50
11年目	H 34	1.00094	0.99577	0.99958	0.4936	15.96	3.31	2.21	6.89	28.37	14.00	1.08	0.14	-0.01	1.47	2.68	1.32	1.05	0.52	32.10	15.84
12年目	H 35	1.00094	0.99576	0.99958	0.4746	15.97	3.31	2.20	6.86	28.34	13.45	1.08	0.14	-0.01	1.46	2.67	1.27	1.05	0.50	32.06	15.22
13年目	H 36	1.00094	0.99574	0.99958	0.4564	15.99	3.31	2.19	6.83	28.32	12.93	1.08	0.14	-0.01	1.45	2.66	1.21	1.05	0.48	32.03	14.62
14年目	H 37	1.00094	0.99572	0.99958	0.4388	16.01	3.31	2.18	6.80	28.30	12.42	1.08	0.14	-0.01	1.44	2.65	1.16	1.05	0.46	32.00	14.04
15年目	H 38	1.00094	0.99570	0.99958	0.4220	16.03	3.31	2.17	6.77	28.28	11.93	1.08	0.14	-0.01	1.43	2.64	1.11	1.05	0.44	31.97	13.48
16年目	H 39	1.00094	0.99568	0.99958	0.4057	16.05	3.31	2.16	6.74	28.26	11.47	1.08	0.14	-0.01	1.42	2.63	1.07	1.05	0.43	31.94	12.97
17年目	H 40	1.00094	0.99566	0.99958	0.3901	16.07	3.31	2.15	6.71	28.24	11.02	1.08	0.14	-0.01	1.41	2.62	1.02	1.05	0.41	31.91	12.45
18年目	H 41	1.00094	0.99565	0.99958	0.3751	16.09	3.31	2.14	6.68	28.22	10.59	1.08	0.14	-0.01	1.40	2.61	0.98	1.05	0.39	31.88	11.96
19年目	H 42	0.99645	0.99555	0.99622	0.3607	16.11	3.31	2.13	6.66	28.20	10.17	1.08	0.14	-0.01	1.39	2.60	0.94	1.05	0.38	31.85	11.49
20年目	H 43	0.99644	0.99553	0.99621	0.3468	16.05	3.30	2.12	6.63	28.10	9.75	1.08	0.14	-0.01	1.38	2.59	0.90	1.04	0.36	31.73	11.01
21年目	H 44	0.99643	0.99551	0.99619	0.3335	15.99	3.29	2.11	6.60	27.99	9.33	1.08	0.14	-0.01	1.37	2.58	0.86	1.04	0.35	31.61	10.54
22年目	H 45	0.99642	0.99549	0.99618	0.3207	15.93	3.28	2.10	6.57	27.88	8.94	1.08	0.14	-0.01	1.36	2.57	0.82	1.04	0.33	31.49	10.09
23年目	H 46	0.99640	0.99547	0.99616	0.3083	15.87	3.27	2.09	6.54	27.77	8.56	1.08	0.14	-0.01	1.35	2.56	0.79	1.04	0.32	31.37	9.67
24年目	H 47	0.99639	0.99545	0.99615	0.2965	15.81	3.26	2.08	6.51	27.66	8.20	1.08	0.14	-0.01	1.34	2.55	0.76	1.04	0.31	31.25	9.27
25年目	H 48	0.99638	0.99543	0.99614	0.2851	15.75	3.25	2.07	6.48	27.55	7.85	1.08	0.14	-0.01	1.33	2.54	0.72	1.04	0.30	31.13	8.87
26年目	H 49	0.99636	0.99541	0.99612	0.2741	15.69	3.24	2.06	6.45	27.44	7.52	1.08	0.14	-0.01	1.32	2.53	0.69	1.04	0.29	31.01	8.50
27年目	H 50	0.99635	0.99539	0.99611	0.2636	15.63	3.23	2.05	6.42	27.33	7.20	1.08	0.14	-0.01	1.31	2.52	0.66	1.04	0.27	30.89	8.13
28年目	H 51	0.99634	0.99537	0.99609	0.2534	15.57	3.22	2.04	6.39	27.22	6.90	1.08	0.14	-0.01	1.30	2.51	0.64	1.04	0.26	30.77	7.80
29年目	H 52	0.99595	0.99840	0.99657	0.2437	15.51	3.21	2.03	6.36	27.11	6.61	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.61	1.04	0.25	30.65	7.47
30年目	H 53	0.99593	0.99840	0.99656	0.2343	15.45	3.20	2.03	6.35	27.03	6.33	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.59	1.04	0.24	30.57	7.16
31年目	H 54	0.99591	0.99840	0.99655	0.2253	15.39	3.19	2.03	6.34	26.95	6.07	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.56	1.04	0.23	30.49	6.86
32年目	H 55	0.99590	0.99840	0.99654	0.2166	15.33	3.18	2.03	6.33	26.87	5.82	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.54	1.04	0.23	30.41	6.59
33年目	H 56	0.99588	0.99839	0.99652	0.2083	15.27	3.17	2.03	6.32	26.79	5.58	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.52	1.04	0.22	30.33	6.32
34年目	H 57	0.99586	0.99839	0.99651	0.2003	15.21	3.16	2.03	6.31	26.71	5.35	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.50	1.04	0.21	30.25	6.06
35年目	H 58	0.99584	0.99839	0.99650	0.1926	15.15	3.15	2.03	6.30	26.63	5.13	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.48	1.04	0.20	30.17	5.81
36年目	H 59	0.99583	0.99839	0.99649	0.1852	15.09	3.14	2.03	6.29	26.55	4.92	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.46	1.04	0.19	30.09	5.57
37年目	H 60	0.99581	0.99838	0.99647	0.1780	15.03	3.13	2.03	6.28	26.47	4.71	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.45	1.04	0.19	30.01	5.35
38年目	H 61	0.99579	0.99838	0.99646	0.1712	14.97	3.12	2.03	6.27	26.39	4.52	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.43	1.04	0.18	29.93	5.13
39年目	H 62				0.1646	14.91	3.11	2.03	6.26	26.31	4.33	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.41	1.04	0.17	29.85	4.91
合計						624.28	129.40	85.10	265.36	1,104.13	434.40	42.75	5.60	-0.40	55.50	103.45	40.83	41.35	16.07	1,248.93	491.30

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：一般国道14号 亀戸小松川立体

年次	年度 (基準年) H 13	総走行台数の年次別伸び率 (プロット)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 23	1.00753	0.99939	1.00525	0.7599	14.95	3.13	2.23	6.95	27.26	20.71	0.99	0.14	-0.01	1.49	2.61	1.98	0.96	0.73	30.83	23.42
1年目	H 24	1.00747	0.99939	1.00522	0.7307	15.06	3.15	2.23	6.95	27.39	20.01	1.00	0.14	-0.01	1.49	2.62	1.91	0.97	0.71	30.98	22.63
2年目	H 25	1.00741	0.99939	1.00519	0.7026	15.17	3.17	2.23	6.95	27.52	19.34	1.01	0.14	-0.01	1.49	2.63	1.85	0.98	0.69	31.13	21.88
3年目	H 26	1.00736	0.99939	1.00516	0.6756	15.28	3.19	2.23	6.95	27.65	18.68	1.02	0.14	-0.01	1.49	2.64	1.78	0.99	0.67	31.28	21.13
4年目	H 27	1.00731	0.99939	1.00514	0.6496	15.39	3.21	2.23	6.95	27.78	18.05	1.03	0.14	-0.01	1.49	2.65	1.72	1.00	0.65	31.43	20.42
5年目	H 28	1.00725	0.99939	1.00511	0.6246	15.50	3.23	2.23	6.95	27.91	17.43	1.04	0.14	-0.01	1.49	2.66	1.66	1.01	0.63	31.58	19.72
6年目	H 29	1.00720	0.99939	1.00509	0.6006	15.61	3.25	2.23	6.95	28.04	16.84	1.05	0.14	-0.01	1.49	2.67	1.60	1.02	0.61	31.73	19.05
7年目	H 30	1.00715	0.99939	1.00506	0.5775	15.72	3.27	2.23	6.95	28.17	16.27	1.06	0.14	-0.01	1.49	2.68	1.55	1.03	0.59	31.88	18.41
8年目	H 31	1.00710	0.99939	1.00503	0.5553	15.83	3.29	2.23	6.95	28.30	15.71	1.07	0.14	-0.01	1.49	2.69	1.49	1.04	0.58	32.03	17.78
9年目	H 32	1.00094	0.99581	0.99958	0.5339	15.94	3.31	2.23	6.95	28.43	15.18	1.08	0.14	-0.01	1.49	2.70	1.44	1.05	0.56	32.18	17.18
10年目	H 33	1.00094	0.99579	0.99958	0.5134	15.95	3.31	2.22	6.92	28.40	14.58	1.08	0.14	-0.01	1.48	2.69	1.38	1.05	0.54	32.14	16.50
11年目	H 34	1.00094	0.99577	0.99958	0.4936	15.96	3.31	2.21	6.89	28.37	14.00	1.08	0.14	-0.01	1.47	2.68	1.32	1.05	0.52	32.10	15.84
12年目	H 35	1.00094	0.99576	0.99958	0.4746	15.97	3.31	2.20	6.86	28.34	13.45	1.08	0.14	-0.01	1.46	2.67	1.27	1.05	0.50	32.06	15.22
13年目	H 36	1.00094	0.99574	0.99958	0.4564	15.99	3.31	2.19	6.83	28.32	12.93	1.08	0.14	-0.01	1.45	2.66	1.21	1.05	0.48	32.03	14.62
14年目	H 37	1.00094	0.99572	0.99958	0.4388	16.01	3.31	2.18	6.80	28.30	12.42	1.08	0.14	-0.01	1.44	2.65	1.16	1.05	0.46	32.00	14.04
15年目	H 38	1.00094	0.99570	0.99958	0.4220	16.03	3.31	2.17	6.77	28.28	11.93	1.08	0.14	-0.01	1.43	2.64	1.11	1.05	0.44	31.97	13.48
16年目	H 39	1.00094	0.99568	0.99958	0.4057	16.05	3.31	2.16	6.74	28.26	11.47	1.08	0.14	-0.01	1.42	2.63	1.07	1.05	0.43	31.94	12.97
17年目	H 40	1.00094	0.99566	0.99958	0.3901	16.07	3.31	2.15	6.71	28.24	11.02	1.08	0.14	-0.01	1.41	2.62	1.02	1.05	0.41	31.91	12.45
18年目	H 41	1.00094	0.99565	0.99958	0.3751	16.09	3.31	2.14	6.68	28.22	10.59	1.08	0.14	-0.01	1.40	2.61	0.98	1.05	0.39	31.88	11.96
19年目	H 42	0.99645	0.99555	0.99622	0.3607	16.11	3.31	2.13	6.66	28.20	10.17	1.08	0.14	-0.01	1.39	2.60	0.94	1.05	0.38	31.85	11.49
20年目	H 43	0.99644	0.99553	0.99621	0.3468	16.05	3.30	2.12	6.63	28.10	9.75	1.08	0.14	-0.01	1.38	2.59	0.90	1.04	0.36	31.73	11.01
21年目	H 44	0.99643	0.99551	0.99619	0.3335	15.99	3.29	2.11	6.60	27.99	9.33	1.08	0.14	-0.01	1.37	2.58	0.86	1.04	0.35	31.61	10.54
22年目	H 45	0.99642	0.99549	0.99618	0.3207	15.93	3.28	2.10	6.57	27.88	8.94	1.08	0.14	-0.01	1.36	2.57	0.82	1.04	0.33	31.49	10.09
23年目	H 46	0.99640	0.99547	0.99616	0.3083	15.87	3.27	2.09	6.54	27.77	8.56	1.08	0.14	-0.01	1.35	2.56	0.79	1.04	0.32	31.37	9.67
24年目	H 47	0.99639	0.99545	0.99615	0.2965	15.81	3.26	2.08	6.51	27.66	8.20	1.08	0.14	-0.01	1.34	2.55	0.76	1.04	0.31	31.25	9.27
25年目	H 48	0.99638	0.99543	0.99614	0.2851	15.75	3.25	2.07	6.48	27.55	7.85	1.08	0.14	-0.01	1.33	2.54	0.72	1.04	0.30	31.13	8.87
26年目	H 49	0.99636	0.99541	0.99612	0.2741	15.69	3.24	2.06	6.45	27.44	7.52	1.08	0.14	-0.01	1.32	2.53	0.69	1.04	0.29	31.01	8.50
27年目	H 50	0.99635	0.99539	0.99611	0.2636	15.63	3.23	2.05	6.42	27.33	7.20	1.08	0.14	-0.01	1.31	2.52	0.66	1.04	0.27	30.89	8.13
28年目	H 51	0.99634	0.99537	0.99609	0.2534	15.57	3.22	2.04	6.39	27.22	6.90	1.08	0.14	-0.01	1.30	2.51	0.64	1.04	0.26	30.77	7.80
29年目	H 52	0.99595	0.99840	0.99657	0.2437	15.51	3.21	2.03	6.36	27.11	6.61	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.61	1.04	0.25	30.65	7.47
30年目	H 53	0.99593	0.99840	0.99656	0.2343	15.45	3.20	2.03	6.35	27.03	6.33	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.59	1.04	0.24	30.57	7.16
31年目	H 54	0.99591	0.99840	0.99655	0.2253	15.39	3.19	2.03	6.34	26.95	6.07	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.56	1.04	0.23	30.49	6.86
32年目	H 55	0.99590	0.99840	0.99654	0.2166	15.33	3.18	2.03	6.33	26.87	5.82	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.54	1.04	0.23	30.41	6.59
33年目	H 56	0.99588	0.99839	0.99652	0.2083	15.27	3.17	2.03	6.32	26.79	5.58	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.52	1.04	0.22	30.33	6.32
34年目	H 57	0.99586	0.99839	0.99651	0.2003	15.21	3.16	2.03	6.31	26.71	5.35	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.50	1.04	0.21	30.25	6.06
35年目	H 58	0.99584	0.99839	0.99650	0.1926	15.15	3.15	2.03	6.30	26.63	5.13	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.48	1.04	0.20	30.17	5.81
36年目	H 59	0.99583	0.99839	0.99649	0.1852	15.09	3.14	2.03	6.29	26.55	4.92	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.46	1.04	0.19	30.09	5.57
37年目	H 60	0.99581	0.99838	0.99647	0.1780	15.03	3.13	2.03	6.28	26.47	4.71	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.45	1.04	0.19	30.01	5.35
38年目	H 61	0.99579	0.99838	0.99646	0.1712	14.97	3.12	2.03	6.27	26.39	4.52	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.43	1.04	0.18	29.93	5.13
39年目	H 62				0.1646	14.91	3.11	2.03	6.26	26.31	4.33	1.08	0.14	-0.01	1.29	2.50	0.41	1.04	0.17	29.85	4.91
合計						624.28	129.40	85.10	265.36	1,104.13	434.40	42.75	5.60	-0.40	55.50	103.45	40.83	41.35	16.07	1,248.93	491.30