

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道47号 仙台北部道路
事業主体	東北地方整備局

事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	便益が費用を上回っている	費用便益比(B/C) = 1.6 (経済的純現在価値(B-C) = 801億円、経済的内部収益率(EIRR) = 5.9%)

事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(現況): 4,304万人・時間/年 渋滞損失削減時間: 134万人・時間/年(4,363万人・時間/年 4,229万人・時間/年) 区間b(当該区間/並行区間)について: 一般国道4号宮城野区鶴ヶ谷~黒川郡富谷町富谷 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間: 115.5万人・時間/年 99.0万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率: 約1割削減
		現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	一般国道4号 仙台市宮城野区鶴ヶ谷地区(旅行速度12.8km/h(H17センサス) 35.6km/h(H42推計)) 一般国道4号 仙台市 泉区市名坂地区(旅行速度16.0km/h(H17センサス) 33.1km/h(H42推計))
		現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	仙台空港、大崎市(大崎市~仙台空港、54分 47分) (整備前は東北道及び仙台南部道路利用、整備後は仙台北部道路及び仙台東部道路利用)
	物流効率化の支援	重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	仙台塩釜港、大和町(仙台北部中核工業団地~仙台塩釜港、34分 25分) (整備前は東北道及び一般道利用、整備後は北部道路及び東部道路利用)
		農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	仙台都市圏自動車専用道路環状ネットワーク計画、国土交通省、宮城県等、東北縦貫自動車道及び仙台東部道路と仙台南部道路をつなぐネットワークの一部
		市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	南富吉地区土地区画整理事業(富谷町・大和町)
中心市街地内で行う事業である			

		1. 5kn/kn2	
		□ D	
) (300 16ha 100 5ha	
		A'	
			62 H18
		500 / 1,000 /12h 500 /	
		500 /	
		100 / 500 / 1,000 /12h 40 / 500 /12h	
			H12 HB 12

		A'	
		1km	
		6m	
		CO2	t-CO2/
		NO2	
		SPM	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B Pの別
一般国道47号	仙台北部道路	L = 13.5 km	二次改築	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
31,500	4	東北地方整備局

費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年度		
単純合計	1,184億円	114億円	1,298億円
うち残事業分	417億円	114億円	531億円
基準年における 現在価値 (C)	1,294億円	41億円	1,335億円
うち残事業分	345億円	41億円	387億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成 1 9 年度			
供 用 年	平成 2 8 年度			
単年便益 (初年便益)	133億円	10億円	5億円	148億円
基準年における 現在価値 (B)	1,916億円	141億円	79億円	2,136億円
うち残事業分	1,609億円	135億円	78億円	1,822億円

結 果

費用便益比 (事業全体)	1.6
費用便益比 (残事業)	4.7

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

感 度 分 析 (事業全体)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	5,800 ~ 35,200	± 10%	1.4 ~ 1.8
事業費	1,184億円	± 10%	1.5 ~ 1.7
事業期間	23年	± 20%	1.3 ~ 1.9

感 度 分 析 (残事業)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	5,800 ~ 35,200	± 10%	4.2 ~ 5.2
事業費	417億円	± 10%	4.3 ~ 5.2
事業期間	8年	± 20%	4.4 ~ 5.0

交通状況の変化

事業名：仙台北部道路(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [バイパス等] :13.5km	交通量	[台/日]	0	31,500	
	走行時間	[分]	0	8	
	走行時間費用	[億円/年]	0	67.11	
主な周 辺道路	現道(国道 4号) :14.8km	交通量	[台/日]	42,600	39,700
		走行時間	[分]	25	25
		走行時間費用	[億円/年]	273.32	250.79
	東北縦貫 自動車道 弘前線 :34.8km	交通量	[台/日]	37,300	29,800
		走行時間	[分]	27	27
		走行時間費用	[億円/年]	290.56	230.93
	主)泉塩釜 線 :11.1km	交通量	[台/日]	32,900	30,400
		走行時間	[分]	18	18
		走行時間費用	[億円/年]	148.38	135.35
	仙台南部 道路 :12.2km	交通量	[台/日]	33,600	25,200
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	88.81	65.57
	主)仙台 泉線 :7.9km	交通量	[台/日]	52,400	49,200
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	206.13	189.40
	県)大衡仙 台線 :13.6km	交通量	[台/日]	52,100	50,900
		走行時間	[分]	23	23
		走行時間費用	[億円/年]	313.54	304.97
	その他道路合計 :2595.2km	走行時間費用	[億円/年]	13539.85	13481.49

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:2703.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	14860.58	14725.61	134.97

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。



交通状況の変化

事業名：仙台北部道路(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [バイパス等] :13.5km	交通量	[台/日]	2,000	31,500	
	走行時間	[分]	4	8	
	走行時間費用	[億円/年]	2.21	67.11	
主な周 辺道路	現道(国道 4号) :14.8km	交通量	[台/日]	42,400	39,700
		走行時間	[分]	25	25
		走行時間費用	[億円/年]	271.97	250.79
	東北縦貫 自動車道 弘前線 :34.8km	交通量	[台/日]	37,100	29,800
		走行時間	[分]	27	27
		走行時間費用	[億円/年]	289.45	230.93
	主)泉塩釜 線 :11.1km	交通量	[台/日]	32,600	30,400
		走行時間	[分]	18	18
		走行時間費用	[億円/年]	146.74	135.35
	仙台南部 道路 :12.2km	交通量	[台/日]	33,400	25,200
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	88.32	65.57
	主)仙台 泉線 :7.9km	交通量	[台/日]	52,400	49,200
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	206.46	189.40
	県)大衡仙 台線 :13.6km	交通量	[台/日]	52,000	50,900
		走行時間	[分]	23	23
		走行時間費用	[億円/年]	312.49	304.97
	その他道路合計 :2595.2km	走行時間費用	[億円/年]	13521.34	13481.49

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:2703.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	14838.97	14725.61	113.36

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。



費用便益分析の条件

事業名：仙台北部道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成19年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計 整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
		転換率式を用いた配分	
		Q - V式と転換率式の併用による配分	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
		簡易手法	
		簡易手法の場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	
採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax ~ Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin ~ Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
最終配分の速度			
採用理由を記載			
その他()			

費用の現在価値算定表

〔事業全体〕

箇所名： 仙台北部道路

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.211	13.5	2.85

年次	年度	割引率 H19	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
- 23年目	H 5	1.7317	1.20	2.08	0.00	0.00
- 22年目	H 6	1.6651	3.50	5.83	0.00	0.00
- 21年目	H 7	1.6010	3.00	4.80	0.00	0.00
- 20年目	H 8	1.5395	5.00	7.70	0.00	0.00
- 19年目	H 9	1.4802	32.60	48.25	0.00	0.00
- 18年目	H 10	1.4233	25.00	35.58	0.00	0.00
- 17年目	H 11	1.3686	144.80	198.17	0.00	0.00
- 16年目	H 12	1.3159	95.34	125.46	0.00	0.00
- 15年目	H 13	1.2653	171.67	217.22	0.00	0.00
- 14年目	H 14	1.2167	90.70	110.36	0.00	0.00
- 13年目	H 15	1.1699	40.04	46.85	0.00	0.00
- 12年目	H 16	1.1249	37.03	41.66	0.00	0.00
- 11年目	H 17	1.0816	32.39	35.03	0.00	0.00
- 10年目	H 18	1.0400	47.35	49.24	0.00	0.00
- 9年目	H 19	1.0000	37.66	37.66	0.00	0.00
- 8年目	H 20	0.9615	87.15	83.79	0.00	0.00
- 7年目	H 21	0.9246	59.28	54.81	0.00	0.00
- 6年目	H 22	0.8890	5.60	4.98	0.00	0.00
- 5年目	H 23	0.8548	4.17	3.56	0.00	0.00
- 4年目	H 24	0.8219	52.08	42.80	0.00	0.00
- 3年目	H 25	0.7903	52.08	41.16	0.00	0.00
- 2年目	H 26	0.7599	52.08	39.58	0.00	0.00
- 1年目	H 27	0.7307	104.16	76.11	0.00	0.00
供用開始年次	H 28	0.7026	0.00	0.00	2.85	2.00
1年目	H 29	0.6756	0.00	0.00	2.85	1.93
2年目	H 30	0.6496	0.00	0.00	2.85	1.85
3年目	H 31	0.6246	0.00	0.00	2.85	1.78
4年目	H 32	0.6006	0.00	0.00	2.85	1.71
5年目	H 33	0.5775	0.00	0.00	2.85	1.65
6年目	H 34	0.5553	0.00	0.00	2.85	1.58
7年目	H 35	0.5339	0.00	0.00	2.85	1.52
8年目	H 36	0.5134	0.00	0.00	2.85	1.46
9年目	H 37	0.4936	0.00	0.00	2.85	1.41
10年目	H 38	0.4746	0.00	0.00	2.85	1.35
11年目	H 39	0.4564	0.00	0.00	2.85	1.30
12年目	H 40	0.4388	0.00	0.00	2.85	1.25
13年目	H 41	0.4220	0.00	0.00	2.85	1.20
14年目	H 42	0.4057	0.00	0.00	2.85	1.16
15年目	H 43	0.3901	0.00	0.00	2.85	1.11
16年目	H 44	0.3751	0.00	0.00	2.85	1.07
17年目	H 45	0.3607	0.00	0.00	2.85	1.03
18年目	H 46	0.3468	0.00	0.00	2.85	0.99
19年目	H 47	0.3335	0.00	0.00	2.85	0.95
20年目	H 48	0.3207	0.00	0.00	2.85	0.91
21年目	H 49	0.3083	0.00	0.00	2.85	0.88
22年目	H 50	0.2965	0.00	0.00	2.85	0.85
23年目	H 51	0.2851	0.00	0.00	2.85	0.81
24年目	H 52	0.2741	0.00	0.00	2.85	0.78
25年目	H 53	0.2636	0.00	0.00	2.85	0.75
26年目	H 54	0.2534	0.00	0.00	2.85	0.72
27年目	H 55	0.2437	0.00	0.00	2.85	0.69
28年目	H 56	0.2343	0.00	0.00	2.85	0.67
29年目	H 57	0.2253	0.00	0.00	2.85	0.64
30年目	H 58	0.2166	0.00	0.00	2.85	0.62
31年目	H 59	0.2083	0.00	0.00	2.85	0.59
32年目	H 60	0.2003	0.00	0.00	2.85	0.57
33年目	H 61	0.1926	0.00	0.00	2.85	0.55
34年目	H 62	0.1852	0.00	0.00	2.85	0.53
35年目	H 63	0.1780	0.00	0.00	2.85	0.51
36年目	H 64	0.1712	0.00	0.00	2.85	0.49
37年目	H 65	0.1646	0.00	0.00	2.85	0.47
38年目	H 66	0.1583	0.00	0.00	2.85	0.45
39年目	H 67	0.1522	-125.40	-19.09	2.85	0.43
合計			1058.49	1293.59	114.00	41.21
単純事業費計			1183.89		114.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表

[残事業]

箇所名： 仙台北部道路

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.211	13.5	2.850

年次	年度	割引率 H19	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
- 23年目	H 5	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 22年目	H 6	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 21年目	H 7	1.6010	0.00	0.00	0.00	0.00
- 20年目	H 8	1.5395	0.00	0.00	0.00	0.00
- 19年目	H 9	1.4802	0.00	0.00	0.00	0.00
- 18年目	H 10	1.4233	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 11	1.3686	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 12	1.3159	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 13	1.2653	0.00	0.00	0.00	0.00
- 14年目	H 14	1.2167	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13年目	H 15	1.1699	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12年目	H 16	1.1249	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11年目	H 17	1.0816	0.00	0.00	0.00	0.00
- 10年目	H 18	1.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9年目	H 19	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
- 8年目	H 20	0.9615	87.15	83.79	0.00	0.00
- 7年目	H 21	0.9246	59.28	54.81	0.00	0.00
- 6年目	H 22	0.8890	5.60	4.98	0.00	0.00
- 5年目	H 23	0.8548	4.17	3.56	0.00	0.00
- 4年目	H 24	0.8219	52.08	42.80	0.00	0.00
- 3年目	H 25	0.7903	52.08	41.16	0.00	0.00
- 2年目	H 26	0.7599	52.08	39.58	0.00	0.00
- 1年目	H 27	0.7307	104.16	76.11	0.00	0.00
供用開始年次	H 28	0.7026	0.00	0.00	2.85	2.00
1年目	H 29	0.6756	0.00	0.00	2.85	1.93
2年目	H 30	0.6496	0.00	0.00	2.85	1.85
3年目	H 31	0.6246	0.00	0.00	2.85	1.78
4年目	H 32	0.6006	0.00	0.00	2.85	1.71
5年目	H 33	0.5775	0.00	0.00	2.85	1.65
6年目	H 34	0.5553	0.00	0.00	2.85	1.58
7年目	H 35	0.5339	0.00	0.00	2.85	1.52
8年目	H 36	0.5134	0.00	0.00	2.85	1.46
9年目	H 37	0.4936	0.00	0.00	2.85	1.41
10年目	H 38	0.4746	0.00	0.00	2.85	1.35
11年目	H 39	0.4564	0.00	0.00	2.85	1.30
12年目	H 40	0.4388	0.00	0.00	2.85	1.25
13年目	H 41	0.4220	0.00	0.00	2.85	1.20
14年目	H 42	0.4057	0.00	0.00	2.85	1.16
15年目	H 43	0.3901	0.00	0.00	2.85	1.11
16年目	H 44	0.3751	0.00	0.00	2.85	1.07
17年目	H 45	0.3607	0.00	0.00	2.85	1.03
18年目	H 46	0.3468	0.00	0.00	2.85	0.99
19年目	H 47	0.3335	0.00	0.00	2.85	0.95
20年目	H 48	0.3207	0.00	0.00	2.85	0.91
21年目	H 49	0.3083	0.00	0.00	2.85	0.88
22年目	H 50	0.2965	0.00	0.00	2.85	0.85
23年目	H 51	0.2851	0.00	0.00	2.85	0.81
24年目	H 52	0.2741	0.00	0.00	2.85	0.78
25年目	H 53	0.2636	0.00	0.00	2.85	0.75
26年目	H 54	0.2534	0.00	0.00	2.85	0.72
27年目	H 55	0.2437	0.00	0.00	2.85	0.69
28年目	H 56	0.2343	0.00	0.00	2.85	0.67
29年目	H 57	0.2253	0.00	0.00	2.85	0.64
30年目	H 58	0.2166	0.00	0.00	2.85	0.62
31年目	H 59	0.2083	0.00	0.00	2.85	0.59
32年目	H 60	0.2003	0.00	0.00	2.85	0.57
33年目	H 61	0.1926	0.00	0.00	2.85	0.55
34年目	H 62	0.1852	0.00	0.00	2.85	0.53
35年目	H 63	0.1780	0.00	0.00	2.85	0.51
36年目	H 64	0.1712	0.00	0.00	2.85	0.49
37年目	H 65	0.1646	0.00	0.00	2.85	0.47
38年目	H 66	0.1583	0.00	0.00	2.85	0.45
39年目	H 67	0.1522	-9.34	-1.42	2.85	0.43
合計			407.26	345.37	114.00	41.21
単純事業費計			416.60		114.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 仙台北部道路

年次	年度 (基準年) H19	総走行台数の年次別伸び率 (南東北7都府)			割引率 4% (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	費用合計 (~)	現在価値 割引率4%	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	費用合計 (~)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 28	1.00718	0.99898	1.00469	0.7026	77.46	10.31	10.96	34.12	132.85	93.34	3.11	0.43	1.59	4.86	9.99	7.02	5.43	3.82	148.27	104.18
1年目	H 29	1.00712	0.99898	1.00467	0.6756	78.01	10.38	10.95	34.09	133.43	90.15	3.13	0.43	1.59	4.86	10.01	6.76	5.46	3.69	148.90	100.60
2年目	H 30	1.00707	0.99898	1.00465	0.6496	78.56	10.45	10.94	34.06	134.01	87.05	3.15	0.43	1.59	4.86	10.03	6.52	5.49	3.57	149.53	97.14
3年目	H 31	1.00702	0.99898	1.00463	0.6246	79.11	10.52	10.93	34.03	134.59	84.06	3.17	0.43	1.59	4.86	10.05	6.28	5.52	3.45	150.16	93.79
4年目	H 32	1.00698	0.99898	1.00460	0.6006	79.66	10.59	10.92	34.00	135.17	81.18	3.19	0.43	1.59	4.86	10.07	6.05	5.55	3.33	150.79	90.56
5年目	H 33	1.00146	0.99648	0.99999	0.5775	79.78	10.61	10.88	33.88	135.15	78.05	3.19	0.43	1.58	4.84	10.04	5.80	5.55	3.21	150.74	87.06
6年目	H 34	1.00146	0.99647	0.99999	0.5553	79.90	10.63	10.84	33.76	135.13	75.04	3.19	0.43	1.57	4.82	10.01	5.56	5.55	3.08	150.69	83.68
7年目	H 35	1.00146	0.99645	0.99999	0.5339	80.02	10.65	10.80	33.64	135.11	72.14	3.19	0.43	1.56	4.80	9.98	5.33	5.55	2.96	150.64	80.43
8年目	H 36	1.00146	0.99644	0.99999	0.5134	80.14	10.67	10.76	33.52	135.09	69.36	3.19	0.43	1.55	4.78	9.95	5.11	5.55	2.85	150.59	77.32
9年目	H 37	1.00145	0.99643	0.99999	0.4936	80.26	10.69	10.72	33.40	135.07	66.67	3.19	0.43	1.54	4.76	9.92	4.90	5.55	2.74	150.54	74.31
10年目	H 38	1.00145	0.99641	0.99999	0.4746	80.38	10.71	10.68	33.28	135.05	64.09	3.19	0.43	1.53	4.74	9.89	4.69	5.55	2.63	150.49	71.41
11年目	H 39	1.00145	0.99640	0.99999	0.4564	80.50	10.73	10.64	33.16	135.03	61.63	3.19	0.43	1.52	4.72	9.86	4.50	5.55	2.53	150.44	68.66
12年目	H 40	1.00145	0.99639	0.99999	0.4388	80.62	10.75	10.60	33.04	135.01	59.24	3.19	0.43	1.51	4.70	9.83	4.31	5.55	2.44	150.39	65.99
13年目	H 41	1.00145	0.99638	0.99999	0.4220	80.74	10.77	10.56	32.92	134.99	56.97	3.19	0.43	1.50	4.68	9.80	4.14	5.55	2.34	150.34	63.45
14年目	H 42	1.00144	0.99636	0.99999	0.4057	80.86	10.79	10.52	32.80	134.97	54.76	3.19	0.43	1.49	4.66	9.77	3.96	5.55	2.25	150.29	60.97
15年目	H 43	0.99688	0.99507	0.99637	0.3901	80.61	10.76	10.47	32.64	134.48	52.46	3.18	0.43	1.48	4.64	9.73	3.80	5.53	2.16	149.74	58.42
16年目	H 44	0.99687	0.99505	0.99635	0.3751	80.36	10.73	10.42	32.48	133.99	50.26	3.17	0.43	1.47	4.62	9.69	3.63	5.51	2.07	149.19	55.96
17年目	H 45	0.99686	0.99503	0.99634	0.3607	80.11	10.70	10.37	32.32	133.50	48.15	3.16	0.43	1.46	4.60	9.65	3.48	5.49	1.98	148.64	53.61
18年目	H 46	0.99685	0.99500	0.99633	0.3468	79.86	10.67	10.32	32.16	133.01	46.13	3.15	0.43	1.45	4.58	9.61	3.33	5.47	1.90	148.09	51.36
19年目	H 47	0.99684	0.99498	0.99631	0.3335	79.61	10.64	10.27	32.00	132.52	44.20	3.14	0.43	1.44	4.56	9.57	3.19	5.45	1.82	147.54	49.21
20年目	H 48	0.99683	0.99495	0.99630	0.3207	79.36	10.61	10.22	31.84	132.03	42.34	3.13	0.43	1.43	4.54	9.53	3.06	5.43	1.74	146.99	47.14
21年目	H 49	0.99682	0.99492	0.99629	0.3083	79.11	10.58	10.17	31.68	131.54	40.55	3.12	0.43	1.42	4.52	9.49	2.93	5.41	1.67	146.44	45.15
22年目	H 50	0.99681	0.99490	0.99627	0.2965	78.86	10.55	10.12	31.52	131.05	38.86	3.11	0.43	1.41	4.50	9.45	2.80	5.39	1.60	145.89	43.26
23年目	H 51	0.99680	0.99487	0.99626	0.2851	78.61	10.52	10.07	31.36	130.56	37.22	3.10	0.43	1.40	4.48	9.41	2.68	5.37	1.53	145.34	41.43
24年目	H 52	0.99679	0.99485	0.99624	0.2741	78.36	10.49	10.02	31.20	130.07	35.65	3.09	0.43	1.39	4.46	9.37	2.57	5.35	1.47	144.79	39.69
25年目	H 53	0.99613	0.99766	0.99655	0.2636	78.06	10.45	10.00	31.13	129.64	34.17	3.08	0.43	1.39	4.45	9.35	2.46	5.33	1.40	144.32	38.03
26年目	H 54	0.99611	0.99765	0.99654	0.2534	77.76	10.41	9.98	31.06	129.21	32.74	3.07	0.43	1.39	4.44	9.33	2.36	5.31	1.35	143.85	36.45
27年目	H 55	0.99609	0.99765	0.99653	0.2437	77.46	10.37	9.96	30.99	128.78	31.38	3.06	0.43	1.39	4.43	9.31	2.27	5.29	1.29	143.38	34.94
28年目	H 56	0.99608	0.99764	0.99652	0.2343	77.16	10.33	9.94	30.92	128.35	30.07	3.05	0.43	1.39	4.42	9.29	2.18	5.27	1.23	142.91	33.48
29年目	H 57	0.99606	0.99763	0.99651	0.2253	76.86	10.29	9.92	30.85	127.92	28.82	3.04	0.43	1.39	4.41	9.27	2.09	5.25	1.18	142.44	32.09
30年目	H 58	0.99605	0.99763	0.99649	0.2166	76.56	10.25	9.90	30.78	127.49	27.61	3.03	0.43	1.39	4.40	9.25	2.00	5.23	1.13	141.97	30.74
31年目	H 59	0.99603	0.99762	0.99648	0.2083	76.26	10.21	9.88	30.71	127.06	26.47	3.02	0.43	1.39	4.39	9.23	1.92	5.21	1.09	141.50	29.48
32年目	H 60	0.99602	0.99762	0.99647	0.2003	75.96	10.17	9.86	30.64	126.63	25.36	3.01	0.43	1.39	4.38	9.21	1.84	5.19	1.04	141.03	28.24
33年目	H 61	0.99600	0.99761	0.99646	0.1926	75.66	10.13	9.84	30.57	126.20	24.31	3.00	0.43	1.39	4.37	9.19	1.77	5.17	1.00	140.56	27.08
34年目	H 62	0.99599	0.99761	0.99644	0.1852	75.36	10.09	9.82	30.50	125.77	23.29	2.99	0.43	1.39	4.36	9.17	1.70	5.15	0.95	140.09	25.94
35年目	H 63	0.99597	0.99760	0.99643	0.1780	75.06	10.05	9.80	30.43	125.34	22.31	2.98	0.43	1.39	4.35	9.15	1.63	5.13	0.91	139.62	24.85
36年目	H 64	0.99595	0.99760	0.99642	0.1712	74.76	10.01	9.78	30.36	124.91	21.38	2.97	0.43	1.39	4.34	9.13	1.56	5.11	0.87	139.15	23.81
37年目	H 65	0.99594	0.99759	0.99640	0.1646	74.46	9.97	9.76	30.29	124.48	20.49	2.96	0.43	1.39	4.33	9.11	1.50	5.09	0.84	138.68	22.83
38年目	H 66	0.99592	0.99758	0.99639	0.1583	74.16	9.93	9.74	30.22	124.05	19.64	2.95	0.43	1.39	4.32	9.09	1.44	5.07	0.80	138.21	21.88
39年目	H 67	0.99590	0.99758	0.99638	0.1522	73.86	9.89	9.72	30.15	123.62	18.81	2.94	0.43	1.39	4.31	9.07	1.38	5.05	0.77	137.74	20.96
合計						3,130.25	418.05	412.05	1,282.50	5,242.85	1,916.40	124.15	17.20	58.50	183.00	382.85	140.50	215.20	78.68	5,840.90	2,135.58

便益の現在価値算定表〔残事業〕

箇所名： 仙台北部道路

年次	年度 (基準年) H19	総走行台数の年次別伸び率 (南東北プロジェクト)			割引率 4% (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	費用合計 (~)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 28	1.00718	0.99898	1.00469	0.7026	64.98	9.13	7.85	29.64	111.60	78.41	2.99	0.43	1.57	4.62	9.61	6.75	5.37	3.77	126.58	88.93
1年目	H 29	1.00712	0.99898	1.00467	0.6756	65.44	9.20	7.84	29.61	112.09	75.73	3.01	0.43	1.57	4.62	9.63	6.51	5.40	3.65	127.12	85.89
2年目	H 30	1.00707	0.99898	1.00465	0.6496	65.90	9.27	7.83	29.58	112.58	73.13	3.03	0.43	1.57	4.62	9.65	6.27	5.43	3.53	127.66	82.93
3年目	H 31	1.00702	0.99898	1.00463	0.6246	66.36	9.34	7.82	29.55	113.07	70.62	3.05	0.43	1.57	4.62	9.67	6.04	5.46	3.41	128.20	80.07
4年目	H 32	1.00698	0.99898	1.00460	0.6006	66.82	9.41	7.81	29.52	113.56	68.20	3.07	0.43	1.57	4.62	9.69	5.82	5.49	3.30	128.74	77.32
5年目	H 33	1.00146	0.99648	0.99999	0.5775	66.92	9.42	7.78	29.42	113.54	65.57	3.07	0.43	1.56	4.60	9.66	5.58	5.49	3.17	128.69	74.32
6年目	H 34	1.00146	0.99647	0.99999	0.5553	67.02	9.43	7.75	29.32	113.52	63.04	3.07	0.43	1.55	4.58	9.63	5.35	5.49	3.05	128.64	71.44
7年目	H 35	1.00146	0.99645	0.99999	0.5339	67.12	9.44	7.72	29.22	113.50	60.60	3.07	0.43	1.54	4.56	9.60	5.13	5.49	2.93	128.59	68.66
8年目	H 36	1.00146	0.99644	0.99999	0.5134	67.22	9.45	7.69	29.12	113.48	58.26	3.07	0.43	1.53	4.54	9.57	4.91	5.49	2.82	128.54	65.99
9年目	H 37	1.00145	0.99643	0.99999	0.4936	67.32	9.46	7.66	29.02	113.46	56.00	3.07	0.43	1.52	4.52	9.54	4.71	5.49	2.71	128.49	63.42
10年目	H 38	1.00145	0.99641	0.99999	0.4746	67.42	9.47	7.63	28.92	113.44	53.84	3.07	0.43	1.51	4.50	9.51	4.51	5.49	2.61	128.44	60.96
11年目	H 39	1.00145	0.99640	0.99999	0.4564	67.52	9.48	7.60	28.82	113.42	51.76	3.07	0.43	1.50	4.48	9.48	4.33	5.49	2.51	128.39	58.60
12年目	H 40	1.00145	0.99639	0.99999	0.4388	67.62	9.49	7.57	28.72	113.40	49.76	3.07	0.43	1.49	4.46	9.45	4.15	5.49	2.41	128.34	56.32
13年目	H 41	1.00145	0.99638	0.99999	0.4220	67.72	9.50	7.54	28.62	113.38	47.85	3.07	0.43	1.48	4.44	9.42	3.98	5.49	2.32	128.29	54.15
14年目	H 42	1.00144	0.99636	0.99999	0.4057	67.82	9.51	7.51	28.52	113.36	45.99	3.07	0.43	1.47	4.42	9.39	3.81	5.49	2.23	128.24	52.03
15年目	H 43	0.99688	0.99507	0.99637	0.3901	67.61	9.48	7.47	28.38	112.94	44.06	3.06	0.43	1.46	4.40	9.35	3.65	5.47	2.13	127.76	49.84
16年目	H 44	0.99687	0.99505	0.99635	0.3751	67.40	9.45	7.43	28.24	112.52	42.21	3.05	0.43	1.45	4.38	9.31	3.49	5.45	2.04	127.28	47.74
17年目	H 45	0.99686	0.99503	0.99634	0.3607	67.19	9.42	7.39	28.10	112.10	40.43	3.04	0.43	1.44	4.36	9.27	3.34	5.43	1.96	126.80	45.73
18年目	H 46	0.99685	0.99500	0.99633	0.3468	66.98	9.39	7.35	27.96	111.68	38.73	3.03	0.43	1.43	4.34	9.23	3.20	5.41	1.88	126.32	43.81
19年目	H 47	0.99684	0.99498	0.99631	0.3335	66.77	9.36	7.31	27.82	111.26	37.11	3.02	0.43	1.42	4.32	9.19	3.06	5.39	1.80	125.84	41.97
20年目	H 48	0.99683	0.99495	0.99630	0.3207	66.56	9.33	7.27	27.68	110.84	35.55	3.01	0.43	1.41	4.30	9.15	2.93	5.37	1.72	125.36	40.20
21年目	H 49	0.99682	0.99492	0.99629	0.3083	66.35	9.30	7.23	27.54	110.42	34.04	3.00	0.43	1.40	4.28	9.11	2.81	5.35	1.65	124.88	38.50
22年目	H 50	0.99681	0.99490	0.99627	0.2965	66.14	9.27	7.19	27.40	110.00	32.62	2.99	0.43	1.39	4.26	9.07	2.69	5.33	1.58	124.40	36.89
23年目	H 51	0.99680	0.99487	0.99626	0.2851	65.93	9.24	7.15	27.26	109.58	31.24	2.98	0.43	1.38	4.24	9.03	2.57	5.31	1.51	123.92	35.32
24年目	H 52	0.99679	0.99485	0.99624	0.2741	65.72	9.21	7.11	27.12	109.16	29.92	2.97	0.43	1.37	4.22	8.99	2.46	5.29	1.45	123.44	33.83
25年目	H 53	0.99613	0.99766	0.99655	0.2636	65.47	9.17	7.09	27.06	108.79	28.68	2.96	0.43	1.37	4.21	8.97	2.36	5.27	1.39	123.03	32.43
26年目	H 54	0.99611	0.99765	0.99654	0.2534	65.22	9.13	7.07	27.00	108.42	27.47	2.95	0.43	1.37	4.20	8.95	2.27	5.25	1.33	122.62	31.07
27年目	H 55	0.99609	0.99765	0.99653	0.2437	64.96	9.09	7.05	26.94	108.04	26.33	2.94	0.43	1.37	4.19	8.93	2.18	5.23	1.27	122.20	29.78
28年目	H 56	0.99608	0.99764	0.99652	0.2343	64.71	9.05	7.03	26.88	107.67	25.23	2.93	0.43	1.37	4.18	8.91	2.09	5.21	1.22	121.79	28.54
29年目	H 57	0.99606	0.99763	0.99651	0.2253	64.46	9.01	7.01	26.82	107.30	24.17	2.92	0.43	1.37	4.17	8.89	2.00	5.19	1.17	121.38	27.34
30年目	H 58	0.99605	0.99763	0.99649	0.2166	64.21	8.97	6.99	26.76	106.93	23.16	2.91	0.43	1.37	4.16	8.87	1.92	5.17	1.12	120.97	26.20
31年目	H 59	0.99603	0.99762	0.99648	0.2083	63.96	8.93	6.97	26.70	106.56	22.20	2.90	0.43	1.37	4.15	8.85	1.84	5.15	1.07	120.56	25.11
32年目	H 60	0.99602	0.99762	0.99647	0.2003	63.71	8.89	6.95	26.64	106.19	21.27	2.89	0.43	1.37	4.14	8.83	1.77	5.13	1.03	120.15	24.07
33年目	H 61	0.99600	0.99761	0.99646	0.1926	63.46	8.85	6.93	26.58	105.82	20.38	2.88	0.43	1.37	4.13	8.81	1.70	5.11	0.98	119.74	23.06
34年目	H 62	0.99599	0.99761	0.99644	0.1852	63.21	8.81	6.91	26.52	105.45	19.53	2.87	0.43	1.37	4.12	8.79	1.63	5.09	0.94	119.33	22.10
35年目	H 63	0.99597	0.99760	0.99643	0.1780	62.96	8.77	6.89	26.46	105.08	18.70	2.86	0.43	1.37	4.11	8.77	1.56	5.07	0.90	118.92	21.16
36年目	H 64	0.99595	0.99760	0.99642	0.1712	62.71	8.73	6.87	26.40	104.71	17.93	2.85	0.43	1.37	4.10	8.75	1.50	5.05	0.86	118.51	20.29
37年目	H 65	0.99594	0.99759	0.99640	0.1646	62.46	8.69	6.85	26.34	104.34	17.17	2.84	0.43	1.37	4.09	8.73	1.44	5.03	0.83	118.10	19.44
38年目	H 66	0.99592	0.99758	0.99639	0.1583	62.21	8.65	6.83	26.28	103.97	16.46	2.83	0.43	1.37	4.08	8.71	1.38	5.01	0.79	117.69	18.63
39年目	H 67	0.99590	0.99758	0.99638	0.1522	61.96	8.61	6.81	26.22	103.60	15.77	2.82	0.43	1.37	4.07	8.69	1.32	4.99	0.76	117.28	17.85
合計						2,625.52	367.80	292.75	1,114.70	4,400.77	1,609.12	119.35	17.20	57.70	173.40	367.65	135.01	212.80	77.80	4,981.22	1,821.93