

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道26号 第二阪和国道
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 1.6 (経済的純現在価値 (B-C) = 636億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 5.9%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a (費用便益分析対象区間) について 渋滞損失時間 (現況) : 609,810,000人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 805,964人・時間/年 (265,592,404人・時間/年⇒264,786,440人・時間/年) 区間b (当該区間/並行区間) について : (国道26号) 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 : 393,036人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率 : 約99.3%削減
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	阪南市箱作～岬町深日 (11.6km/h (休日))
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	—
		□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	—
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	—
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	泉南郡岬町内みさき公園前から関西国際空港 40分→31分
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	特定重要港湾 堺泉北港 , 重要港湾 阪南港
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	—
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	—
		1. 活力	都市の再生
		□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	—

		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	—
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	—
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	—
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	—
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	阪南スカイタウン 計画面積 171ha, 計画戸数 2,500戸
国土・地域ネットワークの構築		<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	—
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	第二阪和国道
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	—
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	—
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	—
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	—
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	岬町役場から和歌山市 42分→26分
	個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	—
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	せんなん里海公園
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	—
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	—
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	—
2.暮らし		歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
	<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される		—
			—
無電柱化による美しい町並みの形成		<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	—
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	—
安全で安心できるくらしの確保		<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	大阪府立泉州救命救急センター、 岬町役場から病院 36分→23分

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	—
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	—
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	—
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道26号 大阪府地域防災計画（緊急輸送道路ネットワーク計画）
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道26号 阪南市・岬町～和歌山市
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	—
		■ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	防災点検 要対策箇所 1箇所（泉南郡岬町孝子理先）
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	—
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	—
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	—
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす		—	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2 排出削減量：15,748t/年
		● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道等）：（区間名＝一般国道26号） 排出削減量：53.4t/年、排出削減率：5割削減
	● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（現道等）：（区間名＝一般国道26号） 排出削減量：5.1t/年、排出削減率：5割削減	
	<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	—	
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	—	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	大阪府道路整備長期計画「レインボー計画21」、大阪府の再生・元気倍増プラン～大阪21世紀の総合計画
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	—
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	—
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	—

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
国道26号	第二阪和道路	L=11.2km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
20,600～25,700	4	近畿地方整備局

## ① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年		
単純合計	977億円	115億円	1,092億円
うち残事業分	423億円	51億円	474億円
基準年における 現在価値 (C)	1,047億円	39億円	1,086億円
うち残事業分	342億円	17億円	359億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成19年			
供 用 年	平成30年			
単年便益 (初年便益)	119億円	11億円	2億円	132億円
基準年における 現在価値 (B)	1,556億円	142億円	23億円	1,722億円
うち残事業分	988億円	107億円	14億円	1,108億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	1.6
費用便益比 (残事業)	3.1

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 (残事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	20,600~25,700	±10%	2.8~3.4
事業費	474億円	±10%	2.8~3.4
事業期間	11年	±2年	2.9~3.3
割引率	4%	±1%	2.6~3.7

## 交通状況の変化

事業名：第二阪和道路(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 11.2km	交通量	[台/日]	0	22,200	
	走行時間	[分]	0	9	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	51.81	
②主な周辺道路	現道(国道26号) : 13.3km	交通量	[台/日]	21,800	9,900
		走行時間	[分]	22	20
		走行時間費用	[億円/年]	122.91	52.16
	阪和自動車道 : 21.9km	交通量	[台/日]	38,100	31,900
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	171.81	141.82
	国道26号 : 10.6km	交通量	[台/日]	13,400	10,700
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	61.01	47.87
	主)和歌山貝塚線 : 9.2km	交通量	[台/日]	10,200	9,100
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	42.39	36.64
関西空港自動車道 : 6.6km	交通量	[台/日]	15,900	12,100	
	走行時間	[分]	5	5	
	走行時間費用	[億円/年]	22.89	17.60	
③その他道路合計: 51,976.4km	走行時間費用	[億円/年]	114837.14	114791.64	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計: 52,049.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	115258.15	115139.53	118.63

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1: 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2: 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3: 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4: 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

事業名：第二阪和道路(事業全体)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】



## 交通状況の変化

事業名：第二阪和道路(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス部] : 5.0km [拡幅部] : 6.2km	交通量	[台/日]	0	20,500	
	走行時間	[分]	0	5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	20.58	
	交通量	[台/日]	12,200	23,800	
	走行時間	[分]	6	5	
	走行時間費用	[億円/年]	19.26	31.23	
②主な周辺道路	現道(国道26号) : 13.3km	交通量	[台/日]	16,600	9,900
		走行時間	[分]	21	20
		走行時間費用	[億円/年]	88.91	52.16
	阪和自動車道 : 21.9km	交通量	[台/日]	37,600	31,900
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	169.47	141.82
	国道26号 : 10.6km	交通量	[台/日]	13,600	10,700
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	61.78	47.87
	主)和歌山貝塚線 : 9.2km	交通量	[台/日]	9,900	9,100
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	40.49	36.64
	関西空港自動車道 : 6.6km	交通量	[台/日]	15,600	12,100
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	22.52	17.60
③その他道路合計: 51,976.4km	走行時間費用	[億円/年]	114812.34	114791.64	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計: 52,049.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	115214.78	115139.53	75.26

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1: 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2: 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3: 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4: 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。



事業名：第二阪和道路(残事業)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】



## 費用便益分析の条件

事業名：第二阪和道路

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成18年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ( )台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>



# 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

箇所名：第二阪和道路（事業全体）

採用単価の根拠：一般国道（直轄）		
単価（億円）	延長（km）	単純単価（億円）
0.27	11.20	3.02

年次	年度	割戻率	改 築 費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-31年目	S 62	2.1911	0.00	0.00		0.00
-30年目	S 63	2.1068	0.29	0.60		0.00
-29年目	H 1	2.0258	0.48	0.96		0.00
-28年目	H 2	1.9479	0.86	1.67		0.00
-27年目	H 3	1.8730	1.05	1.96		0.00
-26年目	H 4	1.8009	1.40	2.52		0.00
-25年目	H 5	1.7317	6.00	10.39		0.00
-24年目	H 6	1.6651	6.48	10.78		0.00
-23年目	H 7	1.6010	19.90	31.87		0.00
-22年目	H 8	1.5395	26.86	41.35		0.00
-21年目	H 9	1.4802	43.33	64.14		0.00
-20年目	H 10	1.4233	88.76	126.33		0.00
-19年目	H 11	1.3686	58.57	80.16		0.00
-18年目	H 12	1.3159	49.08	64.58		0.00
-17年目	H 13	1.2653	71.48	90.44		0.00
-16年目	H 14	1.2167	84.80	103.18		0.00
-15年目	H 15	1.1699	38.49	45.02		0.00
-14年目	H 16	1.1249	9.69	10.90		0.00
-13年目	H 17	1.0816	10.26	11.09		0.00
-12年目	H 18	1.0400	9.25	9.62		0.00
-11年目	H 19	1.0000	27.43	27.43		0.00
-10年目	H 20	0.9615	42.27	40.64		0.00
-9年目	H 21	0.9246	42.27	39.08		0.00
-8年目	H 22	0.8890	42.27	37.58		0.00
-7年目	H 23	0.8548	42.27	36.13		0.00
-6年目	H 24	0.8219	42.27	34.74		0.00
-5年目	H 25	0.7903	42.28	33.41		0.00
-4年目	H 26	0.7599	42.28	32.13		0.00
-3年目	H 27	0.7307	42.28	30.89		0.00
-2年目	H 28	0.7026	42.28	29.70		0.00
-1年目	H 29	0.6756	42.28	28.56		0.00
供用開始年次	H 30	0.6496		0.00	2.88	1.87
1年目	H 31	0.6246		0.00	2.88	1.80
2年目	H 32	0.6006		0.00	2.88	1.73
3年目	H 33	0.5775		0.00	2.88	1.66
4年目	H 34	0.5553		0.00	2.88	1.60
5年目	H 35	0.5339		0.00	2.88	1.54
6年目	H 36	0.5134		0.00	2.88	1.48
7年目	H 37	0.4936		0.00	2.88	1.42
8年目	H 38	0.4746		0.00	2.88	1.37
9年目	H 39	0.4564		0.00	2.88	1.31
10年目	H 40	0.4388		0.00	2.88	1.26
11年目	H 41	0.4220		0.00	2.88	1.22
12年目	H 42	0.4057		0.00	2.88	1.17
13年目	H 43	0.3901		0.00	2.88	1.12
14年目	H 44	0.3751		0.00	2.88	1.08
15年目	H 45	0.3607		0.00	2.88	1.04
16年目	H 46	0.3468		0.00	2.88	1.00
17年目	H 47	0.3335		0.00	2.88	0.96
18年目	H 48	0.3207		0.00	2.88	0.92
19年目	H 49	0.3083		0.00	2.88	0.89
20年目	H 50	0.2965		0.00	2.88	0.85
21年目	H 51	0.2851		0.00	2.88	0.82
22年目	H 52	0.2741		0.00	2.88	0.79
23年目	H 53	0.2636		0.00	2.88	0.76
24年目	H 54	0.2534		0.00	2.88	0.73
25年目	H 55	0.2437		0.00	2.88	0.70
26年目	H 56	0.2343		0.00	2.88	0.67
27年目	H 57	0.2253		0.00	2.88	0.65
28年目	H 58	0.2166		0.00	2.88	0.62
29年目	H 59	0.2083		0.00	2.88	0.60
30年目	H 60	0.2003		0.00	2.88	0.58
31年目	H 61	0.1926		0.00	2.88	0.55
32年目	H 62	0.1852		0.00	2.88	0.53
33年目	H 63	0.1780		0.00	2.88	0.51
34年目	H 64	0.1712		0.00	2.88	0.49
35年目	H 65	0.1646		0.00	2.88	0.47
36年目	H 66	0.1583		0.00	2.88	0.46
37年目	H 67	0.1522		0.00	2.88	0.44
38年目	H 68	0.1463		0.00	2.88	0.42
39年目	H 69	0.1407	-217.79	-30.64	2.88	0.41
合 計			759.35	1047.21	115.20	38.51
単純事業費計			977.14		115.20	

## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

箇所名：第二阪和道路（残事業）

採用単価の根拠：一般国道（直轄）

年次	年度	割戻率	改築費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-29年目	S 62	2.1911	0.00	0.00		0.00
-28年目	S 63	2.1068	0.00	0.00		0.00
-29年目	H 1	2.0258	0.00	0.00		0.00
-28年目	H 2	1.9479	0.00	0.00		0.00
-27年目	H 3	1.8730	0.00	0.00		0.00
-26年目	H 4	1.8009	0.00	0.00		0.00
-25年目	H 5	1.7317	0.00	0.00		0.00
-24年目	H 6	1.6651	0.00	0.00		0.00
-23年目	H 7	1.6010	0.00	0.00		0.00
-22年目	H 8	1.5395	0.00	0.00		0.00
-21年目	H 9	1.4802	0.00	0.00		0.00
-20年目	H 10	1.4233	0.00	0.00		0.00
-19年目	H 11	1.3686	0.00	0.00		0.00
-18年目	H 12	1.3159	0.00	0.00		0.00
-17年目	H 13	1.2653	0.00	0.00		0.00
-16年目	H 14	1.2167	0.00	0.00		0.00
-15年目	H 15	1.1699	0.00	0.00		0.00
-14年目	H 16	1.1249	0.00	0.00		0.00
-13年目	H 17	1.0816	0.00	0.00		0.00
-12年目	H 18	1.0400	0.00	0.00		0.00
-11年目	H 19	1.0000	0.00	0.00		0.00
-10年目	H 20	0.9615	42.27	40.64		0.00
-9年目	H 21	0.9246	42.27	39.08		0.00
-8年目	H 22	0.8890	42.27	37.58		0.00
-7年目	H 23	0.8548	42.27	36.13		0.00
-6年目	H 24	0.8219	42.27	34.74		0.00
-5年目	H 25	0.7903	42.28	33.41		0.00
-4年目	H 26	0.7599	42.28	32.13		0.00
-3年目	H 27	0.7307	42.28	30.89		0.00
-2年目	H 28	0.7026	42.28	29.70		0.00
-1年目	H 29	0.6756	42.28	28.56		0.00
供用開始年次	H 30	0.6496		0.00	1.29	0.84
1年目	H 31	0.6246		0.00	1.29	0.80
2年目	H 32	0.6006		0.00	1.29	0.77
3年目	H 33	0.5775		0.00	1.29	0.74
4年目	H 34	0.5553		0.00	1.29	0.71
5年目	H 35	0.5339		0.00	1.29	0.69
6年目	H 36	0.5134		0.00	1.29	0.66
7年目	H 37	0.4936		0.00	1.29	0.63
8年目	H 38	0.4746		0.00	1.29	0.61
9年目	H 39	0.4564		0.00	1.29	0.59
10年目	H 40	0.4388		0.00	1.29	0.56
11年目	H 41	0.4220		0.00	1.29	0.54
12年目	H 42	0.4057		0.00	1.29	0.52
13年目	H 43	0.3901		0.00	1.29	0.50
14年目	H 44	0.3751		0.00	1.29	0.48
15年目	H 45	0.3607		0.00	1.29	0.46
16年目	H 46	0.3468		0.00	1.29	0.45
17年目	H 47	0.3335		0.00	1.29	0.43
18年目	H 48	0.3207		0.00	1.29	0.41
19年目	H 49	0.3083		0.00	1.29	0.40
20年目	H 50	0.2965		0.00	1.29	0.38
21年目	H 51	0.2851		0.00	1.29	0.37
22年目	H 52	0.2741		0.00	1.29	0.35
23年目	H 53	0.2636		0.00	1.29	0.34
24年目	H 54	0.2534		0.00	1.29	0.33
25年目	H 55	0.2437		0.00	1.29	0.31
26年目	H 56	0.2343		0.00	1.29	0.30
27年目	H 57	0.2253		0.00	1.29	0.29
28年目	H 58	0.2166		0.00	1.29	0.28
29年目	H 59	0.2083		0.00	1.29	0.27
30年目	H 60	0.2003		0.00	1.29	0.26
31年目	H 61	0.1926		0.00	1.29	0.25
32年目	H 62	0.1852		0.00	1.29	0.24
33年目	H 63	0.1780		0.00	1.29	0.23
34年目	H 64	0.1712		0.00	1.29	0.22
35年目	H 65	0.1646		0.00	1.29	0.21
36年目	H 66	0.1583		0.00	1.29	0.20
37年目	H 67	0.1522		0.00	1.29	0.20
38年目	H 68	0.1463		0.00	1.29	0.19
39年目	H 69	0.1407	-8.92	-1.26	1.29	0.18
合計			413.79	341.60	51.43	17.19
単純事業費計			422.71		51.43	

走行時間短縮便益の現在価値算定表

箇所名:第二阪和道路(事業全体)

年次	年度 (基準年) H 19	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (①×A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (③×A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00558	0.99792	1.00325	0.6496	77.78	6.49	13.77	20.82	118.85	77.21	5.67	0.14	1.93	3.23	10.97	7.13	1.76	1.15	131.59	85.48
1年目	H 31	1.00555	0.99792	1.00324	0.6246	78.21	6.53	13.74	20.78	119.25	74.48	5.70	0.14	1.93	3.22	10.99	6.87	1.77	1.10	132.01	82.45
2年目	H 32	1.00058	0.99561	0.99909	0.6006	78.64	6.56	13.71	20.73	119.65	71.86	5.73	0.15	1.93	3.22	11.02	6.62	1.77	1.07	132.44	79.54
3年目	H 33	1.00058	0.99559	0.99909	0.5775	78.69	6.57	13.65	20.64	119.55	69.04	5.73	0.15	1.92	3.20	11.00	6.35	1.77	1.02	132.32	76.41
4年目	H 34	1.00058	0.99557	0.99909	0.5553	78.74	6.57	13.59	20.55	119.44	66.33	5.74	0.15	1.91	3.19	10.98	6.10	1.77	0.98	132.19	73.41
5年目	H 35	1.00058	0.99555	0.99909	0.5339	78.78	6.57	13.53	20.46	119.34	63.72	5.74	0.15	1.90	3.17	10.96	5.85	1.77	0.94	132.07	70.51
6年目	H 36	1.00058	0.99553	0.99909	0.5134	78.83	6.58	13.47	20.37	119.24	61.22	5.74	0.15	1.89	3.16	10.94	5.62	1.77	0.91	131.95	67.74
7年目	H 37	1.00058	0.99551	0.99909	0.4936	78.87	6.58	13.41	20.28	119.14	58.81	5.75	0.15	1.88	3.15	10.92	5.39	1.77	0.87	131.83	65.07
8年目	H 38	1.00058	0.99549	0.99908	0.4746	78.92	6.58	13.35	20.19	119.04	56.50	5.75	0.15	1.88	3.13	10.90	5.17	1.76	0.84	131.70	62.51
9年目	H 39	1.00058	0.99547	0.99908	0.4564	78.96	6.59	13.29	20.10	118.94	54.28	5.75	0.15	1.87	3.12	10.88	4.97	1.76	0.80	131.58	60.05
10年目	H 40	1.00058	0.99545	0.99908	0.4388	79.01	6.59	13.23	20.00	118.83	52.14	5.76	0.15	1.86	3.10	10.86	4.77	1.76	0.77	131.46	57.68
11年目	H 41	1.00058	0.99543	0.99908	0.4220	79.06	6.60	13.17	19.91	118.73	50.11	5.76	0.15	1.85	3.09	10.84	4.58	1.76	0.74	131.34	55.42
12年目	H 42	0.99657	0.99525	0.99619	0.4057	79.10	6.60	13.11	19.82	118.63	48.13	5.76	0.15	1.84	3.08	10.82	4.39	1.76	0.71	131.21	53.23
13年目	H 43	0.99656	0.99522	0.99617	0.3901	78.83	6.58	13.04	19.73	118.18	46.10	5.74	0.15	1.83	3.06	10.78	4.21	1.75	0.68	130.71	50.99
14年目	H 44	0.99655	0.99520	0.99616	0.3751	78.56	6.55	12.98	19.63	117.73	44.16	5.72	0.15	1.82	3.05	10.74	4.03	1.74	0.65	130.21	48.84
15年目	H 45	0.99654	0.99518	0.99614	0.3607	78.29	6.53	12.92	19.54	117.28	42.30	5.70	0.14	1.82	3.03	10.69	3.86	1.74	0.63	129.71	46.79
16年目	H 46	0.99652	0.99515	0.99613	0.3468	78.02	6.51	12.86	19.45	116.83	40.52	5.68	0.14	1.81	3.02	10.65	3.69	1.73	0.60	129.21	44.81
17年目	H 47	0.99651	0.99513	0.99611	0.3335	77.75	6.49	12.80	19.35	116.38	38.81	5.66	0.14	1.80	3.00	10.61	3.54	1.72	0.58	128.71	42.92
18年目	H 48	0.99650	0.99511	0.99610	0.3207	77.47	6.46	12.73	19.26	115.93	37.18	5.64	0.14	1.79	2.99	10.56	3.39	1.72	0.55	128.21	41.12
19年目	H 49	0.99649	0.99508	0.99608	0.3083	77.20	6.44	12.67	19.16	115.48	35.60	5.62	0.14	1.78	2.97	10.52	3.24	1.71	0.53	127.71	39.37
20年目	H 50	0.99647	0.99506	0.99607	0.2965	76.93	6.42	12.61	19.07	115.03	34.11	5.60	0.14	1.77	2.96	10.48	3.11	1.70	0.51	127.21	37.72
21年目	H 51	0.99646	0.99503	0.99605	0.2851	76.66	6.40	12.55	18.97	114.58	32.67	5.58	0.14	1.76	2.94	10.43	2.97	1.70	0.48	126.71	36.12
22年目	H 52	0.99600	0.99781	0.99652	0.2741	76.39	6.37	12.48	18.88	114.13	31.28	5.56	0.14	1.75	2.93	10.39	2.85	1.69	0.46	126.21	34.59
23年目	H 53	0.99598	0.99781	0.99651	0.2636	76.08	6.35	12.46	18.84	113.73	29.98	5.54	0.14	1.75	2.92	10.36	2.73	1.69	0.44	125.77	33.15
24年目	H 54	0.99596	0.99780	0.99649	0.2534	75.78	6.32	12.43	18.80	113.33	28.72	5.52	0.14	1.75	2.92	10.32	2.62	1.68	0.43	125.33	31.76
25年目	H 55	0.99595	0.99780	0.99648	0.2437	75.47	6.30	12.40	18.76	112.93	27.52	5.50	0.14	1.74	2.91	10.29	2.51	1.67	0.41	124.89	30.44
26年目	H 56	0.99593	0.99779	0.99647	0.2343	75.17	6.27	12.37	18.72	112.53	26.37	5.48	0.14	1.74	2.90	10.26	2.40	1.67	0.39	124.45	29.16
27年目	H 57	0.99592	0.99779	0.99646	0.2253	74.86	6.25	12.35	18.67	112.13	25.26	5.45	0.14	1.73	2.90	10.22	2.30	1.66	0.37	124.01	27.94
28年目	H 58	0.99590	0.99778	0.99644	0.2166	74.55	6.22	12.32	18.63	111.73	24.20	5.43	0.14	1.73	2.89	10.19	2.21	1.66	0.36	123.57	26.77
29年目	H 59	0.99588	0.99778	0.99643	0.2083	74.25	6.20	12.29	18.59	111.33	23.19	5.41	0.14	1.73	2.88	10.16	2.12	1.65	0.34	123.13	25.65
30年目	H 60	0.99586	0.99777	0.99642	0.2003	73.94	6.17	12.27	18.55	110.93	22.22	5.39	0.14	1.72	2.88	10.12	2.03	1.64	0.33	122.70	24.58
31年目	H 61	0.99585	0.99777	0.99641	0.1926	73.64	6.14	12.24	18.51	110.53	21.29	5.36	0.14	1.72	2.87	10.09	1.94	1.64	0.32	122.26	23.55
32年目	H 62	0.99579	0.99804	0.99645	0.1852	73.33	6.12	12.21	18.47	110.13	20.40	5.34	0.14	1.72	2.86	10.06	1.86	1.63	0.30	121.82	22.56
33年目	H 63	0.99573	0.99832	0.99648	0.1780	73.02	6.09	12.19	18.43	109.73	19.53	5.32	0.14	1.71	2.86	10.03	1.78	1.63	0.29	121.38	21.61
34年目	H 64	0.99567	0.99859	0.99652	0.1712	72.71	6.07	12.17	18.40	109.34	18.72	5.30	0.13	1.71	2.85	9.99	1.71	1.62	0.28	120.96	20.71
35年目	H 65	0.99561	0.99887	0.99655	0.1646	72.40	6.04	12.15	18.37	108.96	17.93	5.27	0.13	1.71	2.85	9.96	1.64	1.61	0.27	120.54	19.84
36年目	H 66	0.99555	0.99914	0.99659	0.1583	72.08	6.01	12.14	18.35	108.58	17.19	5.25	0.13	1.70	2.85	9.94	1.57	1.61	0.25	120.12	19.02
37年目	H 67	0.99548	0.99941	0.99663	0.1522	71.76	5.99	12.13	18.34	108.21	16.47	5.23	0.13	1.70	2.84	9.91	1.51	1.60	0.24	119.72	18.22
38年目	H 68	0.99542	0.99969	0.99666	0.1463	71.43	5.96	12.12	18.33	107.84	15.78	5.20	0.13	1.70	2.84	9.88	1.45	1.60	0.23	119.32	17.46
39年目	H 69	0.99536	0.99996	0.99670	0.1407	71.10	5.93	12.11	18.32	107.47	15.12	5.18	0.13	1.70	2.84	9.86	1.39	1.59	0.22	118.92	16.73
合計						3,051.24	254.59	510.97	772.77	4,589.57	1,556.42	222.25	5.65	71.78	119.88	419.57	142.44	68.02	23.07	5,077.16	1,721.92

## 走行時間短縮便益の現在価値算定表

箇所名: 第二阪和道路(残事業)

年次	年度 (基準年) H 19	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (①×A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (③×A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00558	0.99792	1.00325	0.6496	49.21	3.71	8.67	13.85	75.44	49.01	4.08	0.07	1.40	2.70	8.25	5.36	1.05	0.68	84.73	55.04
1年目	H 31	1.00555	0.99792	1.00324	0.6246	49.48	3.74	8.65	13.82	75.69	47.28	4.10	0.07	1.39	2.69	8.26	5.16	1.05	0.66	85.00	53.09
2年目	H 32	1.00058	0.99561	0.99909	0.6006	49.76	3.76	8.63	13.79	75.94	45.61	4.13	0.07	1.39	2.69	8.28	4.97	1.05	0.63	85.27	51.21
3年目	H 33	1.00058	0.99559	0.99909	0.5775	49.79	3.76	8.59	13.73	75.87	43.81	4.13	0.07	1.38	2.68	8.26	4.77	1.05	0.61	85.18	49.19
4年目	H 34	1.00058	0.99557	0.99909	0.5553	49.81	3.76	8.55	13.67	75.80	42.09	4.13	0.07	1.38	2.67	8.25	4.58	1.05	0.58	85.10	47.26
5年目	H 35	1.00058	0.99555	0.99909	0.5339	49.84	3.76	8.52	13.61	75.74	40.43	4.13	0.07	1.37	2.65	8.23	4.39	1.05	0.56	85.02	45.39
6年目	H 36	1.00058	0.99553	0.99909	0.5134	49.87	3.76	8.48	13.55	75.67	38.85	4.14	0.07	1.37	2.64	8.22	4.22	1.05	0.54	84.93	43.60
7年目	H 37	1.00058	0.99551	0.99909	0.4936	49.90	3.77	8.44	13.49	75.60	37.32	4.14	0.07	1.36	2.63	8.20	4.05	1.05	0.52	84.85	41.88
8年目	H 38	1.00058	0.99549	0.99908	0.4746	49.93	3.77	8.40	13.43	75.53	35.85	4.14	0.07	1.35	2.62	8.18	3.88	1.05	0.50	84.77	40.23
9年目	H 39	1.00058	0.99547	0.99908	0.4564	49.96	3.77	8.36	13.37	75.47	34.44	4.14	0.07	1.35	2.61	8.17	3.73	1.05	0.48	84.68	38.65
10年目	H 40	1.00058	0.99545	0.99908	0.4388	49.99	3.77	8.33	13.31	75.40	33.08	4.15	0.07	1.34	2.59	8.15	3.58	1.05	0.46	84.60	37.12
11年目	H 41	1.00058	0.99543	0.99908	0.4220	50.02	3.78	8.29	13.25	75.33	31.79	4.15	0.07	1.33	2.58	8.14	3.43	1.04	0.44	84.51	35.66
12年目	H 42	0.99657	0.99525	0.99619	0.4057	50.05	3.78	8.25	13.19	75.26	30.53	4.15	0.07	1.33	2.57	8.12	3.30	1.04	0.42	84.43	34.25
13年目	H 43	0.99656	0.99522	0.99617	0.3901	49.87	3.76	8.21	13.13	74.98	29.25	4.14	0.07	1.32	2.56	8.09	3.16	1.04	0.41	84.11	32.81
14年目	H 44	0.99655	0.99520	0.99616	0.3751	49.70	3.75	8.17	13.06	74.69	28.02	4.12	0.07	1.32	2.55	8.06	3.02	1.04	0.39	83.78	31.43
15年目	H 45	0.99654	0.99518	0.99614	0.3607	49.53	3.74	8.13	13.00	74.40	26.84	4.11	0.07	1.31	2.53	8.02	2.89	1.03	0.37	83.46	30.10
16年目	H 46	0.99652	0.99515	0.99613	0.3468	49.36	3.73	8.09	12.94	74.12	25.70	4.09	0.07	1.30	2.52	7.99	2.77	1.03	0.36	83.14	28.83
17年目	H 47	0.99651	0.99513	0.99611	0.3335	49.19	3.71	8.05	12.88	73.83	24.62	4.08	0.07	1.30	2.51	7.96	2.65	1.02	0.34	82.81	27.62
18年目	H 48	0.99650	0.99511	0.99610	0.3207	49.02	3.70	8.02	12.81	73.54	23.59	4.06	0.07	1.29	2.50	7.92	2.54	1.02	0.33	82.49	26.45
19年目	H 49	0.99649	0.99508	0.99608	0.3083	48.84	3.69	7.98	12.75	73.26	22.59	4.05	0.07	1.28	2.49	7.89	2.43	1.02	0.31	82.17	25.33
20年目	H 50	0.99647	0.99506	0.99607	0.2965	48.67	3.67	7.94	12.69	72.97	21.64	4.04	0.07	1.28	2.47	7.86	2.33	1.01	0.30	81.84	24.27
21年目	H 51	0.99646	0.99503	0.99605	0.2851	48.50	3.66	7.90	12.63	72.69	20.72	4.02	0.07	1.27	2.46	7.83	2.23	1.01	0.29	81.52	23.24
22年目	H 52	0.99600	0.99781	0.99652	0.2741	48.33	3.65	7.86	12.56	72.40	19.84	4.01	0.07	1.27	2.45	7.79	2.14	1.00	0.28	81.20	22.26
23年目	H 53	0.99598	0.99781	0.99651	0.2636	48.14	3.63	7.84	12.53	72.15	19.02	3.99	0.07	1.26	2.44	7.77	2.05	1.00	0.26	80.92	21.33
24年目	H 54	0.99596	0.99780	0.99649	0.2534	47.94	3.62	7.82	12.51	71.89	18.22	3.98	0.07	1.26	2.44	7.74	1.96	1.00	0.25	80.63	20.43
25年目	H 55	0.99595	0.99780	0.99648	0.2437	47.75	3.60	7.81	12.48	71.64	17.46	3.96	0.07	1.26	2.43	7.72	1.88	0.99	0.24	80.35	19.58
26年目	H 56	0.99593	0.99779	0.99647	0.2343	47.56	3.59	7.79	12.45	71.39	16.73	3.94	0.07	1.25	2.43	7.69	1.80	0.99	0.23	80.07	18.76
27年目	H 57	0.99592	0.99779	0.99646	0.2253	47.36	3.58	7.77	12.42	71.14	16.03	3.93	0.07	1.25	2.42	7.67	1.73	0.99	0.22	79.79	17.98
28年目	H 58	0.99590	0.99778	0.99644	0.2166	47.17	3.56	7.76	12.40	70.88	15.35	3.91	0.07	1.25	2.42	7.65	1.66	0.98	0.21	79.51	17.22
29年目	H 59	0.99588	0.99778	0.99643	0.2083	46.98	3.55	7.74	12.37	70.63	14.71	3.90	0.07	1.25	2.41	7.62	1.59	0.98	0.20	79.23	16.50
30年目	H 60	0.99586	0.99777	0.99642	0.2003	46.78	3.53	7.72	12.34	70.38	14.10	3.88	0.07	1.24	2.41	7.60	1.52	0.98	0.20	78.95	15.81
31年目	H 61	0.99585	0.99777	0.99641	0.1926	46.59	3.52	7.70	12.31	70.12	13.51	3.86	0.07	1.24	2.40	7.57	1.46	0.97	0.19	78.67	15.15
32年目	H 62	0.99579	0.99804	0.99645	0.1852	46.40	3.50	7.69	12.29	69.87	12.94	3.85	0.07	1.24	2.40	7.55	1.40	0.97	0.18	78.39	14.52
33年目	H 63	0.99573	0.99832	0.99648	0.1780	46.20	3.49	7.67	12.26	69.62	12.39	3.83	0.07	1.24	2.39	7.52	1.34	0.97	0.17	78.11	13.90
34年目	H 64	0.99567	0.99859	0.99652	0.1712	46.00	3.47	7.66	12.24	69.38	11.88	3.81	0.07	1.23	2.39	7.50	1.28	0.96	0.16	77.84	13.33
35年目	H 65	0.99561	0.99887	0.99655	0.1646	45.80	3.46	7.65	12.23	69.13	11.38	3.80	0.07	1.23	2.38	7.48	1.23	0.96	0.16	77.57	12.77
36年目	H 66	0.99555	0.99914	0.99659	0.1583	45.60	3.44	7.64	12.21	68.90	10.91	3.78	0.07	1.23	2.38	7.46	1.18	0.96	0.15	77.31	12.24
37年目	H 67	0.99548	0.99941	0.99663	0.1522	45.40	3.43	7.63	12.20	68.66	10.45	3.76	0.07	1.23	2.38	7.44	1.13	0.95	0.14	77.05	11.73
38年目	H 68	0.99542	0.99969	0.99666	0.1463	45.19	3.41	7.63	12.19	68.43	10.01	3.75	0.07	1.23	2.38	7.42	1.09	0.95	0.14	76.80	11.24
39年目	H 69	0.99536	0.99996	0.99670	0.1407	44.99	3.40	7.63	12.19	68.20	9.60	3.73	0.07	1.23	2.38	7.40	1.04	0.95	0.13	76.55	10.77
合計						1,930.47	145.72	321.65	514.17	2,912.02	987.57	160.09	2.82	51.79	100.23	314.92	106.93	40.40	13.70	3,267.34	1,108.19