

記入要領

- ・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
- ・道路種別により、評価項目は適宜変更
- ・効果が認められる評価項目は□を■に変更
- ・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道375号 東広島・呉道路
事業主体	中国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比（B/C）=1.9（経済的純現在価値（B-C）=1,770億円）（H14再評価時B/C=1.9）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b（当該区間／並行区間）について：（東広島市西条町吉行～呉市広本町1丁目） ・渋滞損失時間 整備無：約3,420千人・時間／年 整備有：約1,250千人・時間／年
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間（東広島市西条町地区）、改善見込み（旅行速度18.3km/h） 対象区間（呉市広町地区）、改善見込み（旅行速度18.2km/h）
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	西条線（JR中国バス）、呉広島空港線（呉市営バス）、郷原黒瀬線（呉市営バス）の利便性向上が見込まれる
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	呉市から新幹線東広島駅へのアクセス向上が見込まれる（75分⇒30分）
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	呉市（JR呉駅）から広島空港までのリムジンバス所要時間の短縮が見込まれる（90分⇒50分） ※現況はリムジンバス時刻表、将来は東広島・呉道路の速度を80km/hと設定し算出
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	西条ICから重要港湾呉港〔国際コンテナ航路の発着港〕までの所要時間の短縮が見込まれる（95分⇒45分） ※現況はH17センサス速度、将来は東広島・呉道路の速度を80km/hと設定し算出
	□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	東広島駅前土地区画整理事業42.7ha(計画人口2,400人)に近接して下三永福本ICが設置されており街づくりを支援
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	呉市と東広島市を最短で連絡(85分⇒45分) ※現況はH17センサス速度、将来は東広島・呉道路の速度を80km/hと設定し算出
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	対象地区:東広島市黒瀬地区 日常活動圏中心都市:呉市 改善見込み(50分⇒25分) ※現況はH17センサス速度、将来は東広島・呉道路の速度を80km/hと設定し算出
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	拠点開発プロジェクト広島中央テクノポリスの開発支援
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	山陽道から呉市の主要観光地「大和ミュージアム」へのアクセス時間が大きく短縮される見込み(95分⇒45分)
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			
無電柱化による美しい町並みの形成		<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保		<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	東広島市～呉医療センター(90分⇒50分) ※現況はH17センサス速度、将来は東広島・呉道路の速度を80km/hと設定し算出

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	第一次緊急輸送道路である一般国道375号の代替路線として機能
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	<input type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	呉港港湾計画（呉市）において、阿賀マリノポリス地区（コンテナターミナル、マリーナ）から発生する港湾関連交通を安全・円滑に処理するため、マリナ大橋（仮称）と東広島・呉道路との連絡が位置づけられている
		<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	広島都市圏を構成する呉市、東広島市の一体的な発展のための機能強化が図れる

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道375号	東広島・呉道路	L=32.8km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
16,700~24,700	4	中国地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年		
単純合計	1,925億円	354億円	2,279億円
うち残事業分	926億円	354億円	1,280億円
基準年における 現在価値 (C)	1,872億円	139億円	2,010億円
うち残事業分	676億円	139億円	815億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成19年			
供用年	平成26年			
単年便益 (初年便益)	209億円	15億円	5.7億円	229億円
基準年における 現在価値 (B)	3,464億円	215億円	100億円	3,780億円
うち残事業分	3,348億円	213億円	95億円	3,656億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	1.9
費用便益比 (残事業)	4.5

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 (残事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	16,700~24,700台/日	±10%	3.8 ~ 5.2
事業費	926億円	±10%	4.1 ~ 4.9
事業期間	暫定2車:06年 完成4車:22年	暫定:±1年 完成:±4年	4.3 ~ 4.7
割引率	4%	±1%	4.0 ~ 5.1

交通状況の変化

事業名：東広島・呉道路（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 東広島・呉道路 延長：32.8km	交通量	[台/日]	0	21,800	
	走行時間	[分]	0	25	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	142.33	
②主な周辺道路	現道（国道375号） ：30.5km	交通量	[台/日]	18,000	11,300
		走行時間	[分]	65	49
		走行時間費用	[億円/年]	308.32	145.02
	国道185号 ：39.4km	交通量	[台/日]	16,300	10,800
		走行時間	[分]	77	59
		走行時間費用	[億円/年]	347.86	183.72
③その他道路合計 ：2123.8km	走行時間費用	[億円/年]	11764.67	11701.29	
			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A-B)
合計	：2226.5km	走行時間短縮便益 [億円/年]	12420.86	12172.36	248.49

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
 ※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
 ※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
 ※4：主な周辺道路については、当該事業により大きく変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

交通状況の変化

事業名：東広島・呉道路（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 東広島・呉道路 延長：32.8km	交通量	[台/日]	5,100	21,800	
	走行時間	[分]	6	25	
	走行時間費用	[億円/年]	8.29	142.33	
②主な周辺道路	現道（国道375号） ：30.5km	交通量	[台/日]	17,900	11,300
		走行時間	[分]	65	49
		走行時間費用	[億円/年]	311.99	145.02
	国道185号 ：39.4km	交通量	[台/日]	15,600	10,800
		走行時間	[分]	74	59
		走行時間費用	[億円/年]	322.50	183.72
③その他道路合計 ：2123.8km	走行時間費用	[億円/年]	11770.50	11701.29	


			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A-B)
合計	：2226.5km	走行時間短縮便益 [億円/年]	12413.28	12172.36	240.92

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- ※1： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
 ※2： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
 ※3： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
 ※4： 主な周辺道路については、当該事業により大きく変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：東広島・呉道路

【 図面 (①、②に該当する道路を明示すること) 】



費用便益分析の条件

事業名: 東広島・呉道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成19年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成42年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()		<input type="checkbox"/>	
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)	<input checked="" type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	交通流推計の 時点以外の 便益の算定	平成15年8月12日付け事務連絡に基づく設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
		算出根拠を添付すること		
	車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
		算出根拠を添付すること		
	交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
中央分離帯の有無を考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>		
時間短縮・費用減 少・事故減少以外 の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				
費 用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		事務所等の実績値より設定	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
その他				
4. その他 上記のほか、B/Cの算定にあたっての問題点があれば、記述。				
・特になし				

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 東広島・呉道路(事業全体)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)雪寒費除く

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	32.8	8.86

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-21年目	H 5	1.7317	8.39	14.53		
-20年目	H 6	1.6651	22.00	36.63		
-19年目	H 7	1.6010	36.20	57.96		
-18年目	H 8	1.5395	39.40	60.65		
-17年目	H 9	1.4802	44.80	66.31		
-16年目	H 10	1.4233	58.40	83.12		
-15年目	H 11	1.3686	86.42	118.27		
-14年目	H 12	1.3159	79.91	105.15		
-13年目	H 13	1.2653	63.60	80.47		
-12年目	H 14	1.2167	109.18	132.83		
-11年目	H 15	1.1699	79.34	92.81		
-10年目	H 16	1.1249	94.31	106.09		
-9年目	H 17	1.0816	80.10	86.64		
-8年目	H 18	1.0400	104.11	108.27		
-7年目	H 19	1.0000	93.00	93.00		
-6年目	H 20	0.9615	95.00	91.35		
-5年目	H 21	0.9246	95.00	87.83		
-4年目	H 22	0.8890	95.00	84.45		
-3年目	H 23	0.8548	95.00	81.21		
-2年目	H 24	0.8219	73.00	60.00		
-1年目	H 25	0.7903	11.84	9.36		
供用開始年次	H 26	0.7599	28.81	21.90	8.86	6.73
1年目	H 27	0.7307	28.81	21.05	8.86	6.47
2年目	H 28	0.7026	28.81	20.24	8.86	6.22
3年目	H 29	0.6756	28.81	19.47	8.86	5.98
4年目	H 30	0.6496	28.81	18.72	8.86	5.75
5年目	H 31	0.6246	28.81	18.00	8.86	5.53
6年目	H 32	0.6006	28.81	17.30	8.86	5.32
7年目	H 33	0.5775	28.81	16.64	8.86	5.11
8年目	H 34	0.5553	28.81	16.00	8.86	4.92
9年目	H 35	0.5339	28.81	15.38	8.86	4.73
10年目	H 36	0.5134	28.81	14.79	8.86	4.55
11年目	H 37	0.4936	28.81	14.22	8.86	4.37
12年目	H 38	0.4746	28.81	13.68	8.86	4.20
13年目	H 39	0.4564	28.81	13.15	8.86	4.04
14年目	H 40	0.4388	28.81	12.64	8.86	3.89
15年目	H 41	0.4220	28.81	12.16	8.86	3.74
16年目	H 42	0.4057			8.86	3.59
17年目	H 43	0.3901			8.86	3.45
18年目	H 44	0.3751			8.86	3.32
19年目	H 45	0.3607			8.86	3.19
20年目	H 46	0.3468			8.86	3.07
21年目	H 47	0.3335			8.86	2.95
22年目	H 48	0.3207			8.86	2.84
23年目	H 49	0.3083			8.86	2.73
24年目	H 50	0.2965			8.86	2.63
25年目	H 51	0.2851			8.86	2.52
26年目	H 52	0.2741			8.86	2.43
27年目	H 53	0.2636			8.86	2.33
28年目	H 54	0.2534			8.86	2.24
29年目	H 55	0.2437			8.86	2.16
30年目	H 56	0.2343			8.86	2.07
31年目	H 57	0.2253			8.86	2.00
32年目	H 58	0.2166			8.86	1.92
33年目	H 59	0.2083			8.86	1.84
34年目	H 60	0.2003			8.86	1.77
35年目	H 61	0.1926			8.86	1.71
36年目	H 62	0.1852			8.86	1.64
37年目	H 63	0.1780			8.86	1.58
38年目	H 64	0.1712			8.86	1.52
39年目	H 65	0.1646	-308.09	-50.72	8.86	1.46
合計			1616.91	1871.57	354.24	138.53
単純事業費計			1925.00		354.24	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)雪寒費除く

箇所名: 東広島・呉道路(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	32.8	8.86

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-6年目	H 20	0.9615	95.00	91.35		
-5年目	H 21	0.9246	95.00	87.83		
-4年目	H 22	0.8890	95.00	84.45		
-3年目	H 23	0.8548	95.00	81.21		
-2年目	H 24	0.8219	73.00	60.00		
-1年目	H 25	0.7903	11.84	9.36		
供用開始年次	H 26	0.7599	28.81	21.90	8.86	6.73
1年目	H 27	0.7307	28.81	21.05	8.86	6.47
2年目	H 28	0.7026	28.81	20.24	8.86	6.22
3年目	H 29	0.6756	28.81	19.47	8.86	5.98
4年目	H 30	0.6496	28.81	18.72	8.86	5.75
5年目	H 31	0.6246	28.81	18.00	8.86	5.53
6年目	H 32	0.6006	28.81	17.30	8.86	5.32
7年目	H 33	0.5775	28.81	16.64	8.86	5.11
8年目	H 34	0.5553	28.81	16.00	8.86	4.92
9年目	H 35	0.5339	28.81	15.38	8.86	4.73
10年目	H 36	0.5134	28.81	14.79	8.86	4.55
11年目	H 37	0.4936	28.81	14.22	8.86	4.37
12年目	H 38	0.4746	28.81	13.68	8.86	4.20
13年目	H 39	0.4564	28.81	13.15	8.86	4.04
14年目	H 40	0.4388	28.81	12.64	8.86	3.89
15年目	H 41	0.4220	28.81	12.16	8.86	3.74
16年目	H 42	0.4057			8.86	3.59
17年目	H 43	0.3901			8.86	3.45
18年目	H 44	0.3751			8.86	3.32
19年目	H 45	0.3607			8.86	3.19
20年目	H 46	0.3468			8.86	3.07
21年目	H 47	0.3335			8.86	2.95
22年目	H 48	0.3207			8.86	2.84
23年目	H 49	0.3083			8.86	2.73
24年目	H 50	0.2965			8.86	2.63
25年目	H 51	0.2851			8.86	2.52
26年目	H 52	0.2741			8.86	2.43
27年目	H 53	0.2636			8.86	2.33
28年目	H 54	0.2534			8.86	2.24
29年目	H 55	0.2437			8.86	2.16
30年目	H 56	0.2343			8.86	2.07
31年目	H 57	0.2253			8.86	2.00
32年目	H 58	0.2166			8.86	1.92
33年目	H 59	0.2083			8.86	1.84
34年目	H 60	0.2003			8.86	1.77
35年目	H 61	0.1926			8.86	1.71
36年目	H 62	0.1852			8.86	1.64
37年目	H 63	0.1780			8.86	1.58
38年目	H 64	0.1712			8.86	1.52
39年目	H 65	0.1646	-18.92	-3.11	8.86	1.46
合計			906.92	676.42	354.24	138.53
単純事業費計			925.84		354.24	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名: 東広島・呉道路(事業全体)

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率 (山陽ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00344	0.99583	1.00096	0.7599	125.06	15.30	27.53	41.10	209.00	158.82	6.30	0.34	2.25	5.72	14.61	11.10	5.70	4.33	229.31	174.25
1年目	H 27	1.00343	0.99581	1.00096	0.7307	125.49	15.35	27.41	40.93	209.19	152.85	6.32	0.34	2.24	5.70	14.60	10.67	5.71	4.17	229.49	167.69
2年目	H 28	1.00342	0.99579	1.00095	0.7026	125.92	15.41	27.30	40.76	209.38	147.11	6.34	0.34	2.23	5.68	14.59	10.25	5.71	4.01	229.68	161.37
3年目	H 29	1.00341	0.99577	1.00095	0.6756	126.35	15.46	27.18	40.59	209.58	141.58	6.36	0.34	2.22	5.65	14.58	9.85	5.72	3.86	229.87	155.29
4年目	H 30	1.00340	0.99576	1.00095	0.6496	126.78	15.51	27.06	40.42	209.77	136.26	6.38	0.34	2.21	5.63	14.57	9.46	5.72	3.72	230.06	149.44
5年目	H 31	1.00338	0.99574	1.00095	0.6246	127.21	15.56	26.95	40.24	209.97	131.14	6.41	0.34	2.20	5.60	14.56	9.09	5.73	3.58	230.25	143.81
6年目	H 32	1.00337	0.99572	1.00095	0.6006	127.64	15.62	26.83	40.07	210.16	126.22	6.43	0.34	2.19	5.58	14.55	8.74	5.73	3.44	230.44	138.40
7年目	H 33	0.99900	0.99441	0.99755	0.5775	127.51	15.60	26.68	39.85	209.64	121.06	6.42	0.34	2.18	5.55	14.50	8.37	5.72	3.30	229.86	132.74
8年目	H 34	0.99900	0.99438	0.99755	0.5553	127.38	15.59	26.53	39.62	209.13	116.12	6.41	0.34	2.17	5.52	14.45	8.02	5.70	3.17	229.28	127.31
9年目	H 35	0.99900	0.99435	0.99754	0.5339	127.26	15.57	26.38	39.40	208.61	111.38	6.41	0.34	2.16	5.49	14.40	7.69	5.69	3.04	228.69	122.10
10年目	H 36	0.99900	0.99431	0.99754	0.5134	127.13	15.55	26.23	39.18	208.09	106.83	6.40	0.34	2.15	5.46	14.35	7.36	5.68	2.91	228.11	117.11
11年目	H 37	0.99899	0.99428	0.99753	0.4936	127.00	15.54	26.08	38.95	207.57	102.46	6.40	0.34	2.13	5.42	14.30	7.06	5.66	2.79	227.53	112.32
12年目	H 38	0.99899	0.99425	0.99752	0.4746	126.87	15.52	25.93	38.73	207.06	98.28	6.39	0.34	2.12	5.39	14.24	6.76	5.65	2.68	226.95	107.72
13年目	H 39	0.99899	0.99422	0.99752	0.4564	126.74	15.51	25.78	38.50	206.54	94.26	6.38	0.34	2.11	5.36	14.19	6.48	5.63	2.57	226.37	103.31
14年目	H 40	0.99899	0.99418	0.99751	0.4388	126.62	15.49	25.63	38.28	206.02	90.41	6.38	0.34	2.10	5.33	14.14	6.21	5.62	2.47	225.78	99.08
15年目	H 41	0.99899	0.99415	0.99750	0.4220	126.49	15.48	25.48	38.06	205.50	86.71	6.37	0.34	2.08	5.30	14.09	5.95	5.61	2.37	225.20	95.03
16年目	H 42	0.99991	0.99470	0.99829	0.4057	151.66	21.54	30.06	45.23	248.49	100.82	6.30	0.37	2.16	4.48	13.31	5.40	7.72	3.13	269.52	109.35
17年目	H 43	0.99692	0.99482	0.99627	0.3901	151.19	21.48	29.91	45.00	247.57	96.58	6.28	0.37	2.14	4.46	13.25	5.17	7.69	3.00	268.51	104.75
18年目	H 44	0.99691	0.99479	0.99626	0.3751	150.72	21.41	29.75	44.76	246.65	92.52	6.26	0.37	2.13	4.44	13.20	4.95	7.66	2.87	267.51	100.35
19年目	H 45	0.99690	0.99477	0.99624	0.3607	150.26	21.34	29.60	44.53	245.72	88.63	6.24	0.37	2.12	4.41	13.14	4.74	7.63	2.75	266.50	96.12
20年目	H 46	0.99689	0.99474	0.99623	0.3468	149.79	21.28	29.44	44.29	244.80	84.90	6.22	0.37	2.11	4.39	13.09	4.54	7.60	2.64	265.49	92.08
21年目	H 47	0.99688	0.99471	0.99621	0.3335	149.32	21.21	29.28	44.06	243.88	81.33	6.20	0.37	2.10	4.37	13.03	4.35	7.58	2.53	264.48	88.20
22年目	H 48	0.99687	0.99468	0.99620	0.3207	148.86	21.14	29.13	43.82	242.95	77.90	6.18	0.37	2.09	4.34	12.98	4.16	7.55	2.42	263.48	84.48
23年目	H 49	0.99686	0.99466	0.99618	0.3083	148.39	21.08	28.97	43.59	242.03	74.62	6.16	0.36	2.08	4.32	12.92	3.98	7.52	2.32	262.47	80.92
24年目	H 50	0.99685	0.99463	0.99617	0.2965	147.92	21.01	28.82	43.36	241.11	71.48	6.14	0.36	2.07	4.30	12.87	3.81	7.49	2.22	261.46	77.51
25年目	H 51	0.99684	0.99460	0.99616	0.2851	147.45	20.95	28.66	43.12	240.18	68.47	6.12	0.36	2.06	4.27	12.81	3.65	7.46	2.13	260.45	74.24
26年目	H 52	0.99683	0.99457	0.99614	0.2741	146.99	20.88	28.51	42.89	239.26	65.58	6.10	0.36	2.04	4.25	12.76	3.50	7.43	2.04	259.45	71.11
27年目	H 53	0.99613	0.99715	0.99644	0.2636	146.42	20.80	28.43	42.77	238.41	62.83	6.08	0.36	2.04	4.24	12.71	3.35	7.41	1.95	258.52	68.13
28年目	H 54	0.99611	0.99714	0.99643	0.2534	145.85	20.72	28.34	42.64	237.55	60.20	6.05	0.36	2.03	4.23	12.67	3.21	7.38	1.87	257.60	65.28
29年目	H 55	0.99610	0.99714	0.99642	0.2437	145.28	20.64	28.26	42.52	236.70	57.68	6.03	0.36	2.03	4.21	12.63	3.08	7.35	1.79	256.68	62.54
30年目	H 56	0.99608	0.99713	0.99640	0.2343	144.71	20.56	28.18	42.40	235.85	55.26	6.01	0.35	2.02	4.20	12.58	2.95	7.33	1.72	255.76	59.92
31年目	H 57	0.99607	0.99712	0.99639	0.2253	144.14	20.47	28.10	42.28	234.99	52.94	5.98	0.35	2.02	4.19	12.54	2.83	7.30	1.64	254.83	57.41
32年目	H 58	0.99605	0.99711	0.99638	0.2166	143.57	20.39	28.02	42.16	234.14	50.72	5.96	0.35	2.01	4.18	12.50	2.71	7.27	1.58	253.91	55.00
33年目	H 59	0.99604	0.99710	0.99636	0.2083	143.00	20.31	27.94	42.03	233.29	48.59	5.94	0.35	2.00	4.17	12.46	2.59	7.25	1.51	252.99	52.69
34年目	H 60	0.99602	0.99709	0.99635	0.2003	142.43	20.23	27.86	41.91	232.43	46.55	5.91	0.35	2.00	4.15	12.41	2.49	7.22	1.45	252.07	50.48
35年目	H 61	0.99600	0.99709	0.99634	0.1926	141.86	20.15	27.78	41.79	231.58	44.60	5.89	0.35	1.99	4.14	12.37	2.38	7.19	1.39	251.14	48.36
36年目	H 62	0.99599	0.99708	0.99632	0.1852	141.29	20.07	27.69	41.67	230.73	42.72	5.86	0.35	1.99	4.13	12.33	2.28	7.17	1.33	250.22	46.33
37年目	H 63	0.99597	0.99707	0.99631	0.1780	140.73	19.99	27.61	41.54	229.87	40.93	5.84	0.35	1.98	4.12	12.28	2.19	7.14	1.27	249.30	44.39
38年目	H 64	0.99596	0.99706	0.99630	0.1712	140.16	19.91	27.53	41.42	229.02	39.21	5.82	0.34	1.97	4.10	12.24	2.10	7.11	1.22	248.38	42.52
39年目	H 65	0.99594	0.99705	0.99628	0.1646	139.59	19.83	27.45	41.30	228.17	37.56	5.79	0.34	1.97	4.09	12.20	2.01	7.09	1.17	247.45	40.73
合計						5,529.03	745.45	1,110.34	1,665.75	9,050.57	3,464.12	247.44	14.06	83.91	190.55	535.96	215.46	268.52	100.33	9,855.05	3,779.91

便益の現在価値算定表

箇所名：東広島・呉道路(残事業)

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率 (山陽ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00344	0.99583	1.00096	0.7599	118.88	14.59	26.13	41.97	201.57	153.18	6.01	0.31	2.19	5.93	14.44	10.98	5.38	4.09	221.40	168.25
1年目	H 27	1.00343	0.99581	1.00096	0.7307	119.29	14.64	26.02	41.79	201.75	147.41	6.03	0.31	2.18	5.91	14.43	10.54	5.39	3.94	221.57	161.90
2年目	H 28	1.00342	0.99579	1.00095	0.7026	119.70	14.69	25.91	41.62	201.92	141.87	6.05	0.31	2.17	5.88	14.42	10.13	5.39	3.79	221.73	155.78
3年目	H 29	1.00341	0.99577	1.00095	0.6756	120.11	14.74	25.80	41.44	202.09	136.53	6.07	0.31	2.16	5.86	14.41	9.73	5.40	3.65	221.90	149.90
4年目	H 30	1.00340	0.99576	1.00095	0.6496	120.52	14.79	25.69	41.27	202.26	131.39	6.09	0.32	2.15	5.83	14.39	9.35	5.40	3.51	222.06	144.25
5年目	H 31	1.00338	0.99574	1.00095	0.6246	120.92	14.84	25.58	41.09	202.44	126.44	6.11	0.32	2.14	5.81	14.38	8.98	5.41	3.38	222.23	138.80
6年目	H 32	1.00337	0.99572	1.00095	0.6006	121.33	14.89	25.47	40.91	202.61	121.68	6.13	0.32	2.13	5.78	14.37	8.63	5.41	3.25	222.39	133.56
7年目	H 33	0.99900	0.99441	0.99755	0.5775	121.21	14.88	25.33	40.69	202.10	116.71	6.13	0.32	2.12	5.75	14.32	8.27	5.40	3.12	221.82	128.10
8年目	H 34	0.99900	0.99438	0.99755	0.5553	121.09	14.86	25.19	40.46	201.59	111.94	6.12	0.32	2.11	5.72	14.27	7.92	5.39	2.99	221.25	122.85
9年目	H 35	0.99900	0.99435	0.99754	0.5339	120.97	14.85	25.04	40.23	201.09	107.36	6.12	0.32	2.10	5.69	14.22	7.59	5.37	2.87	220.68	117.82
10年目	H 36	0.99900	0.99431	0.99754	0.5134	120.85	14.83	24.90	40.00	200.58	102.97	6.11	0.32	2.09	5.66	14.17	7.27	5.36	2.75	220.11	113.00
11年目	H 37	0.99899	0.99428	0.99753	0.4936	120.73	14.82	24.76	39.77	200.07	98.76	6.10	0.32	2.07	5.62	14.12	6.97	5.35	2.64	219.54	108.37
12年目	H 38	0.99899	0.99425	0.99752	0.4746	120.60	14.80	24.62	39.54	199.56	94.72	6.10	0.32	2.06	5.59	14.06	6.68	5.33	2.53	218.96	103.93
13年目	H 39	0.99899	0.99422	0.99752	0.4564	120.48	14.79	24.47	39.31	199.06	90.85	6.09	0.31	2.05	5.56	14.01	6.40	5.32	2.43	218.39	99.67
14年目	H 40	0.99899	0.99418	0.99751	0.4388	120.36	14.77	24.33	39.08	198.55	87.13	6.09	0.31	2.04	5.53	13.96	6.13	5.31	2.33	217.82	95.59
15年目	H 41	0.99899	0.99415	0.99750	0.4220	120.24	14.76	24.19	38.86	198.04	83.56	6.08	0.31	2.03	5.49	13.91	5.87	5.29	2.23	217.25	91.67
16年目	H 42	0.99991	0.99470	0.99829	0.4057	145.47	20.65	28.77	46.03	240.92	97.75	6.03	0.35	2.10	4.67	13.16	5.34	7.40	3.00	261.47	106.09
17年目	H 43	0.99692	0.99482	0.99627	0.3901	145.02	20.59	28.63	45.79	240.02	93.64	6.01	0.35	2.09	4.65	13.10	5.11	7.37	2.87	260.49	101.62
18年目	H 44	0.99691	0.99479	0.99626	0.3751	144.57	20.53	28.48	45.55	239.12	89.70	5.99	0.35	2.08	4.63	13.05	4.89	7.34	2.75	259.51	97.35
19年目	H 45	0.99690	0.99477	0.99624	0.3607	144.12	20.46	28.33	45.31	238.22	85.92	5.98	0.35	2.07	4.60	12.99	4.69	7.31	2.64	258.53	93.25
20年目	H 46	0.99689	0.99474	0.99623	0.3468	143.67	20.40	28.18	45.07	237.32	82.31	5.96	0.35	2.05	4.58	12.94	4.49	7.28	2.53	257.54	89.32
21年目	H 47	0.99688	0.99471	0.99621	0.3335	143.22	20.34	28.03	44.83	236.42	78.84	5.94	0.35	2.04	4.55	12.88	4.30	7.26	2.42	256.56	85.56
22年目	H 48	0.99687	0.99468	0.99620	0.3207	142.78	20.27	27.88	44.60	235.52	75.52	5.92	0.34	2.03	4.53	12.83	4.11	7.23	2.32	255.58	81.95
23年目	H 49	0.99686	0.99466	0.99618	0.3083	142.33	20.21	27.73	44.36	234.63	72.34	5.90	0.34	2.02	4.51	12.77	3.94	7.20	2.22	254.60	78.50
24年目	H 50	0.99685	0.99463	0.99617	0.2965	141.88	20.14	27.58	44.12	233.73	69.29	5.88	0.34	2.01	4.48	12.72	3.77	7.17	2.13	253.62	75.19
25年目	H 51	0.99684	0.99460	0.99616	0.2851	141.43	20.08	27.43	43.88	232.83	66.37	5.86	0.34	2.00	4.46	12.66	3.61	7.15	2.04	252.64	72.02
26年目	H 52	0.99683	0.99457	0.99614	0.2741	140.98	20.02	27.28	43.64	231.93	63.57	5.85	0.34	1.99	4.43	12.61	3.46	7.12	1.95	251.65	68.98
27年目	H 53	0.99613	0.99715	0.99644	0.2636	140.44	19.94	27.21	43.52	231.10	60.91	5.82	0.34	1.98	4.42	12.57	3.31	7.09	1.87	250.76	66.09
28年目	H 54	0.99611	0.99714	0.99643	0.2534	139.89	19.86	27.13	43.39	230.28	58.36	5.80	0.34	1.98	4.41	12.52	3.17	7.07	1.79	249.87	63.32
29年目	H 55	0.99610	0.99714	0.99642	0.2437	139.35	19.79	27.05	43.27	229.45	55.91	5.78	0.34	1.97	4.40	12.48	3.04	7.04	1.72	248.98	60.67
30年目	H 56	0.99608	0.99713	0.99640	0.2343	138.80	19.71	26.97	43.15	228.63	53.57	5.75	0.33	1.97	4.38	12.44	2.91	7.02	1.64	248.08	58.12
31年目	H 57	0.99607	0.99712	0.99639	0.2253	138.25	19.63	26.90	43.02	227.80	51.32	5.73	0.33	1.96	4.37	12.40	2.79	6.99	1.58	247.19	55.69
32年目	H 58	0.99605	0.99711	0.99638	0.2166	137.71	19.55	26.82	42.90	226.98	49.17	5.71	0.33	1.96	4.36	12.35	2.68	6.97	1.51	246.30	53.35
33年目	H 59	0.99604	0.99710	0.99636	0.2083	137.16	19.48	26.74	42.77	226.15	47.10	5.69	0.33	1.95	4.34	12.31	2.56	6.94	1.45	245.40	51.12
34年目	H 60	0.99602	0.99709	0.99635	0.2003	136.62	19.40	26.66	42.65	225.32	45.13	5.66	0.33	1.94	4.33	12.27	2.46	6.92	1.39	244.51	48.97
35年目	H 61	0.99600	0.99709	0.99634	0.1926	136.07	19.32	26.59	42.52	224.50	43.23	5.64	0.33	1.94	4.32	12.23	2.35	6.89	1.33	243.62	46.91
36年目	H 62	0.99599	0.99708	0.99632	0.1852	135.52	19.24	26.51	42.40	223.67	41.42	5.62	0.33	1.93	4.31	12.19	2.26	6.87	1.27	242.73	44.95
37年目	H 63	0.99597	0.99707	0.99631	0.1780	134.98	19.17	26.43	42.28	222.85	39.68	5.60	0.33	1.93	4.29	12.14	2.16	6.84	1.22	241.83	43.06
38年目	H 64	0.99596	0.99706	0.99630	0.1712	134.43	19.09	26.35	42.15	222.02	38.01	5.57	0.32	1.92	4.28	12.10	2.07	6.82	1.17	240.94	41.25
39年目	H 65	0.99594	0.99705	0.99628	0.1646	133.89	19.01	26.27	42.03	221.20	36.41	5.55	0.32	1.92	4.27	12.06	1.99	6.79	1.12	240.05	39.51
合計						5,285.85	713.44	1,059.37	1,697.25	8,755.91	3,347.96	236.69	13.14	81.61	198.19	529.63	212.89	255.98	95.40	9,541.53	3,656.25