

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄
事業主体	北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 1.6 (経済的純現在価値 (B-C) = 161億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 6.5%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
↑活力	円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	利便性向上が見込まれるバス路線：札幌一名寄間1日4～5往復、旭川一様間1日2往復など合計1日9～10往復 札幌一名寄間は年間約6万人、旭川一様間は年間約1万人など合計年間約10万人が利用 (H18)
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	対象空港：旭川空港、対象自治体：名寄市 整備前101分⇒整備後90分 改善見込み11分
物流効率化の支援		<input type="checkbox"/> 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	農林水産業を主体とする地域名：名寄市、美深町、下川町 【生乳】主な出荷先：名寄市、美深町、下川町～乳業工場 (旭川市) 出荷量：3市町合計約4.9万t/年 (H18) 【農産品】主な出荷先：名寄市～JR北旭川貨物駅、苫小牧港など 出荷量：アスパラ586t/年、かぼちゃ7,830t/年 (H18)
都市の再生		<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 三大都市圏の環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	

	国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	対象拠点都市：稚内市、旭川市 整備前280分⇒整備後269分⇒全線整備後232分
	個性ある地域の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	【士別市プロジェクト】サフォークランド士別プロジェクト、スポーツ合宿の里づくり等を展開：士別市役所ヒアリング調査により確認 【名寄市プロジェクト】道立公園サンピラーパーク整備事業等を展開：名寄市役所ヒアリング調査により確認
		<input checked="" type="checkbox"/> IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	沿線の士別市、名寄市の観光入込み客数：約63万人（H19） 主要観光施設：ピヤシリスキー場、サンピラー交流館、道の駅「もち米の里☆なよろ」、羊飼いの家、世界のめん羊館等 道北圏の観光ツアールート及び日帰り観光ツアールートの形成：観光エージェント会社ヒアリング調査により新たなツアー企画開発の期待を確認
2暮らし	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	対象医療施設：旭川赤十字病院、対象自治体：名寄市、美深町、下川町 上川北部圏域から旭川市、札幌市、士別市方面への搬送人数：53人／年（H19） 広域医療サービスの提供への寄与：士別市の名寄市への脳神経外科通院依存度54%
3安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	緊急輸送道路ネットワーク計画 位置づけ：第一次緊急輸送道路
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する <input type="checkbox"/> 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	
4環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：1,107 t /年
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率（三大都市圏のみ算出）	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率（三大都市圏のみ算出）	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある <input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている <input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	【士別市内交通混雑状況】交通量：12,830台／日、旅行速度：38.3km/h、混雑度：1.19（H17道路交通センサス） 【大型車混入率】士別市内：32.1%（H17道路交通センサス） 【渋滞損失時間】士別市内：7.3万人時／年（旭川開発建設部） 【交通事故の状況】士別市内：58件、近郊（多寄～名寄）：46件

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	L = 24.0km	高規格 (新直轄)	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
4,900	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成20年度		
単純合計	284億円	149億円	432億円
うち残事業分	246億円	149億円	394億円
基準年における 現在価値 (C)	234億円	41億円	275億円
うち残事業分	193億円	41億円	235億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成20年度			
供用年	平成32年度			
単年便益 (初年便益)	27億円	5.1億円	2.4億円	35億円
基準年における 現在価値 (B)	342億円	64億円	30億円	436億円
うち残事業分	342億円	64億円	30億円	436億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.6
経済的純現在価値（事業全体）	161億円
経済的内部収益率（事業全体）	6.5%
費用便益比（残事業）	1.9
経済的純現在価値（残事業）	202億円
経済的内部収益率（残事業）	7.8%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	4,900	±10%	1.7～2.0
事業費	246億円	±10%	1.7～2.0
事業期間	11年	±20%	1.8～2.1

交通状況の変化

様式-3①

事業名：土別剣淵～名寄（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 24.0km	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	4,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0.0	20.6	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	18.95	
②主な周辺道路 ^{※4}	現道 (国道40号) :25.6km	交通量	[台/日]	9,200	7,000
		走行時間	[分]	47.6	44.8
		走行時間費用	[億円/年]	83.95	60.49
	(一)旭士 別線 :16.4km	交通量	[台/日]	1,300	300
		走行時間	[分]	28.3	27.4
		走行時間費用	[億円/年]	6.50	1.58
	国道275 号 :71.9km	交通量	[台/日]	2,100	1,900
		走行時間	[分]	101.6	101.2
		走行時間費用	[億円/年]	42.21	38.40
	(主)下川 愛別線 :53.5km	交通量	[台/日]	400	300
		走行時間	[分]	82.6	82.3
		走行時間費用	[億円/年]	5.66	4.15
	(一)西風 連士別線 :8.9km	交通量	[台/日]	500	200
		走行時間	[分]	14.9	14.8
		走行時間費用	[億円/年]	1.22	0.36
③その他道路合計 :27655.3km	走行時間費用	[億円/年]	25564.32	25554.01	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：27855.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	25703.86	25677.94	25.92

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：士別剣淵～名寄（事業全体）

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

様式-3①

事業名：土別剣淵～名寄（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 24.0km	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	4,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0.0	20.6	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	18.95	
②主な周辺道路 ^{※4}	現道 (国道40号) :25.6km	交通量	[台/日]	9,200	7,000
		走行時間	[分]	47.6	44.8
		走行時間費用	[億円/年]	83.95	60.49
	(一)旭土別線 :16.4km	交通量	[台/日]	1,300	300
		走行時間	[分]	28.3	27.4
		走行時間費用	[億円/年]	6.50	1.58
	国道275号 :71.9km	交通量	[台/日]	2,100	1,900
		走行時間	[分]	101.6	101.2
		走行時間費用	[億円/年]	42.21	38.40
	(主)下川愛別線 :53.5km	交通量	[台/日]	400	300
		走行時間	[分]	82.6	82.3
		走行時間費用	[億円/年]	5.66	4.15
	(一)西風連土別線 :8.9km	交通量	[台/日]	500	200
		走行時間	[分]	14.9	14.8
		走行時間費用	[億円/年]	1.22	0.36
③その他道路合計 :27655.3km	走行時間費用	[億円/年]	25564.32	25554.01	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：27855.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	25703.86	25677.94	25.92

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：士別剣淵～名寄（残事業）

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



費用便益分析の条件

事業名：土別剣淵～名寄

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成20年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 小規模事業である	<input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	その他の()	<input type="checkbox"/>
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けした加重平均値が速度の代表値として妥当であった	<input checked="" type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他の()	<input type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 北海道における気温や初雪、積雪状況等の出現状況や冬期通行規制期間を踏まえ、4ヶ月と設定	(121) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
	算出根拠を添付すること			
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
	算出根拠を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道縦貫自動車道土別剣淵～名寄

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.13	24.0	3.12

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-16年目	H 16	1.1699	94.4	8.86	10.07	0.00	0.00
-15年目	H 17	1.1249	93.2	2.95	3.26	0.00	0.00
-14年目	H 18	1.0816	92.5	5.73	6.15	0.00	0.00
-13年目	H 19	1.0400	91.7	10.06	10.46	0.00	0.00
-12年目	H 20	1.0000	91.7	10.59	10.59	0.00	0.00
-11年目	H 21	0.9615	91.7	29.29	28.16	0.00	0.00
-10年目	H 22	0.9246	91.7	19.41	17.94	0.00	0.00
-9年目	H 23	0.8890	91.7	19.26	17.13	0.00	0.00
-8年目	H 24	0.8548	91.7	19.12	16.34	0.00	0.00
-7年目	H 25	0.8219	91.7	19.12	15.72	0.00	0.00
-6年目	H 26	0.7903	91.7	19.12	15.11	0.00	0.00
-5年目	H 27	0.7599	91.7	9.93	7.55	0.00	0.00
-4年目	H 28	0.7307	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-3年目	H 29	0.7026	91.7	110.47	77.62	0.00	0.00
-2年目	H 30	0.6756	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-1年目	H 31	0.6496	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
供用開始年次	H 32	0.6246	91.7	0.00	0.00	2.97	1.86
1年目	H 33	0.6006	91.7	0.00	0.00	2.97	1.78
2年目	H 34	0.5775	91.7	0.00	0.00	2.97	1.72
3年目	H 35	0.5553	91.7	0.00	0.00	2.97	1.65
4年目	H 36	0.5339	91.7	0.00	0.00	2.97	1.59
5年目	H 37	0.5134	91.7	0.00	0.00	2.97	1.53
6年目	H 38	0.4936	91.7	0.00	0.00	2.97	1.47
7年目	H 39	0.4746	91.7	0.00	0.00	2.97	1.41
8年目	H 40	0.4564	91.7	0.00	0.00	2.97	1.36
9年目	H 41	0.4388	91.7	0.00	0.00	2.97	1.30
10年目	H 42	0.4220	91.7	0.00	0.00	2.97	1.25
11年目	H 43	0.4057	91.7	0.00	0.00	2.97	1.21
12年目	H 44	0.3901	91.7	0.00	0.00	2.97	1.16
13年目	H 45	0.3751	91.7	0.00	0.00	2.97	1.11
14年目	H 46	0.3607	91.7	0.00	0.00	2.97	1.07
15年目	H 47	0.3468	91.7	0.00	0.00	2.97	1.03
16年目	H 48	0.3335	91.7	0.00	0.00	2.97	0.99
17年目	H 49	0.3207	91.7	0.00	0.00	2.97	0.95
18年目	H 50	0.3083	91.7	0.00	0.00	2.97	0.92
19年目	H 51	0.2965	91.7	0.00	0.00	2.97	0.88
20年目	H 52	0.2851	91.7	0.00	0.00	2.97	0.85
21年目	H 53	0.2741	91.7	0.00	0.00	2.97	0.81
22年目	H 54	0.2636	91.7	0.00	0.00	2.97	0.78
23年目	H 55	0.2534	91.7	0.00	0.00	2.97	0.75
24年目	H 56	0.2437	91.7	0.00	0.00	2.97	0.72
25年目	H 57	0.2343	91.7	0.00	0.00	2.97	0.70
26年目	H 58	0.2253	91.7	0.00	0.00	2.97	0.67
27年目	H 59	0.2166	91.7	0.00	0.00	2.97	0.64
28年目	H 60	0.2083	91.7	0.00	0.00	2.97	0.62
29年目	H 61	0.2003	91.7	0.00	0.00	2.97	0.60
30年目	H 62	0.1926	91.7	0.00	0.00	2.97	0.57
31年目	H 63	0.1852	91.7	0.00	0.00	2.97	0.55
32年目	H 64	0.1780	91.7	0.00	0.00	2.97	0.53
33年目	H 65	0.1712	91.7	0.00	0.00	2.97	0.51
34年目	H 66	0.1646	91.7	0.00	0.00	2.97	0.49
35年目	H 67	0.1583	91.7	0.00	0.00	2.97	0.47
36年目	H 68	0.1522	91.7	0.00	0.00	2.97	0.45
37年目	H 69	0.1463	91.7	0.00	0.00	2.97	0.43
38年目	H 70	0.1407	91.7	0.00	0.00	2.97	0.42
39年目	H 71	0.1353	91.7	0.00	0.00	2.97	0.40
40年目	H 72	0.1301	91.7	0.00	0.00	2.97	0.39
41年目	H 73	0.1251	91.7	0.00	0.00	2.97	0.37
42年目	H 74	0.1203	91.7	0.00	0.00	2.97	0.36
43年目	H 75	0.1157	91.7	0.00	0.00	2.97	0.34
44年目	H 76	0.1112	91.7	0.00	0.00	2.97	0.33
45年目	H 77	0.1069	91.7	0.00	0.00	2.97	0.32
46年目	H 78	0.1028	91.7	0.00	0.00	2.97	0.31
47年目	H 79	0.0989	91.7	0.00	0.00	2.97	0.29
48年目	H 80	0.0951	91.7	0.00	0.00	2.97	0.28
49年目	H 81	0.0914	91.7	-26.59	-2.43	2.97	0.27
合計				257.32	233.66	148.57	41.47
単純事業費計				283.91		148.57	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道縦貫自動車道士別剣淵～名寄

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.13	24.0	3.12	
-11年目	H 21	0.9615	91.7	29.29	28.16	0.00	0.00
-10年目	H 22	0.9246	91.7	19.41	17.94	0.00	0.00
-9年目	H 23	0.8890	91.7	19.26	17.13	0.00	0.00
-8年目	H 24	0.8548	91.7	19.12	16.34	0.00	0.00
-7年目	H 25	0.8219	91.7	19.12	15.72	0.00	0.00
-6年目	H 26	0.7903	91.7	19.12	15.11	0.00	0.00
-5年目	H 27	0.7599	91.7	9.93	7.55	0.00	0.00
-4年目	H 28	0.7307	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-3年目	H 29	0.7026	91.7	110.47	77.62	0.00	0.00
-2年目	H 30	0.6756	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-1年目	H 31	0.6496	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
供用開始年次	H 32	0.6246	91.7	0.00	0.00	2.97	1.86
1年目	H 33	0.6006	91.7	0.00	0.00	2.97	1.78
2年目	H 34	0.5775	91.7	0.00	0.00	2.97	1.72
3年目	H 35	0.5553	91.7	0.00	0.00	2.97	1.65
4年目	H 36	0.5339	91.7	0.00	0.00	2.97	1.59
5年目	H 37	0.5134	91.7	0.00	0.00	2.97	1.53
6年目	H 38	0.4936	91.7	0.00	0.00	2.97	1.47
7年目	H 39	0.4746	91.7	0.00	0.00	2.97	1.41
8年目	H 40	0.4564	91.7	0.00	0.00	2.97	1.36
9年目	H 41	0.4388	91.7	0.00	0.00	2.97	1.30
10年目	H 42	0.4220	91.7	0.00	0.00	2.97	1.25
11年目	H 43	0.4057	91.7	0.00	0.00	2.97	1.21
12年目	H 44	0.3901	91.7	0.00	0.00	2.97	1.16
13年目	H 45	0.3751	91.7	0.00	0.00	2.97	1.11
14年目	H 46	0.3607	91.7	0.00	0.00	2.97	1.07
15年目	H 47	0.3468	91.7	0.00	0.00	2.97	1.03
16年目	H 48	0.3335	91.7	0.00	0.00	2.97	0.99
17年目	H 49	0.3207	91.7	0.00	0.00	2.97	0.95
18年目	H 50	0.3083	91.7	0.00	0.00	2.97	0.92
19年目	H 51	0.2965	91.7	0.00	0.00	2.97	0.88
20年目	H 52	0.2851	91.7	0.00	0.00	2.97	0.85
21年目	H 53	0.2741	91.7	0.00	0.00	2.97	0.81
22年目	H 54	0.2636	91.7	0.00	0.00	2.97	0.78
23年目	H 55	0.2534	91.7	0.00	0.00	2.97	0.75
24年目	H 56	0.2437	91.7	0.00	0.00	2.97	0.72
25年目	H 57	0.2343	91.7	0.00	0.00	2.97	0.70
26年目	H 58	0.2253	91.7	0.00	0.00	2.97	0.67
27年目	H 59	0.2166	91.7	0.00	0.00	2.97	0.64
28年目	H 60	0.2083	91.7	0.00	0.00	2.97	0.62
29年目	H 61	0.2003	91.7	0.00	0.00	2.97	0.60
30年目	H 62	0.1926	91.7	0.00	0.00	2.97	0.57
31年目	H 63	0.1852	91.7	0.00	0.00	2.97	0.55
32年目	H 64	0.1780	91.7	0.00	0.00	2.97	0.53
33年目	H 65	0.1712	91.7	0.00	0.00	2.97	0.51
34年目	H 66	0.1646	91.7	0.00	0.00	2.97	0.49
35年目	H 67	0.1583	91.7	0.00	0.00	2.97	0.47
36年目	H 68	0.1522	91.7	0.00	0.00	2.97	0.45
37年目	H 69	0.1463	91.7	0.00	0.00	2.97	0.43
38年目	H 70	0.1407	91.7	0.00	0.00	2.97	0.42
39年目	H 71	0.1353	91.7	0.00	0.00	2.97	0.40
40年目	H 72	0.1301	91.7	0.00	0.00	2.97	0.39
41年目	H 73	0.1251	91.7	0.00	0.00	2.97	0.37
42年目	H 74	0.1203	91.7	0.00	0.00	2.97	0.36
43年目	H 75	0.1157	91.7	0.00	0.00	2.97	0.34
44年目	H 76	0.1112	91.7	0.00	0.00	2.97	0.33
45年目	H 77	0.1069	91.7	0.00	0.00	2.97	0.32
46年目	H 78	0.1028	91.7	0.00	0.00	2.97	0.31
47年目	H 79	0.0989	91.7	0.00	0.00	2.97	0.29
48年目	H 80	0.0951	91.7	0.00	0.00	2.97	0.28
49年目	H 81	0.0914	91.7	-24.70	-2.26	2.97	0.27
合計				221.02	193.31	148.57	41.47
単純事業費計				245.72		148.57	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

