

記入要領

- ・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
- ・道路種別により、評価項目は適宜変更
- ・効果が認められる評価項目は□を■に変更
- ・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道506号 豊見城東道路
事業主体	沖縄総合事務局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	一体評価(豊見城東道路・小禄道路) 事業全体:費用便益比(B/C)=1.4 (経済的純現在価値(B-C)=1,144億円、経済的内部収益率(EIRR)=5.6%) 残事業 :費用便益比(B/C)=2.3 (経済的純現在価値(B-C)=662億円、経済的内部収益率(EIRR)=10.0%) 単体評価(豊見城東道路) 事業全体:費用便益比(B/C)=1.3 (経済的純現在価値(B-C)=537億円、経済的内部収益率(EIRR)=5.2%) 残事業 :費用便益比(B/C)=3.3 (経済的純現在価値(B-C)=139億円、経済的内部収益率(EIRR)=14.4%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間b(当該区間/並行区間)について:国道329号、(主)那覇糸満線、県道11号線、県道256号線 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減時間:49.8万人・時間/年(104.7万人・時間/年⇒54.9万人・時間/年) 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率:48%削減
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	対象空港:那覇空港、対象自治体名:西原町 改善見込み(西原JCT~那覇空港、52分⇒29分)
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる			
1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 三大都市圏の環状道路を形成する	

		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	<p>沖縄県の広域道路マスタープランにおいて、那覇都市圏における2環状7放射道路として位置付けられている。</p>
	個性ある地域の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> IC等からアクセスが向上する主要な観光地が存在する <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	<p>大型MICE施設(マリンタウン東浜地区開発)、国際物流拠点産業集積地域、沖縄豊崎タウンプロジェクト(R2.4開業予定)</p> <p>アクセス向上が期待される観光地名:海洋博記念公園(美ら海水族館) 那覇空港～海洋博公園(美ら海水族館)、128分→104分</p>
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	<p>対象となる三次医療施設名称:沖縄県立南部医療センター アクセス向上が見込まれる自治体名:豊見城市(豊崎タウン～沖縄県立南部医療センター、41分→27分)</p>
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり <input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	<p>緊急輸送道路ネットワーク計画(H31.2)における第一次緊急輸送道路に位置付けられている。</p> <p>代替する緊急輸送道路名:国道329号 代替する区間:国道329号那覇東バイパス(新旭橋交差点～上間交差点)</p>
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	<p>CO2排出削減量: 3,494t-CO2/年</p>
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率 <input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	<p>(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別:指定なし (推計結果) 評価対象区間:国道329号、(主)那覇糸満線、県道11号線、県道256号線(便益算定エリア) 排出削減量:18.50t/年、排出削減率:約42%削減</p> <p>(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別:指定なし (推計結果) 評価対象区間:国道329号、(主)那覇糸満線、県道11号線、県道256号線(便益算定エリア) 排出削減量:0.90t/年、排出削減率:約41%削減</p>
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式-2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道506号	豊見城東道路・小禄道路	L=11.9km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
32,900	4	沖縄総合事務局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和元年度		
単純合計	2,099億円	186億円	2,286億円
うち残事業分	538億円	81億円	619億円
基準年における 現在価値 (C)	2,992億円	97億円	3,089億円
うち残事業分	477億円	29億円	505億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和元年度			
供用年	平成16年度(暫定)、平成20年度(暫定)、平成26年度(暫定)、 平成27年度(暫定)、令和7年度(完成)			
単年便益 (初年便益)	35億円	5.0億円	1.7億円	42億円
基準年における 現在価値 (B)	3,584億円	469億円	180億円	4,233億円
うち残事業分	947億円	157億円	63億円	1,167億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.4
経済的純現在価値（事業全体）	1,144億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.6%
費用便益比（残事業）	2.3
経済的純現在価値（残事業）	662億円
経済的内部収益率（残事業）	10.0%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	32,900台/日	±10%	1.2~1.5
事業費	2,099億円	±10%	1.3~1.4
事業期間	34年	±20%	1.4~1.4

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	32,900台/日	±10%	2.1~2.5
事業費	538億円	±10%	2.1~2.6
事業期間	5年	±20%	2.2~2.4

交通状況の変化

様式-3①

事業名：豊見城東道路・小禄道路（事業全体）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [豊見城東道路・小禄道路：11.9km]	交通量	[台/日]		32,900	
	走行時間	[分]		10	
	走行時間費用	[億円/年]		144	
②主な周辺道路	現道(国道329号) ：5.7km	交通量	[台/日]	24,500	20,900
		走行時間	[分]	8.5	7.8
		走行時間費用	[億円/年]	178	163
	(主)那覇糸満線 ：7.3km	交通量	[台/日]	22,400	8,000
		走行時間	[分]	10	9.0
		走行時間費用	[億円/年]	153	138
	現道(国道331号) ：5.3km	交通量	[台/日]	39,000	19,100
		走行時間	[分]	9.4	6.8
		走行時間費用	[億円/年]	335	305
	国道58号 ：2.3km	交通量	[台/日]	67,000	51,200
		走行時間	[分]	5.0	3.9
		走行時間費用	[億円/年]	299	293
	(県)那覇空港線 ：1.1km	交通量	[台/日]	13,900	10,400
		走行時間	[分]	1.6	1.6
		走行時間費用	[億円/年]	28	20
③その他道路合計 延長：1,364.0km	走行時間費用	[億円/年]	28,877	28,672	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,397.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	29,870	29,734	136

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

様式-3①

事業名：豊見城東道路・小禄道路（残事業）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [豊見城東道路・小禄道路：11.9km]	交通量	[台/日]	26,500	32,900	
	走行時間	[分]	4.7	10	
	走行時間費用	[億円/年]	109	144	
②主な周辺道路	現道(国道329号) ：5.7km	交通量	[台/日]	23,200	20,900
		走行時間	[分]	8.1	7.8
		走行時間費用	[億円/年]	167	163
	(主)那覇糸満線 ：7.3km	交通量	[台/日]	8,500	8,000
		走行時間	[分]	9.0	9.0
		走行時間費用	[億円/年]	138	138
	現道(国道331号) ：5.3km	交通量	[台/日]	34,200	19,100
		走行時間	[分]	8.9	6.8
		走行時間費用	[億円/年]	338	305
	国道58号 ：2.3km	交通量	[台/日]	56,100	51,200
		走行時間	[分]	4.2	3.9
		走行時間費用	[億円/年]	299	293
	(県)那覇空港線 ：1.1km	交通量	[台/日]	30,400	10,400
		走行時間	[分]	2.0	1.6
		走行時間費用	[億円/年]	29	20
③その他道路合計 延長：1,364.0km	走行時間費用	[億円/年]	28,713	28,672	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,397.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	29,792	29,734	58

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：豊見城東道路・小禄道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和元年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>	
	複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H22,R12)	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input checked="" type="checkbox"/>	
	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

箇所名: 豊見城東道路・小禄道路(事業全体)

基準年 R1

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.34	11.9	4.1

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-13年目	H 3	2.9987	116.0	1.7	4.4		
-12年目	H 4	2.8834	117.6	4.8	12		
-11年目	H 5	2.7725	117.9	13	31		
-10年目	H 6	2.6658	117.8	33	77		
-9年目	H 7	2.5633	117.1	23	51		
-8年目	H 8	2.4647	116.6	62	135		
-7年目	H 9	2.3699	117.5	83	173		
-6年目	H 10	2.2788	116.9	166	334		
-5年目	H 11	2.1911	115.2	128	252		
-4年目	H 12	2.1068	113.8	88	169		
-3年目	H 13	2.0258	112.4	73	135		
-2年目	H 14	1.9479	110.5	108	196		
-1年目	H 15	1.8730	109.0	43	75		
暫定供用開始年次	H 16	1.8009	107.9	28	49	0.62	1.1
1年目	H 17	1.7317	106.7	38	64	0.62	1.0
2年目	H 18	1.6651	105.9	56	91	0.62	1.0
3年目	H 19	1.6010	105.0	44	69	0.62	0.97
暫定供用年次(4年目)	H 20	1.5395	104.4	5.2	7.8	1.1	1.7
5年目	H 21	1.4802	103.0	7.5	11	1.1	1.6
6年目	H 22	1.4233	101.3	11	16	1.1	1.6
7年目	H 23	1.3686	99.8	36	50	1.1	1.6
8年目	H 24	1.3159	99.0	60	82	1.1	1.5
9年目	H 25	1.2653	99.0	14	19	1.1	1.5
暫定供用年次(10年目)	H 26	1.2167	101.5	20	25	1.7	2.1
暫定供用年次(11年目)	H 27	1.1699	103.0	47	56	2.1	2.5
12年目	H 28	1.1249	102.8	74	84	2.1	2.4
13年目	H 29	1.0816	103.0	77	83	2.1	2.3
14年目	H 30	1.0400	103.0	95	99	2.1	2.2
15年目	R 1	1.0000	103.0	121	121	2.1	2.1
16年目	R 2	0.9615	103.0	126	121	2.1	2.0
17年目	R 3	0.9246	103.0	88	81	2.1	2.0
18年目	R 4	0.8890	103.0	126	112	2.1	1.9
19年目	R 5	0.8548	103.0	150	128	2.1	1.8
20年目	R 6	0.8219	103.0	49	40	2.1	1.7
完成供用開始年次(21年目)	R 7	0.7903	103.0			3.7	3.0
22年目	R 8	0.7599	103.0			3.7	2.8
23年目	R 9	0.7307	103.0			3.7	2.7
24年目	R 10	0.7026	103.0			3.7	2.6
25年目	R 11	0.6756	103.0			3.7	2.5
26年目	R 12	0.6496	103.0			3.7	2.4
27年目	R 13	0.6246	103.0			3.7	2.3
28年目	R 14	0.6006	103.0			3.7	2.2
29年目	R 15	0.5775	103.0			3.7	2.2
30年目	R 16	0.5553	103.0			3.7	2.1
31年目	R 17	0.5339	103.0			3.7	2.0
32年目	R 18	0.5134	103.0			3.7	1.9
33年目	R 19	0.4936	103.0			3.7	1.8
34年目	R 20	0.4746	103.0			3.7	1.8
35年目	R 21	0.4564	103.0			3.7	1.7
36年目	R 22	0.4388	103.0			3.7	1.6
37年目	R 23	0.4220	103.0			3.7	1.6
38年目	R 24	0.4057	103.0			3.7	1.5
39年目	R 25	0.3901	103.0			3.7	1.5
40年目	R 26	0.3751	103.0			3.7	1.4
41年目	R 27	0.3607	103.0			3.7	1.4
42年目	R 28	0.3468	103.0			3.7	1.3
43年目	R 29	0.3335	103.0			3.7	1.2
44年目	R 30	0.3207	103.0			3.7	1.2
45年目	R 31	0.3083	103.0			3.7	1.2
46年目	R 32	0.2965	103.0			3.7	1.1
47年目	R 33	0.2851	103.0			3.7	1.1
48年目	R 34	0.2741	103.0			3.7	1.0
49年目	R 35	0.2636	103.0			3.7	0.98
50年目	R 36	0.2534	103.0			3.1	0.79
51年目	R 37	0.2437	103.0			3.1	0.76
52年目	R 38	0.2343	103.0			3.1	0.73
53年目	R 39	0.2253	103.0			3.1	0.70
54年目	R 40	0.2166	103.0			2.6	0.57
55年目	R 41	0.2083	103.0			2.6	0.55
56年目	R 42	0.2003	103.0			2.6	0.52
57年目	R 43	0.1926	103.0			2.6	0.50
58年目	R 44	0.1852	103.0			2.6	0.49
59年目	R 45	0.1780	103.0			2.6	0.47
60年目	R 46	0.1712	103.0			2.0	0.34
61年目	R 47	0.1646	103.0			1.6	0.27
62年目	R 48	0.1583	103.0			1.6	0.26
63年目	R 49	0.1522	103.0			1.6	0.25
64年目	R 50	0.1463	103.0			1.6	0.24
65年目	R 51	0.1407	103.0			1.6	0.23
66年目	R 52	0.1353	103.0			1.6	0.22
67年目	R 53	0.1301	103.0			1.6	0.21
68年目	R 54	0.1251	103.0			1.6	0.20
69年目	R 55	0.1203	103.0			1.6	0.19
68年目	R 56	0.1157	103.0	-515	-60	1.6	0.19
合計				1,585	2,992	186	97
単純事業費計				2,099		186	

注1)事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

箇所名: 豊見城東道路・小禄道路(残事業)
基準年 R 1

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.28	6.3	1.78

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-5年目	R 2	0.9615	103.0	126	121		
-4年目	R 3	0.9246	103.0	88	81		
-3年目	R 4	0.8890	103.0	126	112		
-2年目	R 5	0.8548	103.0	150	128		
-1年目	R 6	0.8219	103.0	49	40		
完成供用開始年次	R 7	0.7903	103.0			1.6	1.3
1年目	R 8	0.7599	103.0			1.6	1.2
2年目	R 9	0.7307	103.0			1.6	1.2
3年目	R 10	0.7026	103.0			1.6	1.1
4年目	R 11	0.6756	103.0			1.6	1.1
5年目	R 12	0.6496	103.0			1.6	1.1
6年目	R 13	0.6246	103.0			1.6	1.0
7年目	R 14	0.6006	103.0			1.6	0.97
8年目	R 15	0.5775	103.0			1.6	0.94
9年目	R 16	0.5553	103.0			1.6	0.90
10年目	R 17	0.5339	103.0			1.6	0.86
11年目	R 18	0.5134	103.0			1.6	0.83
12年目	R 19	0.4936	103.0			1.6	0.80
13年目	R 20	0.4746	103.0			1.6	0.77
14年目	R 21	0.4564	103.0			1.6	0.74
15年目	R 22	0.4388	103.0			1.6	0.71
16年目	R 23	0.4220	103.0			1.6	0.68
17年目	R 24	0.4057	103.0			1.6	0.66
18年目	R 25	0.3901	103.0			1.6	0.63
19年目	R 26	0.3751	103.0			1.6	0.61
20年目	R 27	0.3607	103.0			1.6	0.58
21年目	R 28	0.3468	103.0			1.6	0.56
22年目	R 29	0.3335	103.0			1.6	0.54
23年目	R 30	0.3207	103.0			1.6	0.52
24年目	R 31	0.3083	103.0			1.6	0.50
25年目	R 32	0.2965	103.0			1.6	0.48
26年目	R 33	0.2851	103.0			1.6	0.46
27年目	R 34	0.2741	103.0			1.6	0.44
28年目	R 35	0.2636	103.0			1.6	0.43
29年目	R 36	0.2534	103.0			1.6	0.41
30年目	R 37	0.2437	103.0			1.6	0.39
31年目	R 38	0.2343	103.0			1.6	0.38
32年目	R 39	0.2253	103.0			1.6	0.36
33年目	R 40	0.2166	103.0			1.6	0.35
34年目	R 41	0.2083	103.0			1.6	0.34
35年目	R 42	0.2003	103.0			1.6	0.32
36年目	R 43	0.1926	103.0			1.6	0.31
37年目	R 44	0.1852	103.0			1.6	0.30
38年目	R 45	0.1780	103.0			1.6	0.29
39年目	R 46	0.1712	103.0			1.6	0.28
40年目	R 47	0.1646	103.0			1.6	0.27
41年目	R 48	0.1583	103.0			1.6	0.26
42年目	R 49	0.1522	103.0			1.6	0.25
43年目	R 50	0.1463	103.0			1.6	0.24
44年目	R 51	0.1407	103.0			1.6	0.23
45年目	R 52	0.1353	103.0			1.6	0.22
46年目	R 53	0.1301	103.0			1.6	0.21
47年目	R 54	0.1251	103.0			1.6	0.20
48年目	R 55	0.1203	103.0			1.6	0.19
49年目	R 56	0.1157	103.0	-45	-5.2	1.6	0.19
合計				493	477	81	29

単純事業費計		538	81
--------	--	-----	----

注1) 事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の
 予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：豊見城東道路・小祿道路（事業全体）

年次	年度 (基準年) R 1	総走行台数の年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター R1 103.0	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
暫定供用開始年次	H 16	1.02221	1.00008	1.01110	1.01743	1.8009	107.9	27	5.8	2.5	35	60	4.0	0.59	0.45	5.0	8.6	1.7	2.9	42	72
1年目	H 17	0.98501	0.94704	0.97360	0.97735	1.7317	106.7	27	5.8	2.6	36	60	4.1	0.59	0.45	5.1	8.5	1.7	2.9	43	71
2年目	H 18	0.98478	0.94408	0.97289	0.97682	1.6651	105.9	27	5.5	2.5	35	57	4.0	0.56	0.44	5.0	8.1	1.7	2.7	42	67
3年目	H 19	0.98455	0.94076	0.97213	0.97627	1.6010	105.0	27	5.2	2.4	34	54	3.9	0.53	0.43	4.9	7.7	1.6	2.6	41	64
暫定供用年次(4年目)	H 20	0.98431	0.93704	0.97133	0.97570	1.5395	104.4	45	8.4	4.4	58	89	6.2	0.71	0.57	7.5	11	2.7	4.1	69	104
5年目	H 21	0.98406	0.93280	0.97049	0.97509	1.4802	103.0	45	7.9	4.3	57	84	6.1	0.67	0.56	7.4	11	2.6	3.9	67	99
6年目	H 22	1.01212	1.01095	1.02768	1.01266	1.4233	101.3	44	7.4	4.2	56	80	6.0	0.63	0.55	7.2	10	2.5	3.7	65	95
7年目	H 23	1.02184	1.02067	1.03712	1.02238	1.3686	99.8	45	7.5	4.3	56	80	6.1	0.63	0.56	7.3	10	2.6	3.6	66	94
8年目	H 24	1.00736	1.00622	1.02203	1.00788	1.3159	99.0	46	7.6	4.4	58	79	6.2	0.64	0.59	7.5	10	2.6	3.6	68	93
9年目	H 25	0.99847	0.99735	1.01263	0.99898	1.2653	99.0	46	7.7	4.5	58	76	6.3	0.64	0.60	7.5	10	2.6	3.5	68	90
暫定供用年次(10年目)	H 26	1.01049	1.00937	1.02445	1.01100	1.2167	101.5	51	9.2	5.0	66	81	6.7	0.69	0.63	8.0	9.9	3.0	3.7	77	95
暫定供用年次(11年目)	H 27	0.99899	0.99790	1.01244	0.99949	1.1699	103.0	58	9.8	6.0	74	87	7.1	0.60	0.64	8.4	9.8	3.3	3.8	86	100
12年目	H 28	1.00050	0.99941	1.01364	1.00099	1.1249	102.8	58	9.8	6.1	74	84	7.1	0.60	0.65	8.4	9.4	3.3	3.7	86	97
13年目	H 29	1.00204	1.00096	1.01487	1.00252	1.0816	103.0	58	9.8	6.2	74	80	7.1	0.60	0.66	8.4	9.1	3.3	3.5	86	93
14年目	H 30	1.00279	1.00172	1.01533	1.00327	1.0400	103.0	58	9.8	6.2	75	78	7.1	0.60	0.67	8.4	8.7	3.3	3.4	86	90
15年目	R 1	1.00503	1.00397	1.01729	1.00551	1.0000	103.0	59	9.8	6.3	75	75	7.2	0.60	0.68	8.4	8.4	3.3	3.3	87	87
16年目	R 2	1.00496	0.99394	1.01305	1.00359	0.9615	103.0	59	9.9	6.5	75	72	7.2	0.60	0.69	8.5	8.1	3.3	3.2	87	84
17年目	R 3	1.00493	0.99391	1.01288	1.00357	0.9246	103.0	59	10	6.6	76	70	7.2	0.60	0.70	8.5	7.9	3.3	3.0	87	81
18年目	R 4	1.00491	0.99387	1.01271	1.00356	0.8890	103.0	60	10	6.6	76	67	7.2	0.60	0.71	8.6	7.6	3.3	2.9	88	78
19年目	R 5	1.00489	0.99383	1.01255	1.00355	0.8548	103.0	60	10	6.7	76	65	7.3	0.60	0.72	8.6	7.3	3.3	2.8	88	75
20年目	R 6	1.00486	0.99379	1.01240	1.00354	0.8219	103.0	60	10	6.8	77	63	7.3	0.60	0.73	8.6	7.1	3.3	2.7	88	73
完成供用開始年次(21年目)	R 7	1.00484	0.99375	1.01225	1.00352	0.7903	103.0	102	15	16	134	106	15	1.2	2.2	18	14	7.1	5.6	159	125
22年目	R 8	1.00481	0.99371	1.01210	1.00351	0.7599	103.0	103	15	16	134	102	15	1.2	2.2	18	14	7.1	5.4	159	121
23年目	R 9	1.00479	0.99367	1.01195	1.00350	0.7307	103.0	103	15	16	135	98	15	1.2	2.3	18	13	7.2	5.2	160	117
24年目	R 10	1.00477	0.99363	1.01181	1.00349	0.7026	103.0	104	15	17	135	95	15	1.2	2.3	18	13	7.2	5.0	161	113
25年目	R 11	1.00475	0.99359	1.01167	1.00347	0.6756	103.0	104	15	17	136	92	15	1.2	2.3	18	12	7.2	4.9	162	109
26年目	R 12	0.99392	0.99168	0.99686	0.99376	0.6496	103.0	105	15	17	136	89	15	1.2	2.4	19	12	7.2	4.7	162	105
27年目	R 13	0.99388	0.99161	0.99685	0.99372	0.6246	103.0	104	15	17	136	85	15	1.2	2.4	18	12	7.2	4.5	161	101
28年目	R 14	0.99385	0.99154	0.99684	0.99368	0.6006	103.0	103	15	17	135	81	15	1.2	2.4	18	11	7.1	4.3	160	96
29年目	R 15	0.99381	0.99146	0.99683	0.99364	0.5775	103.0	103	15	17	134	77	15	1.2	2.4	18	11	7.1	4.1	159	92
30年目	R 16	0.99377	0.99139	0.99682	0.99360	0.5553	103.0	102	14	17	133	74	15	1.2	2.4	18	10.1	7.1	3.9	158	88
31年目	R 17	0.99373	0.99131	0.99681	0.99356	0.5339	103.0	101	14	17	132	71	14	1.2	2.4	18	9.6	7.0	3.8	157	84
32年目	R 18	0.99369	0.99124	0.99680	0.99352	0.5134	103.0	101	14	17	132	68	14	1.2	2.4	18	9.2	7.0	3.6	156	80
33年目	R 19	0.99365	0.99116	0.99679	0.99348	0.4936	103.0	100	14	17	131	65	14	1.2	2.4	18	8.8	6.9	3.4	156	77
34年目	R 20	0.99361	0.99108	0.99678	0.99343	0.4746	103.0	99	14	17	130	62	14	1.2	2.3	18	8.4	6.9	3.3	155	73
35年目	R 21	0.99357	0.99100	0.99677	0.99339	0.4564	103.0	99	14	17	129	59	14	1.2	2.3	18	8.0	6.9	3.1	154	70
36年目	R 22	0.99353	0.99092	0.99676	0.99334	0.4388	103.0	98	14	16	128	56	14	1.2	2.3	17	7.7	6.8	3.0	153	67
37年目	R 23	0.99349	0.99084	0.99675	0.99330	0.4220	103.0	98	14	16	128	54	14	1.2	2.3	17	7.3	6.8	2.9	152	64
38年目	R 24	0.99344	0.99075	0.99674	0.99326	0.4057	103.0	97	13	16	127	51	14	1.1	2.3	17	7.0	6.7	2.7	151	61
39年目	R 25	0.99340	0.99067	0.99672	0.99321	0.3901	103.0	96	13	16	126	49	14	1.1	2.3	17	6.7	6.7	2.6	150	58
40年目	R 26	0.99336	0.99058	0.99671	0.99316	0.3751	103.0	96	13	16	125	47	14	1.1	2.3	17	6.4	6.7	2.5	149	56
41年目	R 27	0.99331	0.99049	0.99670	0.99312	0.3607	103.0	95	13	16	124	45	13	1.1	2.3	17	6.1	6.6	2.4	148	53
42年目	R 28	0.99327	0.99040	0.99669	0.99307	0.3468	103.0	94	13	16	123	43	13	1.1	2.3	17	5.8	6.6	2.3	147	51
43年目	R 29	0.99322	0.99030	0.99668	0.99302	0.3335	103.0	94	13	16	123	41	13	1.1	2.3	17	5.6	6.5	2.2	146	49
44年目	R 30	0.99317	0.99021	0.99667	0.99297	0.3207	103.0	93	13	16	122	39	13	1.1	2.3	17	5.3	6.5	2.1	145	46
45年目	R 31	0.99313	0.99011	0.99666	0.99292	0.3083	103.0	92	13	16	121	37	13	1.1	2.3	17	5.1	6.5	2.0	144	44
46年目	R 32	0.99308	0.99001	0.99665	0.99287	0.2965	103.0	92	12	16	120	36	13	1.1	2.3	16	4.9	6.4	1.9	143	42
47年目	R 33	0.99303	0.98991	0.99664	0.99282	0.2851	103.0	91	12	16	119	34	13	1.1	2.3	16	4.7	6.4	1.8	142	41
48年目	R 34	0.99298	0.98981	0.99663	0.99277	0.2741	103.0	91	12	16	119	33	13	1.1	2.3	16	4.5	6.3	1.7	141	39
49年目	R 35	0.99293	0.98971	0.99661	0.99271	0.2636	103.0	90	12	16	118	31	13	1.1	2.3	16	4.3	6.3	1.7	140	37
50年目	R 36	0.99288	0.98960	0.99660	0.99266	0.2534	103.0	65	8.6	13	87	22	9.2	0.63	1.7	11	2.9	4.8	1.2	103	26
51年目	R 37	0.99283	0.98949	0.99659	0.99261	0.2437	103.0	65	8.5	13	86	21	9.2	0.63	1.7	11	2.8	4.8	1.2	102	25
52年目	R 38	0.99278	0.98938	0.99658	0.99255	0.2343	103.0	64	8.4	13											

便益の現在価値算定表

箇所名： 豊見城東道路・小禄道路（残事業）

年次	年度 (基準年) R 1	総走行台数の年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ R1 103.0	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
完成供用開始年次	R 7	1.00484	0.99375	1.01225	1.00352	0.7903	103.0	42	5.9	9.1	57	45	7.3	0.63	1.5	9.4	7.4	3.8	3.0	70	55
1年目	R 8	1.00481	0.99371	1.01210	1.00351	0.7599	103.0	42	5.8	9.2	57	43	7.3	0.63	1.5	9.4	7.2	3.8	2.9	70	53
2年目	R 9	1.00479	0.99367	1.01195	1.00350	0.7307	103.0	42	5.8	9.3	57	42	7.4	0.63	1.5	9.5	6.9	3.8	2.8	71	52
3年目	R 10	1.00477	0.99363	1.01181	1.00349	0.7026	103.0	42	5.7	9.4	57	40	7.4	0.63	1.5	9.6	6.7	3.8	2.7	71	50
4年目	R 11	1.00475	0.99359	1.01167	1.00347	0.6756	103.0	43	5.7	9.5	58	39	7.4	0.63	1.6	9.6	6.5	3.8	2.6	71	48
5年目	R 12	0.99392	0.99168	0.99686	0.99376	0.6496	103.0	43	5.7	9.6	58	38	7.5	0.63	1.6	9.7	6.3	3.8	2.5	72	46
6年目	R 13	0.99388	0.99161	0.99685	0.99372	0.6246	103.0	42	5.6	9.6	58	36	7.4	0.62	1.6	9.6	6.0	3.8	2.4	71	44
7年目	R 14	0.99385	0.99154	0.99684	0.99368	0.6006	103.0	42	5.6	9.6	57	34	7.4	0.61	1.6	9.6	5.7	3.8	2.3	71	42
8年目	R 15	0.99381	0.99146	0.99683	0.99364	0.5775	103.0	42	5.5	9.5	57	33	7.3	0.60	1.6	9.5	5.5	3.8	2.2	70	41
9年目	R 16	0.99377	0.99139	0.99682	0.99360	0.5553	103.0	42	5.5	9.5	57	31	7.3	0.59	1.6	9.4	5.2	3.8	2.1	70	39
10年目	R 17	0.99373	0.99131	0.99681	0.99356	0.5339	103.0	41	5.4	9.5	56	30	7.2	0.58	1.6	9.4	5.0	3.7	2.0	69	37
11年目	R 18	0.99369	0.99124	0.99680	0.99352	0.5134	103.0	41	5.4	9.5	56	29	7.2	0.57	1.6	9.3	4.8	3.7	1.9	69	35
12年目	R 19	0.99365	0.99116	0.99679	0.99348	0.4936	103.0	41	5.3	9.4	56	27	7.1	0.57	1.6	9.3	4.6	3.7	1.8	69	34
13年目	R 20	0.99361	0.99108	0.99678	0.99343	0.4746	103.0	41	5.3	9.4	55	26	7.1	0.56	1.6	9.2	4.4	3.7	1.8	68	32
14年目	R 21	0.99357	0.99100	0.99677	0.99339	0.4564	103.0	40	5.2	9.4	55	25	7.0	0.56	1.6	9.1	4.2	3.7	1.7	68	31
15年目	R 22	0.99353	0.99092	0.99676	0.99334	0.4388	103.0	40	5.2	9.3	55	24	7.0	0.55	1.5	9.1	4.0	3.6	1.6	67	30
16年目	R 23	0.99349	0.99084	0.99675	0.99330	0.4220	103.0	40	5.1	9.3	54	23	6.9	0.55	1.5	9.0	3.8	3.6	1.5	67	28
17年目	R 24	0.99344	0.99075	0.99674	0.99326	0.4057	103.0	40	5.1	9.3	54	22	6.9	0.54	1.5	8.9	3.6	3.6	1.5	66	27
18年目	R 25	0.99340	0.99067	0.99672	0.99321	0.3901	103.0	39	5.0	9.2	54	21	6.8	0.54	1.5	8.9	3.5	3.6	1.4	66	26
19年目	R 26	0.99336	0.99058	0.99671	0.99316	0.3751	103.0	39	5.0	9.2	53	20	6.8	0.53	1.5	8.8	3.3	3.6	1.3	66	25
20年目	R 27	0.99331	0.99049	0.99670	0.99312	0.3607	103.0	39	4.9	9.2	53	19	6.7	0.53	1.5	8.8	3.2	3.5	1.3	65	24
21年目	R 28	0.99327	0.99040	0.99669	0.99307	0.3468	103.0	39	4.9	9.2	53	18	6.7	0.52	1.5	8.7	3.0	3.5	1.2	65	22
22年目	R 29	0.99322	0.99030	0.99668	0.99302	0.3335	103.0	38	4.8	9.1	52	17	6.6	0.52	1.5	8.7	2.9	3.5	1.2	64	21
23年目	R 30	0.99317	0.99021	0.99667	0.99297	0.3207	103.0	38	4.8	9.1	52	17	6.6	0.51	1.5	8.6	2.8	3.5	1.1	64	21
24年目	R 31	0.99313	0.99011	0.99666	0.99292	0.3083	103.0	38	4.7	9.1	52	16	6.6	0.51	1.5	8.6	2.6	3.5	1.1	64	20
25年目	R 32	0.99308	0.99001	0.99665	0.99287	0.2965	103.0	38	4.7	9.0	51	15	6.5	0.50	1.5	8.5	2.5	3.4	1.0	63	19
26年目	R 33	0.99303	0.98991	0.99664	0.99282	0.2851	103.0	37	4.6	9.0	51	15	6.5	0.50	1.5	8.5	2.4	3.4	0.98	63	18
27年目	R 34	0.99298	0.98981	0.99663	0.99277	0.2741	103.0	37	4.6	9.0	51	14	6.4	0.49	1.5	8.4	2.3	3.4	0.93	62	17
28年目	R 35	0.99293	0.98971	0.99661	0.99271	0.2636	103.0	37	4.5	8.9	50	13	6.4	0.49	1.5	8.3	2.2	3.4	0.89	62	16
29年目	R 36	0.99288	0.98960	0.99660	0.99266	0.2534	103.0	36	4.5	8.9	50	13	6.3	0.48	1.5	8.3	2.1	3.4	0.85	61	16
30年目	R 37	0.99283	0.98949	0.99659	0.99261	0.2437	103.0	36	4.4	8.9	50	12	6.3	0.48	1.5	8.2	2.0	3.3	0.81	61	15
31年目	R 38	0.99278	0.98938	0.99658	0.99255	0.2343	103.0	36	4.4	8.9	49	12	6.2	0.47	1.5	8.2	1.9	3.3	0.78	61	14
32年目	R 39	0.99273	0.98926	0.99657	0.99250	0.2253	103.0	36	4.3	8.8	49	11	6.2	0.47	1.5	8.1	1.8	3.3	0.74	60	14
33年目	R 40	0.99267	0.98915	0.99656	0.99244	0.2166	103.0	35	4.3	8.8	49	11	6.1	0.46	1.5	8.1	1.7	3.3	0.71	60	13
34年目	R 41	0.99262	0.98903	0.99654	0.99238	0.2083	103.0	35	4.2	8.8	48	10	6.1	0.46	1.5	8.0	1.7	3.3	0.68	59	12
35年目	R 42	0.99257	0.98891	0.99653	0.99232	0.2003	103.0	35	4.2	8.7	48	9.6	6.1	0.45	1.4	7.9	1.6	3.2	0.65	59	12
36年目	R 43	0.99251	0.98878	0.99652	0.99226	0.1926	103.0	35	4.1	8.7	47	9.1	6.0	0.45	1.4	7.9	1.5	3.2	0.62	59	11
37年目	R 44	0.99245	0.98865	0.99651	0.99220	0.1852	103.0	34	4.1	8.7	47	8.7	6.0	0.44	1.4	7.8	1.5	3.2	0.59	58	11
38年目	R 45	0.99240	0.98852	0.99649	0.99214	0.1780	103.0	34	4.0	8.6	47	8.3	5.9	0.44	1.4	7.8	1.4	3.2	0.57	58	10
39年目	R 46	0.99234	0.98839	0.99648	0.99208	0.1712	103.0	34	4.0	8.6	46	8.0	5.9	0.43	1.4	7.7	1.3	3.2	0.54	57	9.8
40年目	R 47	0.99228	0.98825	0.99647	0.99202	0.1646	103.0	34	3.9	8.6	46	7.6	5.8	0.43	1.4	7.7	1.3	3.1	0.52	57	9.4
41年目	R 48	0.99222	0.98811	0.99646	0.99195	0.1583	103.0	33	3.9	8.6	46	7.3	5.8	0.42	1.4	7.6	1.2	3.1	0.49	57	8.9
42年目	R 49	0.99216	0.98797	0.99645	0.99189	0.1522	103.0	33	3.8	8.5	45	6.9	5.7	0.42	1.4	7.6	1.2	3.1	0.47	56	8.5
43年目	R 50	0.99210	0.98783	0.99643	0.99182	0.1463	103.0	33	3.8	8.5	45	6.6	5.7	0.41	1.4	7.5	1.1	3.1	0.45	56	8.2
44年目	R 51	0.99203	0.98768	0.99642	0.99175	0.1407	103.0	33	3.7	8.5	45	6.3	5.7	0.41	1.4	7.5	1.05	3.0	0.43	55	7.8
45年目	R 52	0.99197	0.98752	0.99641	0.99168	0.1353	103.0	32	3.7	8.4	44	6.0	5.6	0.40	1.4	7.4	1.00	3.0	0.41	55	7.4
46年目	R 53	0.99190	0.98736	0.99639	0.99162	0.1301	103.0	32	3.6	8.4	44	5.7	5.6	0.40	1.4	7.4	0.96	3.0	0.39	54	7.1
47年目	R 54	0.99184	0.98720	0.99638	0.99154	0.1251	103.0	32	3.6	8.4	44	5.5	5.5	0.39	1.4	7.3	0.91	3.0	0.37	54	6.8
48年目	R 55	0.99177	0.98704	0.99637	0.99147	0.1203	103.0	32	3.5	8.3	43	5.2	5.5	0.39	1.4	7.2	0.87	2.9	0.35	54	6.4
49年目	R 56	0.99170	0.98687	0.99635	0.99140	0.1157	103.0	31	3.5	8.3	43	5.0	5.4	0.38	1.4	7.2	0.83	2.9	0.34	53	6.2
合計								1,876	234	450	2,560	947	326	25	74	425	157	172	63	3,158	1,167

(再評価)

様式-2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
28,200	4	沖縄総合事務局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和元年度		
単純合計	1,183億円	73億円	1,256億円
うち残事業分	69億円	5.0億円	74億円
基準年における 現在価値 (C)	2,082億円	53億円	2,135億円
うち残事業分	59億円	1.8億円	61億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和元年度			
供用年	平成16年度(暫定)、平成20年度(暫定)、平成26年度(暫定)、 平成27年度(暫定)、令和7年度(完成)			
単年便益 (初年便益)	35億円	5.0億円	1.7億円	42億円
基準年における 現在価値 (B)	2,269億円	294億円	109億円	2,672億円
うち残事業分	168億円	22億円	10億円	200億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.3
経済的純現在価値（事業全体）	537億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.2%
費用便益比（残事業）	3.3
経済的純現在価値（残事業）	139億円
経済的内部収益率（残事業）	14.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	28,200台/日	±10%	1.1~1.4
事業費	1,183億円	±10%	1.2~1.3
事業期間	34年	±20%	1.2~1.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	28,200台/日	±10%	2.9~3.6
事業費	69億円	±10%	3.0~3.6
事業期間	5年	±20%	3.1~3.4

交通状況の変化

様式-3①

事業名：豊見城東道路（事業全体）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [豊見城東道路： 6.2km]	交通量	[台/日]		28,200	
	走行時間	[分]		5.0	
	走行時間費用	[億円/年]		23	
②主な周辺道路	現道(国道329号) : 5.7km	交通量	[台/日]	23,700	20,900
		走行時間	[分]	8.2	7.8
		走行時間費用	[億円/年]	35	29
	(主)那覇系満線 : 7.3km	交通量	[台/日]	15,500	8,000
		走行時間	[分]	9.3	9.0
		走行時間費用	[億円/年]	25	13
	(県)11号線 : 2.7km	交通量	[台/日]	35,200	26,100
		走行時間	[分]	5.6	4.8
		走行時間費用	[億円/年]	34	21
	(県)256号線 : 1.4km	交通量	[台/日]	26,200	22,700
		走行時間	[分]	2.6	2.4
		走行時間費用	[億円/年]	12	10
③その他道路合計 延長：1,374.3km	走行時間費用	[億円/年]	5,101	5,058	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,397.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,208	5,153	55

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

事業名：豊見城東道路（残事業）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [豊見城東道路： 6.2km]	交通量	[台/日]	25,800	28,200	
	走行時間	[分]	4.7	5.0	
	走行時間費用	[億円/年]	20	23	
②主な周辺道路	現道(国道329号) : 5.7km	交通量	[台/日]	22,100	20,900
		走行時間	[分]	7.9	7.8
		走行時間費用	[億円/年]	31	29
	(主)那覇系満線 : 7.3km	交通量	[台/日]	8,200	8,000
		走行時間	[分]	9.0	9.0
		走行時間費用	[億円/年]	13	13
	(県)11号線 : 2.7km	交通量	[台/日]	26,400	26,100
		走行時間	[分]	4.8	4.8
		走行時間費用	[億円/年]	22	21
	(県)256号線 : 1.4km	交通量	[台/日]	22,600	22,700
		走行時間	[分]	2.4	2.4
		走行時間費用	[億円/年]	10	10
③その他道路合計 延長：1,374.3km	走行時間費用	[億円/年]	5,068	5,058	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,397.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,163	5,153	10

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：豊見城東道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和元年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H22,R12)
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
採用理由を記載			
その他()	<input type="checkbox"/>		

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)		
単価(億円)	延長(km)	単価単価(億円)
0.29	6.2	1.77

箇所名: 豊見城東道路(事業全体)

基準年 R1

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-13年目	H 3	2.9987	116.0	1.7	4.4		
-12年目	H 4	2.8834	117.6	4.8	12		
-11年目	H 5	2.7725	117.9	13	31		
-10年目	H 6	2.6658	117.8	33	77		
-9年目	H 7	2.5633	117.1	23	51		
-8年目	H 8	2.4647	116.6	62	135		
-7年目	H 9	2.3699	117.5	83	173		
-6年目	H 10	2.2788	116.9	166	334		
-5年目	H 11	2.1911	115.2	128	252		
-4年目	H 12	2.1068	113.8	88	169		
-3年目	H 13	2.0258	112.4	73	135		
-2年目	H 14	1.9479	110.5	108	196		
-1年目	H 15	1.8730	109.0	43	75		
暫定供用開始年次	H 16	1.8009	107.9	28	49	0.62	1.1
1年目	H 17	1.7317	106.7	38	64	0.62	1.0
2年目	H 18	1.6651	105.9	56	91	0.62	1.0
3年目	H 19	1.6010	105.0	44	69	0.62	0.97
暫定供用年次(4年目)	H 20	1.5395	104.4	5.2	7.8	1.1	1.7
5年目	H 21	1.4802	103.0	7.5	11	1.1	1.6
6年目	H 22	1.4233	101.3	11	16	1.1	1.6
7年目	H 23	1.3686	99.8	35	49	1.1	1.6
8年目	H 24	1.3159	99.0	50	68	1.1	1.5
9年目	H 25	1.2653	99.0	8.2	11	1.1	1.5
暫定供用年次(10年目)	H 26	1.2167	101.5	4.4	5.5	1.4	1.7
暫定供用年次(11年目)	H 27	1.1699	103.0	0.37	0.43	1.6	1.8
12年目	H 28	1.1249	102.8	0.19	0.21	1.6	1.8
13年目	H 29	1.0816	103.0	0.19	0.20	1.6	1.7
14年目	H 30	1.0400	103.0	0.19	0.19	1.6	1.6
15年目	R 1	1.0000	103.0	0.18	0.18	1.6	1.6
16年目	R 2	0.9615	103.0	0.18	0.17	1.6	1.5
17年目	R 3	0.9246	103.0	0.18	0.17	1.6	1.4
18年目	R 4	0.8890	103.0	26	23	1.6	1.4
19年目	R 5	0.8548	103.0	34	29	1.6	1.3
20年目	R 6	0.8219	103.0	9.1	7.5	1.6	1.3
完成供用開始年次(21年目)	R 7	0.7903	103.0			1.6	1.3
22年目	R 8	0.7599	103.0			1.6	1.2
23年目	R 9	0.7307	103.0			1.6	1.2
24年目	R 10	0.7026	103.0			1.6	1.1
25年目	R 11	0.6756	103.0			1.6	1.1
26年目	R 12	0.6496	103.0			1.6	1.1
27年目	R 13	0.6246	103.0			1.6	1.0
28年目	R 14	0.6006	103.0			1.6	0.97
29年目	R 15	0.5775	103.0			1.6	0.93
30年目	R 16	0.5553	103.0			1.6	0.89
31年目	R 17	0.5339	103.0			1.6	0.86
32年目	R 18	0.5134	103.0			1.6	0.83
33年目	R 19	0.4936	103.0			1.6	0.79
34年目	R 20	0.4746	103.0			1.6	0.76
35年目	R 21	0.4564	103.0			1.6	0.73
36年目	R 22	0.4388	103.0			1.6	0.71
37年目	R 23	0.4220	103.0			1.6	0.68
38年目	R 24	0.4057	103.0			1.6	0.65
39年目	R 25	0.3901	103.0			1.6	0.63
40年目	R 26	0.3751	103.0			1.6	0.60
41年目	R 27	0.3607	103.0			1.6	0.58
42年目	R 28	0.3468	103.0			1.6	0.56
43年目	R 29	0.3335	103.0			1.6	0.54
44年目	R 30	0.3207	103.0			1.6	0.52
45年目	R 31	0.3083	103.0			1.6	0.50
46年目	R 32	0.2965	103.0			1.6	0.48
47年目	R 33	0.2851	103.0			1.6	0.46
48年目	R 34	0.2741	103.0			1.6	0.44
49年目	R 35	0.2636	103.0			1.6	0.42
合計				946	2,082	73	53
単純事業費計				1,183		73	

注1) 事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の
予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

箇所名: 豊見城東道路(残事業)
基準年 R 1

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.18	0.60	0.11

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-5年目	R 2	0.9615	103.0	0.18	0.17		
-4年目	R 3	0.9246	103.0	0.18	0.17		
-3年目	R 4	0.8890	103.0	26	23		
-2年目	R 5	0.8548	103.0	34	29		
-1年目	R 6	0.8219	103.0	9.1	7.5		
完成供用開始年次	R 7	0.7903	103.0			0.10	0.08
1年目	R 8	0.7599	103.0			0.10	0.08
2年目	R 9	0.7307	103.0			0.10	0.07
3年目	R 10	0.7026	103.0			0.10	0.07
4年目	R 11	0.6756	103.0			0.10	0.07
5年目	R 12	0.6496	103.0			0.10	0.06
6年目	R 13	0.6246	103.0			0.10	0.06
7年目	R 14	0.6006	103.0			0.10	0.06
8年目	R 15	0.5775	103.0			0.10	0.06
9年目	R 16	0.5553	103.0			0.10	0.06
10年目	R 17	0.5339	103.0			0.10	0.05
11年目	R 18	0.5134	103.0			0.10	0.05
12年目	R 19	0.4936	103.0			0.10	0.05
13年目	R 20	0.4746	103.0			0.10	0.05
14年目	R 21	0.4564	103.0			0.10	0.05
15年目	R 22	0.4388	103.0			0.10	0.04
16年目	R 23	0.4220	103.0			0.10	0.04
17年目	R 24	0.4057	103.0			0.10	0.04
18年目	R 25	0.3901	103.0			0.10	0.04
19年目	R 26	0.3751	103.0			0.10	0.04
20年目	R 27	0.3607	103.0			0.10	0.04
21年目	R 28	0.3468	103.0			0.10	0.03
22年目	R 29	0.3335	103.0			0.10	0.03
23年目	R 30	0.3207	103.0			0.10	0.03
24年目	R 31	0.3083	103.0			0.10	0.03
25年目	R 32	0.2965	103.0			0.10	0.03
26年目	R 33	0.2851	103.0			0.10	0.03
27年目	R 34	0.2741	103.0			0.10	0.03
28年目	R 35	0.2636	103.0			0.10	0.03
29年目	R 36	0.2534	103.0			0.10	0.03
30年目	R 37	0.2437	103.0			0.10	0.02
31年目	R 38	0.2343	103.0			0.10	0.02
32年目	R 39	0.2253	103.0			0.10	0.02
33年目	R 40	0.2166	103.0			0.10	0.02
34年目	R 41	0.2083	103.0			0.10	0.02
35年目	R 42	0.2003	103.0			0.10	0.02
36年目	R 43	0.1926	103.0			0.10	0.02
37年目	R 44	0.1852	103.0			0.10	0.02
38年目	R 45	0.1780	103.0			0.10	0.02
39年目	R 46	0.1712	103.0			0.10	0.02
40年目	R 47	0.1646	103.0			0.10	0.02
41年目	R 48	0.1583	103.0			0.10	0.02
42年目	R 49	0.1522	103.0			0.10	0.02
43年目	R 50	0.1463	103.0			0.10	0.01
44年目	R 51	0.1407	103.0			0.10	0.01
45年目	R 52	0.1353	103.0			0.10	0.01
46年目	R 53	0.1301	103.0			0.10	0.01
47年目	R 54	0.1251	103.0			0.10	0.01
48年目	R 55	0.1203	103.0			0.10	0.01
49年目	R 56	0.1157	103.0	0.00	0.00	0.10	0.01
合計				69	59	5.0	1.8

単純事業費計			69	5.0
--------	--	--	----	-----

注1) 事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の
予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名： 豊見城東道路（事業全体）

年次	年度 (基準年) R 1	総走行台数の年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ R1 103.0	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			① 計	現在価値 ① × (A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A) × ②	③	現在価値 ③ × (A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%			
																			乗用車類	小型貨物	普通貨物
暫定供用開始年次	H 16	1.02221	1.00008	1.01110	1.01743	1.8009	107.9	27	5.8	2.5	35	60	4.0	0.59	0.45	5.0	8.6	1.7	2.9	42	72
1年目	H 17	0.98501	0.94704	0.97360	0.97735	1.7317	106.7	27	5.8	2.6	36	60	4.1	0.59	0.45	5.1	8.5	1.7	2.9	43	71
2年目	H 18	0.98478	0.94408	0.97289	0.97682	1.6651	105.9	27	5.5	2.5	35	57	4.0	0.56	0.44	5.0	8.1	1.7	2.7	42	67
3年目	H 19	0.98455	0.94076	0.97213	0.97627	1.6010	105.0	27	5.2	2.4	34	54	3.9	0.53	0.43	4.9	7.7	1.6	2.6	41	64
暫定供用年次(4年目)	H 20	0.98431	0.93704	0.97133	0.97570	1.5395	104.4	45	8.4	4.4	58	89	6.2	0.71	0.57	7.5	11	2.7	4.1	69	104
5年目	H 21	0.98406	0.93280	0.97049	0.97509	1.4802	103.0	45	7.9	4.3	57	84	6.1	0.67	0.55	7.4	11	2.6	3.9	67	99
6年目	H 22	1.01212	1.01095	1.02768	1.01266	1.4233	101.3	44	7.4	4.2	56	81	6.0	0.62	0.53	7.2	10	2.5	3.7	65	95
7年目	H 23	1.02184	1.02067	1.03712	1.02238	1.3686	99.8	45	7.5	4.3	56	80	6.1	0.63	0.54	7.3	10	2.6	3.6	66	94
8年目	H 24	1.00736	1.00622	1.02203	1.00788	1.3159	99.0	46	7.6	4.5	58	79	6.2	0.64	0.56	7.4	10	2.6	3.6	68	93
9年目	H 25	0.99847	0.99735	1.01263	0.99898	1.2653	99.0	46	7.7	4.6	58	77	6.3	0.64	0.57	7.5	10	2.7	3.5	68	90
暫定供用年次(10年目)	H 26	1.01049	1.00937	1.02445	1.01100	1.2167	101.5	51	9.2	5.1	66	81	6.7	0.70	0.61	8.0	9.9	3.0	3.7	77	95
暫定供用年次(11年目)	H 27	0.99899	0.99790	1.01244	0.99949	1.1699	103.0	58	9.8	6.0	74	87	7.1	0.61	0.63	8.4	9.8	3.3	3.8	86	100
12年目	H 28	1.00050	0.99941	1.01364	1.00099	1.1249	102.8	58	9.8	6.1	74	84	7.1	0.61	0.64	8.4	9.4	3.3	3.7	86	97
13年目	H 29	1.00204	1.00096	1.01487	1.00252	1.0816	103.0	58	9.8	6.2	74	80	7.1	0.61	0.65	8.4	9.1	3.3	3.5	86	93
14年目	H 30	1.00279	1.00172	1.01533	1.00327	1.0400	103.0	59	9.8	6.3	75	78	7.1	0.61	0.66	8.4	8.7	3.3	3.4	86	90
15年目	R 1	1.00503	1.00397	1.01729	1.00551	1.0000	103.0	59	9.8	6.4	75	75	7.1	0.61	0.67	8.4	8.4	3.3	3.3	87	87
16年目	R 2	1.00496	0.99394	1.01305	1.00359	0.9615	103.0	59	9.9	6.5	75	72	7.2	0.61	0.68	8.5	8.1	3.3	3.2	87	84
17年目	R 3	1.00493	0.99391	1.01288	1.00357	0.9246	103.0	59	9.8	6.6	76	70	7.2	0.61	0.69	8.5	7.9	3.3	3.1	87	81
18年目	R 4	1.00491	0.99387	1.01271	1.00356	0.8890	103.0	60	9.7	6.6	76	67	7.3	0.61	0.70	8.6	7.6	3.3	3.0	88	78
19年目	R 5	1.00489	0.99383	1.01255	1.00355	0.8548	103.0	60	9.7	6.7	76	65	7.3	0.61	0.71	8.6	7.4	3.3	2.9	88	75
20年目	R 6	1.00486	0.99379	1.01240	1.00354	0.8219	103.0	60	9.6	6.8	77	63	7.3	0.61	0.72	8.7	7.1	3.4	2.8	89	73
完成供用開始年次(21年目)	R 7	1.00484	0.99375	1.01225	1.00352	0.7903	103.0	41	6.5	5.8	54	42	6.1	0.67	0.91	7.7	6.1	2.9	2.3	64	51
22年目	R 8	1.00481	0.99371	1.01210	1.00351	0.7599	103.0	41	6.4	5.9	54	41	6.2	0.67	0.92	7.7	5.9	2.9	2.2	64	49
23年目	R 9	1.00479	0.99367	1.01195	1.00350	0.7307	103.0	42	6.4	6.0	54	39	6.2	0.67	0.93	7.8	5.7	3.0	2.2	65	47
24年目	R 10	1.00477	0.99363	1.01181	1.00349	0.7026	103.0	42	6.4	6.0	54	38	6.2	0.67	0.94	7.8	5.5	3.0	2.1	65	46
25年目	R 11	1.00475	0.99359	1.01167	1.00347	0.6756	103.0	42	6.3	6.1	54	37	6.2	0.67	0.95	7.9	5.3	3.0	2.0	65	44
26年目	R 12	0.99392	0.99168	0.99686	0.99376	0.6496	103.0	42	6.3	6.2	55	36	6.3	0.67	0.96	7.9	5.1	3.0	1.9	66	43
27年目	R 13	0.99388	0.99161	0.99685	0.99372	0.6246	103.0	42	6.2	6.1	54	34	6.2	0.66	0.96	7.9	4.9	3.0	1.9	65	41
28年目	R 14	0.99385	0.99154	0.99684	0.99368	0.6006	103.0	42	6.2	6.1	54	32	6.2	0.65	0.96	7.8	4.7	2.9	1.8	65	39
29年目	R 15	0.99381	0.99146	0.99683	0.99364	0.5775	103.0	41	6.1	6.1	54	31	6.2	0.64	0.96	7.8	4.5	2.9	1.7	64	37
30年目	R 16	0.99377	0.99139	0.99682	0.99360	0.5553	103.0	41	6.1	6.1	53	30	6.1	0.63	0.96	7.7	4.3	2.9	1.6	64	36
31年目	R 17	0.99373	0.99131	0.99681	0.99356	0.5339	103.0	41	6.0	6.1	53	28	6.1	0.62	0.96	7.7	4.1	2.9	1.5	64	34
32年目	R 18	0.99369	0.99124	0.99680	0.99352	0.5134	103.0	41	6.0	6.0	53	27	6.0	0.61	0.96	7.6	3.9	2.9	1.5	63	32
33年目	R 19	0.99365	0.99116	0.99679	0.99348	0.4936	103.0	40	5.9	6.0	52	26	6.0	0.60	0.96	7.6	3.7	2.8	1.4	63	31
34年目	R 20	0.99361	0.99108	0.99678	0.99343	0.4746	103.0	40	5.9	6.0	52	25	6.0	0.59	0.96	7.5	3.6	2.8	1.3	62	30
35年目	R 21	0.99357	0.99100	0.99677	0.99339	0.4564	103.0	40	5.8	6.0	52	24	5.9	0.58	0.96	7.5	3.4	2.8	1.3	62	28
36年目	R 22	0.99353	0.99092	0.99676	0.99334	0.4388	103.0	40	5.8	6.0	51	23	5.9	0.57	0.96	7.4	3.3	2.8	1.22	62	27
37年目	R 23	0.99349	0.99084	0.99675	0.99330	0.4220	103.0	39	5.7	5.9	51	22	5.8	0.56	0.96	7.4	3.1	2.8	1.16	61	26
38年目	R 24	0.99344	0.99075	0.99674	0.99326	0.4057	103.0	39	5.7	5.9	51	21	5.8	0.55	0.96	7.3	3.0	2.7	1.11	61	25
39年目	R 25	0.99340	0.99067	0.99672	0.99321	0.3901	103.0	39	5.6	5.9	50	20	5.8	0.54	0.96	7.3	2.8	2.7	1.06	60	24
40年目	R 26	0.99336	0.99058	0.99671	0.99316	0.3751	103.0	39	5.6	5.9	50	19	5.7	0.53	0.96	7.2	2.7	2.7	1.01	60	22
41年目	R 27	0.99331	0.99049	0.99670	0.99312	0.3607	103.0	38	5.5	5.9	50	18	5.7	0.53	0.96	7.2	2.6	2.7	0.97	60	21
42年目	R 28	0.99327	0.99040	0.99669	0.99307	0.3468	103.0	38	5.5	5.8	49	17	5.6	0.52	0.96	7.1	2.5	2.7	0.92	59	21
43年目	R 29	0.99322	0.99030	0.99668	0.99302	0.3335	103.0	38	5.4	5.8	49	16	5.6	0.52	0.96	7.1	2.4	2.6	0.88	59	20
44年目	R 30	0.99317	0.99021	0.99667	0.99297	0.3207	103.0	38	5.4	5.8	49	16	5.6	0.51	0.96	7.0	2.3	2.6	0.84	58	19
45年目	R 31	0.99313	0.99011	0.99666	0.99292	0.3083	103.0	37	5.3	5.8	48	15	5.5	0.51	0.96	7.0	2.2	2.6	0.80	58	18
46年目	R 32	0.99308	0.99001	0.99665	0.99287	0.2965	103.0	37	5.3	5.8	48	14.3	5.5	0.50	0.96	6.9	2.1	2.6	0.76	58	17
47年目	R 33	0.99303	0.98991	0.99664	0.99282	0.2851	103.0	37	5.2	5.7	48	13.6	5.4	0.50	0.96	6.9	2.0	2.6	0.73	57	16
48年目	R 34	0.99298	0.98981	0.99663	0.99277	0.2741	103.0	37	5.2	5.7	47	13.0	5.4	0.49	0.96	6.8	1.9	2.5	0.70	57	16
49年目	R 35	0.99293	0.98971	0.99661	0.99271	0.2636	103.0	36	5.1	5.7	47	12.4	5.4	0.49	0.96	6.8	1.8	2.5	0.66	56	15
合 計								2,169	345	277	2,791	2,269	302	30	40	372	294	139	109	3,303	2,672

便益の現在価値算定表

箇所名：豊見城東道路（残事業）

年次	年度 (基準年) R 1	総走行台次の年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ R1 103.0	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
完成供用開始年次	R 7	1.00484	0.99375	1.01225	1.00352	0.7903	103.0	7.1	1.3	1.6	10	8.0	1.1	0.09	0.17	1.3	1.0	0.57	0.45	12	9.5
1年目	R 8	1.00481	0.99371	1.01210	1.00351	0.7599	103.0	7.2	1.3	1.7	10	7.7	1.1	0.09	0.17	1.3	1.0	0.57	0.43	12	9.2
2年目	R 9	1.00479	0.99367	1.01195	1.00350	0.7307	103.0	7.2	1.3	1.7	10	7.4	1.1	0.09	0.17	1.3	0.98	0.57	0.42	12	8.8
3年目	R 10	1.00477	0.99363	1.01181	1.00349	0.7026	103.0	7.2	1.3	1.7	10	7.2	1.1	0.09	0.17	1.4	0.95	0.57	0.40	12	8.5
4年目	R 11	1.00475	0.99359	1.01167	1.00347	0.6756	103.0	7.3	1.3	1.7	10	6.9	1.1	0.09	0.17	1.4	0.92	0.57	0.39	12	8.2
5年目	R 12	0.99392	0.99168	0.99686	0.99376	0.6496	103.0	7.3	1.3	1.7	10	6.7	1.1	0.09	0.17	1.4	0.89	0.57	0.37	12	8.0
6年目	R 13	0.99388	0.99161	0.99685	0.99372	0.6246	103.0	7.2	1.3	1.7	10	6.4	1.1	0.09	0.17	1.4	0.85	0.57	0.36	12	7.6
7年目	R 14	0.99385	0.99154	0.99684	0.99368	0.6006	103.0	7.2	1.3	1.7	10	6.1	1.1	0.09	0.17	1.4	0.81	0.57	0.34	12	7.3
8年目	R 15	0.99381	0.99146	0.99683	0.99364	0.5775	103.0	7.2	1.3	1.7	10	5.8	1.1	0.09	0.17	1.3	0.77	0.57	0.33	12	6.9
9年目	R 16	0.99377	0.99139	0.99682	0.99360	0.5553	103.0	7.1	1.3	1.7	10	5.6	1.1	0.09	0.17	1.3	0.74	0.57	0.32	12	6.7
10年目	R 17	0.99373	0.99131	0.99681	0.99356	0.5339	103.0	7.1	1.2	1.7	10	5.3	1.1	0.09	0.17	1.3	0.70	0.57	0.30	12	6.3
11年目	R 18	0.99369	0.99124	0.99680	0.99352	0.5134	103.0	7.0	1.2	1.7	9.9	5.1	1.1	0.09	0.17	1.3	0.67	0.57	0.29	12	6.1
12年目	R 19	0.99365	0.99116	0.99679	0.99348	0.4936	103.0	7.0	1.2	1.7	9.9	4.9	1.0	0.09	0.17	1.3	0.64	0.57	0.28	12	5.8
13年目	R 20	0.99361	0.99108	0.99678	0.99343	0.4746	103.0	7.0	1.2	1.7	9.8	4.7	1.0	0.09	0.17	1.3	0.61	0.57	0.27	12	5.5
14年目	R 21	0.99357	0.99100	0.99677	0.99339	0.4564	103.0	6.9	1.2	1.6	9.8	4.5	1.0	0.09	0.17	1.3	0.58	0.57	0.26	12	5.3
15年目	R 22	0.99353	0.99092	0.99676	0.99334	0.4388	103.0	6.9	1.2	1.6	9.7	4.3	1.0	0.09	0.17	1.3	0.56	0.57	0.25	12	5.1
16年目	R 23	0.99349	0.99084	0.99675	0.99330	0.4220	103.0	6.8	1.2	1.6	9.6	4.1	1.0	0.09	0.17	1.3	0.53	0.57	0.24	11	4.8
17年目	R 24	0.99344	0.99075	0.99674	0.99326	0.4057	103.0	6.8	1.2	1.6	9.6	3.9	0.99	0.09	0.17	1.3	0.51	0.57	0.23	11	4.6
18年目	R 25	0.99340	0.99067	0.99672	0.99321	0.3901	103.0	6.8	1.2	1.6	9.5	3.7	0.98	0.09	0.17	1.2	0.48	0.57	0.22	11	4.4
19年目	R 26	0.99336	0.99058	0.99671	0.99316	0.3751	103.0	6.7	1.2	1.6	9.5	3.6	0.97	0.09	0.17	1.2	0.46	0.57	0.21	11	4.2
20年目	R 27	0.99331	0.99049	0.99670	0.99312	0.3607	103.0	6.7	1.1	1.6	9.4	3.4	0.96	0.09	0.17	1.2	0.44	0.57	0.21	11	4.0
21年目	R 28	0.99327	0.99040	0.99669	0.99307	0.3468	103.0	6.6	1.1	1.6	9.3	3.2	0.95	0.09	0.17	1.2	0.42	0.57	0.20	11	3.9
22年目	R 29	0.99322	0.99030	0.99668	0.99302	0.3335	103.0	6.6	1.1	1.6	9.3	3.1	0.94	0.09	0.17	1.2	0.40	0.57	0.19	11	3.7
23年目	R 30	0.99317	0.99021	0.99667	0.99297	0.3207	103.0	6.6	1.1	1.6	9.2	3.0	0.93	0.09	0.17	1.2	0.38	0.57	0.18	11	3.5
24年目	R 31	0.99313	0.99011	0.99666	0.99292	0.3083	103.0	6.5	1.1	1.5	9.2	2.8	0.92	0.09	0.17	1.2	0.36	0.57	0.18	11	3.4
25年目	R 32	0.99308	0.99001	0.99665	0.99287	0.2965	103.0	6.5	1.1	1.5	9.1	2.7	0.91	0.09	0.17	1.2	0.35	0.57	0.17	11	3.2
26年目	R 33	0.99303	0.98991	0.99664	0.99282	0.2851	103.0	6.4	1.1	1.5	9.0	2.6	0.90	0.09	0.17	1.2	0.33	0.57	0.16	11	3.1
27年目	R 34	0.99298	0.98981	0.99663	0.99277	0.2741	103.0	6.4	1.1	1.5	9.0	2.5	0.89	0.09	0.17	1.2	0.32	0.57	0.16	11	2.9
28年目	R 35	0.99293	0.98971	0.99661	0.99271	0.2636	103.0	6.4	1.1	1.5	8.9	2.4	0.88	0.09	0.17	1.1	0.30	0.57	0.15	11	2.8
29年目	R 36	0.99288	0.98960	0.99660	0.99266	0.2534	103.0	6.3	1.1	1.5	8.9	2.3	0.87	0.09	0.17	1.1	0.29	0.57	0.14	11	2.7
30年目	R 37	0.99283	0.98949	0.99659	0.99261	0.2437	103.0	6.3	1.04	1.5	8.8	2.1	0.86	0.09	0.17	1.1	0.27	0.57	0.14	10	2.6
31年目	R 38	0.99278	0.98938	0.99658	0.99255	0.2343	103.0	6.2	1.03	1.5	8.7	2.1	0.85	0.09	0.17	1.1	0.26	0.57	0.13	10	2.4
32年目	R 39	0.99273	0.98926	0.99657	0.99250	0.2253	103.0	6.2	1.02	1.5	8.7	2.0	0.84	0.09	0.17	1.1	0.25	0.57	0.13	10	2.3
33年目	R 40	0.99267	0.98915	0.99656	0.99244	0.2166	103.0	6.1	1.01	1.5	8.6	1.9	0.83	0.09	0.17	1.1	0.24	0.57	0.12	10	2.2
34年目	R 41	0.99262	0.98903	0.99654	0.99238	0.2083	103.0	6.1	1.00	1.5	8.6	1.8	0.82	0.09	0.17	1.1	0.22	0.57	0.12	10	2.1
35年目	R 42	0.99257	0.98891	0.99653	0.99232	0.2003	103.0	6.1	0.99	1.4	8.5	1.7	0.81	0.09	0.17	1.1	0.21	0.57	0.11	10	2.0
36年目	R 43	0.99251	0.98878	0.99652	0.99226	0.1926	103.0	6.0	0.98	1.4	8.4	1.6	0.80	0.09	0.17	1.1	0.20	0.57	0.11	10	1.9
37年目	R 44	0.99245	0.98865	0.99651	0.99220	0.1852	103.0	6.0	0.97	1.4	8.4	1.6	0.79	0.09	0.17	1.1	0.19	0.57	0.11	10	1.9
38年目	R 45	0.99240	0.98852	0.99649	0.99214	0.1780	103.0	5.9	0.96	1.4	8.3	1.5	0.78	0.09	0.17	1.0	0.19	0.57	0.10	9.9	1.8
39年目	R 46	0.99234	0.98839	0.99648	0.99208	0.1712	103.0	5.9	0.95	1.4	8.2	1.4	0.77	0.09	0.17	1.0	0.18	0.57	0.10	9.8	1.7
40年目	R 47	0.99228	0.98825	0.99647	0.99202	0.1646	103.0	5.8	0.94	1.4	8.2	1.4	0.76	0.09	0.17	1.0	0.17	0.57	0.09	9.8	1.6
41年目	R 48	0.99222	0.98811	0.99646	0.99195	0.1583	103.0	5.8	0.93	1.4	8.1	1.3	0.75	0.09	0.17	1.0	0.16	0.57	0.09	9.7	1.5
42年目	R 49	0.99216	0.98797	0.99645	0.99189	0.1522	103.0	5.7	0.92	1.4	8.1	1.2	0.74	0.09	0.17	1.0	0.15	0.57	0.09	9.6	1.5
43年目	R 50	0.99210	0.98783	0.99643	0.99182	0.1463	103.0	5.7	0.91	1.4	8.0	1.2	0.73	0.09	0.17	0.99	0.14	0.57	0.08	9.6	1.4
44年目	R 51	0.99203	0.98768	0.99642	0.99175	0.1407	103.0	5.7	0.90	1.4	8.0	1.1	0.72	0.09	0.17	0.98	0.14	0.57	0.08	9.5	1.3
45年目	R 52	0.99197	0.98752	0.99641	0.99168	0.1353	103.0	5.6	0.89	1.4	7.9	1.1	0.71	0.09	0.17	0.97	0.13	0.57	0.08	9.4	1.3
46年目	R 53	0.99190	0.98736	0.99639	0.99162	0.1301	103.0	5.6	0.88	1.4	7.8	1.0	0.70	0.09	0.17	0.96	0.12	0.57	0.07	9.4	1.2
47年目	R 54	0.99184	0.98720	0.99638	0.99154	0.1251	103.0	5.5	0.87	1.4	7.8	0.97	0.69	0.09	0.17	0.95	0.12	0.57	0.07	9.3	1.2
48年目	R 55	0.99177	0.98704	0.99637	0.99147	0.1203	103.0	5.5	0.86	1.4	7.7	0.93	0.68	0.09	0.17	0.94	0.11	0.57	0.07	9.2	1.11
49年目	R 56	0.99170	0.98687	0.99635	0.99140	0.1157	103.0	5.4	0.85	1.4	7.6	0.88	0.67	0.09	0.17	0.93	0.11	0.57	0.07	9.1	1.06
合 計								323	55	77	455	168	45	4.5	8.5	58	22	29	10	542	200