（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道302号　名古屋環状2号線
事業区分	新設
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指　標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全　体:費用便益比(B/C)＝2.3　経済的純現在価値(B-C)＝26,322億円　経済的内部収益率(EIRR)＝6.3% 残事業:費用便益比(B/C)＝6.0　経済的純現在価値(B-C)＝1,428億円　経済的内部収益率(EIRR)＝18.3%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
１．活力			
	円滑なモビリティの確保		
		● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：111,837.8万人・時間/年 渋滞損失削減時間：913.2万人・時間/年（111,837.8万人・時間/年⇒110,924.6万人・時間/年） 区間b（当該区間/並行区間）について ：（一般国道302号名古屋環状２号線　海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野） ：（一般国道302号名古屋環状２号線　あま市甚目寺～清須市一場） ：（一般国道302号名古屋環状２号線　春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山） 当該区間の渋滞損失削減時間：17.0万人・時間/年（250.0万人・時間/年⇒233.0万人・時間/年） 当該区間の渋滞損失削減率：約1割削減
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		■ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	踏切自動車交通遮断量10,000台時/日以上の踏切3箇所の除却（甚目寺6号、新清洲7号、喜多山2号⇒踏切除却）
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	名古屋市営バス：高畑14（59便/日）、高畑17（34便/日）、中村12（53便/日）、東海11（38便/日）、東海12（21便/日）、春田11（7便/日）、上社12（8便/日）、森.緑（12便/日）、鳴海12（49便/日）、南陽巡回（18便/日）、富田巡回（18便/日） きよすあしがるバス：ブルールート（11便/日） 大治町福祉巡回バス：Aコース（4便/日） 大府市循環バス　西コース（7便/日） 東海市循環バス：系統③（9便/日）、系統④（4便/日） 飛島公共交通バス：名港線（27便/日）、蟹江線（23便/日） 三重交通：名古屋南陽線（16便/日）
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	

	物流効率化の支援		
		■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	国際拠点港湾（旧特定重要港湾）：名古屋港 名古屋港～国道１号かの里東交差点：約1分短縮(約１３分⇒約１２分)
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生		
		■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	都市再生プロジェクト（第二次決定、平成１３年８月２８日　大都市圏における環状道路体系の整備）
		■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	計画名：新広域道路交通計画、計画策定主体：愛知県・名古屋市、計画における分類：一般広域道路
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	連携のある市街地再開発、区画整理等：茶屋新田土地区画整理事業
		□ 中心市街地内で行う事業である	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築		
		□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
		□ 地域高規格道路の位置づけあり	
		□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		□ 現道等における交通不能区間を解消する	
		□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成		
		□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	アクセス向上が期待される観光地名：農業文化園・戸田川緑地 年間観光客入り込み数：992,835 人　（2022年　観光レクリエーション利用者統計） 名古屋駅→戸田川緑地：約7分短縮（26分⇒19分）
		□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	

２．暮らし			
	歩行者･自転車のための生活空間の形成		
		□ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		□ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成		
		■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り	道路法第37条に基づく占有の禁止又は制限区域としての位置付けあり。 一般国道302号：名古屋市中川区富田町大字江松～名古屋市中川区富田町大字江松（59.0km）
		□ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保		
		□ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
３．安全			
	安全な生活環境の確保		
		□ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		□ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え		
		□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	計画名：愛知県地域防災計画、計画における位置付け：第１次緊急輸送道路
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	緊急輸送道路である名古屋第二環状自動車道が通行止めになった場合の代替路線を形成
		□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
４．環境			
	地球環境の保全		
		● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：約19万t/年　（約1,462万t/年 ⇒ 約1,443万t/年）
	生活環境の改善・保全		
		● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域を含む（名古屋市、飛島村、大治町、あま市、清須市、春日井市、大府市、東海市） （推計結果） 評価対象区間（並行区間）：（主）名古屋中環状線（愛知県東海市新宝町～名古屋市港区善南町） 排出削減量：約27.3t/年（約109.4t/年⇒約82.1t/年）、排出削減率：約2割削減 バイパス等についてNOx排出増加量：約373.7t/年
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域を含む（名古屋市、飛島村、大治町、あま市、清須市、春日井市、大府市、東海市） （推計結果） 評価対象区間（並行区間）：（主）名古屋中環状線（愛知県東海市新宝町～名古屋市港区善南町） 排出削減量：約1.6t/年（約6.3t/年⇒約4.7t/年）、排出削減率：3割削減 バイパス等についてSPM排出増加量：約21.1t/年
		□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		□ その他、環境や景観上の効果が期待される	

５．その他			
	他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係		
		□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道３０２号	名古屋環状2号線	Ｌ＝５８．６㎞	新設	ＢＰ

計画交通量（台/日）	車線数	事業主体
35,300	4	中部地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和６年度			
単純合計	5,732億円	1,033億円	0億円	6,765億円
うち残事業分	260億円	171億円	0億円	431億円
基準年における現在価値（C）	19,468億円	762億円	0億円	20,230億円
うち残事業分	231億円	54億円	0億円	285億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和６年度			
供用年	平成２３年度、平成２４年度、令和１５年度			
単年便益 （初年便益）	1,074億円	86億円	8.0億円	1,167億円
基準年における 現在価値（B）	42,653億円	3,566億円	333億円	46,552億円
うち残事業分	1,574億円	126億円	13億円	1,713億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（Ｂ／Ｃ）	2.3 〔4%〕	[参考] 2.8 〔2%〕	[参考] 3.1 〔1%〕
経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）	26,322億円 〔4%〕	[参考] 34,751億円 〔2%〕	[参考] 40,723億円 〔1%〕
経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）	6.3%		

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（Ｂ／Ｃ）	6.0 〔4%〕	[参考] 8.5 〔2%〕	[参考] 10.1 〔1%〕
経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）	1,428億円 〔4%〕	[参考] 2,520億円 〔2%〕	[参考] 3,426億円 〔1%〕
経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）	18.3%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（Ｂ／Ｃ）
交通量	35,300台/日	±１０%	2.1～2.5
事業費	5,732億円	±１０%	2.3～2.3
事業期間	62年	±２０%	2.3～2.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（Ｂ／Ｃ）
交通量	35,300台/日	±１０%	5.4～6.6
事業費	260億円	±１０%	5.6～6.5
事業期間	8年	±２０%	5.6～6.5

様式－３①

交通状況の変化

事業名：一般国道３０２号 名古屋環状2号線　（事業全体）

（推計時点　　R22年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 一般国道３０２号 名古屋環状２号線： 58.6km		交通量※1	[台/日]	－	35,300
		走行時間※2	[分]	－	118
		走行時間費用※3	[億円/年]	－	789.78
②主な周辺道路※4	（主）名古屋中環状線 46.3km	交通量	[台/日]	24,000	19,100
		走行時間	[分]	120	112
		走行時間費用	[億円/年]	533.55	387.86
	一般国道１５５号 73.0km	交通量	[台/日]	28,700	27,500
		走行時間	[分]	170	166
		走行時間費用	[億円/年]	884.84	822.33
	（主）名古屋環状線 29.5km	交通量	[台/日]	39,400	35,500
		走行時間	[分]	62	62
		走行時間費用	[億円/年]	449.07	404.46
	東名高速道路 55.5km	交通量	[台/日]	62,800	60,100
		走行時間	[分]	41	41
		走行時間費用	[億円/年]	572.08	547.63
	（一）田籾名古屋線 6.8km	交通量	[台/日]	36,300	28,100
		走行時間	[分]	22	20
		走行時間費用	[億円/年]	158.70	100.43
	（主）名古屋長久手線 16.7km	交通量	[台/日]	42,000	40,200
		走行時間	[分]	37	36
		走行時間費用	[億円/年]	282.30	261.33
	（主）諸輪名古屋線 17.7km	交通量	[台/日]	25,400	23,400
		走行時間	[分]	43	43
		走行時間費用	[億円/年]	197.10	177.76
③その他道路合計 7,567.2km		走行時間費用	[億円/年]	45,571.11	43,968.29

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A － B)
合計：7,871.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	48,648.75	47,459.87	1,188.88

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式－３①

交通状況の変化

事業名：一般国道３０２号 名古屋環状2号線　（残事業）

（推計時点　　R22年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 一般国道３０２号 名古屋環状2号線： 58.6km		交通量※1	[台/日]	26,000	35,300
		走行時間※2	[分]	140	118
		走行時間費用※3	[億円/年]	683.70	789.78
②主な周辺道路※4	（主）名古屋中環状線 46.3km	交通量	[台/日]	19,100	19,100
		走行時間	[分]	112	112
		走行時間費用	[億円/年]	389.73	387.86
	一般国道１５５号 73.0km	交通量	[台/日]	27,500	27,500
		走行時間	[分]	166	166
		走行時間費用	[億円/年]	823.01	822.33
	（主）名古屋環状線 29.5km	交通量	[台/日]	37,100	35,500
		走行時間	[分]	62	62
		走行時間費用	[億円/年]	422.23	404.46
	東名高速道路 55.5km	交通量	[台/日]	60,800	60,100
		走行時間	[分]	41	41
		走行時間費用	[億円/年]	553.65	547.63
	（一）田籾名古屋線 6.8km	交通量	[台/日]	28,300	28,100
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	102.31	100.43
	（主）名古屋長久手線 16.7km	交通量	[台/日]	41,600	40,200
		走行時間	[分]	37	36
		走行時間費用	[億円/年]	271.88	261.33
	（主）諸輪名古屋線 17.7km	交通量	[台/日]	23,600	23,400
		走行時間	[分]	43	43
		走行時間費用	[億円/年]	179.96	177.76
③その他道路合計 7,567.2km		走行時間費用	[億円/年]	44,141.65	43,968.29

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A － B)
合計：7,871.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	47,568.12	47,459.87	108.26

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道302号 名古屋環状2号線

（2）

項目				チェック欄
算出マニュアル		費用便益分析マニュアル （令和5年12月　国土交通省　道路局　都市局）		■
		その他		□
分析の基本的事項		分析対象期間		50年間
		社会的割引率		4%
			比較のために参考とすべき値	2%、1%
		基準年次		令和6年
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計		■（R22）
		複数時点での推計		□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■
		整備の有無のいずれかのみ推計		□ 有　□ 無
		いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 （三段階推定法）		■ （H27センサス）
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 （四段階推定法）		□
		その他（　　）		□
	開発交通量の考慮	無		■
		有		□
		有の場合のみ	考慮した開発交通量（トリップ数）	（　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		□
		転換率式を用いた配分		□
		Q－V式と転換率式の併用による配分		■
		均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分）		□
		簡易手法		□
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
			その他（　　）	
		簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）		
		その他（　　）		□
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		■
		採用理由を記載	交通量が、交通容量（Qmax～Qmin）以上の路線、交通容量（Qmin～Qmax）の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
		最終配分の速度		□
		採用理由を記載		
		その他（　　）		□

事業名：一般国道302号 名古屋環状2号線

（3）

項目				チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数	（　　）%
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	（　　）日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	□
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	（　　）日
			採用した冬期日数の考え方を記載	
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
			設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■
		その他（　　）		□
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		□
		中央分離帯の有無を考慮しない		■
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		■
		考慮する		□
		（考慮の場合、算出根拠を添付すること）		
	その他			

事業名：一般国道302号 名古屋環状2号線

（4）

項目				チェック欄
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用		□
		標準投資パターンを採用		■
		その他（　　）		□
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である		□
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	□
			維持管理費を考慮	□
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）	
	その他			

４．その他

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.40	58.6	23.67

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－40年目	S 46	4%	7.9941	47.0	3.70	64.58				
－39年目	S 47	4%	7.6866	50.2	11.00	172.91				
－38年目	S 48	4%	7.3910	57.8	20.00	262.51				
－37年目	S 49	4%	7.1067	69.0	17.30	183.09				
－36年目	S 50	4%	6.8333	72.9	40.20	386.77				
－35年目	S 51	4%	6.5705	79.1	70.70	603.31				
－34年目	S 52	4%	6.3178	83.8	90.70	701.86				
－33年目	S 53	4%	6.0748	87.4	118.80	848.31				
－32年目	S 54	4%	5.8412	89.6	155.40	1039.94				
－31年目	S 55	4%	5.6165	95.3	142.85	864.41				
－30年目	S 56	4%	5.4005	97.8	131.20	744.42				
－29年目	S 57	4%	5.1928	98.9	120.58	650.51				
－28年目	S 58	4%	4.9931	99.8	92.18	473.41				
－27年目	S 59	4%	4.8010	101.8	145.00	702.08				
－26年目	S 60	4%	4.6164	102.6	162.70	751.78				
－25年目	S 61	4%	4.4388	104.4	166.70	728.11				
－24年目	S 62	4%	4.2681	104.1	197.70	832.06				
－23年目	S 63	4%	4.1039	104.7	193.10	777.32				
－22年目	H 1	4%	3.9461	107.5	186.09	701.81				
－21年目	H 2	4%	3.7943	109.9	222.84	790.24				
－20年目	H 3	4%	3.6484	112.5	178.98	595.92				
－19年目	H 4	4%	3.5081	114.1	210.72	665.47				
－18年目	H 5	4%	3.3731	114.4	222.55	673.87				
－17年目	H 6	4%	3.2434	114.3	188.73	550.00				
－16年目	H 7	4%	3.1187	113.7	257.33	724.87				
－15年目	H 8	4%	2.9987	113.2	185.79	505.46				
－14年目	H 9	4%	2.8834	114.2	192.17	498.31				
－13年目	H 10	4%	2.7725	113.6	116.92	293.06				
－12年目	H 11	4%	2.6658	112.0	49.27	120.43				
－11年目	H 12	4%	2.5633	110.7	37.41	88.96				
－10年目	H 13	4%	2.4647	109.4	53.09	122.83				
－9年目	H 14	4%	2.3699	107.6	46.41	104.97				
－8年目	H 15	4%	2.2788	106.1	20.57	45.38				
－7年目	H 16	4%	2.1911	105.0	71.36	152.94				
－6年目	H 17	4%	2.1068	103.7	105.22	219.55				
－5年目	H 18	4%	2.0258	103.0	157.41	317.96				
－4年目	H 19	4%	1.9479	102.1	130.07	254.86				
－3年目	H 20	4%	1.8730	101.6	130.14	246.38				
－2年目	H 21	4%	1.8009	100.3	150.76	278.01				
－1年目	H 22	4%	1.7317	98.6	127.49	229.95				
暫定供用開始年次	H 23	4%	1.6651	97.2	43.71	76.91	18.33	32.25		
部分供用開始年次	H 24	4%	1.6010	96.4	10.87	18.53	19.66	33.53		
2年目	H 25	4%	1.5395	96.4	16.88	27.68	19.66	32.24		
3年目	H 26	4%	1.4802	98.7	65.22	100.46	19.65	30.26		
4年目	H 27	4%	1.4233	100.2	57.30	83.59	19.65	28.66		
5年目	H 28	4%	1.3686	100.2	60.16	84.39	19.65	27.56		
6年目	H 29	4%	1.3159	100.5	29.85	40.14	19.65	26.42		
7年目	H 30	4%	1.2653	100.4	38.56	49.90	19.65	25.43		
8年目	R 1	4%	1.2167	101.2	34.63	42.76	19.65	24.26		
9年目	R 2	4%	1.1699	101.9	62.64	73.85	19.65	23.16		
10年目	R 3	4%	1.1249	101.8	30.87	35.03	19.65	22.29		
11年目	R 4	4%	1.0816	102.7	17.95	19.41	19.65	21.25		
12年目	R 5	4%	1.0400	102.7	41.18	42.83	19.65	20.43		
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7	40.23	40.23	19.65	19.65		
14年目	R 7	4%	0.9615	102.7	62.36	59.97	19.65	18.89		
15年目	R 8	4%	0.9246	102.7	61.85	57.18	19.65	18.16		
16年目	R 9	4%	0.8890	102.7	42.25	37.56	19.65	17.46		
17年目	R 10	4%	0.8548	102.7	39.66	33.90	19.65	16.79		
18年目	R 11	4%	0.8219	102.7	16.69	13.72	19.65	16.15		
19年目	R 12	4%	0.7903	102.7	16.13	12.75	19.65	15.53		
20年目	R 13	4%	0.7599	102.7	11.17	8.49	19.65	14.93		
21年目	R 14	4%	0.7307	102.7	10.31	7.53	19.65	14.35		
供用開始年次	R 15	4%	0.7026	102.7			21.52	15.12		
23年目	R 16	4%	0.6756	102.7			21.52	14.54		
24年目	R 17	4%	0.6496	102.7			21.52	13.98		
25年目	R 18	4%	0.6246	102.7			21.52	13.44		
26年目	R 19	4%	0.6006	102.7			21.52	12.92		
27年目	R 20	4%	0.5775	102.7			21.52	12.43		
28年目	R 21	4%	0.5553	102.7			21.52	11.95		
29年目	R 22	4%	0.5339	102.7			21.52	11.49		
30年目	R 23	4%	0.5134	102.7			21.52	11.05		
31年目	R 24	4%	0.4936	102.7			21.52	10.62		
32年目	R 25	4%	0.4746	102.7			21.52	10.21		
33年目	R 26	4%	0.4564	102.7			21.52	9.82		
34年目	R 27	4%	0.4388	102.7			21.52	9.44		
35年目	R 28	4%	0.4220	102.7			21.52	9.08		
36年目	R 29	4%	0.4057	102.7			21.52	8.73		
37年目	R 30	4%	0.3901	102.7			21.52	8.39		
38年目	R 31	4%	0.3751	102.7			21.52	8.07		
39年目	R 32	4%	0.3607	102.7			21.52	7.76		
40年目	R 33	4%	0.3468	102.7			21.52	7.46		
41年目	R 34	4%	0.3335	102.7			21.52	7.18		
42年目	R 35	4%	0.3207	102.7			21.52	6.90		
43年目	R 36	4%	0.3083	102.7			21.52	6.63		
44年目	R 37	4%	0.2965	102.7			21.52	6.38		
45年目	R 38	4%	0.2851	102.7			21.52	6.13		
46年目	R 39	4%	0.2741	102.7			21.52	5.90		
47年目	R 40	4%	0.2636	102.7			21.52	5.67		
48年目	R 41	4%	0.2534	102.7			21.52	5.45		
49年目	R 42	4%	0.2437	102.7	−1918.65	−467.51	21.52	5.24		
合　計					3812.97	19467.90	1033.43	761.66	0.00	0.00
単純事業費計					5731.62		1033.43			

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.26	14.4	3.76

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7						
－8年目	R 7	4%	0.9615	102.7	62.36	59.97				
－7年目	R 8	4%	0.9246	102.7	61.85	57.18				
－6年目	R 9	4%	0.8890	102.7	42.25	37.56				
－5年目	R 10	4%	0.8548	102.7	39.66	33.90				
－4年目	R 11	4%	0.8219	102.7	16.69	13.72				
－3年目	R 12	4%	0.7903	102.7	16.13	12.75				
－2年目	R 13	4%	0.7599	102.7	11.17	8.49				
－1年目	R 14	4%	0.7307	102.7	10.31	7.53				
供用開始年次	R 15	4%	0.7026	102.7			3.42	2.40		
1年目	R 16	4%	0.6756	102.7			3.42	2.31		
2年目	R 17	4%	0.6496	102.7			3.42	2.22		
3年目	R 18	4%	0.6246	102.7			3.42	2.13		
4年目	R 19	4%	0.6006	102.7			3.42	2.05		
5年目	R 20	4%	0.5775	102.7			3.42	1.97		
6年目	R 21	4%	0.5553	102.7			3.42	1.90		
7年目	R 22	4%	0.5339	102.7			3.42	1.82		
8年目	R 23	4%	0.5134	102.7			3.42	1.75		
9年目	R 24	4%	0.4936	102.7			3.42	1.69		
10年目	R 25	4%	0.4746	102.7			3.42	1.62		
11年目	R 26	4%	0.4564	102.7			3.42	1.56		
12年目	R 27	4%	0.4388	102.7			3.42	1.50		
13年目	R 28	4%	0.4220	102.7			3.42	1.44		
14年目	R 29	4%	0.4057	102.7			3.42	1.39		
15年目	R 30	4%	0.3901	102.7			3.42	1.33		
16年目	R 31	4%	0.3751	102.7			3.42	1.28		
17年目	R 32	4%	0.3607	102.7			3.42	1.23		
18年目	R 33	4%	0.3468	102.7			3.42	1.19		
19年目	R 34	4%	0.3335	102.7			3.42	1.14		
20年目	R 35	4%	0.3207	102.7			3.42	1.10		
21年目	R 36	4%	0.3083	102.7			3.42	1.05		
22年目	R 37	4%	0.2965	102.7			3.42	1.01		
23年目	R 38	4%	0.2851	102.7			3.42	0.97		
24年目	R 39	4%	0.2741	102.7			3.42	0.94		
25年目	R 40	4%	0.2636	102.7			3.42	0.90		
26年目	R 41	4%	0.2534	102.7			3.42	0.87		
27年目	R 42	4%	0.2437	102.7			3.42	0.83		
28年目	R 43	4%	0.2343	102.7			3.42	0.80		
29年目	R 44	4%	0.2253	102.7			3.42	0.77		
30年目	R 45	4%	0.2166	102.7			3.42	0.74		
31年目	R 46	4%	0.2083	102.7			3.42	0.71		
32年目	R 47	4%	0.2003	102.7			3.42	0.68		
33年目	R 48	4%	0.1926	102.7			3.42	0.66		
34年目	R 49	4%	0.1852	102.7			3.42	0.63		
35年目	R 50	4%	0.1780	102.7			3.42	0.61		
36年目	R 51	4%	0.1712	102.7			3.42	0.59		
37年目	R 52	4%	0.1646	102.7			3.42	0.56		
38年目	R 53	4%	0.1583	102.7			3.42	0.54		
39年目	R 54	4%	0.1522	102.7			3.42	0.52		
40年目	R 55	4%	0.1463	102.7			3.42	0.50		
41年目	R 56	4%	0.1407	102.7			3.42	0.48		
42年目	R 57	4%	0.1353	102.7			3.42	0.46		
43年目	R 58	4%	0.1301	102.7			3.42	0.44		
44年目	R 59	4%	0.1251	102.7			3.42	0.43		
45年目	R 60	4%	0.1203	102.7			3.42	0.41		
46年目	R 61	4%	0.1157	102.7			3.42	0.40		
47年目	R 62	4%	0.1112	102.7			3.42	0.38		
48年目	R 63	4%	0.1069	102.7			3.42	0.37		
49年目	R 64	4%	0.1028	102.7			3.42	0.35		
合　計					260.43	231.10	170.91	53.65	0.00	0.00

単純事業費計	260.43	170.91	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計		(A)		乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
暫定供用開始	H 23	1.03228	1.01048	1.04025	1.03077	4%	1.6651	97.2	656.53	273.26	144.07	1,073.87	1,889.24	57.96	18.57	9.05	85.58	150.56	7.99	14.05	1,167.43	2,053.86
部分供用開始	H 24	1.00978	0.98853	1.01732	1.00834	4%	1.6010	96.4	709.50	252.69	154.25	1,116.44	1,904.27	71.37	10.53	10.04	91.94	156.82	8.59	14.65	1,216.97	2,075.74
2年目	H 25	1.00076	0.97978	1.00800	0.99937	4%	1.5395	96.4	716.44	249.79	156.92	1,123.15	1,842.04	72.07	10.41	10.22	92.69	152.02	8.66	14.20	1,224.50	2,008.26
3年目	H 26	1.01272	0.99155	1.01981	1.01134	4%	1.4802	98.7	716.99	244.74	158.18	1,119.90	1,724.91	72.12	10.20	10.30	92.62	142.65	8.65	13.33	1,221.17	1,880.89
4年目	H 27	0.99916	1.00880	0.98601	0.99811	4%	1.4233	100.2	726.11	242.67	161.31	1,130.09	1,648.60	73.04	10.11	10.50	93.65	136.62	8.75	12.77	1,232.49	1,797.99
5年目	H 28	0.99916	1.00872	0.98581	0.99810	4%	1.3686	100.2	725.50	244.81	159.05	1,129.35	1,584.16	72.98	10.20	10.35	93.53	131.20	8.74	12.25	1,231.62	1,727.62
6年目	H 29	0.99916	1.00865	0.98561	0.99810	4%	1.3159	100.5	724.89	246.94	156.79	1,128.62	1,517.70	72.92	10.29	10.21	93.41	125.62	8.72	11.73	1,230.76	1,655.04
7年目	H 30	0.99916	1.00857	0.98540	0.99810	4%	1.2653	100.4	724.28	249.08	154.54	1,127.89	1,459.84	72.85	10.38	10.06	93.29	120.75	8.70	11.26	1,229.89	1,591.85
8年目	R 1	0.99916	1.00850	0.98518	0.99809	4%	1.2167	101.2	723.67	251.21	152.28	1,127.16	1,391.69	72.79	10.47	9.91	93.17	115.04	8.69	10.73	1,229.03	1,517.46
9年目	R 2	0.99916	1.00843	0.98496	0.99809	4%	1.1699	101.9	723.06	253.35	150.03	1,126.43	1,328.11	72.73	10.56	9.77	93.06	109.72	8.67	10.22	1,228.16	1,448.05
10年目	R 3	0.99916	1.00836	0.98473	0.99809	4%	1.1249	101.8	722.45	255.48	147.77	1,125.71	1,277.46	72.67	10.64	9.62	92.94	105.47	8.65	9.82	1,227.30	1,392.75
11年目	R 4	0.99915	1.00829	0.98449	0.99808	4%	1.0816	102.7	721.85	257.62	145.51	1,124.98	1,216.78	72.61	10.73	9.47	92.82	100.39	8.64	9.34	1,226.43	1,326.51
12年目	R 5	0.99915	1.00822	0.98425	0.99808	4%	1.0400	102.7	721.23	259.76	143.26	1,124.24	1,169.21	72.55	10.82	9.33	92.70	96.41	8.62	8.97	1,225.56	1,274.59
基準年	R 6	0.99915	1.00815	0.98399	0.99807	4%	1.0000	102.7	720.62	261.89	141.00	1,123.51	1,123.51	72.49	10.91	9.18	92.58	92.58	8.60	8.60	1,224.69	1,224.69
14年目	R 7	0.99915	1.00809	0.98373	0.99807	4%	0.9615	102.7	720.01	264.03	138.74	1,122.77	1,079.59	72.43	11.00	9.03	92.46	88.90	8.59	8.26	1,223.82	1,176.75
15年目	R 8	0.99915	1.00802	0.98346	0.99807	4%	0.9246	102.7	719.40	266.16	136.48	1,122.04	1,037.39	72.36	11.09	8.89	92.34	85.37	8.57	7.92	1,222.95	1,130.69
16年目	R 9	0.99915	1.00796	0.98319	0.99806	4%	0.8890	102.7	718.78	268.30	134.23	1,121.31	996.84	72.30	11.18	8.74	92.22	81.98	8.55	7.60	1,222.08	1,086.43
17年目	R 10	0.99915	1.00790	0.98290	0.99806	4%	0.8548	102.7	718.17	270.43	131.97	1,120.58	957.87	72.24	11.27	8.59	92.10	78.73	8.54	7.30	1,221.21	1,043.90
18年目	R 11	0.99915	1.00783	0.98260	0.99806	4%	0.8219	102.7	717.56	272.57	129.71	1,119.84	920.43	72.18	11.36	8.44	91.98	75.60	8.52	7.00	1,220.35	1,003.04
19年目	R 12	0.99896	1.00674	0.99113	0.99897	4%	0.7903	102.7	716.95	274.70	127.46	1,119.11	884.45	72.12	11.45	8.30	91.86	72.60	8.50	6.72	1,219.48	963.77
20年目	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	4%	0.7599	102.7	716.21	276.55	126.33	1,119.09	850.41	72.04	11.52	8.22	91.79	69.75	8.50	6.46	1,219.37	926.62
21年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	4%	0.7307	102.7	715.46	278.40	125.20	1,119.06	817.69	71.97	11.60	8.15	91.72	67.02	8.49	6.20	1,219.27	890.91
供用開始年次	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	4%	0.7026	102.7	768.07	286.14	135.71	1,189.93	836.03	77.65	16.50	9.05	103.20	72.51	9.68	6.80	1,302.81	915.34
23年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	4%	0.6756	102.7	767.27	288.03	134.48	1,189.78	803.77	77.57	16.61	8.97	103.15	69.68	9.67	6.53	1,302.60	879.99
24年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	4%	0.6496	102.7	766.47	289.92	133.24	1,189.64	772.76	77.49	16.72	8.88	103.10	66.97	9.66	6.27	1,302.39	846.01
25年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	4%	0.6246	102.7	765.67	291.81	132.00	1,189.48	742.95	77.41	16.83	8.80	103.04	64.36	9.65	6.03	1,302.17	813.33
26年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	4%	0.6006	102.7	764.86	293.70	130.77	1,189.33	714.28	77.33	16.94	8.72	102.99	61.85	9.64	5.79	1,301.96	781.92
27年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	4%	0.5775	102.7	764.06	295.59	129.53	1,189.18	686.72	77.25	17.05	8.64	102.93	59.44	9.63	5.56	1,301.74	751.72
28年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	4%	0.5553	102.7	763.26	297.48	128.29	1,189.03	660.23	77.17	17.16	8.55	102.88	57.12	9.62	5.34	1,301.53	722.69
29年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	4%	0.5339	102.7	762.46	299.37	127.06	1,188.88	634.75	77.09	17.26	8.47	102.82	54.90	9.61	5.13	1,301.31	694.78
30年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	4%	0.5134	102.7	756.76	299.32	126.11	1,182.20	606.91	76.51	17.26	8.41	102.18	52.46	9.55	4.90	1,293.92	664.27
31年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	4%	0.4936	102.7	751.07	299.27	125.17	1,175.51	580.27	75.94	17.26	8.34	101.54	50.12	9.49	4.68	1,286.54	635.07
32年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	4%	0.4746	102.7	745.38	299.23	124.22	1,168.83	554.78	75.36	17.26	8.28	100.90	47.89	9.43	4.48	1,279.16	607.14
33年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	4%	0.4564	102.7	739.68	299.18	123.28	1,162.14	530.39	74.78	17.25	8.22	100.26	45.76	9.37	4.28	1,271.77	580.42
34年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	4%	0.4388	102.7	733.99	299.13	122.33	1,155.45	507.05	74.21	17.25	8.16	99.61	43.71	9.32	4.09	1,264.38	554.85
35年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	4%	0.4220	102.7	728.29	299.08	121.39	1,148.76	484.73	73.63	17.25	8.09	98.97	41.76	9.26	3.91	1,257.00	530.40
36年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	4%	0.4057	102.7	722.60	299.03	120.45	1,142.08	463.37	73.06	17.24	8.03	98.33	39.90	9.20	3.73	1,249.61	507.00
37年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	4%	0.3901	102.7	716.90	298.99	119.50	1,135.39	442.94	72.48	17.24	7.97	97.69	38.11	9.14	3.57	1,242.22	484.62
38年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	4%	0.3751	102.7	711.21	298.94	118.56	1,128.71	423.40	71.91	17.24	7.90	97.05	36.40	9.08	3.41	1,234.84	463.21
39年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	4%	0.3607	102.7	705.51	298.89	117.61	1,122.02	404.70	71.33	17.24	7.84	96.41	34.77	9.03	3.26	1,227.45	442.73
40年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	4%	0.3468	102.7	699.82	298.84	116.67	1,115.33	386.82	70.75	17.23	7.78	95.77	33.21	8.97	3.11	1,220.06	423.14
41年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	4%	0.3335	102.7	694.12	298.80	115.72	1,108.64	369.71	70.18	17.23	7.71	95.12	31.72	8.91	2.97	1,212.68	404.40
42年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	4%	0.3207	102.7	688.43	298.75	114.78	1,101.96	353.34	69.60	17.23	7.65	94.48	30.30	8.85	2.84	1,205.29	386.48
43年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	4%	0.3083	102.7	682.74	298.70	113.83	1,095.27	337.69	69.03	17.23	7.59	93.84	28.93	8.79	2.71	1,197.91	369.34
44年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	4%	0.2965	102.7	677.04	298.65	112.89	1,088.59	322.72	68.45	17.22	7.53	93.20	27.63	8.73	2.59	1,190.52	352.94
45年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	4%	0.2851	102.7	671.35	298.60	111.95	1,081.90	308.40	67.88	17.22	7.46	92.56	26.38	8.68	2.47	1,183.14	337.26
46年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	4%	0.2741	102.7	665.66	298.56	111.00	1,075.22	294.71	67.30	17.22	7.40	91.92	25.19	8.62	2.36	1,175.75	322.27
47年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	4%	0.2636	102.7	659.97	298.51	110.06	1,068.53	281.61	66.73	17.21	7.34	91.28	24.06	8.56	2.26	1,168.37	307.93
48年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	4%	0.2534	102.7	654.27	298.46	109.11	1,061.84	269.09	66.15	17.21	7.27	90.64	22.97	8.50	2.15	1,160.98	294.21
49年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	4%	0.2437	102.7	648.58	298.41	108.17	1,055.16	257.11	65.57	17.21	7.21	89.99	21.93	8.44	2.06	1,153.60	281.10
合 計									35,951.17	14,033.84	6,568.94	56,553.95	42,653.43	3,618.61	725.03	432.64	4,776.29	3,565.83	446.00	332.67	61,776.23	46,551.93

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計（億円）	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計		(A)		乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 ((①～③))	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	4%	0.7026	102.7	85.38	8.15	16.00	109.53	76.95	2.90	4.41	0.95	8.26	5.80	0.87	0.61	118.66	83.37
1年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	4%	0.6756	102.7	85.29	8.20	15.85	109.34	73.87	2.90	4.44	0.94	8.28	5.59	0.87	0.59	118.49	80.05
2年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	4%	0.6496	102.7	85.20	8.26	15.71	109.16	70.91	2.89	4.47	0.93	8.30	5.39	0.87	0.56	118.33	76.86
3年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	4%	0.6246	102.7	85.11	8.31	15.56	108.98	68.07	2.89	4.50	0.92	8.31	5.19	0.87	0.54	118.16	73.80
4年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	4%	0.6006	102.7	85.02	8.37	15.42	108.80	65.34	2.89	4.53	0.91	8.33	5.00	0.87	0.52	118.00	70.87
5年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	4%	0.5775	102.7	84.93	8.42	15.27	108.62	62.73	2.89	4.56	0.90	8.35	4.82	0.87	0.50	117.83	68.05
6年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	4%	0.5553	102.7	84.84	8.47	15.12	108.44	60.21	2.88	4.59	0.89	8.37	4.65	0.86	0.48	117.67	65.34
7年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	4%	0.5339	102.7	84.75	8.53	14.98	108.26	57.80	2.88	4.62	0.89	8.38	4.48	0.86	0.46	117.50	62.74
8年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	4%	0.5134	102.7	84.12	8.53	14.87	107.51	55.19	2.86	4.62	0.88	8.36	4.29	0.86	0.44	116.73	59.92
9年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	4%	0.4936	102.7	83.49	8.52	14.76	106.77	52.70	2.84	4.62	0.87	8.33	4.11	0.85	0.42	115.95	57.23
10年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	4%	0.4746	102.7	82.85	8.52	14.64	106.02	50.32	2.82	4.62	0.87	8.30	3.94	0.85	0.40	115.17	54.66
11年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	4%	0.4564	102.7	82.22	8.52	14.53	105.28	48.05	2.79	4.62	0.86	8.27	3.77	0.84	0.38	114.39	52.20
12年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	4%	0.4388	102.7	81.59	8.52	14.42	104.53	45.87	2.77	4.62	0.85	8.24	3.62	0.84	0.37	113.61	49.85
13年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	4%	0.4220	102.7	80.95	8.52	14.31	103.78	43.79	2.75	4.61	0.85	8.21	3.46	0.83	0.35	112.83	47.61
14年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	4%	0.4057	102.7	80.32	8.52	14.20	103.04	41.81	2.73	4.61	0.84	8.18	3.32	0.83	0.34	112.05	45.46
15年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	4%	0.3901	102.7	79.69	8.52	14.09	102.29	39.91	2.71	4.61	0.83	8.15	3.18	0.82	0.32	111.27	43.41
16年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	4%	0.3751	102.7	79.06	8.51	13.98	101.55	38.09	2.69	4.61	0.83	8.12	3.05	0.82	0.31	110.49	41.45
17年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	4%	0.3607	102.7	78.42	8.51	13.87	100.80	36.36	2.66	4.61	0.82	8.10	2.92	0.81	0.29	109.71	39.57
18年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	4%	0.3468	102.7	77.79	8.51	13.75	100.06	34.70	2.64	4.61	0.81	8.07	2.80	0.81	0.28	108.93	37.78
19年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	4%	0.3335	102.7	77.16	8.51	13.64	99.31	33.12	2.62	4.61	0.81	8.04	2.68	0.80	0.27	108.15	36.07
20年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	4%	0.3207	102.7	76.52	8.51	13.53	98.56	31.60	2.60	4.61	0.80	8.01	2.57	0.80	0.26	107.37	34.43
21年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	4%	0.3083	102.7	75.89	8.51	13.42	97.82	30.16	2.58	4.61	0.79	7.98	2.46	0.79	0.24	106.59	32.86
22年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	4%	0.2965	102.7	75.26	8.51	13.31	97.07	28.78	2.56	4.61	0.79	7.95	2.36	0.78	0.23	105.81	31.37
23年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	4%	0.2851	102.7	74.62	8.51	13.20	96.33	27.46	2.54	4.61	0.78	7.92	2.26	0.78	0.22	105.03	29.94
24年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	4%	0.2741	102.7	73.99	8.50	13.09	95.58	26.20	2.51	4.61	0.77	7.89	2.16	0.77	0.21	104.25	28.57
25年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	4%	0.2636	102.7	73.36	8.50	12.97	94.84	24.99	2.49	4.61	0.77	7.87	2.07	0.77	0.20	103.47	27.27
26年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	4%	0.2534	102.7	72.73	8.50	12.86	94.09	23.84	2.47	4.60	0.76	7.84	1.99	0.76	0.19	102.69	26.02
27年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	4%	0.2437	102.7	72.09	8.50	12.75	93.35	22.75	2.45	4.60	0.75	7.81	1.90	0.76	0.18	101.91	24.83
28年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	4%	0.2343	102.7	71.46	8.50	12.64	92.60	21.70	2.43	4.60	0.75	7.78	1.82	0.75	0.18	101.13	23.69
29年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	4%	0.2253	102.7	70.83	8.50	12.53	91.85	20.69	2.41	4.60	0.74	7.75	1.75	0.75	0.17	100.35	22.61
30年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	4%	0.2166	102.7	70.19	8.50	12.42	91.11	19.74	2.38	4.60	0.73	7.72	1.67	0.74	0.16	99.57	21.57
31年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	4%	0.2083	102.7	69.56	8.49	12.31	90.36	18.82	2.36	4.60	0.73	7.69	1.60	0.74	0.15	98.79	20.58
32年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	4%	0.2003	102.7	68.93	8.49	12.20	89.62	17.95	2.34	4.60	0.72	7.66	1.53	0.73	0.15	98.01	19.63
33年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99078	0.99281	4%	0.1926	102.7	68.30	8.49	12.08	88.87	17.11	2.32	4.60	0.71	7.63	1.47	0.73	0.14	97.23	18.72
34年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	4%	0.1852	102.7	67.66	8.49	11.97	88.13	16.32	2.30	4.60	0.71	7.61	1.41	0.72	0.13	96.45	17.86
35年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	4%	0.1780	102.7	67.03	8.49	11.86	87.38	15.56	2.28	4.60	0.70	7.58	1.35	0.72	0.13	95.67	17.03
36年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	4%	0.1712	102.7	66.40	8.49	11.75	86.64	14.83	2.26	4.60	0.69	7.55	1.29	0.71	0.12	94.89	16.25
37年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	4%	0.1646	102.7	65.76	8.49	11.64	85.89	14.14	2.23	4.60	0.69	7.52	1.24	0.71	0.12	94.12	15.49
38年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	4%	0.1583	102.7	65.13	8.48	11.53	85.14	13.48	2.21	4.60	0.68	7.49	1.19	0.70	0.11	93.34	14.77
39年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99249	4%	0.1522	102.7	64.50	8.48	11.42	84.40	12.84	2.19	4.60	0.67	7.46	1.14	0.70	0.11	92.56	14.09
40年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	4%	0.1463	102.7	63.87	8.48	11.30	83.65	12.24	2.17	4.59	0.67	7.43	1.09	0.69	0.10	91.78	13.43
41年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	4%	0.1407	102.7	63.23	8.48	11.19	82.91	11.67	2.15	4.59	0.66	7.40	1.04	0.69	0.10	91.00	12.80
42年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	4%	0.1353	102.7	62.60	8.48	11.08	82.16	11.12	2.13	4.59	0.66	7.38	1.00	0.68	0.09	90.22	12.21
43年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	4%	0.1301	102.7	61.97	8.48	10.97	81.42	10.59	2.11	4.59	0.65	7.35	0.96	0.68	0.09	89.44	11.64
44年目	R 59	0.98968	0.99984	0.98975	0.99219	4%	0.1251	102.7	61.33	8.48	10.86	80.67	10.09	2.08	4.59	0.64	7.32	0.92	0.67	0.08	88.66	11.09
45年目	R 60	0.98957	0.99984	0.98964	0.99213	4%	0.1203	102.7	60.70	8.48	10.75	79.92	9.61	2.06	4.59	0.64	7.29	0.88	0.66	0.08	87.88	10.57
46年目	R 61	0.98946	0.99984	0.98953	0.99207	4%	0.1157	102.7	60.07	8.47	10.64	79.18	9.16	2.04	4.59	0.63	7.26	0.84	0.66	0.08	87.10	10.07
47年目	R 62	0.98935	0.99984	0.98942	0.99200	4%	0.1112	102.7	59.44	8.47	10.52	78.43	8.72	2.02	4.59	0.62	7.23	0.80	0.65	0.07	86.32	9.60
48年目	R 63	0.98924	0.99984	0.98931	0.99194	4%	0.1069	102.7	58.80	8.47	10.41	77.69	8.31	2.00	4.59	0.62	7.20	0.77	0.65	0.07	85.54	9.15
49年目	R 64	0.98912	0.99984	0.98919	0.99187	4%	0.1028	102.7	58.17	8.47	10.30	76.94	7.91	1.98	4.59	0.61	7.17	0.74	0.64	0.07	84.76	8.71
合 計									3,668.57	423.61	652.49	4,744.67	1,574.17	124.64	229.46	38.57	392.68	126.32	38.47	12.67	5,175.82	1,713.15

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.40	58.6	23.67

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－40年目	S 46	4%	7.8403	47.0	3.70	63.34				
－39年目	S 47	4%	7.5388	50.2	11.00	169.59				
－38年目	S 48	4%	7.2488	57.8	20.00	257.46				
－37年目	S 49	4%	6.9700	69.0	17.30	179.57				
－36年目	S 50	4%	6.7019	72.9	40.20	379.34				
－35年目	S 51	4%	6.4442	79.1	70.70	591.71				
－34年目	S 52	4%	6.1963	83.8	90.70	688.36				
－33年目	S 53	4%	5.9580	87.4	118.80	832.00				
－32年目	S 54	4%	5.7288	89.6	155.40	1019.94				
－31年目	S 55	4%	5.5085	95.3	142.85	847.78				
－30年目	S 56	4%	5.2966	97.8	131.20	730.10				
－29年目	S 57	4%	5.0929	98.9	120.58	638.00				
－28年目	S 58	4%	4.8970	99.8	92.18	464.31				
－27年目	S 59	4%	4.7087	101.8	145.00	688.57				
－26年目	S 60	4%	4.5276	102.6	162.70	737.32				
－25年目	S 61	4%	4.3535	104.4	166.70	714.11				
－24年目	S 62	4%	4.1860	104.1	197.70	816.05				
－23年目	S 63	4%	4.0250	104.7	193.10	762.37				
－22年目	H 1	4%	3.8702	107.5	186.09	688.32				
－21年目	H 2	4%	3.7213	109.9	222.84	775.04				
－20年目	H 3	4%	3.5782	112.5	178.98	584.46				
－19年目	H 4	4%	3.4406	114.1	210.72	652.67				
－18年目	H 5	4%	3.3083	114.4	222.55	660.91				
－17年目	H 6	4%	3.1810	114.3	188.73	539.42				
－16年目	H 7	4%	3.0587	113.7	257.33	710.93				
－15年目	H 8	4%	2.9410	113.2	185.79	495.73				
－14年目	H 9	4%	2.8279	114.2	192.17	488.72				
－13年目	H 10	4%	2.7192	113.6	116.92	287.43				
－12年目	H 11	4%	2.6146	112.0	49.27	118.11				
－11年目	H 12	4%	2.5140	110.7	37.41	87.25				
－10年目	H 13	4%	2.4173	109.4	53.09	120.47				
－9年目	H 14	4%	2.3243	107.6	46.41	102.95				
－8年目	H 15	4%	2.2349	106.1	20.57	44.50				
－7年目	H 16	4%	2.1490	105.0	71.36	150.00				
－6年目	H 17	4%	2.0663	103.7	105.22	215.33				
－5年目	H 18	4%	1.9869	103.0	157.41	311.85				
－4年目	H 19	4%	1.9104	102.1	130.07	249.96				
－3年目	H 20	4%	1.8370	101.6	130.14	241.64				
－2年目	H 21	4%	1.7663	100.3	150.76	272.66				
－1年目	H 22	4%	1.6984	98.6	127.49	225.53				
暫定供用開始年次	H 23	4%	1.6331	97.2	43.71	75.43	18.33	31.63		
部分供用開始年次	H 24	4%	1.5702	96.4	10.87	18.18	19.66	32.88		
2年目	H 25	4%	1.5098	96.4	16.88	27.15	19.66	31.62		
3年目	H 26	4%	1.4518	98.7	65.22	98.53	19.65	29.68		
4年目	H 27	4%	1.3959	100.2	57.30	81.98	19.65	28.11		
5年目	H 28	4%	1.3423	100.2	60.16	82.77	19.65	27.03		
6年目	H 29	4%	1.2906	100.5	29.85	39.37	19.65	25.91		
7年目	H 30	4%	1.2410	100.4	38.56	48.94	19.65	24.94		
8年目	R 1	4%	1.1933	101.2	34.63	41.94	19.65	23.79		
9年目	R 2	4%	1.1474	101.9	62.64	72.43	19.65	22.72		
10年目	R 3	4%	1.1032	101.8	30.87	34.36	19.65	21.87		
11年目	R 4	4%	1.0608	102.7	17.95	19.04	19.65	20.84		
12年目	R 5	2%	1.0200	102.7	41.18	42.01	19.65	20.04		
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7	40.23	40.23	19.65	19.65		
14年目	R 7	2%	0.9804	102.7	62.36	61.14	19.65	19.26		
15年目	R 8	2%	0.9612	102.7	61.85	59.44	19.65	18.88		
16年目	R 9	2%	0.9423	102.7	42.25	39.82	19.65	18.51		
17年目	R 10	2%	0.9238	102.7	39.66	36.64	19.65	18.15		
18年目	R 11	2%	0.9057	102.7	16.69	15.12	19.65	17.79		
19年目	R 12	2%	0.8880	102.7	16.13	14.32	19.65	17.44		
20年目	R 13	2%	0.8706	102.7	11.17	9.73	19.65	17.10		
21年目	R 14	2%	0.8535	102.7	10.31	8.80	19.65	16.77		
供用開始年次	R 15	2%	0.8368	102.7			21.52	18.01		
23年目	R 16	2%	0.8203	102.7			21.52	17.65		
24年目	R 17	2%	0.8043	102.7			21.52	17.31		
25年目	R 18	2%	0.7885	102.7			21.52	16.97		
26年目	R 19	2%	0.7730	102.7			21.52	16.63		
27年目	R 20	2%	0.7579	102.7			21.52	16.31		
28年目	R 21	2%	0.7430	102.7			21.52	15.99		
29年目	R 22	2%	0.7284	102.7			21.52	15.67		
30年目	R 23	2%	0.7142	102.7			21.52	15.37		
31年目	R 24	2%	0.7002	102.7			21.52	15.07		
32年目	R 25	2%	0.6864	102.7			21.52	14.77		
33年目	R 26	2%	0.6730	102.7			21.52	14.48		
34年目	R 27	2%	0.6598	102.7			21.52	14.20		
35年目	R 28	2%	0.6468	102.7			21.52	13.92		
36年目	R 29	2%	0.6342	102.7			21.52	13.65		
37年目	R 30	2%	0.6217	102.7			21.52	13.38		
38年目	R 31	2%	0.6095	102.7			21.52	13.12		
39年目	R 32	2%	0.5976	102.7			21.52	12.86		
40年目	R 33	2%	0.5859	102.7			21.52	12.61		
41年目	R 34	2%	0.5744	102.7			21.52	12.36		
42年目	R 35	2%	0.5631	102.7			21.52	12.12		
43年目	R 36	2%	0.5521	102.7			21.52	11.88		
44年目	R 37	2%	0.5412	102.7			21.52	11.65		
45年目	R 38	2%	0.5306	102.7			21.52	11.42		
46年目	R 39	2%	0.5202	102.7			21.52	11.19		
47年目	R 40	2%	0.5100	102.7			21.52	10.97		
48年目	R 41	2%	0.5000	102.7			21.52	10.76		
49年目	R 42	2%	0.4902	102.7	−1918.65	−940.57	21.52	10.55		
合　計					3812.97	18630.60	1033.43	895.47	0.00	0.00
単純事業費計					5731.62		1033.43			

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.26	14.4	3.76

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7						
－8年目	R 7	2%	0.9804	102.7	62.36	61.14				
－7年目	R 8	2%	0.9612	102.7	61.85	59.44				
－6年目	R 9	2%	0.9423	102.7	42.25	39.82				
－5年目	R 10	2%	0.9238	102.7	39.66	36.64				
－4年目	R 11	2%	0.9057	102.7	16.69	15.12				
－3年目	R 12	2%	0.8880	102.7	16.13	14.32				
－2年目	R 13	2%	0.8706	102.7	11.17	9.73				
－1年目	R 14	2%	0.8535	102.7	10.31	8.80				
供用開始年次	R 15	2%	0.8368	102.7			3.42	2.86		
1年目	R 16	2%	0.8203	102.7			3.42	2.80		
2年目	R 17	2%	0.8043	102.7			3.42	2.75		
3年目	R 18	2%	0.7885	102.7			3.42	2.70		
4年目	R 19	2%	0.7730	102.7			3.42	2.64		
5年目	R 20	2%	0.7579	102.7			3.42	2.59		
6年目	R 21	2%	0.7430	102.7			3.42	2.54		
7年目	R 22	2%	0.7284	102.7			3.42	2.49		
8年目	R 23	2%	0.7142	102.7			3.42	2.44		
9年目	R 24	2%	0.7002	102.7			3.42	2.39		
10年目	R 25	2%	0.6864	102.7			3.42	2.35		
11年目	R 26	2%	0.6730	102.7			3.42	2.30		
12年目	R 27	2%	0.6598	102.7			3.42	2.26		
13年目	R 28	2%	0.6468	102.7			3.42	2.21		
14年目	R 29	2%	0.6342	102.7			3.42	2.17		
15年目	R 30	2%	0.6217	102.7			3.42	2.13		
16年目	R 31	2%	0.6095	102.7			3.42	2.08		
17年目	R 32	2%	0.5976	102.7			3.42	2.04		
18年目	R 33	2%	0.5859	102.7			3.42	2.00		
19年目	R 34	2%	0.5744	102.7			3.42	1.96		
20年目	R 35	2%	0.5631	102.7			3.42	1.92		
21年目	R 36	2%	0.5521	102.7			3.42	1.89		
22年目	R 37	2%	0.5412	102.7			3.42	1.85		
23年目	R 38	2%	0.5306	102.7			3.42	1.81		
24年目	R 39	2%	0.5202	102.7			3.42	1.78		
25年目	R 40	2%	0.5100	102.7			3.42	1.74		
26年目	R 41	2%	0.5000	102.7			3.42	1.71		
27年目	R 42	2%	0.4902	102.7			3.42	1.68		
28年目	R 43	2%	0.4806	102.7			3.42	1.64		
29年目	R 44	2%	0.4712	102.7			3.42	1.61		
30年目	R 45	2%	0.4619	102.7			3.42	1.58		
31年目	R 46	2%	0.4529	102.7			3.42	1.55		
32年目	R 47	2%	0.4440	102.7			3.42	1.52		
33年目	R 48	2%	0.4353	102.7			3.42	1.49		
34年目	R 49	2%	0.4268	102.7			3.42	1.46		
35年目	R 50	2%	0.4184	102.7			3.42	1.43		
36年目	R 51	2%	0.4102	102.7			3.42	1.40		
37年目	R 52	2%	0.4022	102.7			3.42	1.37		
38年目	R 53	2%	0.3943	102.7			3.42	1.35		
39年目	R 54	2%	0.3865	102.7			3.42	1.32		
40年目	R 55	2%	0.3790	102.7			3.42	1.30		
41年目	R 56	2%	0.3715	102.7			3.42	1.27		
42年目	R 57	2%	0.3642	102.7			3.42	1.25		
43年目	R 58	2%	0.3571	102.7			3.42	1.22		
44年目	R 59	2%	0.3501	102.7			3.42	1.20		
45年目	R 60	2%	0.3432	102.7			3.42	1.17		
46年目	R 61	2%	0.3365	102.7			3.42	1.15		
47年目	R 62	2%	0.3299	102.7			3.42	1.13		
48年目	R 63	2%	0.3234	102.7			3.42	1.11		
49年目	R 64	2%	0.3171	102.7			3.42	1.08		
合　計					260.43	245.01	170.91	91.67	0.00	0.00

単純事業費計	260.43	170.91	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計		(A)		乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
暫定供用開始	H 23	1.03228	1.01048	1.04025	1.03077	4%	1.6331	97.2	656.53	273.26	144.07	1,073.87	1,852.91	57.96	18.57	9.05	85.58	147.66	7.99	13.78	1,167.43	2,014.36
部分供用開始	H 24	1.00978	0.98853	1.01732	1.00834	4%	1.5702	96.4	709.50	252.69	154.25	1,116.44	1,867.65	71.37	10.53	10.04	91.94	153.80	8.59	14.37	1,216.97	2,035.82
2年目	H 25	1.00076	0.97978	1.00800	0.99937	4%	1.5098	96.4	716.44	249.79	156.92	1,123.15	1,806.61	72.07	10.41	10.22	92.69	149.09	8.66	13.93	1,224.50	1,969.64
3年目	H 26	1.01272	0.99155	1.01981	1.01134	4%	1.4518	98.7	716.99	244.74	158.18	1,119.90	1,691.74	72.12	10.20	10.30	92.62	139.91	8.65	13.07	1,221.17	1,844.72
4年目	H 27	0.99916	1.00880	0.98601	0.99811	4%	1.3959	100.2	726.11	242.67	161.31	1,130.09	1,616.89	73.04	10.11	10.50	93.65	133.99	8.75	12.52	1,232.49	1,763.41
5年目	H 28	0.99916	1.00872	0.98581	0.99810	4%	1.3423	100.2	725.50	244.81	159.05	1,129.35	1,553.70	72.98	10.20	10.35	93.53	128.68	8.74	12.02	1,231.62	1,694.39
6年目	H 29	0.99916	1.00865	0.98561	0.99810	4%	1.2906	100.5	724.89	246.94	156.79	1,128.62	1,488.52	72.92	10.29	10.21	93.41	123.20	8.72	11.50	1,230.76	1,623.22
7年目	H 30	0.99916	1.00857	0.98540	0.99810	4%	1.2410	100.4	724.28	249.08	154.54	1,127.89	1,431.77	72.85	10.38	10.06	93.29	118.43	8.70	11.05	1,229.89	1,561.24
8年目	R 1	0.99916	1.00850	0.98518	0.99809	4%	1.1933	101.2	723.67	251.21	152.28	1,127.16	1,364.93	72.79	10.47	9.91	93.17	112.83	8.69	10.52	1,229.03	1,488.28
9年目	R 2	0.99916	1.00843	0.98496	0.99809	4%	1.1474	101.9	723.06	253.35	150.03	1,126.43	1,302.57	72.73	10.56	9.77	93.06	107.61	8.67	10.03	1,228.16	1,420.21
10年目	R 3	0.99916	1.00836	0.98473	0.99809	4%	1.1032	101.8	722.45	255.48	147.77	1,125.71	1,252.89	72.67	10.64	9.62	92.94	103.44	8.65	9.63	1,227.30	1,365.96
11年目	R 4	0.99915	1.00829	0.98449	0.99808	4%	1.0608	102.7	721.85	257.62	145.51	1,124.98	1,193.38	72.61	10.73	9.47	92.82	98.46	8.64	9.16	1,226.43	1,301.00
12年目	R 5	0.99915	1.00822	0.98425	0.99808	2%	1.0200	102.7	721.23	259.76	143.26	1,124.24	1,146.73	72.55	10.82	9.33	92.70	94.55	8.62	8.79	1,225.56	1,250.07
基準年	R 6	0.99915	1.00815	0.98399	0.99807	2%	1.0000	102.7	720.62	261.89	141.00	1,123.51	1,123.51	72.49	10.91	9.18	92.58	92.58	8.60	8.60	1,224.69	1,224.69
14年目	R 7	0.99915	1.00809	0.98373	0.99807	2%	0.9804	102.7	720.01	264.03	138.74	1,122.77	1,100.76	72.43	11.00	9.03	92.46	90.65	8.59	8.42	1,223.82	1,199.82
15年目	R 8	0.99915	1.00802	0.98346	0.99807	2%	0.9612	102.7	719.40	266.16	136.48	1,122.04	1,078.47	72.36	11.09	8.89	92.34	88.75	8.57	8.24	1,222.95	1,175.46
16年目	R 9	0.99915	1.00796	0.98319	0.99806	2%	0.9423	102.7	718.78	268.30	134.23	1,121.31	1,056.63	72.30	11.18	8.74	92.22	86.90	8.55	8.06	1,222.08	1,151.59
17年目	R 10	0.99915	1.00790	0.98290	0.99806	2%	0.9238	102.7	718.17	270.43	131.97	1,120.58	1,035.24	72.24	11.27	8.59	92.10	85.09	8.54	7.89	1,221.21	1,128.21
18年目	R 11	0.99915	1.00783	0.98260	0.99806	2%	0.9057	102.7	717.56	272.57	129.71	1,119.84	1,014.28	72.18	11.36	8.44	91.98	83.31	8.52	7.72	1,220.35	1,105.31
19年目	R 12	0.99896	1.00674	0.99113	0.99897	2%	0.8880	102.7	716.95	274.70	127.46	1,119.11	993.74	72.12	11.45	8.30	91.86	81.57	8.50	7.55	1,219.48	1,082.86
20年目	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	2%	0.8706	102.7	716.21	276.55	126.33	1,119.09	974.23	72.04	11.52	8.22	91.79	79.91	8.50	7.40	1,219.37	1,061.54
21年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	2%	0.8535	102.7	715.46	278.40	125.20	1,119.06	955.11	71.97	11.60	8.15	91.72	78.28	8.49	7.24	1,219.27	1,040.63
供用開始年次	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	2%	0.8368	102.7	768.07	286.14	135.71	1,189.93	995.68	77.65	16.50	9.05	103.20	86.36	9.68	8.10	1,302.81	1,090.13
23年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	2%	0.8203	102.7	767.27	288.03	134.48	1,189.78	976.03	77.57	16.61	8.97	103.15	84.62	9.67	7.93	1,302.60	1,068.58
24年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	2%	0.8043	102.7	766.47	289.92	133.24	1,189.64	956.78	77.49	16.72	8.88	103.10	82.92	9.66	7.77	1,302.39	1,047.46
25年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	2%	0.7885	102.7	765.67	291.81	132.00	1,189.48	937.90	77.41	16.83	8.80	103.04	81.25	9.65	7.61	1,302.17	1,026.75
26年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	2%	0.7730	102.7	764.86	293.70	130.77	1,189.33	919.39	77.33	16.94	8.72	102.99	79.61	9.64	7.45	1,301.96	1,006.46
27年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	2%	0.7579	102.7	764.06	295.59	129.53	1,189.18	901.25	77.25	17.05	8.64	102.93	78.01	9.63	7.30	1,301.74	986.56
28年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	2%	0.7430	102.7	763.26	297.48	128.29	1,189.03	883.47	77.17	17.16	8.55	102.88	76.44	9.62	7.15	1,301.53	967.05
29年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	2%	0.7284	102.7	762.46	299.37	127.06	1,188.88	866.04	77.09	17.26	8.47	102.82	74.90	9.61	7.00	1,301.31	947.94
30年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	2%	0.7142	102.7	756.76	299.32	126.11	1,182.20	844.28	76.51	17.26	8.41	102.18	72.97	9.55	6.82	1,293.92	924.07
31年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	2%	0.7002	102.7	751.07	299.27	125.17	1,175.51	823.05	75.94	17.26	8.34	101.54	71.09	9.49	6.65	1,286.54	900.78
32年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	2%	0.6864	102.7	745.38	299.23	124.22	1,168.83	802.32	75.36	17.26	8.28	100.90	69.26	9.43	6.47	1,279.16	878.05
33年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	2%	0.6730	102.7	739.68	299.18	123.28	1,162.14	782.09	74.78	17.25	8.22	100.26	67.47	9.37	6.31	1,271.77	855.87
34年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	2%	0.6598	102.7	733.99	299.13	122.33	1,155.45	762.34	74.21	17.25	8.16	99.61	65.72	9.32	6.15	1,264.38	834.21
35年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	2%	0.6468	102.7	728.29	299.08	121.39	1,148.76	743.07	73.63	17.25	8.09	98.97	64.02	9.26	5.99	1,257.00	813.07
36年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	2%	0.6342	102.7	722.60	299.03	120.45	1,142.08	724.26	73.06	17.24	8.03	98.33	62.36	9.20	5.83	1,249.61	792.45
37年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	2%	0.6217	102.7	716.90	298.99	119.50	1,135.39	705.90	72.48	17.24	7.97	97.69	60.74	9.14	5.68	1,242.22	772.32
38年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	2%	0.6095	102.7	711.21	298.94	118.56	1,128.71	687.98	71.91	17.24	7.90	97.05	59.15	9.08	5.54	1,234.84	752.67
39年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	2%	0.5976	102.7	705.51	298.89	117.61	1,122.02	670.49	71.33	17.24	7.84	96.41	57.61	9.03	5.39	1,227.45	733.50
40年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	2%	0.5859	102.7	699.82	298.84	116.67	1,115.33	653.43	70.75	17.23	7.78	95.77	56.11	8.97	5.25	1,220.06	714.79
41年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	2%	0.5744	102.7	694.12	298.80	115.72	1,108.64	636.78	70.18	17.23	7.71	95.12	54.64	8.91	5.12	1,212.68	696.53
42年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	2%	0.5631	102.7	688.43	298.75	114.78	1,101.96	620.53	69.60	17.23	7.65	94.48	53.20	8.85	4.98	1,205.29	678.72
43年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	2%	0.5521	102.7	682.74	298.70	113.83	1,095.27	604.67	69.03	17.23	7.59	93.84	51.81	8.79	4.85	1,197.91	661.33
44年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	2%	0.5412	102.7	677.04	298.65	112.89	1,088.59	589.19	68.45	17.22	7.53	93.20	50.44	8.73	4.73	1,190.52	644.37
45年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	2%	0.5306	102.7	671.35	298.60	111.95	1,081.90	574.09	67.88	17.22	7.46	92.56	49.11	8.68	4.60	1,183.14	627.81
46年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	2%	0.5202	102.7	665.66	298.56	111.00	1,075.22	559.36	67.30	17.22	7.40	91.92	47.82	8.62	4.48	1,175.75	611.66
47年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	2%	0.5100	102.7	659.97	298.51	110.06	1,068.53	544.98	66.73	17.21	7.34	91.28	46.55	8.56	4.37	1,168.37	595.90
48年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	2%	0.5000	102.7	654.27	298.46	109.11	1,061.84	530.95	66.15	17.21	7.27	90.64	45.32	8.50	4.25	1,160.98	580.52
49年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	2%	0.4902	102.7	648.58	298.41	108.17	1,055.16	517.26	65.57	17.21	7.21	89.99	44.12	8.44	4.14	1,153.60	565.52
合 計									35,951.17	14,033.84	6,568.94	56,553.95	49,715.81	3,618.61	725.03	432.64	4,776.29	4,172.30	446.00	389.40	61,776.23	54,277.51

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計		(A)		乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	2%	0.8368	102.7	85.38	8.15	16.00	109.53	91.65	2.90	4.41	0.95	8.26	6.91	0.87	0.73	118.66	99.29
1年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	2%	0.8203	102.7	85.29	8.20	15.85	109.34	89.70	2.90	4.44	0.94	8.28	6.79	0.87	0.71	118.49	97.20
2年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	2%	0.8043	102.7	85.20	8.26	15.71	109.16	87.80	2.89	4.47	0.93	8.30	6.67	0.87	0.70	118.33	95.17
3年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	2%	0.7885	102.7	85.11	8.31	15.56	108.98	85.93	2.89	4.50	0.92	8.31	6.56	0.87	0.68	118.16	93.17
4年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	2%	0.7730	102.7	85.02	8.37	15.42	108.80	84.11	2.89	4.53	0.91	8.33	6.44	0.87	0.67	118.00	91.22
5年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	2%	0.7579	102.7	84.93	8.42	15.27	108.62	82.32	2.89	4.56	0.90	8.35	6.33	0.87	0.66	117.83	89.30
6年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	2%	0.7430	102.7	84.84	8.47	15.12	108.44	80.57	2.88	4.59	0.89	8.37	6.22	0.86	0.64	117.67	87.43
7年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	2%	0.7284	102.7	84.75	8.53	14.98	108.26	78.86	2.88	4.62	0.89	8.38	6.11	0.86	0.63	117.50	85.60
8年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	2%	0.7142	102.7	84.12	8.53	14.87	107.51	76.78	2.86	4.62	0.88	8.36	5.97	0.86	0.61	116.73	83.36
9年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	2%	0.7002	102.7	83.49	8.52	14.76	106.77	74.75	2.84	4.62	0.87	8.33	5.83	0.85	0.60	115.95	81.18
10年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	2%	0.6864	102.7	82.85	8.52	14.64	106.02	72.78	2.82	4.62	0.87	8.30	5.70	0.85	0.58	115.17	79.05
11年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	2%	0.6730	102.7	82.22	8.52	14.53	105.28	70.85	2.79	4.62	0.86	8.27	5.56	0.84	0.57	114.39	76.98
12年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	2%	0.6598	102.7	81.59	8.52	14.42	104.53	68.97	2.77	4.62	0.85	8.24	5.44	0.84	0.55	113.61	74.95
13年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	2%	0.6468	102.7	80.95	8.52	14.31	103.78	67.13	2.75	4.61	0.85	8.21	5.31	0.83	0.54	112.83	72.98
14年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	2%	0.6342	102.7	80.32	8.52	14.20	103.04	65.34	2.73	4.61	0.84	8.18	5.19	0.83	0.52	112.05	71.06
15年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	2%	0.6217	102.7	79.69	8.52	14.09	102.29	63.60	2.71	4.61	0.83	8.15	5.07	0.82	0.51	111.27	69.18
16年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	2%	0.6095	102.7	79.06	8.51	13.98	101.55	61.90	2.69	4.61	0.83	8.12	4.95	0.82	0.50	110.49	67.35
17年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	2%	0.5976	102.7	78.42	8.51	13.87	100.80	60.24	2.66	4.61	0.82	8.10	4.84	0.81	0.48	109.71	65.56
18年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	2%	0.5859	102.7	77.79	8.51	13.75	100.06	58.62	2.64	4.61	0.81	8.07	4.73	0.81	0.47	108.93	63.82
19年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	2%	0.5744	102.7	77.16	8.51	13.64	99.31	57.04	2.62	4.61	0.81	8.04	4.62	0.80	0.46	108.15	62.12
20年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	2%	0.5631	102.7	76.52	8.51	13.53	98.56	55.50	2.60	4.61	0.80	8.01	4.51	0.80	0.45	107.37	60.46
21年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	2%	0.5521	102.7	75.89	8.51	13.42	97.82	54.00	2.58	4.61	0.79	7.98	4.41	0.79	0.44	106.59	58.84
22年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	2%	0.5412	102.7	75.26	8.51	13.31	97.07	52.54	2.56	4.61	0.79	7.95	4.30	0.78	0.42	105.81	57.27
23年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	2%	0.5306	102.7	74.62	8.51	13.20	96.33	51.11	2.54	4.61	0.78	7.92	4.20	0.78	0.41	105.03	55.73
24年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	2%	0.5202	102.7	73.99	8.50	13.09	95.58	49.72	2.51	4.61	0.77	7.89	4.11	0.77	0.40	104.25	54.23
25年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	2%	0.5100	102.7	73.36	8.50	12.97	94.84	48.37	2.49	4.61	0.77	7.87	4.01	0.77	0.39	103.47	52.77
26年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	2%	0.5000	102.7	72.73	8.50	12.86	94.09	47.05	2.47	4.60	0.76	7.84	3.92	0.76	0.38	102.69	51.35
27年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	2%	0.4902	102.7	72.09	8.50	12.75	93.35	45.76	2.45	4.60	0.75	7.81	3.83	0.76	0.37	101.91	49.96
28年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	2%	0.4806	102.7	71.46	8.50	12.64	92.60	44.50	2.43	4.60	0.75	7.78	3.74	0.75	0.36	101.13	48.61
29年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	2%	0.4712	102.7	70.83	8.50	12.53	91.85	43.28	2.41	4.60	0.74	7.75	3.65	0.75	0.35	100.35	47.28
30年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	2%	0.4619	102.7	70.19	8.50	12.42	91.11	42.09	2.38	4.60	0.73	7.72	3.57	0.74	0.34	99.57	46.00
31年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	2%	0.4529	102.7	69.56	8.49	12.31	90.36	40.92	2.36	4.60	0.73	7.69	3.48	0.74	0.33	98.79	44.74
32年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	2%	0.4440	102.7	68.93	8.49	12.20	89.62	39.79	2.34	4.60	0.72	7.66	3.40	0.73	0.33	98.01	43.52
33年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99078	0.99281	2%	0.4353	102.7	68.30	8.49	12.08	88.87	38.69	2.32	4.60	0.71	7.63	3.32	0.73	0.32	97.23	42.33
34年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	2%	0.4268	102.7	67.66	8.49	11.97	88.13	37.61	2.30	4.60	0.71	7.61	3.25	0.72	0.31	96.45	41.16
35年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	2%	0.4184	102.7	67.03	8.49	11.86	87.38	36.56	2.28	4.60	0.70	7.58	3.17	0.72	0.30	95.67	40.03
36年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	2%	0.4102	102.7	66.40	8.49	11.75	86.64	35.54	2.26	4.60	0.69	7.55	3.10	0.71	0.29	94.89	38.93
37年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	2%	0.4022	102.7	65.76	8.49	11.64	85.89	34.54	2.23	4.60	0.69	7.52	3.02	0.71	0.28	94.12	37.85
38年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	2%	0.3943	102.7	65.13	8.48	11.53	85.14	33.57	2.21	4.60	0.68	7.49	2.95	0.70	0.28	93.34	36.80
39年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99249	2%	0.3865	102.7	64.50	8.48	11.42	84.40	32.62	2.19	4.60	0.67	7.46	2.88	0.70	0.27	92.56	35.78
40年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	2%	0.3790	102.7	63.87	8.48	11.30	83.65	31.70	2.17	4.59	0.67	7.43	2.82	0.69	0.26	91.78	34.78
41年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	2%	0.3715	102.7	63.23	8.48	11.19	82.91	30.80	2.15	4.59	0.66	7.40	2.75	0.69	0.25	91.00	33.81
42年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	2%	0.3642	102.7	62.60	8.48	11.08	82.16	29.93	2.13	4.59	0.66	7.38	2.69	0.68	0.25	90.22	32.86
43年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	2%	0.3571	102.7	61.97	8.48	10.97	81.42	29.07	2.11	4.59	0.65	7.35	2.62	0.68	0.24	89.44	31.94
44年目	R 59	0.98968	0.99984	0.98975	0.99219	2%	0.3501	102.7	61.33	8.48	10.86	80.67	28.24	2.08	4.59	0.64	7.32	2.56	0.67	0.23	88.66	31.04
45年目	R 60	0.98957	0.99984	0.98964	0.99213	2%	0.3432	102.7	60.70	8.48	10.75	79.92	27.43	2.06	4.59	0.64	7.29	2.50	0.66	0.23	87.88	30.16
46年目	R 61	0.98946	0.99984	0.98953	0.99207	2%	0.3365	102.7	60.07	8.47	10.64	79.18	26.64	2.04	4.59	0.63	7.26	2.44	0.66	0.22	87.10	29.31
47年目	R 62	0.98935	0.99984	0.98942	0.99200	2%	0.3299	102.7	59.44	8.47	10.52	78.43	25.88	2.02	4.59	0.62	7.23	2.39	0.65	0.22	86.32	28.48
48年目	R 63	0.98924	0.99984	0.98931	0.99194	2%	0.3234	102.7	58.80	8.47	10.41	77.69	25.13	2.00	4.59	0.62	7.20	2.33	0.65	0.21	85.54	27.67
49年目	R 64	0.98912	0.99984	0.98919	0.99187	2%	0.3171	102.7	58.17	8.47	10.30	76.94	24.40	1.98	4.59	0.61	7.17	2.27	0.64	0.20	84.76	26.88
合 計									3,668.57	423.61	652.49	4,744.67	2,621.92	124.64	229.46	38.57	392.68	213.42	38.47	21.17	5,175.82	2,856.51

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.40	58.6	23.67

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－40年目	S 46	4%	7.7635	47.0	3.70	62.72				
－39年目	S 47	4%	7.4649	50.2	11.00	167.93				
－38年目	S 48	4%	7.1778	57.8	20.00	254.94				
－37年目	S 49	4%	6.9017	69.0	17.30	177.81				
－36年目	S 50	4%	6.6362	72.9	40.20	375.62				
－35年目	S 51	4%	6.3810	79.1	70.70	585.91				
－34年目	S 52	4%	6.1356	83.8	90.70	681.61				
－33年目	S 53	4%	5.8996	87.4	118.80	823.84				
－32年目	S 54	4%	5.6727	89.6	155.40	1009.94				
－31年目	S 55	4%	5.4545	95.3	142.85	839.47				
－30年目	S 56	4%	5.2447	97.8	131.20	722.95				
－29年目	S 57	4%	5.0430	98.9	120.58	631.74				
－28年目	S 58	4%	4.8490	99.8	92.18	459.76				
－27年目	S 59	4%	4.6625	101.8	145.00	681.82				
－26年目	S 60	4%	4.4832	102.6	162.70	730.09				
－25年目	S 61	4%	4.3108	104.4	166.70	707.10				
－24年目	S 62	4%	4.1450	104.1	197.70	808.05				
－23年目	S 63	4%	3.9855	104.7	193.10	754.90				
－22年目	H 1	4%	3.8323	107.5	186.09	681.57				
－21年目	H 2	4%	3.6849	109.9	222.84	767.45				
－20年目	H 3	4%	3.5431	112.5	178.98	578.73				
－19年目	H 4	4%	3.4069	114.1	210.72	646.27				
－18年目	H 5	4%	3.2758	114.4	222.55	654.43				
－17年目	H 6	4%	3.1498	114.3	188.73	534.13				
－16年目	H 7	4%	3.0287	113.7	257.33	703.96				
－15年目	H 8	4%	2.9122	113.2	185.79	490.87				
－14年目	H 9	4%	2.8002	114.2	192.17	483.93				
－13年目	H 10	4%	2.6925	113.6	116.92	284.61				
－12年目	H 11	4%	2.5889	112.0	49.27	116.95				
－11年目	H 12	4%	2.4894	110.7	37.41	86.40				
－10年目	H 13	4%	2.3936	109.4	53.09	119.29				
－9年目	H 14	4%	2.3016	107.6	46.41	101.94				
－8年目	H 15	4%	2.2130	106.1	20.57	44.07				
－7年目	H 16	4%	2.1279	105.0	71.36	148.53				
－6年目	H 17	4%	2.0461	103.7	105.22	213.22				
－5年目	H 18	4%	1.9674	103.0	157.41	308.79				
－4年目	H 19	4%	1.8917	102.1	130.07	247.51				
－3年目	H 20	4%	1.8190	101.6	130.14	239.27				
－2年目	H 21	4%	1.7490	100.3	150.76	269.99				
－1年目	H 22	4%	1.6817	98.6	127.49	223.32				
暫定供用開始年次	H 23	4%	1.6170	97.2	43.71	74.69	18.33	31.32		
部分供用開始年次	H 24	4%	1.5548	96.4	10.87	18.00	19.66	32.56		
2年目	H 25	4%	1.4950	96.4	16.88	26.88	19.66	31.31		
3年目	H 26	4%	1.4375	98.7	65.22	97.56	19.65	29.39		
4年目	H 27	4%	1.3823	100.2	57.30	81.17	19.65	27.84		
5年目	H 28	4%	1.3291	100.2	60.16	81.96	19.65	26.77		
6年目	H 29	4%	1.2780	100.5	29.85	38.98	19.65	25.66		
7年目	H 30	4%	1.2288	100.4	38.56	48.46	19.65	24.70		
8年目	R 1	4%	1.1816	101.2	34.63	41.53	19.65	23.56		
9年目	R 2	4%	1.1361	101.9	62.64	71.72	19.65	22.49		
10年目	R 3	4%	1.0924	101.8	30.87	34.02	19.65	21.65		
11年目	R 4	4%	1.0504	102.7	17.95	18.85	19.65	20.64		
12年目	R 5	1%	1.0100	102.7	41.18	41.59	19.65	19.84		
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7	40.23	40.23	19.65	19.65		
14年目	R 7	1%	0.9901	102.7	62.36	61.75	19.65	19.45		
15年目	R 8	1%	0.9803	102.7	61.85	60.63	19.65	19.26		
16年目	R 9	1%	0.9706	102.7	42.25	41.01	19.65	19.07		
17年目	R 10	1%	0.9610	102.7	39.66	38.12	19.65	18.88		
18年目	R 11	1%	0.9515	102.7	16.69	15.88	19.65	18.69		
19年目	R 12	1%	0.9420	102.7	16.13	15.19	19.65	18.51		
20年目	R 13	1%	0.9327	102.7	11.17	10.42	19.65	18.32		
21年目	R 14	1%	0.9235	102.7	10.31	9.52	19.65	18.14		
供用開始年次	R 15	1%	0.9143	102.7			21.52	19.67		
23年目	R 16	1%	0.9053	102.7			21.52	19.48		
24年目	R 17	1%	0.8963	102.7			21.52	19.29		
25年目	R 18	1%	0.8874	102.7			21.52	19.10		
26年目	R 19	1%	0.8787	102.7			21.52	18.91		
27年目	R 20	1%	0.8700	102.7			21.52	18.72		
28年目	R 21	1%	0.8613	102.7			21.52	18.53		
29年目	R 22	1%	0.8528	102.7			21.52	18.35		
30年目	R 23	1%	0.8444	102.7			21.52	18.17		
31年目	R 24	1%	0.8360	102.7			21.52	17.99		
32年目	R 25	1%	0.8277	102.7			21.52	17.81		
33年目	R 26	1%	0.8195	102.7			21.52	17.64		
34年目	R 27	1%	0.8114	102.7			21.52	17.46		
35年目	R 28	1%	0.8034	102.7			21.52	17.29		
36年目	R 29	1%	0.7954	102.7			21.52	17.12		
37年目	R 30	1%	0.7876	102.7			21.52	16.95		
38年目	R 31	1%	0.7798	102.7			21.52	16.78		
39年目	R 32	1%	0.7720	102.7			21.52	16.61		
40年目	R 33	1%	0.7644	102.7			21.52	16.45		
41年目	R 34	1%	0.7568	102.7			21.52	16.29		
42年目	R 35	1%	0.7493	102.7			21.52	16.12		
43年目	R 36	1%	0.7419	102.7			21.52	15.96		
44年目	R 37	1%	0.7346	102.7			21.52	15.81		
45年目	R 38	1%	0.7273	102.7			21.52	15.65		
46年目	R 39	1%	0.7201	102.7			21.52	15.50		
47年目	R 40	1%	0.7130	102.7			21.52	15.34		
48年目	R 41	1%	0.7059	102.7			21.52	15.19		
49年目	R 42	1%	0.6989	102.7	－1918.65	－1340.99	21.52	15.04		
合　計					3812.97	18048.61	1033.43	990.90	0.00	0.00

単純事業費計	5731.62	1033.43	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－４

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.26	14.4	3.76

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7						
－8年目	R 7	1%	0.9901	102.7	62.36	61.75				
－7年目	R 8	1%	0.9803	102.7	61.85	60.63				
－6年目	R 9	1%	0.9706	102.7	42.25	41.01				
－5年目	R 10	1%	0.9610	102.7	39.66	38.12				
－4年目	R 11	1%	0.9515	102.7	16.69	15.88				
－3年目	R 12	1%	0.9420	102.7	16.13	15.19				
－2年目	R 13	1%	0.9327	102.7	11.17	10.42				
－1年目	R 14	1%	0.9235	102.7	10.31	9.52				
供用開始年次	R 15	1%	0.9143	102.7			3.42	3.13		
1年目	R 16	1%	0.9053	102.7			3.42	3.09		
2年目	R 17	1%	0.8963	102.7			3.42	3.06		
3年目	R 18	1%	0.8874	102.7			3.42	3.03		
4年目	R 19	1%	0.8787	102.7			3.42	3.00		
5年目	R 20	1%	0.8700	102.7			3.42	2.97		
6年目	R 21	1%	0.8613	102.7			3.42	2.94		
7年目	R 22	1%	0.8528	102.7			3.42	2.92		
8年目	R 23	1%	0.8444	102.7			3.42	2.89		
9年目	R 24	1%	0.8360	102.7			3.42	2.86		
10年目	R 25	1%	0.8277	102.7			3.42	2.83		
11年目	R 26	1%	0.8195	102.7			3.42	2.80		
12年目	R 27	1%	0.8114	102.7			3.42	2.77		
13年目	R 28	1%	0.8034	102.7			3.42	2.75		
14年目	R 29	1%	0.7954	102.7			3.42	2.72		
15年目	R 30	1%	0.7876	102.7			3.42	2.69		
16年目	R 31	1%	0.7798	102.7			3.42	2.67		
17年目	R 32	1%	0.7720	102.7			3.42	2.64		
18年目	R 33	1%	0.7644	102.7			3.42	2.61		
19年目	R 34	1%	0.7568	102.7			3.42	2.59		
20年目	R 35	1%	0.7493	102.7			3.42	2.56		
21年目	R 36	1%	0.7419	102.7			3.42	2.54		
22年目	R 37	1%	0.7346	102.7			3.42	2.51		
23年目	R 38	1%	0.7273	102.7			3.42	2.49		
24年目	R 39	1%	0.7201	102.7			3.42	2.46		
25年目	R 40	1%	0.7130	102.7			3.42	2.44		
26年目	R 41	1%	0.7059	102.7			3.42	2.41		
27年目	R 42	1%	0.6989	102.7			3.42	2.39		
28年目	R 43	1%	0.6920	102.7			3.42	2.37		
29年目	R 44	1%	0.6852	102.7			3.42	2.34		
30年目	R 45	1%	0.6784	102.7			3.42	2.32		
31年目	R 46	1%	0.6717	102.7			3.42	2.30		
32年目	R 47	1%	0.6650	102.7			3.42	2.27		
33年目	R 48	1%	0.6584	102.7			3.42	2.25		
34年目	R 49	1%	0.6519	102.7			3.42	2.23		
35年目	R 50	1%	0.6454	102.7			3.42	2.21		
36年目	R 51	1%	0.6391	102.7			3.42	2.18		
37年目	R 52	1%	0.6327	102.7			3.42	2.16		
38年目	R 53	1%	0.6265	102.7			3.42	2.14		
39年目	R 54	1%	0.6203	102.7			3.42	2.12		
40年目	R 55	1%	0.6141	102.7			3.42	2.10		
41年目	R 56	1%	0.6080	102.7			3.42	2.08		
42年目	R 57	1%	0.6020	102.7			3.42	2.06		
43年目	R 58	1%	0.5961	102.7			3.42	2.04		
44年目	R 59	1%	0.5902	102.7			3.42	2.02		
45年目	R 60	1%	0.5843	102.7			3.42	2.00		
46年目	R 61	1%	0.5785	102.7			3.42	1.98		
47年目	R 62	1%	0.5728	102.7			3.42	1.96		
48年目	R 63	1%	0.5671	102.7			3.42	1.94		
49年目	R 64	1%	0.5615	102.7			3.42	1.92		
合　計					260.43	252.52	170.91	123.73	0.00	0.00

単純事業費計	260.43	170.91	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計		(A)		乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
暫定供用開始	H 23	1.03228	1.01048	1.04025	1.03077	4%	1.6170	97.2	656.53	273.26	144.07	1,073.87	1,834.74	57.96	18.57	9.05	85.58	146.22	7.99	13.65	1,167.43	1,994.61
部分供用開始	H 24	1.00978	0.98853	1.01732	1.00834	4%	1.5548	96.4	709.50	252.69	154.25	1,116.44	1,849.34	71.37	10.53	10.04	91.94	152.29	8.59	14.23	1,216.97	2,015.86
2年目	H 25	1.00076	0.97978	1.00800	0.99937	4%	1.4950	96.4	716.44	249.79	156.92	1,123.15	1,788.90	72.07	10.41	10.22	92.69	147.63	8.66	13.79	1,224.50	1,950.33
3年目	H 26	1.01272	0.99155	1.01981	1.01134	4%	1.4375	98.7	716.99	244.74	158.18	1,119.90	1,675.15	72.12	10.20	10.30	92.62	138.54	8.65	12.95	1,221.17	1,826.63
4年目	H 27	0.99916	1.00880	0.98601	0.99811	4%	1.3823	100.2	726.11	242.67	161.31	1,130.09	1,601.04	73.04	10.11	10.50	93.65	132.68	8.75	12.40	1,232.49	1,746.12
5年目	H 28	0.99916	1.00872	0.98581	0.99810	4%	1.3291	100.2	725.50	244.81	159.05	1,129.35	1,538.47	72.98	10.20	10.35	93.53	127.41	8.74	11.90	1,231.62	1,677.78
6年目	H 29	0.99916	1.00865	0.98561	0.99810	4%	1.2780	100.5	724.89	246.94	156.79	1,128.62	1,473.92	72.92	10.29	10.21	93.41	121.99	8.72	11.39	1,230.76	1,607.30
7年目	H 30	0.99916	1.00857	0.98540	0.99810	4%	1.2288	100.4	724.28	249.08	154.54	1,127.89	1,417.73	72.85	10.38	10.06	93.29	117.27	8.70	10.94	1,229.89	1,545.94
8年目	R 1	0.99916	1.00850	0.98518	0.99809	4%	1.1816	101.2	723.67	251.21	152.28	1,127.16	1,351.55	72.79	10.47	9.91	93.17	111.72	8.69	10.42	1,229.03	1,473.69
9年目	R 2	0.99916	1.00843	0.98496	0.99809	4%	1.1361	101.9	723.06	253.35	150.03	1,126.43	1,289.80	72.73	10.56	9.77	93.06	106.55	8.67	9.93	1,228.16	1,406.28
10年目	R 3	0.99916	1.00836	0.98473	0.99809	4%	1.0924	101.8	722.45	255.48	147.77	1,125.71	1,240.61	72.67	10.64	9.62	92.94	102.42	8.65	9.54	1,227.30	1,352.57
11年目	R 4	0.99915	1.00829	0.98449	0.99808	4%	1.0504	102.7	721.85	257.62	145.51	1,124.98	1,181.68	72.61	10.73	9.47	92.82	97.50	8.64	9.07	1,226.43	1,288.25
12年目	R 5	0.99915	1.00822	0.98425	0.99808	1%	1.0100	102.7	721.23	259.76	143.26	1,124.24	1,135.49	72.55	10.82	9.33	92.70	93.62	8.62	8.71	1,225.56	1,237.82
基準年	R 6	0.99915	1.00815	0.98399	0.99807	1%	1.0000	102.7	720.62	261.89	141.00	1,123.51	1,123.51	72.49	10.91	9.18	92.58	92.58	8.60	8.60	1,224.69	1,224.69
14年目	R 7	0.99915	1.00809	0.98373	0.99807	1%	0.9901	102.7	720.01	264.03	138.74	1,122.77	1,111.66	72.43	11.00	9.03	92.46	91.54	8.59	8.50	1,223.82	1,211.70
15年目	R 8	0.99915	1.00802	0.98346	0.99807	1%	0.9803	102.7	719.40	266.16	136.48	1,122.04	1,099.93	72.36	11.09	8.89	92.34	90.52	8.57	8.40	1,222.95	1,198.85
16年目	R 9	0.99915	1.00796	0.98319	0.99806	1%	0.9706	102.7	718.78	268.30	134.23	1,121.31	1,088.33	72.30	11.18	8.74	92.22	89.51	8.55	8.30	1,222.08	1,186.14
17年目	R 10	0.99915	1.00790	0.98290	0.99806	1%	0.9610	102.7	718.17	270.43	131.97	1,120.58	1,076.85	72.24	11.27	8.59	92.10	88.51	8.54	8.20	1,221.21	1,173.56
18年目	R 11	0.99915	1.00783	0.98260	0.99806	1%	0.9515	102.7	717.56	272.57	129.71	1,119.84	1,065.49	72.18	11.36	8.44	91.98	87.52	8.52	8.11	1,220.35	1,161.12
19年目	R 12	0.99896	1.00674	0.99113	0.99897	1%	0.9420	102.7	716.95	274.70	127.46	1,119.11	1,054.25	72.12	11.45	8.30	91.86	86.54	8.50	8.01	1,219.48	1,148.80
20年目	R 13	0.99896	1.00669	0.99105	0.99897	1%	0.9327	102.7	716.21	276.55	126.33	1,119.09	1,043.79	72.04	11.52	8.22	91.79	85.61	8.50	7.92	1,219.37	1,137.33
21年目	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	1%	0.9235	102.7	715.46	278.40	125.20	1,119.06	1,033.43	71.97	11.60	8.15	91.72	84.70	8.49	7.84	1,219.27	1,125.97
供用開始年次	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	1%	0.9143	102.7	768.07	286.14	135.71	1,189.93	1,088.00	77.65	16.50	9.05	103.20	94.36	9.68	8.85	1,302.81	1,191.21
23年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	1%	0.9053	102.7	767.27	288.03	134.48	1,189.78	1,077.09	77.57	16.61	8.97	103.15	93.38	9.67	8.75	1,302.60	1,179.22
24年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	1%	0.8963	102.7	766.47	289.92	133.24	1,189.64	1,066.30	77.49	16.72	8.88	103.10	92.41	9.66	8.66	1,302.39	1,167.36
25年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	1%	0.8874	102.7	765.67	291.81	132.00	1,189.48	1,055.61	77.41	16.83	8.80	103.04	91.44	9.65	8.56	1,302.17	1,155.61
26年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	1%	0.8787	102.7	764.86	293.70	130.77	1,189.33	1,045.02	77.33	16.94	8.72	102.99	90.49	9.64	8.47	1,301.96	1,143.98
27年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	1%	0.8700	102.7	764.06	295.59	129.53	1,189.18	1,034.54	77.25	17.05	8.64	102.93	89.55	9.63	8.38	1,301.74	1,132.47
28年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	1%	0.8613	102.7	763.26	297.48	128.29	1,189.03	1,024.17	77.17	17.16	8.55	102.88	88.61	9.62	8.28	1,301.53	1,121.07
29年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	1%	0.8528	102.7	762.46	299.37	127.06	1,188.88	1,013.90	77.09	17.26	8.47	102.82	87.69	9.61	8.19	1,301.31	1,109.79
30年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	1%	0.8444	102.7	756.76	299.32	126.11	1,182.20	998.22	76.51	17.26	8.41	102.18	86.28	9.55	8.06	1,293.92	1,092.56
31年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	1%	0.8360	102.7	751.07	299.27	125.17	1,175.51	982.75	75.94	17.26	8.34	101.54	84.89	9.49	7.93	1,286.54	1,075.57
32年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	1%	0.8277	102.7	745.38	299.23	124.22	1,168.83	967.49	75.36	17.26	8.28	100.90	83.52	9.43	7.81	1,279.16	1,058.81
33年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	1%	0.8195	102.7	739.68	299.18	123.28	1,162.14	952.43	74.78	17.25	8.22	100.26	82.16	9.37	7.68	1,271.77	1,042.27
34年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	1%	0.8114	102.7	733.99	299.13	122.33	1,155.45	937.57	74.21	17.25	8.16	99.61	80.83	9.32	7.56	1,264.38	1,025.96
35年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	1%	0.8034	102.7	728.29	299.08	121.39	1,148.76	922.91	73.63	17.25	8.09	98.97	79.51	9.26	7.44	1,257.00	1,009.87
36年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	1%	0.7954	102.7	722.60	299.03	120.45	1,142.08	908.46	73.06	17.24	8.03	98.33	78.22	9.20	7.32	1,249.61	993.99
37年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	1%	0.7876	102.7	716.90	298.99	119.50	1,135.39	894.20	72.48	17.24	7.97	97.69	76.94	9.14	7.20	1,242.22	978.33
38年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	1%	0.7798	102.7	711.21	298.94	118.56	1,128.71	880.13	71.91	17.24	7.90	97.05	75.68	9.08	7.08	1,234.84	962.89
39年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	1%	0.7720	102.7	705.51	298.89	117.61	1,122.02	866.25	71.33	17.24	7.84	96.41	74.43	9.03	6.97	1,227.45	947.65
40年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	1%	0.7644	102.7	699.82	298.84	116.67	1,115.33	852.56	70.75	17.23	7.78	95.77	73.20	8.97	6.85	1,220.06	932.62
41年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	1%	0.7568	102.7	694.12	298.80	115.72	1,108.64	839.06	70.18	17.23	7.71	95.12	71.99	8.91	6.74	1,212.68	917.80
42年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	1%	0.7493	102.7	688.43	298.75	114.78	1,101.96	825.74	69.60	17.23	7.65	94.48	70.80	8.85	6.63	1,205.29	903.18
43年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	1%	0.7419	102.7	682.74	298.70	113.83	1,095.27	812.61	69.03	17.23	7.59	93.84	69.62	8.79	6.52	1,197.91	888.76
44年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	1%	0.7346	102.7	677.04	298.65	112.89	1,088.59	799.65	68.45	17.22	7.53	93.20	68.46	8.73	6.42	1,190.52	874.53
45年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	1%	0.7273	102.7	671.35	298.60	111.95	1,081.90	786.87	67.88	17.22	7.46	92.56	67.32	8.68	6.31	1,183.14	860.50
46年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	1%	0.7201	102.7	665.66	298.56	111.00	1,075.22	774.27	67.30	17.22	7.40	91.92	66.19	8.62	6.21	1,175.75	846.66
47年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	1%	0.7130	102.7	659.97	298.51	110.06	1,068.53	761.83	66.73	17.21	7.34	91.28	65.08	8.56	6.10	1,168.37	833.01
48年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	1%	0.7059	102.7	654.27	298.46	109.11	1,061.84	749.57	66.15	17.21	7.27	90.64	63.98	8.50	6.00	1,160.98	819.55
49年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	1%	0.6989	102.7	648.58	298.41	108.17	1,055.16	737.48	65.57	17.21	7.21	89.99	62.90	8.44	5.90	1,153.60	806.28
合 計									35,951.17	14,033.84	6,568.94	56,553.95	54,730.36	3,618.61	725.03	432.64	4,776.29	4,602.81	446.00	429.68	61,776.23	59,762.86

様式－５

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号 名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計（億円）	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計		(A)		乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	1%	0.9143	102.7	85.38	8.15	16.00	109.53	100.14	2.90	4.41	0.95	8.26	7.55	0.87	0.80	118.66	108.49
1年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	1%	0.9053	102.7	85.29	8.20	15.85	109.34	98.99	2.90	4.44	0.94	8.28	7.49	0.87	0.79	118.49	107.27
2年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	1%	0.8963	102.7	85.20	8.26	15.71	109.16	97.85	2.89	4.47	0.93	8.30	7.44	0.87	0.78	118.33	106.06
3年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	1%	0.8874	102.7	85.11	8.31	15.56	108.98	96.72	2.89	4.50	0.92	8.31	7.38	0.87	0.77	118.16	104.86
4年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	1%	0.8787	102.7	85.02	8.37	15.42	108.80	95.60	2.89	4.53	0.91	8.33	7.32	0.87	0.76	118.00	103.68
5年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	1%	0.8700	102.7	84.93	8.42	15.27	108.62	94.50	2.89	4.56	0.90	8.35	7.26	0.87	0.75	117.83	102.51
6年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	1%	0.8613	102.7	84.84	8.47	15.12	108.44	93.40	2.88	4.59	0.89	8.37	7.21	0.86	0.74	117.67	101.35
7年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	1%	0.8528	102.7	84.75	8.53	14.98	108.26	92.32	2.88	4.62	0.89	8.38	7.15	0.86	0.74	117.50	100.21
8年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	1%	0.8444	102.7	84.12	8.53	14.87	107.51	90.78	2.86	4.62	0.88	8.36	7.05	0.86	0.72	116.73	98.56
9年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	1%	0.8360	102.7	83.49	8.52	14.76	106.77	89.26	2.84	4.62	0.87	8.33	6.96	0.85	0.71	115.95	96.93
10年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	1%	0.8277	102.7	82.85	8.52	14.64	106.02	87.76	2.82	4.62	0.87	8.30	6.87	0.85	0.70	115.17	95.33
11年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	1%	0.8195	102.7	82.22	8.52	14.53	105.28	86.28	2.79	4.62	0.86	8.27	6.78	0.84	0.69	114.39	93.74
12年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	1%	0.8114	102.7	81.59	8.52	14.42	104.53	84.82	2.77	4.62	0.85	8.24	6.69	0.84	0.68	113.61	92.18
13年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	1%	0.8034	102.7	80.95	8.52	14.31	103.78	83.38	2.75	4.61	0.85	8.21	6.60	0.83	0.67	112.83	90.64
14年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	1%	0.7954	102.7	80.32	8.52	14.20	103.04	81.96	2.73	4.61	0.84	8.18	6.51	0.83	0.66	112.05	89.13
15年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	1%	0.7876	102.7	79.69	8.52	14.09	102.29	80.56	2.71	4.61	0.83	8.15	6.42	0.82	0.65	111.27	87.63
16年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	1%	0.7798	102.7	79.06	8.51	13.98	101.55	79.18	2.69	4.61	0.83	8.12	6.34	0.82	0.64	110.49	86.15
17年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	1%	0.7720	102.7	78.42	8.51	13.87	100.80	77.82	2.66	4.61	0.82	8.10	6.25	0.81	0.63	109.71	84.70
18年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	1%	0.7644	102.7	77.79	8.51	13.75	100.06	76.48	2.64	4.61	0.81	8.07	6.17	0.81	0.62	108.93	83.27
19年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	1%	0.7568	102.7	77.16	8.51	13.64	99.31	75.16	2.62	4.61	0.81	8.04	6.08	0.80	0.61	108.15	81.85
20年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	1%	0.7493	102.7	76.52	8.51	13.53	98.56	73.86	2.60	4.61	0.80	8.01	6.00	0.80	0.60	107.37	80.46
21年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	1%	0.7419	102.7	75.89	8.51	13.42	97.82	72.57	2.58	4.61	0.79	7.98	5.92	0.79	0.59	106.59	79.08
22年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	1%	0.7346	102.7	75.26	8.51	13.31	97.07	71.31	2.56	4.61	0.79	7.95	5.84	0.78	0.58	105.81	77.73
23年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	1%	0.7273	102.7	74.62	8.51	13.20	96.33	70.06	2.54	4.61	0.78	7.92	5.76	0.78	0.57	105.03	76.39
24年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	1%	0.7201	102.7	73.99	8.50	13.09	95.58	68.83	2.51	4.61	0.77	7.89	5.68	0.77	0.56	104.25	75.07
25年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	1%	0.7130	102.7	73.36	8.50	12.97	94.84	67.62	2.49	4.61	0.77	7.87	5.61	0.77	0.55	103.47	73.77
26年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	1%	0.7059	102.7	72.73	8.50	12.86	94.09	66.42	2.47	4.60	0.76	7.84	5.53	0.76	0.54	102.69	72.49
27年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99126	0.99311	1%	0.6989	102.7	72.09	8.50	12.75	93.35	65.24	2.45	4.60	0.75	7.81	5.46	0.76	0.53	101.91	71.23
28年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	1%	0.6920	102.7	71.46	8.50	12.64	92.60	64.08	2.43	4.60	0.75	7.78	5.38	0.75	0.52	101.13	69.98
29年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	1%	0.6852	102.7	70.83	8.50	12.53	91.85	62.93	2.41	4.60	0.74	7.75	5.31	0.75	0.51	100.35	68.76
30年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	1%	0.6784	102.7	70.19	8.50	12.42	91.11	61.81	2.38	4.60	0.73	7.72	5.24	0.74	0.50	99.57	67.55
31年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	1%	0.6717	102.7	69.56	8.49	12.31	90.36	60.69	2.36	4.60	0.73	7.69	5.17	0.74	0.50	98.79	66.35
32年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	1%	0.6650	102.7	68.93	8.49	12.20	89.62	59.60	2.34	4.60	0.72	7.66	5.10	0.73	0.49	98.01	65.18
33年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99078	0.99281	1%	0.6584	102.7	68.30	8.49	12.08	88.87	58.51	2.32	4.60	0.71	7.63	5.03	0.73	0.48	97.23	64.02
34年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	1%	0.6519	102.7	67.66	8.49	11.97	88.13	57.45	2.30	4.60	0.71	7.61	4.96	0.72	0.47	96.45	62.88
35年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	1%	0.6454	102.7	67.03	8.49	11.86	87.38	56.40	2.28	4.60	0.70	7.58	4.89	0.72	0.46	95.67	61.75
36年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	1%	0.6391	102.7	66.40	8.49	11.75	86.64	55.36	2.26	4.60	0.69	7.55	4.82	0.71	0.45	94.89	60.64
37年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	1%	0.6327	102.7	65.76	8.49	11.64	85.89	54.34	2.23	4.60	0.69	7.52	4.76	0.71	0.45	94.12	59.55
38年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	1%	0.6265	102.7	65.13	8.48	11.53	85.14	53.34	2.21	4.60	0.68	7.49	4.69	0.70	0.44	93.34	58.47
39年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99249	1%	0.6203	102.7	64.50	8.48	11.42	84.40	52.35	2.19	4.60	0.67	7.46	4.63	0.70	0.43	92.56	57.41
40年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	1%	0.6141	102.7	63.87	8.48	11.30	83.65	51.37	2.17	4.59	0.67	7.43	4.56	0.69	0.42	91.78	56.36
41年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	1%	0.6080	102.7	63.23	8.48	11.19	82.91	50.41	2.15	4.59	0.66	7.40	4.50	0.69	0.42	91.00	55.33
42年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	1%	0.6020	102.7	62.60	8.48	11.08	82.16	49.46	2.13	4.59	0.66	7.38	4.44	0.68	0.41	90.22	54.31
43年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	1%	0.5961	102.7	61.97	8.48	10.97	81.42	48.53	2.11	4.59	0.65	7.35	4.38	0.68	0.40	89.44	53.31
44年目	R 59	0.98968	0.99984	0.98975	0.99219	1%	0.5902	102.7	61.33	8.48	10.86	80.67	47.61	2.08	4.59	0.64	7.32	4.32	0.67	0.40	88.66	52.32
45年目	R 60	0.98957	0.99984	0.98964	0.99213	1%	0.5843	102.7	60.70	8.48	10.75	79.92	46.70	2.06	4.59	0.64	7.29	4.26	0.66	0.39	87.88	51.35
46年目	R 61	0.98946	0.99984	0.98953	0.99207	1%	0.5785	102.7	60.07	8.47	10.64	79.18	45.81	2.04	4.59	0.63	7.26	4.20	0.66	0.38	87.10	50.39
47年目	R 62	0.98935	0.99984	0.98942	0.99200	1%	0.5728	102.7	59.44	8.47	10.52	78.43	44.93	2.02	4.59	0.62	7.23	4.14	0.65	0.37	86.32	49.44
48年目	R 63	0.98924	0.99984	0.98931	0.99194	1%	0.5671	102.7	58.80	8.47	10.41	77.69	44.06	2.00	4.59	0.62	7.20	4.08	0.65	0.37	85.54	48.51
49年目	R 64	0.98912	0.99984	0.98919	0.99187	1%	0.5615	102.7	58.17	8.47	10.30	76.94	43.20	1.98	4.59	0.61	7.17	4.03	0.64	0.36	84.76	47.59
合 計									3,668.57	423.61	652.49	4,744.67	3,487.82	124.64	229.46	38.57	392.68	286.20	38.47	28.22	5,175.82	3,802.24