## 製作竹簾

竹簾（日文稱「竹簀」；簀，音同「責」）是和紙（傳統的日本紙）製作中最重要的工具之一，用於紙漿定型和瀝除多餘紙漿。每面竹簾大約使用 3000 根細篾條，並用絲線編織而成。製作這樣一面竹簾通常需要一周時間。如今，美濃地區只有一位手工匠人還掌握著這門手藝。

這裡透過照片展示劈、削竹子的工具以及竹簾的製作過程。篾條沿斜切的截面精心拼接到需要的長度後，用絲線編織成型，這樣能讓製作出來的紙張平整光滑。製作竹簾時，工匠坐在榻榻米地板上，編製中的竹簾則固定在一塊掛有許多絲線線軸的木板上。

此外，這裡還陳列著製備篾條時需要用到的刀具、鋼拉板和鉗子。前者用來劈開竹子；後兩者則透過將篾條依次拉過鋼拉板上的小孔調整其厚度。