

[設計方法の見直し]

大型排水路のプレキャスト化の推進

○ 施策の概要、進捗状況、継続性

現場の省力化、コスト節減を行うため、大型構造の現場打ち排水路をプレキャスト化するべく推進するとともに、その活用を図る。

○ 施策の効果

JHでは平成4年より標準化

現場打ち排水路と比較して 縮減率:39%

○イメージ図

