

[技術基準等の見直し]

盛土締固め層厚の厚層化

○ 施策の概要、進捗状況、継続性

盛土は品質管理のために一層 30cm 以下で施工しているが、大型の転圧機械の活用等により一層の施工層厚を厚くし、大規模土工工事の効率化を図っている。

○ 施策の効果

JHの試験施工現場では、縮減率: 盛土工事費の約25%

○イメージ図

