

「公共事業コスト構造改革プログラム」

【 施策名： (1)工事コストの低減 【 1】計画手法の見直し 】

## 溜池容量確保手法変更に伴う可処分面積の増

工事名：今治 A - 1 地区道路概成工事

概要：(従来)

法尻を掘削し容量確保

(新)

掘削位置変更に伴う造成区域の変更(可処分面積の増)

### 効果

容量確保のための掘削位置を溜池中央にすることにより可処分面積を増加させることが可能

当該範囲の費用(処分費+工事費)を、90百万円から25百万円に縮減。  
(縮減額65百万円)

