

新工法を用いたコスト縮減

工事名： 釧路川改修工事の内 弟子屈上流法面保護工事

概要： (従来)

(新)

現場吹付法枠工 (コンクリート吹付)

連続繊維補強土工 (砂に連続繊維を混入し吹付)

効果

工事コストの縮減

樹木の残存による自然景観への配慮

工期の短縮

工事費を 108.7 百万円から 64.5 百万円に縮減。

(縮減額 44.2 百万円、縮減率 約 40.6%)

従来工法 (現場吹付法枠工)



採用工法 (連続繊維補強土工)

