

「公共事業コスト構造改革プログラム」

【 施策名：（ 2 ）計画・設計から管理までの各段階における最適化 【 1 】計画・設計の見直し 】

## セメントによる安定処理工法の採用によりコスト縮減

工事名：野生ゾーン連絡路新設その3 工事

概要：路床改良工法

（従来）

購入土入替工法

（新）

セメントによる安定処理工法

効果：

入れ替えに伴い発生する建設発生土がなくなる。  
現況土壌を利用できるため、工期の短縮が図れる。

道路改良工事費を、**168百万円**から**161百万円**に縮減。  
（縮減額 7百万円、縮減率 約4%）

