

「公共事業コスト構造改革プログラム」

【 施策名：(2) 計画・設計から管理までの各段階における最適化 】

貯留タンクの材質の見直しによりコスト縮減

概 要：貯留タンクの材質の見直し

(従来)

FRP製

(新)

ポリエチレン製

効 果

・薬品タンクの標準仕様を見直したことにより、規格化された量産品のタンクが使用可能になり、コスト縮減が図れた。

J S 全体で機器費を、156百万円から72百万円に縮減。
(全国47箇所 縮減額 84百万円、縮減率 約54%)

(従来)



一品ごとの注文製作品のため高価

(新)



規格化した量産品のため安価