

ラーメン橋形式採用による工事コスト縮減

工事名：まきばの丘連絡橋工事

概要：

(当初形式)
プレテン桁橋

(新形式)
ラーメン橋

効果：

他機関との調整による現場条件の変更に伴い、上下部分離構造となるプレテン桁橋から上下部一体構造となるラーメン橋に再検討を行うことより67.2百万円から59.0百万円に減額

(縮減額 8.2百万円 縮減率 約12%)

(当初形式) プレテン桁橋 (上部・下部分離構造)



(新形式) ラーメン橋 (上下部一体構造)

