

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化 【1】計画・設計の見直し 施策9】

シャックル連結方式によるコスト改善

工事名：石狩川改修工事の内 近文築堤低水路保護工事

概要（従来）鋼線連結ブロック → （新）シャックル連結方式ブロック

効果

○ 法覆護岸工の連結方法を連結線からシャックルに変更することにより、施工性が向上するとともに、工事コストの改善を図ることができる。

○ 工事費を354百万円から349百万円に改善。

（改善額 5百万円、改善率 約1%）

