

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化

【1】計画・設計の見直し 施策7 】

## コンクリート舗装目地間隔の拡大

工事名or事業名：貨物エプロン等工事

概要：貨物エプロンのコンクリート舗装目地間隔を拡大。

従来の目地間隔7.5m      今回採用した目地間隔8.5m

効果

コンクリート舗装目地間隔(7.5m→8.5m)の拡大により、目地の総延長を短縮させ、155百万円から135百万円に改善。

(改善額20百万円    改善率 13%)

